

**ANNEX DE MILLORES DE L'INFORME TÈCNIC  
REFORMA DE LA PLAÇA DEL TREBALL**

**MILLORA 1**



**PRESSUPOST**

---

Obra	01	Millora Escossells Plaça del Treball
Capítol	02	OBRA CIVIL
		PAVIMENTS

NUM.	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	INCREMENT PREL (RESPECTE PROJECTE)	IMPORT TOTAL
01.02.08	u	Escossell quadrat de 3,00x3,00m exteriors a base de 12 vorades de formigó 7x20cm abisellades, tipus fiol sobre llit de formigó H-150 de 10cm de gruix . S'inclou el rejuntat i el reblliment amb 10cm de sauló.	10,000	156,96	1.569,60
<b>TOTAL</b>			<b>Increment import total sobre partida projecte aprovat 01.02.08</b>		<b>1.569,60</b>

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	1.569,60
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.569,60.....	204,05
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.569,60 .....	94,17

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

1.867,82

21 % IVA SOBRE 1.867,82.....	392,24
------------------------------	--------

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS**

2.260,06

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
dos mil dos-cents seixanta-sis euros amb sis cèntims

---

**MILLORA 2**

**AMIDAMENTS**

---

	N Obra	01	Millora Paviment (P6) Plaça Treball	
	N Capítulo	02	OBRA CIVIL	
			PAVIMENTOS	
01.02.05	m <sup>2</sup>		Base de tot-u artificial, tipus ZA-40 amb un gruix de 7cm, estesa i piconatge del material al 98% del PM. Paviment de llambordes de formigó color gris, de 20x20x8 cm tipus Acqua pave/Vanoton de Breinco o equivalent amb separadors, col·locades a truc de maceta amb morter M-40A i rejuntades amb sorra. S'inclou anivellat i la col·locació de tapes i el tall de peces amb disc.	345,00
(01.02.05+01.02.06)				

345,00
--------

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Millora Paviment (P6) Plaça del Treball
Capítulo	02	OBRA CIVIL
		PAVIMENTS

NUM.	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	INCREMENT PREL (RESPECTE PROJECTE)	IMPORT TOTAL
01.02.05	m <sup>2</sup>	Base de tot-u artificial, tipus ZA-40 amb un gruix de 7cm, estesa i piconatge del material al 98% del PM. Paviment de llambordes de formigó color gris, de 20x20x8 cm tipus Acqua pave/Vanoton de Breinco o equivalent amb separadors, col·locades a truc de maceta amb morter M-40A i rejuntades amb sorra. S'inclou anivellat i la col·locació de tapes i el tall de peces amb disc.	345,000	20,04	4.129,20
(01.02.05+01.02.06)					

<b>TOTAL</b>	<b>Increment import total sobre partides projecte aprovat 01.02.05 i 01.02.06</b>	<b>4.129,20</b>
--------------	---	-----------------

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.129,20
13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 4 .129,20.....	536,80
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4 .129,20.....	247,75

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

4.913,75

21 % IVA SOBRE 2.974,88.....	1.031,89
------------------------------	----------

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS**

5.945,64

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
cinc mil nou-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims

---