

ANNEX 2

Modificacions del pressupost del projecte aprovat inicialment

Sanchez Lopez de Dicastillo, Nerea
ARQUITECTE SUPERIOR
21/07/2022 10:10

Vallhonrat Espasa, Jordi
CAP PROGRAMA TRANSFORMACIÓ
URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA -
RIPOLL
25/07/2022 08:41

Amidaments

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marxapeu obertura existent pati		1,000	3,000	1,200	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,080**

2	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marxapeu obertura existent pati		1,000	3,000	1,200	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament		0,250	1,080			0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,350**

3	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marxapeu obertura existent pati		1,000	3,000	1,200	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#
2	Esponjament		0,250	1,080			0,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,350**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4415125	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Emmarcat obertura accés pati		2,000	2,000	26,700		106,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,800**

2	E4445126	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Emmarcat obertura accés pati		2,000	2,250	26,700		120,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,150**

3 E4435115 KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació sostre pl. baixa		6,000	1,500	21,900		197,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **197,100**

4 E442501C KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

5 E4Z11211 m2

Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	0,200	0,150		0,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,180**

6 E8985PJ0 M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació sostre pl. baixa		6,000	1,500	0,800		7,200	C#*D#*E#*F#
2	Emmarcat obertura accés pati		2,000	2,000	0,720		2,880	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,250	0,720		3,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,320**

7 E4B9DC88 M2

ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació sostre pl. baixa		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 E4B93000 KG

ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació sostre pl. baixa		2,000	5,000	1,800	0,890	16,020	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **16,020**

9	E45917G3	M3	FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10	E45C18C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	01	EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL	03	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8ABRA01	M2	ENVERNISAT, AMB VERNÍS A L'AIGUA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embigats sostre pl. pis		1,250	51,000			63,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,750**

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	01	EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL	04	RAM DE PALETA I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació pl. pis		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3	E612B51K	M2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II
---	----------	----	--

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4 E83CC6UE m2

Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 05 FUSTERIES I REIXES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAB0-6177 u

Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PAB0-6178 u

Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PAB0-6180 u

Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PAB0-6181 u

Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PAB0-6182 u

Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 PAFC-CDL1 u

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existent, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris per la seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part.

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 06 ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 5

1 PC1A-BJOQ m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana pati		1,000	0,800	2,350		1,880	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,900	1,130		1,017	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,897

2 EAM11AA5 M2

TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT DE 1.05 M, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta accés pati de llevant		1,000	2,730	3,330		9,091	C#*D#*E#*F#
2	Porta interior accés c. Pedregar		1,000	3,000	2,550		7,650	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,500	2,550		3,825	C#*D#*E#*F#
4	Divisió interior escala		1,000	3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,316

3 EC152C04 m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre accés c. Pedregar		1,000	3,000	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 PC18-5E0V m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana C. Pedregar		4,000	1,000	2,700		10,800	C#*D#*E#*F#
2	Façana C. Sant Joan		3,000	1,000	2,700		8,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
 CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
 SUBCAPÍTOL 07 MANYERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E4R12065 kg

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió a justificar		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 6

2 PB1H-611B u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall i recolocació barana pl. pis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 08 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2 01 ELECTRICITAT, TELEFONIA I VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2 EG21281J M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU COLZES, SUPORTS, PECES EN T, ETC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai saboneria		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai oficina		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

3 EGA5A150 U TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 KG415DJK U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 KG4243JK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 KG315674 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A SUBQUADRE LOCAL SABONERIA		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	A QUADRE GENERAL		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 KG21HA1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 EG511160 U COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EG144B02 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EG141602 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EG4114FH U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EG22H815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

13 EG315334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 8

1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 100,000

14 EG161321 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 PP7H-7810 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 PP72-67B1 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PP7L-HCYF u Caixa d'empuïament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïament per fussió o empuïament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PP43-B1XK m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

19 PP45-667Q m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

20 PG61-9KGF u Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en llocs de treball de 4 mòduls, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 PG66-7BTN u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

22 PG6E-7741 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 9

23	PG60-77NC	u	Preses de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
----	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	01	EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL	08	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2	02	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EH2DRA92	M	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS 20 W FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	EH11RA85	U	TIPUS 1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 18 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3	EH11RA87	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	EH11RA88	U	TIPUS 4 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	EH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	01	EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL	08	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2	03	CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 10

1 KEGAA34E U

BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++)
I SCOP DE >= 5.1 (A+++)
SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai pl. pis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai pl. baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 KF5H2473 M

TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 KFPA1812 M

CANAL AÏLLANT DE PVC PER A TUBS, DE 60X 110 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 KFB42215 M

TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	drenatge unitats interiors		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 KEU1111X U

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA RECOLLIDA CONDESATS PER SPLIT PARET, INCLOSA CANALETZ 80X60 MM, CABAL MÀXIM 20 L/H I ALTURA DESCÀRREGA MÀXIMA 10 METRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EG317354 M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 EG415M9D U

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EG42539K U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG21H81J M

TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 08 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL 04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EM31261J U

EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 09 REVESTIMENTS I PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 12

1 E81R1625 m2

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat escardejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació sòcol façana		1,000	7,000	1,000		7,000	C##D##E##F#
2			1,000	15,000	1,000		15,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

2 E8985PJ0 M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana pl. pis		2,000	5,500	1,000		11,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

3 E8989240 M2

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai pl. pis		1,000	8,000		0,800	6,400	C##D##E##F#
2			1,000	6,000		0,800	4,800	C##D##E##F#
3			1,000	9,000		4,500	40,500	C##D##E##F#
4			1,000	7,000		3,900	27,300	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **79,000**

4 E81135K2 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior nou forjat		2,000	1,500	2,000		6,000	C##D##E##F#
2			1,000	1,500	2,000		3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
 CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
 SUBCAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H16FRA01 U

DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T	UNITAT					
2	TOTA L'OBRA		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 13

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 01 EDIFICACIÓ
SUBCAPÍTOL 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	JDV1RA01	U	INSPECCIÓ AMB VIDEOCAMARA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	JPV7RA01	U	JORNADA DE CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DE XARXA DE VEU I DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 00 PRELIMINARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY021314	U	REPLANTEIG I TOPOGRAFIA A JUSTIFICAR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments existents interior pati		1,000	10,500	1,000		10,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,500	3,000		22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 14

1	Vorera deprimida c. Sant Joan		1,000	5,500	1,400		7,700	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------------	--	-------	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 7,700

3	K21GRA02	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS D'URBANITZACIÓ AFECTADES EN L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I SEGONS DETALLI LA DF (ELÈCTRIQUES, ENLLUMENAT, FONTANERIA, SANEJAMENT, ETC.).					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UNITAT					
2	TOTES INSTAL·LACIONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	F2U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	F21RRA02	U	TREBALLS DE PROTECCIÓ MECÀNICA DELS ARBRES EXISTENTS ALS COPS DE LA MAQUINÀRIA D'EXCAVACIÓ.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments existents interior pati		1,000	10,500	1,000	0,200	2,100	C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,500	3,000	0,200	4,500	C#*D#*E#*F#
3	Vorera deprimida c. Sant Joan		1,000	5,500	1,400	0,060	0,462	C#*D#*E#*F#
4	Accés edifici saboneria		1,000	3,000	0,400	0,120	0,144	C#*D#*E#*F#
5	Accés casa Duran		1,000	2,500	0,400	0,060	0,060	C#*D#*E#*F#
6	Armari instal·lacions electricues		1,000	2,000	3,000	0,150	0,900	C#*D#*E#*F#
7			4,000	0,600	3,000	0,150	1,080	C#*D#*E#*F#
8			4,000	0,600	2,000	0,150	0,720	C#*D#*E#*F#
9	Tanca d'obra		1,000	5,000	1,300	0,600	3,900	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,000	1,100	0,600	3,300	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,000	0,900	0,600	3,780	C#*D#*E#*F#
12	Esponjament		0,250	20,946			5,237	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,183

7	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
 DE LA CASA DURAN
 AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 15

1	Paviments existents interior pati		1,000	10,500	1,000	0,200	2,100	C##D##E##F#
2			1,000	7,500	3,000	0,200	4,500	C##D##E##F#
3	Vorera deprimida c. Sant Joan		1,000	5,500	1,400	0,060	0,462	C##D##E##F#
4	Accés edifici saboneria		1,000	3,000	0,400	0,120	0,144	C##D##E##F#
5	Accés casa Duran		1,000	2,500	0,400	0,060	0,060	C##D##E##F#
6	Armari instal·lacions elèctriques		1,000	2,000	3,000	0,150	0,900	C##D##E##F#
7			4,000	0,600	3,000	0,150	1,080	C##D##E##F#
8			4,000	0,600	2,000	0,150	0,720	C##D##E##F#
9	Tanca d'obra		1,000	5,000	1,300	0,600	3,900	C##D##E##F#
10			1,000	5,000	1,100	0,600	3,300	C##D##E##F#
11			1,000	7,000	0,900	0,600	3,780	C##D##E##F#
12	Esponjament		0,250	20,946			5,237	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 26,183

8 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés edifici saboneria		1,000	3,000			3,000	C##D##E##F#
2	Accés casa Duran		1,000	2,500			2,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

9 K21B3010 ML DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANAL DE DRENATGE AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR FINS MAGATZEM PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I RECOL·LOCACIÓ PREVIA NETEJA I REPARACIÓ DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS. TOTALMENT ACABADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés casa Duran		1,000	3,000			3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 F214U300 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca d'obra		1,000	5,000	1,300	0,600	3,900	C##D##E##F#
2			1,000	5,000	1,100	0,600	3,300	C##D##E##F#
3			1,000	7,000	0,900	0,600	3,780	C##D##E##F#
4	Armari electricitat existent		1,000	2,000	3,000	0,150	0,900	C##D##E##F#
5			4,000	0,600	3,000	0,150	1,080	C##D##E##F#
6			4,000	0,600	2,000	0,150	0,720	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 13,680

11 P2RA6680 KG DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS AMB UNA DENSITAT 2 T/M3, PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 16

1	Tanca c. Sant Joan								
2	Tub 120.40.3		143,000	2,000	7,100			2.030,600	C#*D#*E#*F#
3			22,000	1,000	7,100			156,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.186,800**

12 P2RA-EU26 m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca c. Sant Joan							
2	Tub 120.40.3		143,000	2,000	0,120	0,040	1,373	C#*D#*E#*F#
3			22,000	1,000	0,120	0,040	0,106	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,479**

13 E21104 m

Desmuntatge de tanca, formada per perfil d'acer laminat Tub o similar, de 2 a 3 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca c. Sant Joan							
2	Tub 120.40.3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U301 M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell inferior		1,000	63,000	0,250		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,750**

2 E222142A M3

EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases rec		1,000	30,000	0,400	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Rases instal. electricues		1,000	10,000	0,400	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	35,000	0,400	0,600	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,200**

3 E2241100 M2

REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases rec		1,000	30,000	0,400		12,000	C#*D#*E#*F#
2	Rases instal. elctriques		1,000	10,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	35,000	0,400		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

4 E2R45069 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,250	10,000	0,400	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2			0,250	35,000	0,400	0,600	2,100	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament		0,250	3,100			0,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,875**

5 E2RA7LP0 M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,250	10,000	0,400	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2			0,250	35,000	0,400	0,600	2,100	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament		0,250	3,100			0,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,875**

6 F226490F M3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	63,000	0,250		15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,750**

7 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases rec		1,000	30,000	0,400	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Rases instal. elctriques		1,000	10,000	0,400	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	35,000	0,400	0,600	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,200**

8 F227T00F M2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell inferior		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#
2	Nivell superior		1,000	105,340			105,340	C#*D#*E#*F#

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 168,340

9 F2U500 M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	105,340	0,600		63,204	C#*D#*E#*F#
2	Deducció							
3	terres procedents obra		1,000	-63,000	0,250		-15,750	C#*D#*E#*F#
4	Gruixos paviment		1,000	-105,340	0,150		-15,801	C#*D#*E#*F#
5	Gruixos tot-u		1,000	-105,340	0,200		-21,068	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,585

10 P9A1-HBE8 m3

Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	63,000	0,200		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 03 RAM DE PALETA I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F921U120 M2

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	105,340			105,340	C#*D#*E#*F#
2	Nivell inferior		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,340

2 F531UC1E M3

PARET DE TANCAMENT DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari instal·lacions elèctriques		2,000	3,000	0,600	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	0,600	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,400	2,000	0,150	0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

3 F96AUA10 m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 19

1	Escoell figuera		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Graons exteriors		2,000	4,500			9,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4	F967AE5B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés porta casa Duran		1,000	2,500	1,200		3,000	C#*D#*E#*F#
2	Reblert base vorera deprimida		1,000	5,500	1,400		7,700	C#*D#*E#*F#
3	Nivell més baix		1,000	63,000			63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,700

6	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

7	F9B5UG69	ML	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	14,500	0,500		7,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,750

8	F9B5UG68	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marxapeu i accés casa Duran		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2	Marxapeu accés saboneria		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 20

1	A rasant vorera deprimida		1,000	5,500	1,400		7,700	C#*D#*E#*F#
2	Reforma zona botons		4,000	0,800	1,400		4,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,180

10	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

11	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

12	F531UCFP	ML	REMATADA DE LA PARET DE TANCA EXISTENT DE 60 CM DE GRUIX, AMB LLOSETES DE PEDRA IRREGULAR VISTA, UNA VEGADA REBAIXADA LA PARET EXISTENT, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca nivell baix		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	Tanca nivell alt		1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,300

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	02	URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL	04	REVESTIMENTS I PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columna enllumenat públic reciclada							
2			1,000	8,000	0,470		3,760	C#*D#*E#*F#
4	Portes armari electricitat		2,000	1,000	2,400		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,560

2	E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup A1/A1a (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 21

3 E81135K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,500	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#
3	Armari electricitat nou		1,000	2,600	3,000		7,800	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,300	3,000		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

4 P89H-4V7L m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari instal·lacions electricues		2,000	3,000	0,600		3,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	0,600		2,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,400	2,000		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDU66B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FDU425 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 FDUC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ED7FRA01 U CONSTRUCCIÓ DE NOVA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM DE 315 MM A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SABADELL D'ACORD AMB L'ORDENANÇA 5.2 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADES PER PARTICULARS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 22

5	FET2U083	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.300MM.DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 45X80 CM RECOBERT AMB H-150 DE 30 CM DE GRUIX, REBLIMENT, PICONATGE AL 95 % DEL P.M. I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, TAPS ESTANCS I CINTA DE SENYALITZACIÓ.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

6	FDD1A529	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

7	FDB18620	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X1 M
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

8	FD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reposició		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	02	URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL	05	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2	02	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AFP01	U	DESMONTATGE I RECOL·LOCACIÓ AL SEU NOU EMPLAÇAMENT D'ARMARI METÀL·LIC DE 2 FULLES 900X2000 MM PER ENCABIR EL COMPTADOR I LA CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP, PER A SERVEI EXTERIOR, FIXAT A OBRA I INTEGRAT AL CONJUNT ARMARI EXTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE

2	EG31FP01	U	TREBALLS ELÈCTRICS SEGONS COMPANYIA ELECTRICITAT PER A LA RETIRADA PROVISIONAL DEL QUADRE DE CONNEXIÓ EXISTENT A LA TANCA C. SANT JOAN , I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ AL NOU EMPLAÇAMENT ARMARI ELECTRICITAT SITUAT ADOSAT A LA TANCA LATERAL DEL COSTAT NORD DE LA NOVA PLACETA PÚBLICA .
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

3	EG1NRA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CPM (CGP+COMPTADOR) SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, ICPM DE 4P/50 A, PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT CU 4X16 MM2 DE 0,6/1KW I L'EQUIP DE PROTECCIÓ CGP 400 A / 250A I MESURA TIPUS TMF-10 PER A 27,68 KW D'ESCOMESA PRINCIPAL.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 23

4	EG1NRA02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL 1 AMB 42 LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 45 LÍNIES INSTAL·LADES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONNEXIÓ A SAI, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/50A, 5 UNITATS D'INTERRUPTOR DE 4P 6A, 1 UT 4P 25A, 1 UT 4P 32A, 25 UT 2P 6A, 9 UT 2P 10A I 35 DIFERENCIALS 2P 40A/30MMA I 1 UT 4P 40A/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

5	EG1NRA03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 1 DE TRES LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 4 LÍNIES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 3 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 3 UT DIFERENCIALS DE 2P 40/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X10+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

6	EG1NRA04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 2 SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER SIS LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 7. INCLOU: UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 6 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 2 UT DIFERENCIALS 2P 80/30 MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	EGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anella perimetral		2,000	22,000			44,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	02	URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL	05	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL2	03	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 24

1	FHN635A5	U	LLUM LED PER A EXTERIOR TIPUS FUL886W 1711 CRIPTO MEDIUM LED, DE 700A, I 3000K DISANO, DE 5KG, O EQUIVALENT, AILLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK08 AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT, I ACCESSORI PER FIXAR AL SUPORT
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FHM1UN00	U	COLUMNA CILÍNDRICA A BASE DE PERFILS TUBULARS D'ACER RECICLAT DE 6 MM DE GRUIX I 6,50 M D'ALÇÀRIA, D14 CM PROCEDENT DELS PILARS DE LA PÈRGOLA EXISTENT. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X60 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	U10CC040	ud	Columna de 6 m. de altura tipo Santa & Cole Urbidermis RAMA diam 127mm o similar con previsión para una o dos luminarias en la misma altura, compuesta por los siguientes elementos: columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado acabado pintado color a elegir según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación, con cartelas de refuerzo inferior colocadas bajo acera, doble grueso inferior, 40cm con protección de pintura anteriorin, gran registro inferior enrasado, incuyendo anclajes totalmente instalada.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	U10VP020	ud	Luminaria cerrada Santa & Cole Urbidermis RAMA 75w (36L8TIII)+12L(TII) 3000K IRC 80500mA) de aluminio acabado pintado color a elegir. Sistema optico de tecnologia LED de distribución viaria. Fuente de alimentación electrónica regulable (automática programada Dali 1-10Vregulador de flujo de cabecera) clase I IP66 IK08. Semi abrazadera posterior realizada en inyección de aluminio acabado pintado color a elegir necesario para el montaje de la luminaria. Todo instalado, incluido montaje y conexionado.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	EH2DIG92	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA DE LEDS TIPUS LIGTH UP EARTH DE IGUZZINI D=250 MM 19 W 2350lm 3000K DALI OPTICA WALL WASHER O EQUIVALENT.CAIXA ENCASTAMENT NYLON I KIT CONNECTOR ESTANC IP68. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOENT LAMPADA.
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6	EG31FP03	U	REDACCIÓ I ENTREGA DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI SABONERIA EXISTENT I L'ENLLUMENAT DEL PATI DE LLEVANT. VISADA PER UN TÈCNIC COMPETENT. INCLOU LA TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A INDÚSTRIA, AÍXI COM LA INSPECCIÓ PER ENTITAT DE CONTROL AUTORIZADA I BUTLETINS OBLIGATORIS.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL	02	URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL	06	JARDINERIA I REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antiga muralla		1,000	7,500	0,250		1,875	C#*D#*E#*F#
2	Escocell figuera		1,000	6,000	0,350		2,100	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT **3,975**

2 FR4HUHF1 M2

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, A LA ZONA DE PARTERRES. PLANTACIÓ DE 9 U/M2 I GARANTIA PER UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antiga muralla		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
2	Escocell figuera		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

3 FR41U000 M2

SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antiga muralla		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
2	Escocell figuera		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment filtrable nivell superior		1,000	99,340			99,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **111,840**

4 FR4DN43C U

SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antia muralla		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 FR4ERA01 U

SUBMINISTRAMENT DE RHINOSPERNUM JASMINOIDE EN CONTENIDOR DE 2 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antia muralla		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6 FR7U100 M2

SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre antiga muralla		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

7 FR662331 U

PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

AMIDAMENT DIRECTE **20,000**

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 26

8	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	FRF1RA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAU, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	FJ32U004	U	DIFUSORS EMERGENTS DE RADI ENTRE 2 I 4 M., AMB TUBERA DE DIVERSOS GRAUS I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, INCLOS TUB DE PVC DE PROTECCIÓ.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

12	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

15	F923U001	M2	ESTESA I PICONATGE DE SORRA DE GRA MIG DE 5 CM DE GRUIX EN CAPA DRENANT I ANTICONTAMINANT.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	105,340	0,350		36,869	C#*D#*E#*F#
2	Parterre antiga muralla		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 27

3	Escocell figura		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 48,869

16 F9U050 M3

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES DE DIÀMETRES EN TRE 30 I 50 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	105,340	0,120		12,641	C#*D#*E#*F#
2	Parterre antiga muralla		1,000	7,500	0,100		0,750	C#*D#*E#*F#
3	Escocell figura		1,000	6,000	0,120		0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,111

17 F7B451D0C72P m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	105,340	1,250		131,675	C#*D#*E#*F#
2			1,000	7,500	1,250		9,375	C#*D#*E#*F#
3			1,000	63,000	1,250		78,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,800

18 FD5L2583 m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	10,000	1,500		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 U04BQ250 ml

Pieza lineal de formació de alcorque enrasado con el pavimento de seccion variable entre 250x100mm y 300x100mm en chapa de acero galvanizado en caliente de 10mm de espesor con garras laterales e inferiores cada 60cm, recibida con mortero de cemento a zanja realizada en el terreno fabricada y terminada a medida. Se incluye zanja de sección de 20x20cm con transporte de residuos a vertedero con deposición.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocell figura		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre muralla		1,000	6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
4	Esglaons canvi de nivell		2,000	5,400			10,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

20 U13PH310 m2

Formación de tapizante en juntas de solado con Dichondra Repens a razón de 10-15gr/m2, empleando los materiales necesarios para su instalación.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell superior		1,000	105,340			105,340	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT **105,340**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 07 MOBILIARI URBÀ I JOCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILE AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILE AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3	F550U004	ML	Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura, composta de passams de 100x50x2 mm subjecte a muntants verticals de 100x50x2 mm cada 1 m i plafó de vidre laminar de seguretat transparent de 5+5 mm i clavenda de vidre de seguretat (laminar), per a buit poligonal de forjat, fixat mitjançant ancoratge mecànic per cargolat
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4	F550U006	M	Passams recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, de 50 mm de diàmetre, amb suports del mateix material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic inoxidable per cargolat.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

5	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

6	FQ213112	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7	E31522J4	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esglaons canvi de nivell		1,000	5,400	0,700	0,500	1,890	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,000	0,500	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,890**

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

AMIDAMENTS

Data: 19/07/22

Pàg.: 29

8 E31B3000 KG

ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esglaons canvi de nivell		85,000	5,400	0,700	0,500	160,650	C#*D#*E#*F#
2			85,000	4,000	0,500	0,500	85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **245,650**

OBRA 01 PRESSUPOST 20210012
CAPÍTOL 02 URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H16FRA02 U

DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T	UNITAT					
2	TOTA L'OBRA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Pressupost

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
 DE LA CASA DURAN
 AJUNTAMENT DE SABADELL

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 115)	1,080	159,59	172,36
2 K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 119)	1,350	8,52	11,50
3 K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 120)	1,350	22,05	29,77

TOTAL	Subcapítol	01.01.01	213,63
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	02	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 E4415125	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 8)	106,800	1,82	194,38
2 E4445126	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 11)	120,150	2,06	247,51
3 E4435115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 10)	197,100	1,71	337,04
4 E442501C	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS (P - 9)	100,000	1,63	163,00
5 E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 17)	0,180	72,02	12,96
6 E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 23)	13,320	10,01	133,33
7 E4B9DC88	M2	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 15)	5,000	2,92	14,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 2

8	E4B93000	KG	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 14)	16,020	1,63	26,11
9	E45917G3	M3	FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 12)	1,000	109,50	109,50
10	E45C18C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 13)	0,000	96,76	0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02 1.238,43

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	03	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	E8ABRA01	M2	ENVERNISSAT, AMB VERNIS A L'AIGUA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT (P - 25)	63,750	15,41	982,39

TOTAL Subcapítol 01.01.03 982,39

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	04	RAM DE PALETA I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra (P - 134)	4,000	24,15	96,60
2	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 135)	5,000	50,23	251,15
3	E612B51K	M2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 18)	0,000	38,14	0,00
4	E83CC6UE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 22)	0,000	230,08	0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04 347,75

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	05	FUSTERIES I REIXES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	PAB0-6177	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, pany de cop,	1,000	325,51	325,51

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 3

2	PAB0-6178	u	acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part. (P - 136)	1,000	243,51	243,51
3	PAB0-6180	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part. (P - 137)	1,000	163,48	163,48
4	PAB0-6181	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (P - 138)	1,000	247,52	247,52
5	PAB0-6182	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (P - 139)	1,000	684,80	684,80
6	PAFC-CDL1	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (P - 140)	7,000	5.238,68	36.670,76
			Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existent, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris perla seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part. (P - 141)			

TOTAL Subcapítol 01.01.05 38.335,58

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	06	ENVIDRAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	PC1A-BJOQ	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 144)	2,897	64,17	185,90
2	EAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT DE 1.05 M, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 26)	29,316	294,54	8.634,73
3	EC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 27)	4,500	114,57	515,57
4	PC18-5E0V	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 143)	18,900	268,78	5.079,94

TOTAL Subcapítol 01.01.06 14.416,14

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	07	MANYERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	E4R12065	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 16)	100,000	5,46	546,00
2	PB1H-611B	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (P - 142)	2,000	53,22	106,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 4

TOTAL	Subcapítol	01.01.07	652,44
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	01	ELECTRICITAT, TELEFONIA I VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 39)	0,000	1,53	0,00
2	EG21281J	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU COLZES, SUPORTS, PECES EN T, ETC. (P - 37)	80,000	3,58	286,40
3	EGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 48)	1,000	65,63	65,63
4	KG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 128)	1,000	178,10	178,10
5	KG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 129)	1,000	200,07	200,07
6	KG315674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLÉFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 127)	40,000	13,67	546,80
7	KG21HA1H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 126)	40,000	11,25	450,00
8	EG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN, COL·LOCAT (P - 47)	1,000	100,21	100,21
9	EG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 30)	1,000	266,39	266,39
10	EG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 29)	0,000	51,88	0,00
11	EG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 44)	1,000	91,76	91,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 5

12	EG22H815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 40)	100,000	1,94	194,00
13	EG315334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 41)	100,000	2,55	255,00
14	EG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA (P - 31)	10,000	11,94	119,40
15	PP7H-7810	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 152)	10,000	16,21	162,10
16	PP72-67B1	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol (P - 151)	1,000	526,93	526,93
17	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 153)	1,000	111,92	111,92
18	PP43-B1XK	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata (P - 149)	100,000	2,10	210,00
19	PP45-667Q	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (P - 150)	100,000	7,26	726,00
20	PG61-9KGF	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en llocs de treball de 4 mòduls, muntada superficialment (P - 145)	6,000	26,14	156,84
21	PG66-7BTN	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (P - 146)	6,000	16,16	96,96
22	PG6E-7741	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (P - 147)	6,000	14,94	89,64
23	PG6O-77NC	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 148)	24,000	15,80	379,20

TOTAL Subcapítol2 01.01.08.01 5.213,35

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	02	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	EH2DRA92	M	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS 20 W FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS	2,000	38,36	76,72

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
			FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT. (P - 55)			
2	EH11RA85	U	TIPUS 1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 18 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT . (P - 51)	16,000	123,41	1.974,56
3	EH11RA87	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT (P - 52)	2,000	132,04	264,08
4	EH11RA88	U	TIPUS 4 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ. (P - 53)	2,000	125,51	251,02
5	EH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT (P - 56)	2,000	64,84	129,68

TOTAL Subcapítol2 01.01.08.02 2.696,06

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	03	CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	KEGAA34E	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL·LOCADA (P - 121)	3,000	821,08	2.463,24
2	KF5H2473	M	TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 123)	30,000	11,02	330,60
3	KFPA1812	M	CANAL AÏLLANT DE PVC PER A TUBS, DE 60X 110 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 125)	30,000	16,48	494,40
4	KFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN , CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 124)	30,000	3,66	109,80
5	KEU1111X	U	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA RECOLLIDA CONDES NATS PER SPLIT PARET, INCLOSA CANALETZ 80X60 MM, CABAL MÀXIM 20 L/H I ALTURA DESCÀRREGA MÀXIMA 10 METRES (P - 122)	3,000	166,32	498,96
6	EG317354	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE	60,000	5,43	325,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
7	EG415M9D	U	POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 42)	3,000	84,80	254,40
8	EG42539K	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 45)	1,000	209,39	209,39
9	EG21H81J	M	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 46)	30,000	6,60	198,00

TOTAL Subcapítol2 01.01.08.03 4.884,59

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	04	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (P - 57)	2,000	51,21	102,42

TOTAL Subcapítol2 01.01.08.04 102,42

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Subcapítol	09	REVESTIMENTS I PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	E81R1625	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat escardejat (P - 20)	22,000	44,54	979,88
2	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 23)	11,000	10,01	110,11
3	E8989240	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 24)	79,000	5,14	406,06
4	E81135K2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (P - 19)	9,000	25,54	229,86

TOTAL Subcapítol 01.01.09 1.725,91

Obra	01	Pressupost 20210012
------	----	---------------------

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 8

Capítol 01 EDIFICACIÓ
Subcapítol 10 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 H16FRA01	U	DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA. (P - 0)	1,000	725,00	725,00

TOTAL Subcapítol 01.01.10 725,00

Obra 01 Pressupost 20210012
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Subcapítol 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 J060780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 112)	2,000	130,25	260,50
2 JDV1RA01	U	INSPECCIÓ AMB VIDEOCAMARA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA (P - 113)	1,000	498,46	498,46
3 JPV7RA01	U	JORNADA DE CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DE XARXA DE VEU I DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI. (P - 114)	1,000	630,00	630,00

TOTAL Subcapítol 01.01.11 1.388,96

Obra 01 Pressupost 20210012
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Subcapítol 00 PRELIMINARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 EY021314	U	REPLANTEIG I TOPOGRAFIA A JUSTIFICAR (P - 58)	1,000	398,00	398,00

TOTAL Subcapítol 01.02.00 398,00

Obra 01 Pressupost 20210012
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Subcapítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 62)	33,000	14,75	486,75
2 F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 63)	7,700	18,59	143,14
3 K21GRA02	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS D'URBANITZACIÓ AFECTADES EN L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I SEGONS DETALLI LA DF (ELÈCTRIQUES, ENLLUMENAT, FONTANERIA, SANEJAMENT, ETC.). (P - 118)	1,000	261,98	261,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 9

4	F2U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 59)	2,000	144,92	289,84
5	F21RRA02	U	TREBALLS DE PROTECCIÓ MECÀNICA DELS ARBRES EXISTENTS ALS COPS DE LA MAQUINÀRIA D'EXCAVACIÓ. (P - 64)	1,000	142,59	142,59
6	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 119)	26,183	8,52	223,08
7	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 120)	26,183	22,05	577,34
8	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 116)	5,500	6,02	33,11
9	K21B3010	ML	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANAL DE DRENATGE AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR FINS MAGATZEM PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I RECOL·LOCACIÓ PREVIA NETEJA I REPARACIÓ DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS. TOTALMENT ACABADA (P - 117)	3,000	29,44	88,32
10	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 61)	13,680	67,68	925,86
11	P2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS AMB UNA DENSITAT 2 T/M3, PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 130)	2.186,800	0,00	0,00
12	P2RA-EU26	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 131)	1,479	-852,60	-1.261,00
13	E21104	m	Desmuntatge de tanca, formada per perfil d'acer laminat Tub o similar, de 2 a 3 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 1)	20,000	8,83	176,60

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.087,61

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA. (P - 65)	15,750	5,69	89,62
2	E222142A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 2)	17,200	8,71	149,81
3	E2241100	M2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 3)	30,000	2,54	76,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
4	E2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 4)	3,875	7,52	29,14
5	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)	3,875	4,73	18,33
6	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 66)	15,750	5,98	94,19
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 68)	17,200	12,00	206,40
8	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 67)	168,340	1,57	264,29
9	F2U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 60)	10,585	11,21	118,66
10	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P - 133)	12,600	49,13	619,04

TOTAL Subcapítol 01.02.02 1.665,68

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	03	RAM DE PALETA I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	F921U120	M2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 77)	168,340	10,33	1.738,95
2	F531UC1E	M3	PARET DE TANCAMENT DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (P - 70)	2,520	249,56	628,89
3	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I (P - 81)	24,000	36,29	870,96
4	F967AE5B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 80)	0,000	37,36	0,00
5	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 79)	73,700	13,83	1.019,27
6	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 69)	200,000	1,45	290,00
7	F9B5UG69	ML	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (P - 83)	35,750	44,39	1.586,94
8	F9B5UG68	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (P - 82)	6,200	85,17	528,05

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 11

9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 84)	12,180	24,75	301,46
10	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup Bib/Billa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 135)	63,000	50,23	3.164,49
11	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra (P - 134)	63,000	24,15	1.521,45
12	F531UCFP	ML	REMATADA DE LA PARET DE TANCA EXISTENT DE 60 CM DE GRUIX, AMB LLOSETES DE PEDRA IRREGULAR VISTA, UNA VEGADA REBAIXADA LA PARET EXISTENT, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (P - 71)	22,300	65,10	1.451,73

TOTAL	Subcapítol	01.02.03				13.102,19
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	04	REVESTIMENTS I PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 23)	8,560	10,01	85,69
2	E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 21)	5,700	37,76	215,23
3	E81135K2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (P - 19)	15,300	25,54	390,76
4	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 132)	10,800	9,93	107,24

TOTAL	Subcapítol	01.02.04				798,92
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	01	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	FDU66B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ (P - 86)	1,000	305,44	305,44
2	FDU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 85)	15,000	38,05	570,75
3	FDUC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 87)	1,000	106,88	106,88

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 12

4	ED7FRA01	U	CONSTRUCCIÓ DE NOVA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM DE 315 MM A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SABADELL D'ACORD AMB L'ORDENANÇA 5.2 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADES PER PARTICULARS. (P - 28)	0,000	1.923,95	0,00
5	FET2U083	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.300MM.DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 45X80 CM RECOBERT AMB H-150 DE 30 CM DE GRUIX, REBLIMENT, PICONATGE AL 95 % DEL P.M. I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, TAPS ESTANCS I CINTA DE SENYALITZACIÓ. (P - 92)	0,000	47,88	0,00
6	FDD1A529	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 91)	0,000	290,16	0,00
7	FDB18620	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X1 M (P - 90)	1,000	27,94	27,94
8	FD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 88)	3,000	177,29	531,87

TOTAL Subcapítol2 01.02.05.01 1.542,88

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	02	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	EG1AFP01	U	DESMONTATGE I RECOL·LOCACIÓ AL SEU NOU EMPLAÇAMENT D'ARMARI METÀL·LIC DE 2 FULLES 900X2000 MM PER ENCABIR EL COMPTADOR I LA CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP, PER A SERVEI EXTERIOR, FIXAT A OBRA I INTEGRAT AL CONJUNT ARMARI EXTERIOR. (P - 32)	1,000	166,41	166,41
2	EG31FP01	U	TREBALLS ELÈCTRICS SEGONS COMPANYIA ELECTRICITAT PER A LA RETIRADA PROVISIONAL DEL QUADRE DE CONNEXIÓ EXISTENT A LA TANCA C. SANT JOAN , I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ AL NOU EMPLAÇAMENT ARMARI ELECTRICITAT SITUAT ADOSAT A LA TANCA LATERAL DEL COSTAT NORD DE LA NOVA PLACETA PÚBLICA . (P - 0)	1,000	2.400,01	2.400,01
3	EG1NRA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CPM (CGP+COMPTADOR) SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, ICPM DE 4P/50 A, PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT CU 4X16 MM2 DE 0,6/1KW I L'EQUIP DE PROTECCIÓ CGP 400 A / 250A I MESURA TIPUS TMF-10 PER A 27,68 KW D'ESCOMESA PRINCIPAL. (P - 33)	0,500	1.150,11	575,06
4	EG1NRA02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL 1 AMB 42 LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 45 LÍNIES INSTAL·LADES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONNEXIÓ A SAI, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/50A, 5 UNITATS D'INTERRUPTOR DE 4P 6A, 1 UT 4P 25A, 1 UT 4P 32A, 25 UT 2P 6A, 9 UT 2P 10A I 35 DIFERENCIALS 2P 40A/30MMA I 1 UT 4P 40A/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL	0,500	3.444,43	1.722,22

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 13

5	EG1NRA03	U	(P - 34) SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 1 DE TRES LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 4 LÍNIES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 3 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 3 UT DIFERENCIALS DE 2P 40/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X10+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.	0,500	685,11	342,56
6	EG1NRA04	U	(P - 35) SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 2 SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER SIS LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 7. INCLOU: UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 6 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 2 UT DIFERENCIALS 2P 80/30 MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.	1,000	1.085,16	1.085,16
7	EGD1441E	U	(P - 36) PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 49)	4,000	29,24	116,96
8	EGDZ1102	U	(P - 37) PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 50)	4,000	39,96	159,84
9	EG380902	M	(P - 38) CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 43)	62,000	8,49	526,38

TOTAL Subcapítol2 01.02.05.02 7.094,60

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Subcapítol2	03	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	FHN635A5	U	LLUM LED PER A EXTERIOR TIPUS FUL886W 1711 CRIPTO MEDIUM LED, DE 700A, I 3000K DISANO, DE 5KG, O EQUIVALENT, AILLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK08 AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT, I ACCESSORI PER FIXAR AL SUPORT (P - 94)	0,000	255,91	0,00
2	FHM1UN00	U	COLUMNA CILÍNDRICA A BASE DE PERFILS TUBULARS D'ACER RECICLAT DE 6 MM DE GRUIX I 6,50 M D'ALÇÀRIA, D14 CM PROCEDENT DELS PILARS DE LA PÈRGOLA EXISTENT. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X60 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 93)	0,000	167,20	0,00
3	U10CC040	ud	Columna de 6 m. de altura tipo Santa & Cole Urbidermis RAMA diam 127mm o similar con previsión para una o dos luminarias en la misma altura, compuesta por los siguientes elementos: columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado acabado pintado color a elegir según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación, con cartelas de refuerzo inferior colocadas bajo acera, doble grueso inferior, 40cm con protección de pintura antiorin, gran registro inferior enrasado,	1,000	1.041,82	1.041,82

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 14

4	U10VP020	ud	incluyendo anclajes totalmente instalada. (P - 155) Luminaria cerrada Santa & Cole Urbidermis RAMA 75w (36L8TIII)+12L(TII) 3000K IRC 80500mA) de aluminio acabado pintado color a elegir. Sistema optico de tecnología LED de distribución viaria. Fuente de alimentación electrónica regulable (autimática programada Dali 1-10Vregulador de flujo de cabecera) clase I IP66 IK08. Semi abrazadera posterior realizada en inyección de aluminio acabado pintado color a elegir necesario para el montaje de la luminaria. Todo instalado, incluido montaje y conexionado. (P - 156)	2,000	365,56	731,12
5	EH2DIG92	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA DE LEDS TIPUS LIGTH UP EARTH DE IGUZZINI D=250 MM 19 W 2350lm 3000K DALI OPTICA WALL WASHER O EQUIVALENT.CAIXA ENCASTAMENT NYLON I KIT CONNECTOR ESTANC IP68. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOENT LAMPADA. (P - 54)	7,000	768,82	5.381,74
6	EG31FP03	U	REDACCIÓ I ENTREGA DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI SABONERIA EXISTENT I L'ENLLUMENAT DEL PATI DE LLEVANT, VISADA PER UN TÈCNIC COMPETENT. INCLOU LA TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A INDÚSTRIA, AÍXI COM LA INSPECCIÓ PER ENTITAT DE CONTROL AUTORIZADA I BUTLLETINS OBLIGATORIS. (P - 0)	1,000	800,00	800,00

TOTAL	Subcapítol2	01.02.05.03	7.954,68
--------------	--------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 20210012
Capítol	02	URBANITZACIÓ
Subcapítol	06	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 104)	3,975	56,91	226,22
2	FR4HUHF1	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, A LA ZONA DE PARTERRES. PLANTACIÓ DE 9 U/M2 I GARANTIA PER UN ANY. (P - 108)	12,500	12,07	150,88
3	FR41U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AÍXI COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (P - 105)	111,840	4,78	534,60
4	FR4DN43C	U	SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 106)	10,000	3,52	35,20
5	FR4ERA01	U	SUBMINISTRAMENT DE RHINOSPERNUM JASMINOIDE EN CONTENIDOR DE 2 L (P - 107)	10,000	5,59	55,90
6	FR7U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVER I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 110)	7,000	1,84	12,88
7	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 109)	20,000	6,99	139,80
8	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES	1,000	236,57	236,57

EUR

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per ARQUITECTE SUPERIOR (Nerea Sanchez Lopez de Dicastillo) a les 10:10 del dia 21/07/2022 per CAP PROGRAMA TRANSFORMACIÓ URBANA DE L'ÀMBIT GRAN VIA - RIPOLL (Jordi Vallhonrat Espasa) a les 08:41 del dia 25/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 5203455V2L246NOV12BU pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 15

			PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ (P - 96)			
9	FRF1RA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 111)	1,000	1.499,75	1.499,75
10	FJ32U004	U	DIFUSORS EMERGENTS DE RADI ENTRE 2 I 4 M., AMB TUBERA DE DIVERSOS GRAUS I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, INCLOS TUB DE PVC DE PROTECCIÓ. (P - 97)	6,000	10,78	64,68
11	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 98)	40,000	2,52	100,80
12	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 99)	2,000	4,95	9,90
13	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	10,000	1,85	18,50
14	FJ22U640	M	(P - 100) TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 95)	20,000	5,09	101,80
15	F923U001	M2	ESTESA I PICONATGE DE SORRA DE GRA MIG DE 5 CM DE GRUIX EN CAPA DRENANT I ANTICONTAMINANT. (P - 78)	48,869	3,38	165,18
16	F9U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAVES DE DIÀMETRES EN TRE 30 I 50 MM (P - 76)	14,111	25,20	355,60
17	F7B451D0C72P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA (P - 75)	219,800	2,52	553,90
18	FD5L2583	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 89)	15,000	8,76	131,40
19	U04BQ250	ml	Pieza lineal de formació de alcorque enrasado con el pavimento de seccion variable entre 250x100mm y 300x100mm en chapa de acero galvanizado en caliente de 10mm de espesor con garras laterales e inferiores cada 60cm, recibida con mortero de cemento a zanja realizada en el terreno fabricada y terminada a medida. Se incluye zanja de sección de 20x20cm con transporte de residuos a vertedero con deposición. (P - 154)	31,000	37,80	1.171,80
20	U13PH310	m2	Formación de tapizante en juntas de solado con Dichondra Repens a razón de 10-15gr/m2, empleando los materiales necesarios para su instalación. (P - 157)	105,340	0,89	93,75
TOTAL	Subcapítol		01.02.06			5.659,11

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 16

Capítol 02 URBANITZACIÓ
Subcapítol 07 MOBILIARI URBÀ I JOCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM. (P - 101)	0,000	419,54	0,00
2 FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM. (P - 102)	2,000	314,88	629,76
3 F550U004	ML	Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 100x50x2 mm subjecte a muntants verticals de 100x50x2 mm cada 1 m i plafó de vidre laminar de seguretat transparent de 5+5 mm i clavenda de vidre de seguretat (laminar), per a buit poligonal de forjat, fixat mitjançant ancoratge mecànic per cargolat (P - 72)	0,000	380,01	0,00
4 F550U006	M	Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, de 50 mm de diàmetre, amb suports del mateix material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic inoxidable per cargolat. (P - 73)	0,000	77,48	0,00
5 F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES (P - 74)	0,000	29,40	0,00
6 FQ213112	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 103)	2,000	134,59	269,18
7 E31522J4	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 6)	2,890	104,88	303,10
8 E31B3000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 7)	245,650	1,45	356,19

TOTAL Subcapítol 01.02.07 1.558,23

Obra 01 Pressupost 20210012
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Subcapítol 08 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 H16FRA02	U	DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ. (P - 0)	1,000	750,00	750,00

TOTAL Subcapítol 01.02.08 750,00

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 17

TOTAL PRESSUPOST	115.534,55
-------------------------	-------------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/07/22

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS	213,63
Subcapítol	01.01.02	ESTRUCTURA	1.238,43
Subcapítol	01.01.03	COBERTA	982,39
Subcapítol	01.01.04	RAM DE PALETA I PAVIMENTS	347,75
Subcapítol	01.01.05	FUSTERIES I REIXES EXTERIORS	38.335,58
Subcapítol	01.01.06	ENVIDRAMENTS	14.416,14
Subcapítol	01.01.07	MANYERIA	652,44
Subcapítol	01.01.08	INSTAL·LACIONS	12.896,42
Subcapítol	01.01.09	REVESTIMENTS I PINTURA	1.725,91
Subcapítol	01.01.10	SEGURETAT I SALUT	725,00
Subcapítol	01.01.11	CONTROL DE QUALITAT	1.388,96
Capítol	01.01	EDIFICACIÓ	72.922,65
Subcapítol	01.02.00	PRELIMINARS	398,00
Subcapítol	01.02.01	ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS	2.087,61
Subcapítol	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	1.665,68
Subcapítol	01.02.03	RAM DE PALETA I PAVIMENTS	13.102,19
Subcapítol	01.02.04	REVESTIMENTS I PINTURA	798,92
Subcapítol	01.02.05	INSTAL·LACIONS	16.592,16
Subcapítol	01.02.06	JARDINERIA I REG	5.659,11
Subcapítol	01.02.07	MOBILIARI URBÀ I JOCS	1.558,23
Subcapítol	01.02.08	SEGURETAT I SALUT	750,00
Capítol	01.02	URBANITZACIÓ	42.611,90
			115.534,55
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	EDIFICACIÓ	72.922,65
Capítol	01.02	URBANITZACIÓ	42.611,90
Obra	01	Pressupost 20210012	115.534,55
			115.534,55
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 20210012	115.534,55
			115.534,55

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E21104	m	Desmuntatge de tanca, formada per perfil d'acer laminat Tub o similar, de 2 a 3 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	8,83 €
P- 2	E222142A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71 €
P- 3	E2241100	M2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P- 4	E2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52 €
P- 5	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P- 6	E31522J4	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,88 €
P- 7	E31B3000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P- 8	E4415125	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1,82 €
P- 9	E442501C	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €
P- 10	E4435115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1,71 €
P- 11	E4445126	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 12	E45917G3	M3	FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	109,50 €
P- 13	E45C18C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	96,76 €
P- 14	E4B93000	KG	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	E4B9DC88	M2	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P- 16	E4R12065	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P- 17	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	72,02 €
P- 18	E612B51K	M2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	38,14 €
P- 19	E81135K2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,54 €
P- 20	E81R1625	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat escardejat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,54 €
P- 21	E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup A1/A1a (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	37,76 €
P- 22	E83CC6UE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	230,08 €
P- 23	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	10,01 €
P- 24	E8989240	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14 €
P- 25	E8ABRA01	M2	ENVERNISSAT, AMB VERNÍS A L'AIGUA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41 €
P- 26	EAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT DE 1.05 M, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	294,54 €
P- 27	EC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	114,57 €
P- 28	ED7FRA01	U	CONSTRUCCIÓ DE NOVA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM DE 315 MM A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SABADELL D'ACORD AMB L'ORDENANÇA 5.2 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADES PER PARTICULARS. (MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.923,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	EG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,88 €
P- 30	EG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	266,39 €
P- 31	EG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA (ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,94 €
P- 32	EG1AFP01	U	DESMONTATGE I RECOL·LOCACIÓ AL SEU NOU EMPLAÇAMENT D'ARMARI METÀL·LIC DE 2 FULLES 900X2000 MM PER ENCABIR EL COMPTADOR I LA CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP, PER A SERVEI EXTERIOR, FIXAT A OBRA I INTEGRAT AL CONJUNT ARMARI EXTERIOR. (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	166,41 €
P- 33	EG1NRA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CPM (CGP+COMPTADOR) SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, ICPM DE 4P/50 A, PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT CU 4X16 MM2 DE 0,6/1KW I L'EQUIP DE PROTECCIÓ CGP 400 A / 250A I MESURA TIPUS TMF-10 PER A 27,68 KW D'ESCOMESA PRINCIPAL. (MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.150,11 €
P- 34	EG1NRA02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL 1 AMB 42 LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 45 LÍNIES INSTAL·LADES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONNEXIÓ A SAI, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/50A, 5 UNITATS D'INTERRUPTOR DE 4P 6A, 1 UT 4P 25A, 1 UT 4P 32A, 25 UT 2P 6A, 9 UT 2P 10A I 35 DIFERENCIALS 2P 40A/30MMA I 1 UT 4P 40A/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL (TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3.444,43 €
P- 35	EG1NRA03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 1 DE TRES LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 4 LÍNIES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 3 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 3 UT DIFERENCIALS DE 2P 40/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X10+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	685,11 €
P- 36	EG1NRA04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 2 SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER SIS LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 7. INCLOU: UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 6 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 2 UT DIFERENCIALS 2P 80/30 MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL. (MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.085,16 €
P- 37	EG21281J	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU COLZES, SUPORTS, PECES EN T, ETC. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 38	EG21H81J	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	6,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1,53 €
P- 40	EG22H815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P- 41	EG315334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 42	EG317354	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P- 43	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49 €
P- 44	EG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	91,76 €
P- 45	EG415M9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	84,80 €
P- 46	EG42539K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	209,39 €
P- 47	EG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN, COL·LOCAT (CENT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	100,21 €
P- 48	EGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	65,63 €
P- 49	EGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	29,24 €
P- 50	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	39,96 €
P- 51	EH11RA85	U	TIPUS 1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 18 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	123,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	EH11RA87	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	132,04 €
P- 53	EH11RA88	U	TIPUS 4 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	125,51 €
P- 54	EH2DIG92	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA DE LEDS TIPUS LIGTH UP EARTH DE IGUZZINI D=250 MM 19 W 2350lm 3000K DALI OPTICA WALL WASHER O EQUIVALENT.CAIXA ENCASTAMENT NYLON I KIT CONNECTOR ESTANC IP68. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOENT LAMPADA. (SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	768,82 €
P- 55	EH2DRA92	M	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS 20 W FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT. (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	38,36 €
P- 56	EH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,84 €
P- 57	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	51,21 €
P- 58	EY021314	U	REPLANTEIG I TOPOGRAFIA A JUSTIFICAR (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	398,00 €
P- 59	F2U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	144,92 €
P- 60	F2U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	11,21 €
P- 61	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,68 €
P- 62	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
P- 63	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	18,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	F21RRA02	U	TREBALLS DE PROTECCIÓ MECÀNICA DELS ARBRES EXISTENTS ALS COPS DE LA MAQUINÀRIA D'EXCAVACIÓ. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	142,59 €
P- 65	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69 €
P- 66	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98 €
P- 67	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P- 68	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (DOTZE EUROS)	12,00 €
P- 69	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P- 70	F531UC1E	M3	PARET DE TANCAMENT DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	249,56 €
P- 71	F531UCFP	ML	REMATADA DE LA PARET DE TANÇA EXISTENT DE 60 CM DE GRUIX, AMB LLOSETES DE PEDRA IRREGULAR VISTA, UNA VEGADA REBAIXADA LA PARET EXISTENT, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	65,10 €
P- 72	F550U004	ML	Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 100x50x2 mm subjecte a muntants verticals de 100x50x2 mm cada 1 m i plafó de vidre laminar de seguretat transparent de 5+5 mm i clavenda de vidre de seguretat (laminar), per a buit poligonal de forjat, fixat mitjançant ancoratge mecànic per cargolat (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	380,01 €
P- 73	F550U006	M	Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, de 50 mm de diàmetre, amb suports del mateix material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic inoxidable per cargolat. (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,48 €
P- 74	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P- 75	F7B451D0C72P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 76	F9U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRAVES DE DIÀMETRES EN TRE 30 I 50 MM (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	25,20 €
P- 77	F921U120	M2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	10,33 €
P- 78	F923U001	M2	ESTESA I PICONATGE DE SORRA DE GRA MIG DE 5 CM DE GRUIX EN CAPA DRENANT I ANTICONTAMINANT. (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	13,83 €
P- 80	F967AE5B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36 €
P- 81	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	36,29 €
P- 82	F9B5UG68	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	85,17 €
P- 83	F9B5UG69	ML	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	44,39 €
P- 84	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	24,75 €
P- 85	FDU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	38,05 €
P- 86	FDU66B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ (TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	305,44 €
P- 87	FDUC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	106,88 €
P- 88	FD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	177,29 €
P- 89	FD5L2583	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	8,76 €
P- 90	FDB18620	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X1 M (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,94 €
P- 91	FDD1A529	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	290,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	FET2U083	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.300MM.DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 45X80 CM RECOBERT AMB H-150 DE 30 CM DE GRUIX, REBLIMENT, PICONATGE AL 95 % DEL P.M. I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, TAPS ESTANCS I CINTA DE SENYALITZACIÓ. (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,88 €
P- 93	FHM1UN00	U	COLUMNA CILÍNDRICA A BASE DE PERFILS TUBULARS D'ACER RECICLAT DE 6 MM DE GRUIX I 6,50 M D'ALÇÀRIA, D14 CM PROCEDENT DELS PILARS DE LA PÈRGOLA EXISTENT. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X60 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	167,20 €
P- 94	FHN635A5	U	LLUM LED PER A EXTERIOR TIPUS FUL886W 1711 CRIPTO MEDIUM LED, DE 700A, I 3000K DISANO, DE 5KG, O EQUIVALENT, AILLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK08 AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT, I ACCESSORI PER FIXAR AL SUPORT (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	255,91 €
P- 95	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
P- 96	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	236,57 €
P- 97	FJ32U004	U	DIFUSORS EMERGENTS DE RADI ENTRE 2 I 4 M., AMB TUBERA DE DIVERSOS GRAUS I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS DE CONNEXIÓ, INCLOS TUB DE PVC DE PROTECCIÓ. (DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,78 €
P- 98	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 99	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P- 100	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85 €
P- 101	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM. (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	419,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 102	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILE AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	314,88 €
P- 103	FQ213112	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	134,59 €
P- 104	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	56,91 €
P- 105	FR41U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPEES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPEES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRE I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78 €
P- 106	FR4DN43C	U	SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P- 107	FR4ERA01	U	SUBMINISTRAMENT DE RHINOSPERNUM JASMINOIDE EN CONTENIDOR DE 2 L (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	5,59 €
P- 108	FR4HUHF1	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, A LA ZONA DE PARTERRES. PLANTACIÓ DE 9 U/M2 I GARANTIA PER UN ANY. (DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	12,07 €
P- 109	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALES, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99 €
P- 110	FR7U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
P- 111	FRF1RA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.499,75 €
P- 112	J060780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRICQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	130,25 €
P- 113	JDV1RA01	U	INSPECCIÓ AMB VIDEOCAMARA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	498,46 €
P- 114	JPV7RA01	U	JORNADA DE CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DE XARXA DE VEU I DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI. (SIS-CENTS TRENTA EUROS)	630,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 115	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	159,59 €
P- 116	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
P- 117	K21B3010	ML	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANAL DE DRENATGE AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR FINS MAGATZEM PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I RECOL·LOCACIÓ PREVIA NETEJA I REPARACIÓ DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS. TOTALMENT ACABADA (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,44 €
P- 118	K21GRA02	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS D'URBANITZACIÓ AFECTADES EN L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I SEGONS DETALLI LA DF (ELÈCTRIQUES, ENLLUMENAT, FONTANERIA, SANEJAMENT, ETC.). (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	261,98 €
P- 119	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P- 120	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	22,05 €
P- 121	KEGAA34E	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL·LOCADA (VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	821,08 €
P- 122	KEU1111X	U	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA RECOLLIDA CONDESINATS PER SPLIT PARET, INCLOSA CANALETZ 80X60 MM, CABAL MÀXIM 20 L/H I ALTURA DESCÀRREGA MÀXIMA 10 METRES (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	166,32 €
P- 123	KF5H2473	M	TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0.8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	11,02 €
P- 124	KFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN , CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66 €
P- 125	KFPA1812	M	CANAL AÏLLANT DE PVC PER A TUBS, DE 60X 110 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,48 €
P- 126	KG21HA1H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 127	KG315674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67 €
P- 128	KG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	178,10 €
P- 129	KG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	200,07 €
P- 130	P2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS AMB UNA DENSITAT 2 T/M3, PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 131	P2RA-EU26	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	-852,60 €
P- 132	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	9,93 €
P- 133	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	49,13 €
P- 134	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	24,15 €
P- 135	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23 €
P- 136	PAB0-6177	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	325,51 €
P- 137	PAB0-6178	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	243,51 €
P- 138	PAB0-6180	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	163,48 €
P- 139	PAB0-6181	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	247,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	PAB0-6182	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	684,80 €
P- 141	PAFC-CDL1	u	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existent, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris per la seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part. (CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.238,68 €
P- 142	PB1H-611B	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	53,22 €
P- 143	PC18-5E0V	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	268,78 €
P- 144	PC1A-BJOQ	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	64,17 €
P- 145	PG61-9KGF	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en llocs de treball de 4 mòduls, muntada superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14 €
P- 146	PG66-7BTN	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16 €
P- 147	PG6E-7741	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
P- 148	PG60-77NC	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	15,80 €
P- 149	PP43-B1XK	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2,10 €
P- 150	PP45-667Q	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multítub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26 €
P- 151	PP72-67B1	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol (CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	526,93 €
P- 152	PP7H-7810	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	16,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/07/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	111,92 €
P- 154	U04BQ250	ml	Pieza lineal de formació de alcorque enrasado con el pavimento de seccion variable entre 250x100mm y 300x100mm en chapa de acero galvanizado en caliente de 10mm de espesor con garras laterales e inferiores cada 60cm, recibida con mortero de cemento a zanja realizada en el terreno fabricada y terminada a medida. Se incluye zanja de sección de 20x20cm con transporte de residuos a vertedero con deposición. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	37,80 €
P- 155	U10CC040	ud	Columna de 6 m. de altura tipo Santa & Cole Urbidermis RAMA diam 127mm o similar con previsión para una o dos luminarias en la misma altura, compuesta por los siguientes elementos: columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado acabado pintado color a elegir según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación, con cartelas de refuerzo inferior colocadas bajo acera, doble grueso inferior, 40cm con protección de pintura antiorin, gran registro inferior enrasado, incluyendo anclajes totalmente instalada. (MIL QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.041,82 €
P- 156	U10VP020	ud	Luminaria cerrada Santa & Cole Urbidermis RAMA 75w (36L8TIII)+12L(TII) 3000K IRC 80500mA) de aluminio acabado pintado color a elegir. Sistema optico de tecnología LED de distribución viaria. Fuente de alimentación electrónica regulable (autimática programada Dali 1-10Vregulador de flujo de cabecera) clase I IP66 IK08. Semi abrazadera posterior realizada en inyección de aluminio acabado pintado color a elegir necesario para el montaje de la luminaria. Todo instalado, incluido montaje y conexionado. (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	365,56 €
P- 157	U13PH310	m2	Formación de tapizante en juntas de solado con Dichondra Repens a razón de 10-15gr/m2, empleando los materiales necesarios para su instalación. (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89 €

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E21104	m	Desmuntatge de tanca, formada per perfil d'acer laminat Tub o similar, de 2 a 3 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	8,83 €
			Sense descomposició	8,83 €
P- 2	E222142A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	8,71 €
			Altres conceptes	8,71 €
P- 3	E2241100	M2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA	2,54 €
			Altres conceptes	2,54 €
P- 4	E2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,52 €
			Altres conceptes	7,52 €
P- 5	E2RA7LP0 B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	4,73 €
			DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT	4,50000 € 0,23 €
P- 6	E31522J4 B065960A	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	104,88 €
			FORMIGÓ HA-25/F/20/IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	74,91000 € 29,97 €
P- 7	E31B3000 B0A14200	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,45 €
			FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00699 € 1,44 €
P- 8	E4415125 B44Z502A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	1,82 €
			ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,00000 € 0,82 €
P- 9	E442501C B44Z5015	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	1,63 €
			ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,98000 € 0,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	E4435115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	1,71 €
	B44Z501A		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,92000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 11	E4445126	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	2,06 €
	B44Z502A		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,00000 €
			Altres conceptes	1,06 €
P- 12	E45917G3	M3	FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT	109,50 €
	B065910C		FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	68,55450 €
			Altres conceptes	40,95 €
P- 13	E45C18C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA	96,76 €
	B065760B		FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	69,63540 €
			Altres conceptes	27,12 €
P- 14	E4B93000	KG	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,63 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01370 €
			Altres conceptes	1,62 €
P- 15	E4B9DC88	M2	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	2,92 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,02466 €
	B0B341C4		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	1,60800 €
			Altres conceptes	1,29 €
P- 16	E4R12065	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	5,46 €
	B4R12061		Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,22000 €
			Altres conceptes	1,24 €
P- 17	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	72,02 €
	B7Z1A600		Làmina de neoprè de 6 mm de gruix	40,46340 €
			Altres conceptes	31,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	E612B51K	M2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II	38,14 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	7,17600 €
			Altres conceptes	30,96 €
P- 19	E81135K2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	25,54 €
			Altres conceptes	25,54 €
P- 20	E81R1625	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat escardejat	44,54 €
			Altres conceptes	44,54 €
P- 21	E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	37,76 €
	B05A2203		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,56400 €
	B0711020		Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,33390 €
	B0FG6172		Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	15,58700 €
			Altres conceptes	18,28 €
P- 22	E83CC6UE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigoner de 165 l	230,08 €
	B0G1JL0D		Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	139,02650 €
	B83Z1100		Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplatats	2,30000 €
	B9CZ1000		Beurada blanca	0,31995 €
			Altres conceptes	88,43 €
P- 23	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT	10,01 €
	B89ZC100		ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	1,56825 €
	B8ZAA000		EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,86048 €
		Altres conceptes	6,58 €	
P- 24	E8989240	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT	5,14 €
	B89ZPD00		PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,53938 €
		Altres conceptes	3,60 €	
P- 25	E8ABRA01	M2	ENVERNISSAT, AMB VERNÍS A L'AIGUA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT	15,41 €
	B8AZB000		VERNÍS SINTÈTIC	1,70185 €
	B8ZA3000		PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	1,03500 €
			Altres conceptes	12,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	EAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT DE 1.05 M, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	294,54 €
	BAM11AA5		TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA BATENT, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES Altres conceptes	236,13000 € 58,41 €
P- 27	EC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	114,57 €
	BC152C04		Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent Altres conceptes	97,58000 € 16,99 €
P- 28	ED7FRA01	U	CONSTRUCCIÓ DE NOVA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM DE 315 MM A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SABADELL D'ACORD AMB L'ORDENANÇA 5.2 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADES PER PARTICULARS.	1.923,95 €
	BDY3RA01		UNITAT RAMAL 5 M	1.526,95000 €
	BDY3RA02		FRACCIÓ ADDICIONAL Altres conceptes	305,38000 € 91,62 €
P- 29	EG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT	51,88 €
	BG141602		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	46,66000 €
	BGW14000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ Altres conceptes	1,44000 € 3,78 €
P- 30	EG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT	266,39 €
	BG144B02		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	250,96000 €
	BGW14000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ Altres conceptes	1,44000 € 13,99 €
P- 31	EG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA	11,94 €
	BG161321		CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I PER A ENCASTAR Altres conceptes	1,73000 € 10,21 €
P- 32	EG1AFP01	U	DESMONTATGE I RECOL·LOCACIÓ AL SEU NOU EMPLAÇAMENT D'ARMARI METÀL·LIC DE 2 FULLES 900X2000 MM PER ENCABIR EL COMPTADOR I LA CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP, PER A SERVEI EXTERIOR, FIXAT A OBRA I INTEGRAT AL CONJUNT ARMARI EXTERIOR.	166,41 €
	BGW1A000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS Altres conceptes	29,76000 € 136,65 €
P- 33	EG1NRA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CPM (CGP+COMPTADOR) SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, ICPM DE 4P/50 A, PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT CU 4X16 MM2 DE 0,6/1KW I L'EQUIP DE PROTECCIÓ CGP 400 A / 250A I MESURA TIPUS TMF-10 PER A 27,68 KW D'ESCOMESA PRINCIPAL.	1.150,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1M1110		CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA DE POLIÈSTER, AMB PORTA I FINESTRETA, DE 280X550X190 MM, PER A UN COMPTADOR MONOFÀSIC	67,56000 €
	BG1PUA16		CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW (ENTRE 80 A I 160 A), TENSIO DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, SENSE IGA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL	438,52000 €
	BG1PUD40		PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A EQUIP DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 160 A (139 A 277 KW), AMB TOROIDAL DE 105 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE	300,02000 €
	BG312170		CABLE CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	87,20000 €
	BG41149J		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	74,95000 €
	BGW1N000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS	22,53000 €
			Altres conceptes	159,33 €
P- 34	EG1NRA02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL 1 AMB 42 LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 45 LÍNIES INSTAL·LADES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONNEXIÓ A SAI, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/50A, 5 UNITATS D'INTERRUPTOR DE 4P 6A, 1 UT 4P 25A, 1 UT 4P 32A, 25 UT 2P 6A, 9 UT 2P 10A I 35 DIFERENCIALS 2P 40A/30MMA I 1 UT 4P 40A/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL	3.444,43 €
	BG144A02		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	657,12000 €
	BG315170		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	189,60000 €
	BG315190		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	48,00000 €
	BG415A99		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	404,26000 €
	BG415DJD		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	330,48000 €
	BG415DJK		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	310,18000 €
	BG41RA01		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	88,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	BG42129H		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	890,05000 €
	BG4242JH		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIRARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	153,59000 €
			Altres conceptes	373,15 €
	EG1NRA03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 1 DE TRES LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 4 LÍNIES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 3 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 3 UT DIFERENCIALS DE 2P 40/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X10+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.	685,11 €
	BG144102		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE NOU MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	24,80000 €
	BG144A02		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	219,04000 €
	BG312160		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	60,40000 €
	BG315190		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	96,00000 €
	BG415A99		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	35,67000 €
	BG41RA01		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	88,00000 €
P- 36	BG42129H		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	76,29000 €
			Altres conceptes	84,91 €
	EG1NRA04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 2 SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER SIS LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 7. INCLOU: UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 6 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 2 UT DIFERENCIALS 2P 80/30 MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.	1.085,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG144102		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE NOU MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	24,80000 €
	BG144A02		CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	219,04000 €
	BG312170		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	87,20000 €
	BG315190		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	96,00000 €
	BG415A99		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	71,34000 €
	BG41RA01		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	88,00000 €
	BG4243JK		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCERIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	342,54000 €
			Altres conceptes	156,24 €
P- 37	EG21281J	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU COLZES, SUPORTS, PECES EN T, ETC.	3,58 €
	BG212810		TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,95880 €
	BGW21000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	2,47 €
P- 38	EG21H81J	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	6,60 €
	BG21H810		TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	3,80460 €
	BGW21000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 39	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	1,53 €
	BG222A10		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,52020 €
			Altres conceptes	1,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	EG22H815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,94 €
	BG22H810		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V Altres conceptes	0,91800 € 1,02 €
P- 41	EG315334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL-LOCAT EN TUB	2,55 €
	BG315330		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS Altres conceptes	1,64220 € 0,91 €
P- 42	EG317354	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL-LOCAT EN TUB	5,43 €
	BG317350		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS Altres conceptes	3,08040 € 2,35 €
P- 43	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	8,49 €
	BG380900 BGW38000		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS Altres conceptes	1,31580 € 0,33000 € 6,84 €
P- 44	EG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	91,76 €
	BG4114FH		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	75,67000 €
	BGW41000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS Altres conceptes	0,42000 € 15,67 €
P- 45	EG415M9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	84,80 €
	BG415M9D		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	69,89000 €
	BGW41000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS Altres conceptes	0,42000 € 14,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	EG42539K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	209,39 €
	BG42539K		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0.3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	184,36000 €
	BGW42000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,38000 €
			Altres conceptes	24,65 €
P- 47	EG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN, COL·LOCAT	100,21 €
	BG511160		COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN	82,17000 €
			Altres conceptes	18,04 €
P- 48	EGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, MUNTAT SUPERFICIALMENT	65,63 €
	BGA5A150		TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	51,71000 €
	BGWA1000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT	0,34000 €
			Altres conceptes	13,58 €
P- 49	EGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	29,24 €
	BGD14410		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDAR	9,82000 €
	BGYD1000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,12000 €
			Altres conceptes	15,30 €
P- 50	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	39,96 €
	BGDZ1102		PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT	24,99000 €
			Altres conceptes	14,97 €
P- 51	EH11RA85	U	TIPUS 1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 18 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT .	123,41 €
	BBC1RA01		TUB LED T8 20 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT	110,00000 €
			Altres conceptes	13,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	EH11RA87	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT	132,04 €
	BBC1RA09		TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT	100,00000 €
			Altres conceptes	32,04 €
P- 53	EH11RA88	U	TIPUS 4 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.	125,51 €
	BBC1RA12		SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.	112,00000 €
			Altres conceptes	13,51 €
P- 54	EH2DIG92	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA DE LEDS TIPUS LIGTH UP EARTH DE IGUZZINI D=250 MM 19 W 2350lm 3000K DALI OPTICA WALL WASHER O EQUIVALENT.CAIXA ENCASTAMENT NYLON I KIT CONNECTOR ESTANC IP68. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOENT LAMPADA.	768,82 €
	BBC1IG01		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FOCUS DE LEDS MODEL LITGH UP EARTH DE IGUZZINI O EQUIVALENT, ENCASTAT AL PAVIMENT, WATERPROOF IP68 ESTANCA , COS I MARC D'ACER INOX I VIDRE DE SEGURETAT TREMPAT, GRUP D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNIC DALI, VERSIÓ ORIENTABLE TWIST&TILT . INCLOU CAIXA D'ENCASTAMENT DE NYLON.	712,00000 €
			Altres conceptes	56,82 €
P- 55	EH2DRA92	M	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS 20 W FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.	38,36 €
	BBC1RA03		TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.	29,00000 €
			Altres conceptes	9,36 €
P- 56	EH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT	64,84 €
	BH61E851		LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, PER A COL·LOCAR SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT	53,55000 €
	BHW61000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ	0,48000 €
			Altres conceptes	10,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET	51,21 €
	BM312611		EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT	39,02000 €
	BMY31000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,31000 €
			Altres conceptes	11,88 €
P- 58	EY021314	U	REPLANTEIG I TOPOGRAFIA A JUSTIFICAR	398,00 €
			Sense descomposició	398,00 €
P- 59	F2U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	144,92 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,43500 €
			Altres conceptes	134,49 €
P- 60	F2U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	11,21 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €
			Altres conceptes	3,41 €
P- 61	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	67,68 €
			Altres conceptes	67,68 €
P- 62	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	14,75 €
			Altres conceptes	14,75 €
P- 63	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	18,59 €
			Altres conceptes	18,59 €
P- 64	F21RRA02	U	TREBALLS DE PROTECCIÓ MECÀNICA DELS ARBRES EXISTENTS ALS COPS DE LA MAQUINÀRIA D'EXCAVACIÓ.	142,59 €
	B43ZF140		PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10 A 34X18 CM DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP1 (UNE-EN 351-1)	109,65800 €
			Altres conceptes	32,93 €
P- 65	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.	5,69 €
			Altres conceptes	5,69 €
P- 66	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM	5,98 €
			Altres conceptes	5,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,57 €
			Altres conceptes	1,57 €
P- 68	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	12,00 €
			Altres conceptes	12,00 €
P- 69	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	1,45 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00685 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 70	F531UC1E	M3	PARET DE TANCAMENT DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L	249,56 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	27,37000 €
			Altres conceptes	222,19 €
P- 71	F531UCFP	ML	REMATADA DE LA PARET DE TANCA EXISTENT DE 60 CM DE GRUIX, AMB LLOSETES DE PEDRA IRREGULAR VISTA, UNA VEGADA REBAIXADA LA PARET EXISTENT, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L	65,10 €
	B9B2UG23		LLOSA DE PEDRA IRREGULAR LLICORELLA 0,04 M2.	15,60000 €
			Altres conceptes	49,50 €
P- 72	F550U004	ML	Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 100x50x2 mm subjecte a muntants verticals de 100x50x2 mm cada 1 m i plafó de vidre laminar de seguretat transparent de 5+5 mm i clavenda de vidre de seguretat (laminar), per a buit poligonal de forjat, fixat mitjançant ancoratge mecànic per cargolat	380,01 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,84000 €
	B0C5UG00		ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	310,80000 €
			Altres conceptes	66,37 €
P- 73	F550U006	M	Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, de 50 mm de diàmetre, amb suports del mateix material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic inoxidable per cargolat.	77,48 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,84000 €
	B550U005		PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	25,00000 €
	B89ZB000		ESMALT SINTÈTIC	2,18700 €
	B8ZAA000		EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,91200 €
			Altres conceptes	46,54 €
P- 74	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES	29,40 €
	B55ZU001		PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA.	28,00000 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 75	F7B451D0C72P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA	2,52 €
	B7B151D0C72P		Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud 80 m, ample 2,2 m, ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA	0,79200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,73 €
P- 76	F9U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAVES DE DIÀMETRES EN TRE 30 I 50 MM	25,20 €
	B0331400		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM	21,97800 €
			Altres conceptes	3,22 €
P- 77	F921U120	M2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	10,33 €
	B0111000		AIGUA	0,02955 €
	B037UZA4		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	8,18340 €
			Altres conceptes	2,12 €
P- 78	F923U001	M2	ESTESA I PICONATGE DE SORRA DE GRA MIG DE 5 CM DE GRUIX EN CAPA DRENANT I ANTICONTAMINANT.	3,38 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,93860 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 79	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	13,83 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	10,60975 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03000 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 80	F967AE5B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	37,36 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,40568 €
	B967AE50		Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm	9,91200 €
			Altres conceptes	20,04 €
P- 81	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I	36,29 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,83140 €
	B96AUG10		Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	23,89000 €
			Altres conceptes	9,57 €
P- 82	F9B5UG68	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	85,17 €
	B9B2UG22		LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X8 CM.	58,80000 €
			Altres conceptes	26,37 €
P- 83	F9B5UG69	ML	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B	44,39 €
	B9B2UG22		LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X8 CM.	23,52000 €
			Altres conceptes	20,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	24,75 €
	B0111000		AIGUA	0,01970 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,35595 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	15,96 €
P- 85	FDU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	38,05 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	9,58300 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	14,77500 €
			Altres conceptes	13,69 €
P- 86	FDU66B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ	305,44 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,96058 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,03000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	199,24 €
P- 87	FDUC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	106,88 €
			Altres conceptes	106,88 €
P- 88	FD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	177,29 €
	B064300C		FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	7,70253 €
	BD5H5676		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	143,87100 €
			Altres conceptes	25,72 €
P- 89	FD5L2583	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	8,76 €
	B0A61600		TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5L2580		LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2	5,39000 €
			Altres conceptes	3,07 €
P- 90	FDB18620	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X1 M	27,94 €
	B064E21C		FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+QA	17,98839 €
			Altres conceptes	9,95 €
P- 91	FDD1A529	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	290,16 €
	B0111000		AIGUA	0,01182 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,93400 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	27,58896 €
			Altres conceptes	260,63 €
P- 92	FET2U083	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.300MM.DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 45X80 CM RECOBERT AMB H-150 DE 30 CM DE GRUIX, REBLIMENT, PICONATGE AL 95 % DEL P.M. I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, TAPS ESTANCS I CINTA DE SENYALITZACIÓ.	47,88 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	9,36180 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22TK10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,46750 €
			Altres conceptes	35,93 €
P- 93	FHM1UN00	U	COLUMNA CILÍNDRICA A BASE DE PERFILS TUBULARS D'ACER RECICLAT DE 6 MM DE GRUIX I 6,50 M D'ALÇÀRIA, D14 CM PROCEDENT DELS PILARS DE LA PÈRGOLA EXISTENT. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X60 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLET, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	167,20 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	16,42800 €
	BH3XUT03		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 4 M	27,69000 €
			Altres conceptes	123,08 €
P- 94	FHN635A5	U	LLUM LED PER A EXTERIOR TIPUS FUL886W 1711 CRIPTO MEDIUM LED, DE 700A, I 3000K DISANO, DE 5KG, O EQUIVALENT, AÏLLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK08 AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT, I ACCESSORI PER FIXAR AL SUPORT	255,91 €
			Altres conceptes	255,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 95	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	5,09 €
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	3,59 €
P- 96	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ	236,57 €
	BJ31U040		BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	184,10000 €
			Altres conceptes	52,47 €
P- 97	FJ32U004	U	DIFUSORS EMERGENTS DE RADI ENTRE 2 I 4 M., AMB TUBERA DE DIVERSOS GRAUS I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, INCLOS TUB DE PVC DE PROTECCIÓ.	10,78 €
	BD7FU075		TUB DE PVC SÈRIE F DE 75 MM DE D.	0,77750 €
	BJ2YU002		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR EMERGENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,58000 €
	BJ2ZU002		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ, PER A DIFUSSORS	0,32400 €
	BJ32U004		DIFUSOR EMERGENT DE RADI ENTRE 2 I 4 M.	2,92000 €
		Altres conceptes	6,18 €	
P- 98	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	2,52 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
		Altres conceptes	0,89 €	
P- 99	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	4,95 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 100	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
	FJ35U00M		REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	1,78 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 101	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.	419,54 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,02440 €
	BQ11U8062B		BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA	356,14000 €
			Altres conceptes	55,38 €
P- 102	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÈ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.	314,88 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	5,34960 €
	BQ11U8062C		CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA	265,92000 €
			Altres conceptes	43,61 €
P- 103	FQ213112	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ	134,59 €
	BQ213110		PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE DE PLANXA PINTADA DE GRUIX 1 MM, AMB BASE PERFORADA, VORA DE FORMA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM	89,89000 €
			Altres conceptes	44,70 €
P- 104	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA	56,91 €
	BR3P2110		TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	47,60910 €
			Altres conceptes	9,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 105	FR41U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAI I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	4,78 €
			Altres conceptes	4,78 €
P- 106	FR4DN43C	U	SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,52 €
	BR4DN44C		HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,35000 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 107	FR4ERA01	U	SUBMINISTRAMENT DE RHINOSPERNUM JASMINOIDE EN CONTENIDOR DE 2 L	5,59 €
	BR4E5G21		JASMINUM OFFICINALE EN CONTENIDOR DE 2 L	5,32000 €
			Altres conceptes	0,27 €
P- 108	FR4HUHF1	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, A LA ZONA DE PARTERRES. PLANTACIÓ DE 9 U/M2 I GARANTIA PER UN ANY.	12,07 €
	BR4HUHF0		HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, M-9	9,90000 €
			Altres conceptes	2,17 €
P- 109	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	6,99 €
	B0111000		AIGUA	0,01970 €
			Altres conceptes	6,97 €
P- 110	FR7U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPIJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	1,84 €
	BR4UU100		MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,20640 €
			Altres conceptes	1,63 €
P- 111	FRF1RA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.499,75 €
	BRF1RA01		REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.250,00000 €
			Altres conceptes	249,75 €
P- 112	J060780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	130,25 €
	BV21780A		MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	124,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,20 €
P- 113	JDV1RA01	U	INSPECCIÓ AMB VIDEOCAMARA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA	498,46 €
	BVAD1115		MITJA JORNADA PER A REALITZAR LA PROVA D'ESTANQUITAT PARCIAL D'UNA INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS CTE/DB-HS 2006 SECCIÓ 5	474,72000 €
			Altres conceptes	23,74 €
P- 114	JPV7RA01	U	JORNADA DE CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DE XARXA DE VEU I DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI.	630,00 €
	BVAP8E06		JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE	600,00000 €
			Altres conceptes	30,00 €
P- 115	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	159,59 €
			Altres conceptes	159,59 €
P- 116	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,02 €
			Altres conceptes	6,02 €
P- 117	K21B3010	ML	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANAL DE DRENATGE AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR FINS MAGATZEM PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I RECOL·LOCACIÓ PREVIA NETEJA I REPARACIÓ DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS. TOTALMENT ACABADA	29,44 €
			Altres conceptes	29,44 €
P- 118	K21GRA02	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS D'URBANITZACIÓ AFECTADES EN L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I SEGONS DETALLI LA DF (ELÈCTRIQUES, ENLLUMENAT, FONTANERIA, SANEJAMENT, ETC.).	261,98 €
			Altres conceptes	261,98 €
P- 119	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	8,52 €
			Altres conceptes	8,52 €
P- 120	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	22,05 €
	B2RA73G1		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,00000 €
			Altres conceptes	1,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 121	KEGAA34E	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR, COL.LOCADA	821,08 €
	BEGAA34E		BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR	609,00000 €
			Altres conceptes	212,08 €
P- 122	KEU1111X	U	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA RECOLLIDA CONDESATS PER SPLIT PARET, INCLOSA CANALETZ 80X60 MM, CABAL MÀXIM 20 L/H I ALTURA DESCÀRREGA MÀXIMA 10 METRES	166,32 €
	BEU1111X		BOMBA RECOLLIDA CONDENSATS SPLIT	150,00000 €
			Altres conceptes	16,32 €
P- 123	KF5H2473	M	TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	11,02 €
	BF5H2470		TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT	6,25000 €
			Altres conceptes	4,77 €
P- 124	KFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN , CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	3,66 €
	B0A75400		ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,38400 €
	BFB42215		TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN	0,42840 €
	BFWB5V05		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,27600 €
	BFYB5V05		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,04000 €
			Altres conceptes	2,53 €
P- 125	KFPA1812	M	CANAL AÏLLANT DE PVC PER A TUBS, DE 60X 110 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	16,48 €
	BFPA1811		CANAL DE PVC PER A TUBS, 60X 110 MM	10,08780 €
	BGW2A200		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES, D'AMPLÀRIA FINS A 110 MM	0,38000 €
			Altres conceptes	6,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 126	KG21HA1H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,25 €
	BG21HA10		TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	7,89480 €
	BGW21000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC Altres conceptes	0,15000 € 3,21 €
P- 127	KG315674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	13,67 €
	BG315670		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS Altres conceptes	10,40400 € 3,27 €
P- 128	KG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	178,10 €
	BG415DJK		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	155,09000 €
	BGW41000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS Altres conceptes	0,42000 € 22,59 €
P- 129	KG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	200,07 €
	BG4243JK		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	171,27000 €
	BGW42000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS Altres conceptes	0,38000 € 28,42 €
P- 130	P2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS AMB UNA DENSITAT 2 T/M3, PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) Altres conceptes	0,00 € 0,00 €
P- 131	P2RA-EU26	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-852,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28UH		Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer laminat no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	812,00000 €-
			Altres conceptes	-40,60 €
P- 132	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	9,93 €
	B015-16HS		Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,93300 €
	B896-0P00		Pintura al silicat, per a exteriors	3,71637 €
	B8ZH-358R		Pintura de fons al silicat, per a exteriors	1,93400 €
			Altres conceptes	3,35 €
P- 133	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	49,13 €
	B03L-H4LA		Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	13,60450 €
			Altres conceptes	35,53 €
P- 134	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra	24,15 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,53344 €
	B9C0-0HKK		Beurada de color	0,55200 €
			Altres conceptes	23,06 €
P- 135	P9D5-35TO	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	50,23 €
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	4,41221 €
	B0FG2-0GLS		Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1a (UNE-EN 14411)	21,12420 €
			Altres conceptes	23,41 €
P- 136	PAB0-6177	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.	325,51 €
	BAB0-16WJ		Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	137,06000 €
	BAS0-0ZFB		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	111,20000 €
			Altres conceptes	77,25 €
P- 137	PAB0-6178	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.	243,51 €
	BAB0-16WK		Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	97,06000 €
	BAS0-0ZFB		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	83,40000 €
			Altres conceptes	63,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	PAB0-6180	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.	163,48 €
	BAB0-16WM		Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	117,10000 €
			Altres conceptes	46,38 €
P- 139	PAB0-6181	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.	247,52 €
	BAB0-16WN		Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	184,28000 €
			Altres conceptes	63,24 €
P- 140	PAB0-6182	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.	684,80 €
	BAB0-16WP		Reixa corredera d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles, per a un buit d'obra de 256x224 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 50x5 mm, llistons de fusta d'avet 40x40 mm, separació 2 cm, mecanismes, envernissat, acabat esmaltat.	523,55000 €
			Altres conceptes	161,25 €
P- 141	PAFC-CDL1	u	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existent, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris per la seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part.	5.238,68 €
			Altres conceptes	5.238,68 €
P- 142	PB1H-611B	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra	53,22 €
	B44Z-0LWW		Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	16,20000 €
			Altres conceptes	37,02 €
P- 143	PC18-5E0V	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	268,78 €
	BC10-0U8I		Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	240,45000 €
			Altres conceptes	28,33 €
P- 144	PC1A-BJOQ	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	64,17 €
	BC12-2TC0		Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	45,74000 €
			Altres conceptes	18,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/07/22

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 145	PG61-9KGF	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en llocs de treball de 4 mòduls, muntada superficialment	26,14 €
	BG60-2AYT		Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en lloc de treball de 4 mòduls, per a muntar superficialment	16,54000 €
			Altres conceptes	9,60 €
P- 146	PG66-7BTN	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	16,16 €
	BG65-1PYM		Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	6,27000 €
			Altres conceptes	9,89 €
P- 147	PG6E-7741	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	14,94 €
	BG69-1NGO		Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	5,45000 €
	BGW8-0ASI		Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41000 €
			Altres conceptes	9,08 €
P- 148	PG60-77NC	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	15,80 €
	BG6G-1NYG		Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	7,85000 €
			Altres conceptes	7,95 €
P- 149	PP43-B1XK	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata	2,10 €
	BP43-2MIL		Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra	1,23900 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 150	PP45-667Q	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat	7,26 €
	BP45-1AAD		Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	4,38000 €
			Altres conceptes	2,88 €
P- 151	PP72-67B1	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol	526,93 €
	BP74-1AM0		Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	390,56000 €
	BP7N-1YBL		Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x400 mm (amplària x fondària), i 100 mm d'alçària	73,27000 €
			Altres conceptes	63,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 152	PP7H-7810	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	16,21 €
	BP7K-105Q		Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	10,53000 €
			Altres conceptes	5,68 €
P- 153	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	111,92 €
	BP77-H7CV		Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	81,25000 €
			Altres conceptes	30,67 €
P- 154	U04BQ250	ml	Pieza lineal de formació de alcorque enrasado con el pavimento de seccion variable entre 250x100mm y 300x100mm en chapa de acero galvanizado en caliente de 10mm de espesor con garras laterales e inferiores cada 60cm, recibida con mortero de cemento a zanja realizada en el terreno fabricada y terminada a medida. Se incluye zanja de sección de 20x20cm con transporte de residuos a vertedero con deposición.	37,80 €
			Sense descomposició	37,80 €
P- 155	U10CC040	ud	Columna de 6 m. de altura tipo Santa & Cole Urbidermis RAMA diam 127mm o similar con previsión para una o dos luminarias en la misma altura, compuesta por los siguientes elementos: columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado acabado pintado color a elegir según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación, con cartelas de refuerzo inferior colocadas bajo acera, doble grueso inferior, 40cm con protección de pintura antiorin, gran registro inferior enrasado, incluyendo anclajes totalmente instalada.	1.041,82 €
	P01DW090		Pequeño material	25,54320 €
	P15AE002		Cond.aísla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	8,95000 €
	P15EA010		Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,64000 €
	P15EB010		Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,23000 €
	P15GK110		Caja conexión con fusibles	5,98000 €
	P16AK080		Columna recta galva. pint. h=9.m.	465,00000 €
	U11SAA010		Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	85,54294 €
	U11SAM040		Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	132,12037 €
			Altres conceptes	300,81 €
	P- 156	U10VP020	ud	Luminaria cerrada Santa & Cole Urbidermis RAMA 75w (36L8TIIII)+12L(TII) 3000K IRC 80500mA) de aluminio acabado pintado color a elegir. Sistema optico de tecnología LED de distribución varia. Fuente de alimentación electrónica regulable (autimática programada Dalí 1-10Vregulador de flujo de cabecera) clase I IP66 IK08.
			Semi abrazadera posterior realizada en inyección de aluminio acabado pintado color a elegir necesario para el montaje de la luminaria. Todo instalado, incluido montaje y conexionado.	
P01DW090			Pequeño material	1,16000 €
	P16AI020		Lumi.alum.viario poliéster VM 125W.	268,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P16CG020		Lámp. VMAP ovoide 125 W.	3,27000 €
			Altres conceptes	92,22 €
P- 157	U13PH310	m2	Formación de tapizante en juntas de solado con Dichondra Repens a razón de 10-15gr/m2, empleando los materiales necesarios para su instalación.	0,89 €
	P28DA140		Mulch hidrosembra	0,08000 €
	P28DF010		Abono mineral NPK 15-15-15	0,02100 €
	P28DS065		Estabilizante orgánico de suelos	0,06600 €
	P28DS070		Acidos húmicos hidrosiembra	0,00250 €
	P28MP052		Lote sem.hidros.clima montaña	0,13650 €
	P28SM250		Mulch celulósico biodegradable	0,10535 €
			Altres conceptes	0,48 €

Justificació d'elements

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07 €
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	27,71 €
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	23,38 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,71 €
A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	23,77 €
A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	27,71 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,71 €
A012E000	H	OFICIAL 1A VIDRIER	22,72 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	27,71 €
A012G000	H	OFICIAL 1A CALEFACTOR	22,72 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	27,71 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	27,71 €
A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	22,72 €
A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	23,38 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	27,71 €
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	27,71 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	23,80 €
A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	20,84 €
A0137000	H	AJUDANT COL·LOCADOR	23,80 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	23,80 €
A013E000	H	AJUDANT VIDRIER	20,58 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	23,80 €
A013G000	H	AJUDANT CALEFACTOR	19,47 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	23,80 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	23,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	23,80 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	23,80 €
A0140000	H	MANOBRE	23,80 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	23,80 €
A0D-0007	h	Manobre	21,70 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	25,25 €
O010A030	h.	Oficial primera	16,45 €
O010A050	h.	Ayudante	14,99 €
O010A070	h.	Peón ordinario	14,34 €
O010B200	h.	Oficial 1ª electricista	16,35 €
O010B270	h.	Oficial 1ª jardineria	17,19 €
O010B280	h.	Peón jardineria	15,11 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	73,05 €
C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	88,61 €
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	57,98 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	66,48 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	73,50 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	75,75 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	64,16 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	177,24 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €
C1705700	H	FORMIGONERA DE 250 L	2,77 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	1,78 €
C2001000	H	MARTELL TRENCADOR MANUAL	3,26 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	3,12 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	3,32 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11 €
CR713400	H	SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR	2,50 €
CR713600	H	DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR	1,35 €
CR713800	H	FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRASNPOR DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	27,00 €
CR713900	H	PETIT MATERIAL DE JARDINERIA , EINES I SIMILARS , PER SERVEI DE IMPLANTACIÓ	5,00 €
M02GE010	h.	Grúa telescòpica autoprop. 20 t.	46,45 €
M03HH020	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,26 €
M05RN020	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,36 €
M10MH010	h.	Hidrosebr. s/remolque 1400 l.	38,50 €
M11HV120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,97 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,54 €
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,33 €
B0310020	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	17,37 €
B0312010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	17,80 €
B0312020	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS	20,09 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	124,12 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,87 €
B0331400	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM	19,98 €
B0332Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	18,87 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	17,79 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	16,67 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	17,03 €
B03L-H4LA	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	11,83 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	118,65 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	183,21 €
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	131,00 €
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,22 €
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55 €
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	66,87 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	68,45 €
B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	68,65 €
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	62,92 €
B064E21C	M3	FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+QA	81,58 €
B065760B	M3	FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	68,27 €
B065910C	M3	FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	65,29 €
B065960A	M3	FORMIGÓ HA-25/F/20/IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	68,10 €
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,68 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,63 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	1,37 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42 €
B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,15 €
B0A75400	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,24 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	0,72 €
B0B341C4	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	1,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0C5UG00	KG	ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	1,85 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B0FG6172	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup A1-Alla (UNE-EN 14411)	14,17 €
B0FG2-0GLS	m2	Rajola de gres premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411)	20,71 €
B0G1JL0D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	137,65 €
B2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT DE 2 T/M3 PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ AMB CODI 170407	0,25 €
B2RA73G1	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	21,00 €
B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT	4,50 €
B2RA-28UH	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer laminat no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	812,00 €
B43ZF140	M3	PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10 A 34X18 CM DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP1 (UNE-EN 351-1)	548,29 €
B44Z5015	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,98 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B44Z501A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,92 €
B44Z502A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,00 €
B44Z-0LWW	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,08 €
B4R12061	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,22 €
B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	25,00 €
B55ZU001	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA.	28,00 €
B7B151D0C72P	m2	Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud 80 m, ample 2,2 m, ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA	0,72 €
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	11,96 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	17,21 €
B7Z1A600	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix	39,67 €
B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	0,23 €
B896-0P00	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	10,41 €
B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	14,58 €
B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	6,15 €
B89ZPD00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	3,08 €
B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	6,74 €
B8ZA3000	KG	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	6,90 €
B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	9,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	9,67 €
B967AE50	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm	9,44 €
B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	23,89 €
B9B2UG22	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X8 CM.	56,00 €
B9B2UG23	M2	LLOSA DE PEDRA IRREGULAR LLICORELLA 0,04 M2.	26,00 €
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,92 €
B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,79 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
BAB0-16WJ	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	137,06 €
BAB0-16WK	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	97,06 €
BAB0-16WM	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	117,10 €
BAB0-16WN	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	184,28 €
BAB0-16WP	u	Reixa corredera d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles, per a un buit d'obra de 256x224 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 50x5 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, mecanismes, envernissat, acabat esmaltat.	523,55 €
BAF1-1TYC	u	Conjunt de finestra de perfil mínim ferro lacat al forn negre mat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior en forma d'arc , per a un buit d'obra 1600x2215mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Model Janison Arte o equivalent de Jansen.	4.950,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA BATENT, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	236,13 €
BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	4,53 €
BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	27,80 €
BBC11G01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FOCUS DE LEDS MODEL LITGH UP EARTH DE IGUZZINI O EQUIVALENT, ENCASTAT AL PAVIMENT, WATERPROOF IP68 ESTANCA , COS I MARC D'ACER INOX I VIDRE DE SEGURETAT TREMPAT, GRUP D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNIC DALI, VERSIÓ ORIENTABLE TWIST&TILT . INCLOU CAIXA D'ENCASTAMENT DE NYLON.	712,00 €
BBC1RA01	U	TUB LED T8 20 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INODXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT	110,00 €
BBC1RA03	U	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.	29,00 €
BBC1RA09	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT	100,00 €
BBC1RA12	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.	112,00 €
BC10-0U8I	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	240,45 €
BC12-2TC0	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	45,74 €
BC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent	97,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	137,02 €
BD5L2580	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2	4,90 €
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	11,82 €
BD7FU075	M	TUB DE PVC SÈRIE F DE 75 MM DE D.	3,11 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BDY3RA01	U	UNITAT RAMAL 5 M	1.526,95 €
BDY3RA02	M	FRACCIÓ ADDICIONAL	305,38 €
BEGAA34E	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL DE 2.2 A 2.7 KW, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL DE 2.7 A 3.2 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESTACIONALS SEER DE >= 8.5 (A+++) I SCOP DE >= 5.1 (A+++) SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA MONOFÀSICA DE 230 V, MOTOR DE TIPUS DC INVERTER I COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R32, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU SUPERIOR	609,00 €
BEU1111X	U	BOMBA RECOLLIDA CONDENSATS SPLIT	150,00 €
BF5H2470	M	TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT	6,25 €
BFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN	0,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFPA1811	M	CANAL DE PVC PER A TUBS, 60X 110 MM	9,89 €
BFWB5V05	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,92 €
BFYB5V05	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,04 €
BG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	46,66 €
BG144102	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE NOU MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	24,80 €
BG144A02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	219,04 €
BG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	250,96 €
BG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I PER A ENCASTAR	1,73 €
BG1M1110	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA DE POLIÈSTER, AMB PORTA I FINESTRETA, DE 280X550X190 MM, PER A UN COMPTADOR MONOFÀSIC	67,56 €
BG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW (ENTRE 80 A I 160 A), TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, SENSE IGA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL	438,52 €
BG1PUD40	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A EQUIP DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 160 A (139 A 277 KW), AMB TOROIDAL DE 105 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE	300,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG212810	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,94 €
BG21H810	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	3,73 €
BG21HA10	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	7,74 €
BG222A10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,51 €
BG22H810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,90 €
BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,35 €
BG312160	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	1,51 €
BG312170	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	2,18 €
BG315170	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	2,37 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG315190	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	4,80 €
BG315330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	1,61 €
BG315670	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	10,20 €
BG317350	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	3,02 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,29 €
BG41149J	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	74,95 €
BG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	75,67 €
BG415A99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	11,89 €
BG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	55,08 €
BG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	155,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG415M9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	69,89 €
BG41RA01	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	88,00 €
BG42129H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	25,43 €
BG4242JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	153,59 €
BG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	171,27 €
BG42539K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0.3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	184,36 €
BG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN	82,17 €
BG60-2AYT	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en lloc de treball de 4 mòduls, per a muntar superficialment	16,54 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG65-1PYM	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	6,27 €
BG69-1NG0	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	5,45 €
BG6G-1NYG	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	7,85 €
BGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	51,71 €
BGD14410	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD	9,82 €
BGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT	24,99 €
BGW14000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ	1,44 €
BGW1A000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS METÀL·LICS	4,96 €
BGW1N000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS	22,53 €
BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,15 €
BGW2A200	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES, D'AMPLÀRIA FINS A 110 MM	0,38 €
BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,33 €
BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS	0,42 €
BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,38 €
BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGWA1000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT	0,34 €
BGYD1000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,12 €
BH3XUT03	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 4 M	27,69 €
BH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, PER A COL·LOCAR SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT	53,55 €
BHW61000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ	0,48 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU002	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR EMERGENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,58 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2ZU002	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ, PER A DIFUSSORS	1,62 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ31U040	U	BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	184,10 €
BJ32U004	U	DIFUSOR EMERGENT DE RADI ENTRE 2 I 4 M.	2,92 €
BM312611	U	EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT	39,02 €
BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,31 €
BP43-2MIL	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra	1,18 €
BP45-1AAD	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	4,38 €
BP74-1AM0	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	390,56 €
BP77-H7CV	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	81,25 €
BP7K-105Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	10,53 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BP7N-1YBL	u	Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x400 mm (amplària x fondària), i 100 mm d'alçària	73,27 €
BQ11U8062B	U	BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA	356,14 €
BQ11U8062C	U	CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA	265,92 €
BQ213110	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE DE PLANXA PINTADA DE GRUIX 1 MM, AMB BASE PERFORADA, VORA DE FORMA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB DE 50X20X1,5 MM	89,89 €
BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	41,22 €
BR4DN44C	U	HEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,35 €
BR4E5G21	U	JASMINUM OFFICINALE EN CONTENIDOR DE 2 L	5,32 €
BR4HUHF0	U	HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, M-9	1,00 €
BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	5,16 €
BRF1RA01	U	REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.250,00 €
BV21780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	124,05 €
BVAD1115	U	MITJA JORNADA PER A REALITZAR LA PROVA D'ESTANQUITAT PARCIAL D'UNA INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS CTE/DB-HS 2006 SECCIÓ 5	474,72 €
BVAP8E06	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE	600,00 €
P01AA020	m3	Arena de riu 0/6 mm.	15,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P01CC020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	93,97 €
P01DW050	m3	Agua	1,04 €
P01DW090	ud	Pequeño material	1,16 €
P01HM010	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	77,60 €
P01HM020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	77,60 €
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	97,26 €
P01MC040	m3	Mortero cem. gris III/B-M 32,5 M-5/CEM	61,48 €
P15AE002	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	8,95 €
P15EA010	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	15,64 €
P15EB010	m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,23 €
P15GK110	ud	Caja conexión con fusibles	5,98 €
P16AI020	ud	Lumi.alum.viario poliéster VM 125W.	268,91 €
P16AK080	ud	Columna recta galva. pint. h=9.m.	465,00 €
P16CG020	ud	Lámp. VMAP ovoide 125 W.	3,27 €
P27SA020	ud	Codo PVC 90° DN=100 mm.	5,89 €
P27SA050	ud	Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.	2,66 €
P27SA110	ud	Cerco 40x40 cm. y tapa fundición	14,04 €
P28DA140	kg	Mulch hidrosembr	0,80 €
P28DF010	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,60 €
P28DS065	kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,30 €
P28DS070	l.	Acidos húmicos hidrosiembr	0,50 €
P28MP052	kg	Lote sem.hidros.clima montaña	3,90 €
P28SM250	kg	Mulch celulósico biodegradable	3,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 21

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
A02A060	m3	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.	Rend.: 1,000			76,95 €
Mà d'obra:						
O01OA070	h.	Peón ordinario	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,700 /R x	14,34000 =	24,37800	
				Subtotal...	24,37800	24,37800
Maquinària:						
M03HH020	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	0,400 /R x	2,26000 =	0,90400	
				Subtotal...	0,90400	0,90400
Materials:						
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	1,000 x	15,69000 =	15,69000	
P01CC020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,380 x	93,97000 =	35,70860	
P01DW050	m3	Agua	0,260 x	1,04000 =	0,27040	
				Subtotal...	51,66900	51,66900
COST DIRECTE						76,95100
COST EXECUCIÓ MATERIAL						76,95100
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			77,86 €
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	22,44000 =	22,44000	
				Subtotal...	22,44000	22,44000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,78000 =	1,24600	
				Subtotal...	1,24600	1,24600
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	17,03000 =	27,75890	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	103,55000 =	25,88750	
				Subtotal...	53,95440	53,95440
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,22440
COST DIRECTE						77,86480
COST EXECUCIÓ MATERIAL						77,86480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
D060M0B2	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	Rend.: 1,000			81,85 €
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,900 /R x	23,80000 =	21,42000	
					Subtotal...	21,42000
Maquinària:						
C1705700	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	2,77000 =	1,24650	
					Subtotal...	1,24650
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,180 x	1,97000 =	0,35460	
B0312010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	17,80000 =	11,57000	
B0332Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	18,87000 =	29,24850	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	118,65000 =	17,79750	
					Subtotal...	58,97060
					DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,21420
					COST DIRECTE	81,85130
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	81,85130
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000			89,58 €
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	23,80000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,00000 =	1,40000	
					Subtotal...	1,40000
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	115,52000 =	28,88000	
					Subtotal...	64,38420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		89,58420	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		89,58420	
D0701911	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		108,96 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
			Subtotal...		23,80000	23,80000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,00000 =	1,40000	
			Subtotal...		1,40000	1,40000
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312020	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS	1,480 x	20,09000 =	29,73320	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,450 x	118,65000 =	53,39250	
			Subtotal...		83,51970	83,51970
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23800	
			COST DIRECTE		108,95770	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,95770	
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		135,29 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,050 /R x	23,80000 =	24,99000	
			Subtotal...		24,99000	24,99000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,00000 =	1,45000	
			Subtotal...		1,45000	1,45000
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530 x	21,54000 =	32,95620	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,200 x	115,52000 =	23,10400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	0,400	x	131,00000 =	52,40000	
					Subtotal...	108,85420	
					COST DIRECTE	135,29420	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	135,29420	
D070A8B1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000			137,94 €	
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,050	/R x	23,80000 =	24,99000	
					Subtotal...	24,99000	24,99000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725	/R x	2,00000 =	1,45000	
					Subtotal...	1,45000	1,45000
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,97000 =	0,39400	
B0310020	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,380	x	17,37000 =	23,97060	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380	x	118,65000 =	45,08700	
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	190,000	x	0,22000 =	41,80000	
					Subtotal...	111,25160	111,25160
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,24990
					COST DIRECTE		137,94150
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,94150
D070C6C1	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			322,91 €	
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,300	/R x	23,80000 =	30,94000	
					Subtotal...	30,94000	30,94000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,900	/R x	2,00000 =	1,80000	
					Subtotal...	1,80000	1,80000
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,97000 =	0,39400	
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	1,520	x	124,12000 =	188,66240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,250	x 183,21000 =	45,80250
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	250,000	x 0,22000 =	55,00000
Subtotal...					289,85890
					289,85890
DESPESES AUXILIARS 1,00%					0,30940
COST DIRECTE					322,90830
COST EXECUCIÓ MATERIAL					322,90830
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	Rend.: 1,000		1,01 €
			Unitats	Preu €	Parcial
					Import
Mà d'obra:					
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x 27,71000 =	0,13855
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005	/R x 23,80000 =	0,11900
Subtotal...					0,25755
					0,25755
Materials:					
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050	x 0,72000 =	0,75600
Subtotal...					0,75600
					0,75600
COST DIRECTE					1,01355
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,01355
O010A090	h.	Cuadrilla A	Rend.: 1,000		38,61 €
			Unitats	Preu €	Parcial
					Import
Mà d'obra:					
O010A030	h.	Oficial primera	1,000	/R x 16,45000 =	16,45000
O010A050	h.	Ayudante	1,000	/R x 14,99000 =	14,99000
O010A070	h.	Peón ordinario	0,500	/R x 14,34000 =	7,17000
Subtotal...					38,61000
					38,61000
COST DIRECTE					38,61000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					38,61000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
E02EM010		m3	Excavació en zanjias, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	Rend.: 1,000				6,92 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	O010A070	h.	Peón ordinario	0,100 /R x	14,34000 =	1,43400		
					Subtotal...	1,43400	1,43400	
	Maquinària:							
	M05RN020	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	0,150 /R x	34,36000 =	5,15400		
					Subtotal...	5,15400	5,15400	
					COST DIRECTE		6,58800	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,32940	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,91740	
E04CM040		m3	Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	Rend.: 1,000				102,74 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	O010A070	h.	Peón ordinario	0,600 /R x	14,34000 =	8,60400		
					Subtotal...	8,60400	8,60400	
	Materials:							
	P01HM010	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	1,150 x	77,60000 =	89,24000		
					Subtotal...	89,24000	89,24000	
					COST DIRECTE		97,84400	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,89220	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		102,73620	
E04CM075		m3	Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjias de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	Rend.: 1,000				107,05 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	O010A030	h.	Oficial primera	0,360 /R x	16,45000 =	5,92200		
	O010A070	h.	Peón ordinario	0,360 /R x	14,34000 =	5,16240		
					Subtotal...	11,08440	11,08440	
	Maquinària:							
	M11HV120	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	0,360 /R x	4,52000 =	1,62720		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
						Subtotal...	1,62720	1,62720	
	Materials:								
	P01HM020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	1,150	x	77,60000 =	89,24000		
						Subtotal...	89,24000	89,24000	
						COST DIRECTE		101,95160	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,09758	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,04918	
	E07LP010	m2	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			Rend.: 1,000		23,09 €	
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	O01OA030	h.	Oficial primera	0,500	/R x	16,45000 =		8,22500	
	O01OA070	h.	Peón ordinario	0,500	/R x	14,34000 =		7,17000	
						Subtotal...		15,39500	15,39500
	Materials:								
	P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	0,052	x	97,26000 =		5,05752	
	P01MC040	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	0,025	x	61,48000 =		1,53700	
						Subtotal...		6,59452	6,59452
						COST DIRECTE		21,98952	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,09948	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,08900	
	E08PFA030	m2	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			Rend.: 1,000		9,54 €	
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	O01OA030	h.	Oficial primera	0,240	/R x	16,45000 =		3,94800	
	O01OA050	h.	Ayudante	0,240	/R x	14,99000 =		3,59760	
						Subtotal...		7,54560	7,54560
	Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A02A060	m3	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.	0,020	x	76,95100 =	1,53902
						Subtotal...	1,53902
							1,53902
						COST DIRECTE	9,08462
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,45423
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,53885
	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	15,22 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	23,80000 =	14,28000
						Subtotal...	14,28000
							14,28000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21420
						COST DIRECTE	14,49420
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,72471
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,21891
	K81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat			Rend.: 1,000	29,32 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,616	/R x	23,38000 =	14,40208
	A0140000	H	MANOBRE	0,396	/R x	23,80000 =	9,42480
						Subtotal...	23,82688
							23,82688
	Materials:						
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0259	x	135,29420 =	3,50412
						Subtotal...	3,50412
							3,50412
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,59567
						COST DIRECTE	27,92667
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,39633
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,32301

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PAF3-7MWW	u	Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000		5.238,68 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x 23,07000 =	5,76750	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 26,86000 =	26,86000	
					Subtotal...	32,62750	32,62750
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,300	x 11,96000 =	3,58800	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x 17,21000 =	1,72100	
	BAF1-1TYC	u	Conjunt de finestra de perfil mínim ferro lacat al forn negre mat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior en forma d'arc, per a un buit d'obra 1600x2215mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Model Janison Arte o equivalent de Jansen.	1,000	x 4.950,47000 =	4.950,47000	
					Subtotal...	4.955,77900	4.955,77900
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,81569
					COST DIRECTE		4.989,22219
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		249,46111
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.238,68330
	PAFC-7ZV6	m2	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x320 cm, amb balconera d'alumini lacat de una fulla oscilobatent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i envidrament a part	Rend.: 1,000		5.273,88 €	
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	PAF3-7MWW	u	Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x 4.989,22219 =	4.989,22219	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	PAN5-7Z4R	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm	1,000	x	33,52200 =	33,52200	
						Subtotal...	5.022,74419 5.022,74419	
						COST DIRECTE	5.022,74419	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	251,13721	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.273,88140	
	PAFC-CD01	u	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existente, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris per la seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part.			Rend.: 1,000	5.238,68 €	
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	PAF3-7MWW	u	Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	4.989,22219 =	4.989,22219	
						Subtotal...	4.989,22219 4.989,22219	
						COST DIRECTE	4.989,22219	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	249,46111	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.238,68330	
	PAN5-7Z4R	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm			Rend.: 1,000	35,20 €	
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	7,400	x	4,53000 =	33,52200	
						Subtotal...	33,52200 33,52200	
						COST DIRECTE	33,52200	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,67610	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,19810	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	U11SAA010	ud	Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	Rend.: 1,000			89,82 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	P27SA110	ud	Cerco 40x40 cm. y tapa fundición	1,000	x 14,04000 =	14,04000	
	O010A090	h.	Cuadrilla A	0,940	x 38,61000 =	36,29340	
					Subtotal...	50,33340	50,33340
	Partides d'obra:						
	E02EM010	m3	Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,450	x 6,58800 =	2,96460	
	E04CM040	m3	Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	0,030	x 97,84400 =	2,93532	
	E07LP010	m2	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	0,940	x 21,98952 =	20,67015	
	E08PFA030	m2	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	0,951	x 9,08462 =	8,63947	
					Subtotal...	35,20954	35,20954
					COST DIRECTE		85,54294
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,27715
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		89,82009
	U11SAM040	ud	Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	Rend.: 1,000			138,73 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	P27SA020	ud	Codo PVC 90° DN=100 mm.	1,000	x 5,89000 =	5,89000	
	P27SA050	ud	Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.	4,000	x 2,66000 =	10,64000	
	O010A090	h.	Cuadrilla A	0,800	x 38,61000 =	30,88800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	47,41800	47,41800
	Partides d'obra:							
	E02EM010	m3	Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,972	x	6,58800 =	6,40354	
	E04CM075	m3	Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	0,768	x	101,95160 =	78,29883	
						Subtotal...	84,70237	84,70237
						COST DIRECTE		132,12037
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,60602
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		138,72639
P- 1	E21104	m	Desmuntatge de tanca, formada per perfil d'acer laminat Tub o similar, de 2 a 3 m de longitud mitja, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.			Rend.: 1,000		8,83 €
P- 2	E222142A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ			Rend.: 1,000		8,71 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,143	/R x	57,98000 =	8,29114	
						Subtotal...	8,29114	8,29114
						COST DIRECTE		8,29114
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,41456
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,70570
P- 3	E2241100	M2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA			Rend.: 1,000		2,54 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	23,80000 =	2,38000	
						Subtotal...	2,38000	2,38000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03570
						COST DIRECTE		2,41570
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,12079

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,53649
P- 4	E2R45069	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	Rend.: 1,000			7,52 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,007 /R x	88,61000 =	0,62027	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,150 /R x	43,58000 =	6,53700	
				Subtotal...		7,15727	7,15727
				COST DIRECTE			7,15727
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,35786
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,51513
P- 5	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000			4,73 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT	1,000 x	4,50000 =	4,50000	
				Subtotal...		4,50000	4,50000
				COST DIRECTE			4,50000
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,22500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,72500
P- 6	E31522J4	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000			104,88 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x	23,80000 =	7,14000	
				Subtotal...		7,14000	7,14000
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100 /R x	177,24000 =	17,72400	
				Subtotal...		17,72400	17,72400
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B065960A	M3	FORMIGÓ HA-25/F/20/IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,100	x	68,10000 =		74,91000
							Subtotal...	74,91000
							DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,10710
							COST DIRECTE	99,88110
							DESPESES INDIRECTES	5,00% 4,99406
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,87515
P- 7	E31B3000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2			Rend.: 1,000		1,45 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006	/R x	27,71000 =		0,16626
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,008	/R x	23,80000 =		0,19040
							Subtotal...	0,35666
	Materials:							
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,0051	x	1,37000 =		0,00699
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000	x	1,01355 =		1,01355
							Subtotal...	1,02054
							DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,00535
							COST DIRECTE	1,38255
							DESPESES INDIRECTES	5,00% 0,06913
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,45168
P- 8	E4415125	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA			Rend.: 1,000		1,82 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,015	/R x	23,77000 =		0,35655
	A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	0,015	/R x	20,84000 =		0,31260
							Subtotal...	0,66915
	Maquinària:							
	C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,015	/R x	3,12000 =		0,04680
							Subtotal...	0,04680
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B44Z502A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000	x	1,00000 =	1,00000	
							Subtotal...	1,00000
							DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,01673
							COST DIRECTE	1,73268
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,08663
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,81931
P- 9	E442501C	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS				Rend.: 1,000	1,63 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,012	/R x	22,72000 =	0,27264	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,012	/R x	23,80000 =	0,28560	
							Subtotal...	0,55824
	Materials:							
	B44Z5015	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000	x	0,98000 =	0,98000	
							Subtotal...	0,98000
							DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,01396
							COST DIRECTE	1,55220
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,07761
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,62981
P- 10	E4435115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA				Rend.: 1,000	1,71 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,018	/R x	23,77000 =	0,42786	
	A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	0,010	/R x	20,84000 =	0,20840	
							Subtotal...	0,63626

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Maquinària:			
	C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,018 /R x 3,12000 = 0,05616
				Subtotal... 0,05616
	Materials:			
	B44Z501A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000 x 0,92000 = 0,92000
				Subtotal... 0,92000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,01591
			COST DIRECTE	1,62833
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,08142
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,70974
P- 11	E4445126	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	Rend.: 1,000 2,06 €
	Mà d'obra:			
	A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,025 /R x 23,77000 = 0,59425
	A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	0,013 /R x 20,84000 = 0,27092
				Subtotal... 0,86517
	Maquinària:			
	C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,025 /R x 3,12000 = 0,07800
				Subtotal... 0,07800
	Materials:			
	B44Z502A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000 x 1,00000 = 1,00000
				Subtotal... 1,00000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,02163
			COST DIRECTE	1,96480
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,09824
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,06304

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000		PREU	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 12	E45917G3	M3	FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT				109,50 €
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,294 /R x	23,38000 =	6,87372	
	A0140000	H	MANOBRE	1,176 /R x	23,80000 =	27,98880	
					Subtotal...	34,86252	34,86252
	Materials:						
	B065910C	M3	FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	1,050 x	65,29000 =	68,55450	
					Subtotal...	68,55450	68,55450
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,87156
					COST DIRECTE		104,28858
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,21443
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,50301
P- 13	E45C18C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA				96,76 €
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,054 /R x	23,38000 =	1,26252	
	A0140000	H	MANOBRE	0,216 /R x	23,80000 =	5,14080	
					Subtotal...	6,40332	6,40332
	Maquinària:						
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,090 /R x	177,24000 =	15,95160	
					Subtotal...	15,95160	15,95160
	Materials:						
	B065760B	M3	FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,020 x	68,27000 =	69,63540	
					Subtotal...	69,63540	69,63540
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,16008
					COST DIRECTE		92,15040
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,60752
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		96,75792

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 14	E4B93000	KG	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000		1,63 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,010 /R x	27,71000 =	0,27710	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,010 /R x	23,80000 =	0,23800	
					Subtotal...	0,51510	0,51510
	Materials:						
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,010 x	1,37000 =	0,01370	
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x	1,01355 =	1,01355	
					Subtotal...	1,02725	1,02725
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00773
				COST DIRECTE			1,55008
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,07750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,62758
P- 15	E4B9DC88	M2	ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		2,92 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,022 /R x	27,71000 =	0,60962	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,022 /R x	23,80000 =	0,52360	
					Subtotal...	1,13322	1,13322
	Materials:						
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,018 x	1,37000 =	0,02466	
	B0B341C4	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	1,200 x	1,34000 =	1,60800	
					Subtotal...	1,63266	1,63266
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01700
				COST DIRECTE			2,78288
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,13914
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,92202
P- 16	E4R12065	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000		5,46 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0125000	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,020	/R x	23,77000 =	0,47540
	A0135000	H	AJUDANT SOLDADOR	0,020	/R x	20,84000 =	0,41680
						Subtotal...	0,89220
							0,89220
	Maquinària:						
	C200P000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,020	/R x	3,12000 =	0,06240
						Subtotal...	0,06240
							0,06240
	Materials:						
	B4R12061	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	1,000	x	4,22000 =	4,22000
						Subtotal...	4,22000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,02231
						COST DIRECTE	5,19691
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,25985
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,45675
P- 17	E4Z11211	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir			Rend.: 1,000	72,02 €
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	27,71000 =	27,71000
						Subtotal...	27,71000
							27,71000
	Materials:						
	B7Z1A600	m2	Làmina de neoprè de 6 mm de gruix	1,020	x	39,67000 =	40,46340
						Subtotal...	40,46340
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,41565
						COST DIRECTE	68,58905
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,42945
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	72,01850
P- 18	E612B51K	M2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II			Rend.: 1,000	38,14 €
	Mà d'obra:						
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,728	/R x	23,38000 =	17,02064
	A0140000	H	MANOBRE	0,360	/R x	23,80000 =	8,56800
						Subtotal...	25,58864
							25,58864
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	31,200	x	0,23000 =	7,17600	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0216	x	135,29420 =	2,92235	
						Subtotal...	10,09835	
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,63972	
						COST DIRECTE	36,32671	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,81634	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,14304	
P- 19	E81135K2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	Rend.: 1,000			25,54 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,600	/R x	23,38000 =	14,02800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	23,80000 =	7,14000	
						Subtotal...	21,16800	21,16800
	Materials:							
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0194	x	135,29420 =	2,62471	
						Subtotal...	2,62471	2,62471
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,52920	
						COST DIRECTE	24,32191	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,21610	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,53801	
P- 20	E81R1625	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària <3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat escardejat	Rend.: 1,000			44,54 €	
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,000	x	14,49420 =	14,49420	
	K81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	1,000	x	27,92667 =	27,92667	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	42,42087	42,42087
						COST DIRECTE		42,42087
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,12104
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,54191
P- 21	E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup Al/Alia (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)			Rend.: 1,000		37,76 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400	/R x 27,71000 =		11,08400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x 23,80000 =		4,76000	
						Subtotal...	15,84400	15,84400
	Materials:							
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x 0,80000 =		0,56400	
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x 0,68000 =		3,33390	
	B0FG6172	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Al-Alla (UNE-EN 14411)	1,100	x 14,17000 =		15,58700	
						Subtotal...	19,48490	19,48490
						DESPESES AUXILIARS 4,00%		0,63376
						COST DIRECTE		35,96266
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,79813
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,76079
P- 22	E83CC6UE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			Rend.: 1,000		230,08 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,850	/R x 27,71000 =		51,26350	
	A0140000	H	MANOBRE	0,925	/R x 23,80000 =		22,01500	
						Subtotal...	73,27850	73,27850
	Materials:							
	B0G1JL0D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	1,010	x 137,65000 =		139,02650	
	B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	10,000	x 0,23000 =		2,30000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,405	x	0,79000 =	0,31995	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,021	x	89,58420 =	1,88127	
	D0701911	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0011	x	108,95770 =	0,11985	
						Subtotal...	143,64757	
						DESPESES AUXILIARS 3,00%	2,19836	
						COST DIRECTE	219,12442	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	10,95622	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	230,08065	
P- 23	E8985PJ0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT			Rend.: 1,000	10,01 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,200	/R x	27,71000 =	5,54200	
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,020	/R x	23,80000 =	0,47600	
						Subtotal...	6,01800	6,01800
	Materials:							
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	0,255	x	6,15000 =	1,56825	
	B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,204	x	9,12000 =	1,86048	
						Subtotal...	3,42873	3,42873
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,09027	
						COST DIRECTE	9,53700	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,47685	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,01385	
P- 24	E8989240	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT			Rend.: 1,000	5,14 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,110	/R x	27,71000 =	3,04810	
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,011	/R x	23,80000 =	0,26180	
						Subtotal...	3,30990	3,30990
	Materials:							
	B89ZPD00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	0,4998	x	3,08000 =	1,53938	
						Subtotal...	1,53938	1,53938

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04965	
				COST DIRECTE			4,89893	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,24495	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,14387	
P- 25	E8ABRA01	M2	ENVERNISSAT, AMB VERNÍS A L'AIGUA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000				15,41 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,390 /R x	27,71000 =	10,80690		
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,040 /R x	23,80000 =	0,95200		
					Subtotal...	11,75890	11,75890	
	Materials:							
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	0,2525 x	6,74000 =	1,70185		
	B8ZA3000	KG	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	0,150 x	6,90000 =	1,03500		
					Subtotal...	2,73685	2,73685	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17638	
				COST DIRECTE			14,67213	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,73361	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,40574	
P- 26	EAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA FULLA BATENT DE 1.05 M, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000				294,54 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012E000	H	OFICIAL 1A VIDRIER	1,000 /R x	22,72000 =	22,72000		
	A013E000	H	AJUDANT VIDRIER	1,000 /R x	20,58000 =	20,58000		
					Subtotal...	43,30000	43,30000	
	Materials:							
	BAM11AA5	M2	TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA FULLA BATENT, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000 x	236,13000 =	236,13000		
					Subtotal...	236,13000	236,13000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,08250	
				COST DIRECTE			280,51250	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		14,02563	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			294,53813	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 27	EC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000				114,57 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012E000	H	OFICIAL 1A VIDRIER	0,500 /R x	22,72000 =	11,36000		
					Subtotal...	11,36000	11,36000	
	Materials:							
	BC152C04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 4 butiral transparent	1,000 x	97,58000 =	97,58000		
					Subtotal...	97,58000	97,58000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17040	
					COST DIRECTE		109,11040	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,45552	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		114,56592	
P- 28	ED7FRA01	U	CONSTRUCCIÓ DE NOVA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERAM DE 315 MM A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SABADELL D'ACORD AMB L'ORDENANÇA 5.2 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADES PER PARTICULARS.	Rend.: 1,000				1.923,95 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BDY3RA01	U	UNITAT RAMAL 5 M	1,000 x	1.526,95000 =	1.526,95000		
	BDY3RA02	M	FRACCIÓ ADDICIONAL	1,000 x	305,38000 =	305,38000		
					Subtotal...	1.832,33000	1.832,33000	
					COST DIRECTE		1.832,33000	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		91,61650	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.923,94650	
P- 29	EG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				51,88 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R x	27,71000 =	0,69275		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R x	23,80000 =	0,59500		
					Subtotal...	1,28775	1,28775	
	Materials:							
	BG141602	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC, PER A TRES FILERES DE DOTZE MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000 x	46,66000 =	46,66000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BGW14000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ	1,000	x	1,44000 =	1,44000
						Subtotal...	48,10000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01932
						COST DIRECTE	49,40707
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,47035
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,87742
P- 30	EG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT			Rend.: 1,000	266,39 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	27,71000 =	0,69275
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025	/R x	23,80000 =	0,59500
						Subtotal...	1,28775
							1,28775
	Materials:						
	BG144B02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A SIS FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x	250,96000 =	250,96000
	BGW14000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ	1,000	x	1,44000 =	1,44000
						Subtotal...	252,40000
							252,40000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01932
						COST DIRECTE	253,70707
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	12,68535
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	266,39242
P- 31	EG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA			Rend.: 1,000	11,94 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,300	/R x	27,71000 =	8,31300
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x	23,80000 =	1,19000
						Subtotal...	9,50300
							9,50300
	Materials:						
	BG161321	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X140 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54 I PER A ENCASTAR	1,000	x	1,73000 =	1,73000
						Subtotal...	1,73000
							1,73000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,14255		
			COST DIRECTE	11,37555		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,56878		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,94432		
P- 32	EG1AFP01	U	DESMONTATGE I RECOL·LOCACIÓ AL SEU NOU EMPLAÇAMENT D'ARMARI METÀL·LIC DE 2 FULLES 900X2000 MM PER ENCABIR EL COMPTADOR I LA CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP, PER A SERVEI EXTERIOR, FIXAT A OBRA I INTEGRAT AL CONJUNT ARMARI EXTERIOR.	Rend.: 1,000 166,41 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	2,000	/R x 27,71000 =	55,42000	
	A013H000	H	3,000	/R x 23,80000 =	71,40000	
				Subtotal...	126,82000	126,82000
	Materials:					
	BGW1A000	U	6,000	x 4,96000 =	29,76000	
				Subtotal...	29,76000	29,76000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,90230	
				COST DIRECTE	158,48230	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,92412	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	166,40641	
P- 33	EG1NRA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CPM (CGP+COMPTADOR) SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, ICPM DE 4P/50 A, PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT CU 4X16 MM2 DE 0,6/1KW I L'EQUIP DE PROTECCIÓ CGP 400 A / 250A I MESURA TIPUS TMF-10 PER A 27,68 KW D'ESCOMESA PRINCIPAL.	Rend.: 1,000 1.150,11 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	2,000	/R x 27,71000 =	55,42000	
	A013H000	H	2,000	/R x 23,80000 =	47,60000	
				Subtotal...	103,02000	103,02000
	Materials:					
	BG1M1110	U	1,000	x 67,56000 =	67,56000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW (ENTRE 80 A I 160 A), TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, SENSE IGA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL	1,000	x	438,52000	=	438,52000
	BG1PUD40	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A EQUIP DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 160 A (139 A 277 KW), AMB TOROIDAL DE 105 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE	1,000	x	300,02000	=	300,02000
	BG312170	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	40,000	x	2,18000	=	87,20000
	BG41149J	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	74,95000	=	74,95000
	BGW1N000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS	1,000	x	22,53000	=	22,53000
						Subtotal...		990,78000
								990,78000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,54530
						COST DIRECTE		1.095,34530
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	54,76726
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.150,11257

P- 34	EG1NRA02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL 1 AMB 42 LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 45 LÍNIES INSTAL·LADES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, CONNEXIÓ A SAI, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/50A, 5 UNITATS D'INTERRUPTOR DE 4P 6A, 1 UT 4P 25A, 1 UT 4P 32A, 25 UT 2P 6A, 9 UT 2P 10A I 35 DIFERENCIALS 2P 40A/30MMA I 1 UT 4P 40A/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL	Rend.: 1,000				3.444,43 €
-------	----------	---	---	---------------------	--	--	--	-------------------

Mà d'obra:

Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000	/R x	27,71000 =	110,84000
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	4,000	/R x	23,80000 =	95,20000
						Subtotal...	206,04000
							206,04000
	Materials:						
	BG144A02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	3,000	x	219,04000 =	657,12000
	BG315170	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS	80,000	x	2,37000 =	189,60000
	BG315190	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS	10,000	x	4,80000 =	48,00000
	BG415A99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	34,000	x	11,89000 =	404,26000
	BG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	6,000	x	55,08000 =	330,48000
	BG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	2,000	x	155,09000 =	310,18000
	BG41RA01	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	88,00000 =	88,00000
	BG42129H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	35,000	x	25,43000 =	890,05000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BG4242JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	153,59000 =	153,59000	
						Subtotal...	3.071,28000	
							3.071,28000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	3,09060	
						COST DIRECTE	3.280,41060	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	164,02053	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.444,43113	
P- 35	EG1NRA03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 1 DE TRES LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 4 LÍNIES TOT SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 3 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 3 UT DIFERENCIALS DE 2P 40/30MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X10+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.			Rend.: 1,000	685,11 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	27,71000 =	27,71000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000	/R x	23,80000 =	23,80000	
						Subtotal...	51,51000	51,51000
	Materials:							
	BG144102	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE NOU MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x	24,80000 =	24,80000	
	BG144A02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x	219,04000 =	219,04000	
	BG312160	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS	40,000	x	1,51000 =	60,40000	
	BG315190	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS	20,000	x	4,80000 =	96,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BG415A99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	3,000	x	11,89000 =	35,67000	
	BG41RA01	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	88,00000 =	88,00000	
	BG42129H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	3,000	x	25,43000 =	76,29000	
						Subtotal...	600,20000	600,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,77265	
						COST DIRECTE	652,48265	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	32,62413	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	685,10678	
P- 36	EG1NRA04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE 2 SEGONS ESQUEMA UNIFILAR. FORMAT PER SIS LÍNIES AMB UN MÀXIM DE 7. INCLOU: UNA CAIXA DE PROTECCIÓ, UNA PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS PERMANENTS DE 4P/6A, 6 UNITATS D'INTERRUPTORS 2P 6A, 2 UT DIFERENCIALS 2P 80/30 MMA I LA PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT DE CU 4X16+T MM2 0,6/1KW. INCLOU TOT EL CABLEJAT DIÀMETRES SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE POSTA A TERRA DE 10 OHMS AMB CABLEJAT DE 35 MM2 DE COURE I PART PROPORCIONAL.			Rend.: 1,000	1.085,16 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,000	/R x	27,71000 =	55,42000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,000	/R x	23,80000 =	47,60000	
						Subtotal...	103,02000	103,02000
	Materials:							
	BG144102	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE NOU MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x	24,80000 =	24,80000	
	BG144A02	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x	219,04000 =	219,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BG312170	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	40,000	x	2,18000 =	87,20000	
	BG315190	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	20,000	x	4,80000 =	96,00000	
	BG415A99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	6,000	x	11,89000 =	71,34000	
	BG41RA01	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 6-50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	88,00000 =	88,00000	
	BG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIRARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	2,000	x	171,27000 =	342,54000	
						Subtotal...	928,92000	928,92000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,54530
						COST DIRECTE		1.033,48530
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		51,67426
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.085,15957

P- 37	EG21281J	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU COLZES, SUPORTS, PECES EN T, ETC.			Rend.: 1,000		3,58 €	
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,040	/R x	27,71000 =		1,10840	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x	23,80000 =		1,19000	
						Subtotal...		2,29840	2,29840
	Materials:								
	BG212810	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,020	x	0,94000 =		0,95880	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	1,000	x	0,15000 =	0,15000	
							Subtotal...	1,10880
								1,10880
							COST DIRECTE	3,40720
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,17036
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,57756
P- 38	EG21H81J	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT				Rend.: 1,000	6,60 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,040	/R x	27,71000 =	1,10840	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x	23,80000 =	1,19000	
							Subtotal...	2,29840
								2,29840
	Materials:							
	BG21H810	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,020	x	3,73000 =	3,80460	
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	1,000	x	0,15000 =	0,15000	
							Subtotal...	3,95460
								3,95460
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03448
							COST DIRECTE	6,28748
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,31437
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,60185
P- 39	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT				Rend.: 1,000	1,53 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,016	/R x	27,71000 =	0,44336	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,020	/R x	23,80000 =	0,47600	
							Subtotal...	0,91936
								0,91936
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG222A10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,020	x	0,51000 =	0,52020	
							Subtotal...	0,52020
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01379
							COST DIRECTE	1,45335
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,07267
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,52602
P- 40	EG22H815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT				Rend.: 1,000	1,94 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,016	/R x	27,71000 =	0,44336	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,020	/R x	23,80000 =	0,47600	
							Subtotal...	0,91936
	Materials:							
	BG22H810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,020	x	0,90000 =	0,91800	
							Subtotal...	0,91800
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01379
							COST DIRECTE	1,85115
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,09256
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,94371
P- 41	EG315334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB				Rend.: 1,000	2,55 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,015	/R x	27,71000 =	0,41565	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,015	/R x	23,80000 =	0,35700	
							Subtotal...	0,77265

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	BG315330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS	1,020	x	1,61000 =	1,64220
						Subtotal...	1,64220
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01159
						COST DIRECTE	2,42644
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,12132
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,54776
P- 42	EG317354	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB			Rend.: 1,000	5,43 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,040	/R x	27,71000 =	1,10840
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,040	/R x	23,80000 =	0,95200
						Subtotal...	2,06040
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03091
						COST DIRECTE	5,17171
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,25859
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,43029
P- 43	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT			Rend.: 1,000	8,49 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,150	/R x	23,80000 =	3,57000
						Subtotal...	6,34100
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03091
						COST DIRECTE	5,17171
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,25859
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,43029
	Materials:						
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,020	x	1,29000 =	1,31580
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	1,000	x	0,33000 =	0,33000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal...	1,64580	1,64580	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09512	
				COST DIRECTE		8,08192	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,40410	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,48601	
P- 44	EG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	Rend.: 1,000		91,76 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,230 /R x	27,71000 =	6,37330	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	11,13330	11,13330
	Materials:						
	BG4114FH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (3P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000 x	75,67000 =	75,67000	
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORES MAGNETOTÈRMICS	1,000 x	0,42000 =	0,42000	
					Subtotal...	76,09000	76,09000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,16700
					COST DIRECTE		87,39030
					DESPESES INDIRECTES	5,00%	4,36951
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,75981
P- 45	EG415M9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	Rend.: 1,000		84,80 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	10,30200	10,30200
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BG415M9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 25 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	69,89000 =	69,89000	
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPORS MAGNETOTÈRMICS	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	70,31000 70,31000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,15453	
						COST DIRECTE	80,76653	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,03833	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,80486	
P- 46	EG42539K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN			Rend.: 1,000	209,39 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,350	/R x	27,71000 =	9,69850	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x	23,80000 =	4,76000	
						Subtotal...	14,45850	14,45850
	Materials:							
	BG42539K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0.3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	184,36000 =	184,36000	
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPORS DIFERENCIALS	1,000	x	0,38000 =	0,38000	
						Subtotal...	184,74000	184,74000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21688	
						COST DIRECTE	199,41538	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	9,97077	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	209,38615	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 47	EG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN, COL·LOCAT	Rend.: 1,000				100,21 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,300	/R x 27,71000 =	8,31300		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x 23,80000 =	4,76000		
					Subtotal...	13,07300	13,07300	
	Materials:							
	BG511160	U	COMPTADOR MONOFÀSIC DIRECTE PER A MESURAR CONSUMS PARCIALS, DE FINS A 65 A, PER A MUNTAR EN CARRIL DIN	1,000	x 82,17000 =	82,17000		
					Subtotal...	82,17000	82,17000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19610	
					COST DIRECTE		95,43909	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		4,77195	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,21105	
P- 48	EGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				65,63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,200	/R x 27,71000 =	5,54200		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x 23,80000 =	4,76000		
					Subtotal...	10,30200	10,30200	
	Materials:							
	BGA5A150	U	TIMBRE DE POTÈNCIA DE 150 MM DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DE 230 V A.C., AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA A 1 M DE DISTÀNCIA DE 98 DB, AMB REVESTIMENT DE POLIÈSTER ANTICORROSSIÓ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-44 IK-10, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000	x 51,71000 =	51,71000		
	BGWA1000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT	1,000	x 0,34000 =	0,34000		
					Subtotal...	52,05000	52,05000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,15453	
					COST DIRECTE		62,50653	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,12533	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,63186	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 49	EGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	Rend.: 1,000				29,24 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,266 /R x	27,71000 =	7,37086		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,266 /R x	23,80000 =	6,33080		
					Subtotal...	13,70166	13,70166	
	Materials:							
	BGD14410	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD	1,000 x	9,82000 =	9,82000		
	BGYD1000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA	1,000 x	4,12000 =	4,12000		
					Subtotal...	13,94000	13,94000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20552		
			COST DIRECTE			27,84718		
			DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,39236		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,23954		
P- 50	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				39,96 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,250 /R x	27,71000 =	6,92750		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,250 /R x	23,80000 =	5,95000		
					Subtotal...	12,87750	12,87750	
	Materials:							
	BGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT	1,000 x	24,99000 =	24,99000		
					Subtotal...	24,99000	24,99000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19316		
			COST DIRECTE			38,06066		
			DESPESES INDIRECTES	5,00%		1,90303		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,96370		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 51	EH11RA85	U	TIPUS 1 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 18 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT .	Rend.: 1,000			123,41 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	7,53100	7,53100
	Materials:						
	BBC1RA01	U	TUB LED T8 20 W 4000°K SUSPESOS AMB CABLES TENSOR D'ACER INOXIDABLE DE LONGITUD 1500 MM I COBERTURA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC TRANSPARENT	1,000 x	110,00000 =	110,00000	
					Subtotal...	110,00000	110,00000
					COST DIRECTE		117,53100
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		5,87655
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		123,40755
P- 52	EH11RA87	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT	Rend.: 1,000			132,04 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500 /R x	27,71000 =	13,85500	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	25,75500	25,75500
	Materials:						
	BBC1RA09	U	TIPUS 6 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA DECORATIVA SUSPESA DE 1 LED 1X33W G9 HSGS DIÀMETRE 11 CM. TIPUS MODEL MINI GLO-BALL O EQUIVALENT	1,000 x	100,00000 =	100,00000	
					Subtotal...	100,00000	100,00000
					COST DIRECTE		125,75500
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,28775
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		132,04275
P- 53	EH11RA88	U	TIPUS 4 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.	Rend.: 1,000			125,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
Mà d'obra:								
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x	23,80000 =	4,76000	
							Subtotal...	7,53100
								7,53100
Materials:								
	BBC1RA12	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TUB LED T8 20 W 4000°K FIXAT VERTICALMENT AL PARAMENT DE LONGITUD 1200 MM. INCLOU ELS SUPORTS DE FIXACIÓ I CARCASSA DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE PROTECCIÓ.	1,000	x	112,00000 =	112,00000	
							Subtotal...	112,00000
								112,00000
							COST DIRECTE	119,53100
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,97655
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	125,50755
P- 54	EH2DIG92	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA DE LEDS TIPUS LIGTH UP EARTH DE IGUZZINI D=250 MM 19 W 2350lm 3000K DALI OPTICA WALL WASHER O EQUIVALENT.CAIXA ENCASTAMENT NYLON I KIT CONNECTOR ESTANC IP68. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOENT LAMPADA.	Rend.: 1,000			768,82 €	
Mà d'obra:								
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,300	/R x	27,71000 =	8,31300	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,500	/R x	23,80000 =	11,90000	
							Subtotal...	20,21300
								20,21300
Materials:								
	BBC1IG01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FOCUS DE LEDS MODEL LITGH UP EARTH DE IGUZZINI O EQUIVALENT, ENCASTAT AL PAVIMENT, WATERPROOF IP68 ESTANCA , COS I MARC D'ACER INOX I VIDRE DE SEURETAT TREMPAT, GRUP D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNIC DALI, VERSIÓ ORIENTABLE TWIST&TILT . INCLOU CAIXA D'ENCASTAMENT DE NYLON.	1,000	x	712,00000 =	712,00000	
							Subtotal...	712,00000
								712,00000
							COST DIRECTE	732,21300
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	36,61065
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	768,82365

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 55	EH2DRA92	M	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS 20 W FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		38,36 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	7,53100	7,53100
	Materials:						
	BBC1RA03	U	TIPUS 2B SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE LEDS FLEXIBLE MODEL ENE20 WATERPROOF IP67 ENERGY ESTANCA DE LA MARCA LLÚRIA O EQUIVALENT LED FLEXIBLE 24V MÉS FONT D'ALIMENTACIÓ, ADHESIU 4000°K 20W/M ENCASTAT AL PAVIMENT. INCLOU PERFIL ENCASTABLE D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ANODITZAT STAR 52 DE LLÚRIA O EQUIVALENT.	1,000 x	29,00000 =	29,00000	
					Subtotal...	29,00000	29,00000
					COST DIRECTE		36,53100
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,82655
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,35755
P- 56	EH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		64,84 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,150 /R x	23,80000 =	3,57000	
					Subtotal...	7,72650	7,72650
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BH61E851	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, PER A COL·LOCAR SUPERFICIALMENT, TIPUS HYDRA N7S DE DAISALUX O EQUIVALENT	1,000	x	53,55000 =	53,55000	
	BHW61000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ	1,000	x	0,48000 =	0,48000	
						Subtotal...	54,03000	54,03000
						COST DIRECTE		61,75650
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,08783
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,84432
P- 57	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET			Rend.: 1,000		51,21 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200	/R x	22,72000 =	4,54400	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,200	/R x	23,80000 =	4,76000	
						Subtotal...	9,30400	9,30400
	Materials:							
	BM312611	U	EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT	1,000	x	39,02000 =	39,02000	
	BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
						Subtotal...	39,33000	39,33000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,13956
						COST DIRECTE		48,77356
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,43868
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,21224
P- 58	EY021314	U	REPLANTEIG I TOPOGRAFIA A JUSTIFICAR			Rend.: 1,000		398,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 59	F2U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000		144,92 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	4,250 /R x	23,80000 =	101,15000	
					Subtotal...	101,15000	101,15000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x	17,95000 =	4,48750	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	57,21000 =	4,57680	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x	36,56000 =	0,73120	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,600 /R x	24,96000 =	14,97600	
					Subtotal...	26,43250	26,43250
	Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x	20,87000 =	10,43500	
					Subtotal...	10,43500	10,43500
					COST DIRECTE		138,01750
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,90088
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		144,91837
P- 60	F2U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000		11,21 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	23,80000 =	0,11900	
					Subtotal...	0,11900	0,11900
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	100,59000 =	1,50885	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	67,66000 =	1,01490	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	46,84000 =	0,23420	
					Subtotal...	2,75795	2,75795
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000	
					Subtotal...	7,80000	7,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">10,67695</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 5,00%</td> <td style="text-align: right;">0,53385</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">11,21080</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	10,67695	DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,53385	COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,21080									
COST DIRECTE	10,67695																		
DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,53385																		
COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,21080																		
P- 61	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 67,68 €															
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>H</td> <td>MANOBRE</td> <td>0,400 /R x 23,80000 =</td> <td style="text-align: right;">9,52000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">9,52000</td> </tr> </table>	Unitats	Preu €		Parcial	Import	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 23,80000 =	9,52000				Subtotal...	9,52000
Unitats	Preu €		Parcial	Import															
A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 23,80000 =	9,52000															
			Subtotal...	9,52000															
	Maquinària:																		
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 17,95000 = 1,79500															
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,095 /R x 74,52000 = 7,07940															
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,112 /R x 82,93000 = 9,28816															
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 = 1,82800															
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,400 /R x 24,96000 = 34,94400															
			Subtotal...	54,93456															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">64,45456</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 5,00%</td> <td style="text-align: right;">3,22273</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">67,67729</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	64,45456	DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,22273	COST EXECUCIÓ MATERIAL	67,67729									
COST DIRECTE	64,45456																		
DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,22273																		
COST EXECUCIÓ MATERIAL	67,67729																		
P- 62	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 14,75 €															
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>A0150000</td> <td>H</td> <td>MANOBRE ESPECIALITZAT</td> <td>0,100 /R x 23,80000 =</td> <td style="text-align: right;">2,38000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">2,38000</td> </tr> </table>	Unitats	Preu €		Parcial	Import	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 23,80000 =	2,38000				Subtotal...	2,38000
Unitats	Preu €		Parcial	Import															
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 23,80000 =	2,38000															
			Subtotal...	2,38000															
	Maquinària:																		
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x 17,95000 = 0,35900															
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x 74,52000 = 4,47120															
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 82,93000 = 0,49758															
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 36,56000 = 1,09680															

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210	/R x	24,96000 =	5,24160
						Subtotal...	11,66618
							11,66618
						COST DIRECTE	14,04618
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,70231
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,74849
P- 63	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES			Rend.: 1,000	18,59 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	23,80000 =	3,57000
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216	/R x	23,80000 =	5,14080
						Subtotal...	8,71080
							8,71080
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120	/R x	17,95000 =	2,15400
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	82,93000 =	0,49758
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	36,56000 =	1,09680
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210	/R x	24,96000 =	5,24160
						Subtotal...	8,98998
							8,98998
						COST DIRECTE	17,70078
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,88504
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,58582
P- 64	F21RRA02	U	TREBALLS DE PROTECCIÓ MECÀNICA DELS ARBRES EXISTENTS ALS COPS DE LA MAQUINÀRIA D'EXCAVACIÓ.			Rend.: 1,000	142,59 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,500	/R x	27,71000 =	13,85500
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,500	/R x	23,80000 =	11,90000
						Subtotal...	25,75500
							25,75500
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B43ZF140	M3	PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10 A 34X18 CM DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP1 (UNE-EN 351-1)	0,200	x	548,29000 =	109,65800	
						Subtotal...	109,65800	
						DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,38633	
						COST DIRECTE	135,79932	
						DESPESES INDIRECTES	5,00% 6,78997	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	142,58929	
P- 65	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA.			Rend.: 1,000	5,69 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,015	/R x	23,80000 =	0,35700	
						Subtotal...	0,35700	0,35700
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040	/R x	82,93000 =	3,31720	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,040	/R x	43,58000 =	1,74320	
						Subtotal...	5,06040	5,06040
						COST DIRECTE	5,41740	
						DESPESES INDIRECTES	5,00% 0,27087	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,68827	
P- 66	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM			Rend.: 1,000	5,98 €	
	Maquinària:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,013	/R x	88,61000 =	1,15193	
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,060	/R x	75,75000 =	4,54500	
						Subtotal...	5,69693	5,69693
						COST DIRECTE	5,69693	
						DESPESES INDIRECTES	5,00% 0,28485	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,98178
P- 67	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	Rend.: 1,000			1,57 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,010 /R x	66,48000 =	0,66480	
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,011 /R x	75,75000 =	0,83325	
				Subtotal...		1,49805	1,49805
				COST DIRECTE			1,49805
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,07490
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,57295
P- 68	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000			12,00 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
				Subtotal...		4,76000	4,76000
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	57,21000 =	5,72100	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
				Subtotal...		6,66475	6,66475
				COST DIRECTE			11,42475
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,57124
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,99599
P- 69	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,000			1,45 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x	27,71000 =	0,16626	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,008 /R x	23,80000 =	0,19040	
				Subtotal...		0,35666	0,35666
	Materials:						
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,005 x	1,37000 =	0,00685	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000	x	1,01355 =	1,01355
						Subtotal...	1,02040
							1,02040
						COST DIRECTE	1,37706
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,06885
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,44591
P- 70	F531UC1E	M3	PARET DE TANCAMENT DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L			Rend.: 1,000	249,56 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	4,900	/R x	27,71000 =	135,77900
	A0140000	H	MANOBRE	2,450	/R x	23,80000 =	58,31000
						Subtotal...	194,08900
							194,08900
	Materials:						
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	119,000	x	0,23000 =	27,37000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,181	x	89,58420 =	16,21474
						Subtotal...	43,58474
							43,58474
						COST DIRECTE	237,67374
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	11,88369
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	249,55743
P- 71	F531UCFP	ML	REMATADA DE LA PARET DE TANCA EXISTENT DE 60 CM DE GRUIX, AMB LLOSETES DE PEDRA IRREGULAR VISTA, UNA VEGADA REBAIXADA LA PARET EXISTENT, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L			Rend.: 1,000	65,10 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,900	/R x	27,71000 =	24,93900
	A0140000	H	MANOBRE	0,450	/R x	23,80000 =	10,71000
						Subtotal...	35,64900
							35,64900
	Materials:						
	B9B2UG23	M2	LLOSA DE PEDRA IRREGULAR LLICORELLA 0,04 M2.	0,600	x	26,00000 =	15,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,120	x	89,58420 =	10,75010
						Subtotal...	26,35010
							26,35010
						COST DIRECTE	61,99910
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,09996
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,09905
P- 72	F550U004	ML	Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura, composta de passamans de 100x50x2 mm subjecte a muntants verticals de 100x50x2 mm cada 1 m i plafó de vidre laminar de seguretat transparent de 5+5 mm i clavenda de vidre de seguretat (laminar), per a buit poligonal de forjat, fixat mitjançant ancoratge mecànic per cargolat			Rend.: 0,599	380,01 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,71000 =	13,87813
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	27,71000 =	18,50417
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x	23,80000 =	7,94658
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	23,80000 =	7,94658
						Subtotal...	48,27546
							48,27546
			Materials:				
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	1,42000 =	2,84000
	B0C5UG00	KG	ACER A42B, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	168,000	x	1,85000 =	310,80000
						Subtotal...	313,64000
							313,64000
						COST DIRECTE	361,91546
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	18,09577
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	380,01123
P- 73	F550U006	M	Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, de 50 mm de diàmetre, amb suports del mateix material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic inoxidable per cargolat.			Rend.: 0,818	77,48 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,71000 =	10,16259
	A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,200	/R x	27,71000 =	6,77506
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	27,71000 =	13,55012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	0,025	/R x	23,80000 =	0,72738
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x	23,80000 =	5,81907
	A0140000	H	MANOBRE	0,200	/R x	23,80000 =	5,81907
						Subtotal...	42,85329
							42,85329
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	1,42000 =	2,84000
	B550U005	M	PASSAMÀ D'ACER A/37-B AMB TUB DE 50 MM. DE DIÀMETRE, AMB MUNTANTS DE PLETINA DE 50 X 10 MM CADA 1 M.	1,000	x	25,00000 =	25,00000
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	0,150	x	14,58000 =	2,18700
	B8ZAA000	KG	EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,100	x	9,12000 =	0,91200
						Subtotal...	30,93900
							30,93900
						COST DIRECTE	73,79229
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,68961
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	77,48190
P- 74	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES			Rend.: 1,000	29,40 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Materials:						
	B55ZU001	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA.	1,000	x	28,00000 =	28,00000
						Subtotal...	28,00000
							28,00000
						COST DIRECTE	28,00000
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,40000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,40000
P- 75	F7B451D0C72P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA			Rend.: 1,000	2,52 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	27,71000 =	1,10840
	A0137000	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	23,80000 =	0,47600
						Subtotal...	1,58440
							1,58440
	Materials:						
	B7B151D0C72P	m2	Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud 80 m, ample 2,2 m, ref. 710030 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA	1,100	x	0,72000 =	0,79200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal...	0,79200	0,79200	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,02377	
				COST DIRECTE		2,40017	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,12001	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,52017	
P- 76	F9U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAVES DE DIÀMETRES EN TRE 30 I 50 MM	Rend.: 1,000		25,20 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	23,80000 =	1,19000	
						Subtotal...	1,19000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x	82,93000 =	0,82930	
						Subtotal...	0,82930
	Materials:						
	B0331400	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM	1,100 x	19,98000 =	21,97800	
						Subtotal...	21,97800
						COST DIRECTE	23,99730
						DESPESES INDIRECTES	5,00%
							1,19987
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,19717
P- 77	F921U120	M2	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		10,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,009 /R x	23,80000 =	0,21420	
						Subtotal...	0,21420
	Maquinària:						
	C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009 /R x	73,50000 =	0,66150	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009 /R x	67,66000 =	0,60894	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003 /R x	46,84000 =	0,14052	
						Subtotal...	1,41096
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,015 x	1,97000 =	0,02955	
	B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	0,460 x	17,79000 =	8,18340	
						Subtotal...	8,21295

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 13,17300
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,65865
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83165
P- 80	F967AE5B	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000 37,36 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,290 /R x 23,38000 = 6,78020
	A0140000	H	MANOBRE	0,443 /R x 23,80000 = 10,54340
				Subtotal... 17,32360 17,32360
	Materials:			
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1177 x 62,92000 = 7,40568
	B967AE50	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 35x20 cm	1,050 x 9,44000 = 9,91200
	D070C6C1	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0021 x 322,90830 = 0,67811
				Subtotal... 17,99579 17,99579
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,25985
				COST DIRECTE 35,57924
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,77896
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,35821
P- 81	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l	Rend.: 1,000 36,29 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x 27,71000 = 4,15650
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
				Subtotal... 7,72650 7,72650
	Materials:			
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,045 x 62,92000 = 2,83140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000	x	23,89000 =		23,89000
							Subtotal...	26,72140
								26,72140
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,11590
							COST DIRECTE	34,56380
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,72819
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,29199
P- 82	F9B5UG68	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B			Rend.: 1,000		85,17 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	27,71000 =	12,46950	
	A0140000	H	MANOBRE	0,225	/R x	23,80000 =	5,35500	
							Subtotal...	17,82450
								17,82450
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030	/R x	4,66000 =	0,13980	
							Subtotal...	0,13980
								0,13980
	Materials:							
	B9B2UG22	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X8 CM.	1,050	x	56,00000 =	58,80000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	89,58420 =	3,13545	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,009	x	135,29420 =	1,21765	
							Subtotal...	63,15310
								63,15310
							COST DIRECTE	81,11740
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	4,05587
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	85,17327
P- 83	F9B5UG69	ML	PAVIMENT DE LLOSA DE GRANIT GRIS DE 60X40X8 CM. TIPUS VALSAN O SIMILAR ACABAT FLAMEJAT COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PASTAT M-40B. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT EN SEC AMB MORTER M-20B			Rend.: 1,000		44,39 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,360	/R x	27,71000 =	9,97560	
	A0140000	H	MANOBRE	0,180	/R x	23,80000 =	4,28400	
							Subtotal...	14,25960
Maquinària:								
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030	/R x	4,66000 =	0,13980	
							Subtotal...	0,13980
Materials:								
	B9B2UG22	M2	LLOSA DE GRANIT GRIS CASTELLA DE 60X40X8 CM.	0,420	x	56,00000 =	23,52000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	89,58420 =	3,13545	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,009	x	135,29420 =	1,21765	
							Subtotal...	27,87310
							COST DIRECTE	42,27250
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,11363
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	44,38613
P- 84	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			24,75 €	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,71000 =	8,31300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	23,80000 =	3,57000	
							Subtotal...	11,88300
Maquinària:								
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
							Subtotal...	0,11650
Materials:								
	B0111000	M3	AIGUA	0,010	x	1,97000 =	0,01970	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	118,65000 =	0,35595	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	89,58420 =	2,77711	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		11,56776	11,56776
				COST DIRECTE			23,56726
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,17836
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,74562
P- 85	FDU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000			38,05 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	27,71000 =	8,31300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	23,80000 =	3,57000	
				Subtotal...		11,88300	11,88300
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLÚIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,140 x	68,45000 =	9,58300	
	BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,250 x	11,82000 =	14,77500	
				Subtotal...		24,35800	24,35800
				COST DIRECTE			36,24100
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			1,81205
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,05305
P- 86	FDU66B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SANEJAMENT, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ	Rend.: 1,000			305,44 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	3,550 /R x	27,71000 =	98,37050	
	A0140000	H	MANOBRE	2,550 /R x	23,80000 =	60,69000	
				Subtotal...		159,06050	159,06050
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	57,21000 =	11,44200	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
				Subtotal...		12,19700	12,19700
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,134	x	66,87000 =		8,96058
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	61,000	x	0,23000 =		14,03000
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =		83,21000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,150	x	89,58420 =		13,43763
						Subtotal...		119,63821
								119,63821
						COST DIRECTE		290,89571
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		14,54479
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		305,44050
P- 87	FDUC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.			Rend.: 1,000		106,88 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	27,71000 =	4,15650	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	23,80000 =	47,60000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	23,80000 =	23,80000	
						Subtotal...	75,55650	75,55650
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	36,56000 =	5,84960	
	C150U0Z0	M3	PART PROPORCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075	/R x	14,53000 =	1,08975	
						Subtotal...	24,88935	24,88935
	Materials:							
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	89,58420 =	1,34376	
						Subtotal...	1,34376	1,34376

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 101,78961 DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,08948 COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,87909
P- 88	FD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	Rend.: 1,000 177,29 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,290 /R x 23,38000 = 6,78020
	A0140000	H	MANOBRE	0,430 /R x 23,80000 = 10,23400
				Subtotal... 17,01420 17,01420
Materials:				
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	0,1122 x 68,65000 = 7,70253
	BD5H5676	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal	1,050 x 137,02000 = 143,87100
				Subtotal... 151,57353 151,57353
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,25521 COST DIRECTE 168,84294 DESPESES INDIRECTES 5,00% 8,44215 COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,28509
P- 89	FD5L2583	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000 8,76 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,066 /R x 27,71000 = 1,82886
	A0137000	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,033 /R x 23,80000 = 0,78540
				Subtotal... 2,61426 2,61426
Materials:				
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	2,000 x 0,15000 = 0,30000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BD5L2580	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTEL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2	1,100	x	4,90000 =	5,39000
						Subtotal...	5,69000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03921
						COST DIRECTE	8,34347
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,41717
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,76065
P- 90	FDB18620	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1X1 M			Rend.: 1,000	27,94 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,180	/R x	23,38000 =	4,20840
	A0140000	H	MANOBRE	0,180	/R x	23,80000 =	4,28400
						Subtotal...	8,49240
	Materials:						
	B064E21C	M3	FORMIGÓ HM-30/P/20/I+QA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+QA	0,2205	x	81,58000 =	17,98839
						Subtotal...	17,98839
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12739
						COST DIRECTE	26,60818
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,33041
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,93858
P- 91	FDD1A529	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L			Rend.: 1,000	290,16 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	4,647	/R x	23,38000 =	108,64686
	A0140000	H	MANOBRE	4,647	/R x	23,80000 =	110,59860
						Subtotal...	219,24546
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,006	x	1,97000 =	0,01182
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0163	x	118,65000 =	1,93400
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	119,952	x	0,23000 =	27,58896

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	D070A8B1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,176	x	137,94150 =	24,27770
						Subtotal...	53,81248
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	3,28868
						COST DIRECTE	276,34662
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	13,81733
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	290,16395
P- 92	FET2U083	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.300MM.DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 45X80 CM RECOBERT AMB H-150 DE 30 CM DE GRUIX, REBLIMENT, PICONATGE AL 95 % DEL P.M. I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, TAPS, ESTANCS I CINTA DE SENYALITZACIÓ.			Rend.: 1,000	47,88 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	27,71000 =	8,31300
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	23,80000 =	11,90000
						Subtotal...	20,21300
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	100,59000 =	2,01180
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,120	/R x	57,21000 =	6,86520
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,120	/R x	7,55000 =	0,90600
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100	/R x	36,56000 =	3,65600
						Subtotal...	13,43900
	Materials:						
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,140	x	66,87000 =	9,36180
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240
	BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,050	x	2,35000 =	2,46750
						Subtotal...	11,95170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE
				45,60370
				DESPESES INDIRECTES 5,00%
				2,28019
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				47,88389
P- 93	FHM1UN00	U	COLUMNA CILÍNDRICA A BASE DE PERFILS TUBULARS D'ACER RECICLAT DE 6 MM DE GRUIX I 6,50 M D'ALÇÀRIA, D14 CM PROCEDENT DELS PILARS DE LA PÈRGOLA EXISTENT. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 60X60X60 CM, PLAÇA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000
				167,20 €
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,500 /R x 27,71000 = 13,85500
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,250 /R x 27,71000 = 34,63750
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,250 /R x 23,80000 = 29,75000
A0140000	H		MANOBRE	0,500 /R x 23,80000 = 11,90000
				Subtotal...
				90,14250
				90,14250
Maquinària:				
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,071 /R x 57,21000 = 4,06191
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,007 /R x 36,56000 = 0,25592
C1503000	H		CAMIÓ GRUA	0,400 /R x 51,66000 = 20,66400
				Subtotal...
				24,98183
				24,98183
Materials:				
B060UH20	M3		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,240 x 68,45000 = 16,42800
BH3XUT03	PA		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLAÇA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA FINS A 4 M	1,000 x 27,69000 = 27,69000
				Subtotal...
				44,11800
				44,11800
				COST DIRECTE
				159,24233
				DESPESES INDIRECTES 5,00%
				7,96212
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				167,20445

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	FHN635A5	U	LLUM LED PER A EXTERIOR TIPUS FUL886W 1711 CRIPTO MEDIUM LED, DE 700A, I 3000K DISANO, DE 5KG, O EQUIVALENT, AILLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK08 AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT, I ACCESSORI PER FIXAR AL SUPORT	Rend.: 1,000 255,91 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,350 /R x 27,71000 = 9,69850
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,350 /R x 23,80000 = 8,33000
				Subtotal... 18,02850
	Altres:			
	BHN635A4	U	LLUM LED PER A EXTERIORS DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, EQUIPAT AMB UN MÒDUL DE 49 LED I UN DISPOSITIU D'ALIMENTACIÓ I CONTROL NO REGULABLE 60 W DE POTÈNCIA TOTAL, FLUX LUMINÓS DE 5040 LUMEN, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, VIDA UTIL >=83000 H, AILLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK08, AMB ACCESSORI PER FIXAR LATERALMENT AL SUPORT	1,000 x 225,70000 = 225,70000
				Subtotal... 225,70000
				COST DIRECTE 243,72850
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 12,18643
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,91493
P- 95	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000 5,09 €
	Mà d'obra:			
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065 /R x 27,71000 = 1,80115
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065 /R x 23,80000 = 1,54700
				Subtotal... 3,34815
	Materials:			
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x 0,77000 = 0,78540
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x 0,22000 = 0,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =		0,49800
							Subtotal...	1,50340
								1,50340
							COST DIRECTE	4,85155
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,24258
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,09413
P- 96	FJ31U040	U	BOCA DE REG COMPACTE DE FOSA, PINTADA AMB DOS CAPES DE PINTURA EPOXY VERD I DE MIDES 31X21X25 CM. AMB RACORD TIPUS BARCELONA DE 45 MM., AMB CLAU DE PAS, PANY DE BRONZO I CLAU, RESISTENT AL PAS DE VEHICLES PESATS I AMB TANCAMENT DE EPDM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL MARC RECTANGULAR I INSCRIPCIÓ EN CATALÀ				Rend.: 1,000	236,57 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,800	/R x	27,71000 =	22,16800	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,800	/R x	23,80000 =	19,04000	
							Subtotal...	41,20800
								41,20800
	Materials:							
	BJ31U040	U	BOCA DE REG MONOBLOC MOD.BV-05-63 O SIMILAR	1,000	x	184,10000 =	184,10000	
							Subtotal...	184,10000
								184,10000
							COST DIRECTE	225,30800
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	11,26540
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	236,57340
P- 97	FJ32U004	U	DIFUSORS EMERGENTS DE RADI ENTRE 2 I 4 M., AMB TUBERA DE DIVERSOS GRAUS I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CONNEXIÓ, INCLOS TUB DE PVC DE PROTECCIÓ.				Rend.: 1,000	10,78 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,110	/R x	27,71000 =	3,04810	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,110	/R x	23,80000 =	2,61800	
							Subtotal...	5,66610
								5,66610
	Materials:							
	BD7FU075	M	TUB DE PVC SÈRIE F DE 75 MM DE D.	0,250	x	3,11000 =	0,77750	
	BJ2YU002	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR EMERGENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,58000 =	0,58000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BJ2ZU002	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ, PER A DIFUSSORS	0,200	x	1,62000 =	0,32400
	BJ32U004	U	DIFUSOR EMERGENT DE RADI ENTRE 2 I 4 M.	1,000	x	2,92000 =	2,92000
						Subtotal...	4,60150
							4,60150
						COST DIRECTE	10,26760
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,51338
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,78098
P- 98	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.			Rend.: 1,000	2,52 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015	/R x	27,71000 =	0,41565
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,015	/R x	23,80000 =	0,35700
						Subtotal...	0,77265
							0,77265
	Materials:						
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,000	x	1,29000 =	1,29000
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,12000 =	0,12000
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	1,08000 =	0,21600
						Subtotal...	1,62600
							1,62600
						COST DIRECTE	2,39865
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,11993
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,51858

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P- 99	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSELLATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000	4,95 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x	27,71000 =	0,83130	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030 /R x	23,80000 =	0,71400	
					Subtotal...	1,54530	1,54530
	Materials:						
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSELLATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000 x	1,29000 =	2,58000	
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,16000 =	0,16000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400 x	1,08000 =	0,43200	
					Subtotal...	3,17200	3,17200
					COST DIRECTE		4,71730
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,23587
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,95317
P- 100	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	Rend.: 1,000	1,85 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,025 /R x	23,80000 =	0,59500	
					Subtotal...	0,59500	0,59500
	Maquinària:						
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,025 /R x	46,84000 =	1,17100	
					Subtotal...	1,17100	1,17100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 1,76600
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,08830
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85430
P- 101	FQ12062B	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.	Rend.: 1,000 419,54 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470 /R x 27,71000 = 13,02370
	A0140000	H	MANOBRE	0,940 /R x 23,80000 = 22,37200
				Subtotal... 35,39570 35,39570
	Materials:			
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x 66,87000 = 8,02440
	BQ11U8062B	U	BANC TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 1.50M DE LLARGÀRIA	1,000 x 356,14000 = 356,14000
				Subtotal... 364,16440 364,16440
				COST DIRECTE 399,56010
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 19,97801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,53810
P- 102	FQ12062C	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CADIRA TIPUS NEOROMÀNTIC SOSTENIBLE, DE SANTA&COLE, O SIMILAR, DE 0.60M DE LLARGÀRIA, AMB ESTRUCTURA D'INJECCIÓ DE POLIPROPILÉ AMB FIBRA DE VIDRE I LLISTONS D'EXTRUSSIÓ DE PVC AMB FIBRES VEGETALS RECICLADES DE COLOR A DETERMINAR, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30CM.	Rend.: 1,000 314,88 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380 /R x 27,71000 = 10,52980
	A0140000	H	MANOBRE	0,760 /R x 23,80000 = 18,08800
				Subtotal... 28,61780 28,61780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 104	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA	Rend.: 1,000				56,91 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,070 /R x	23,80000 =	1,66600		
					Subtotal...	1,66600	1,66600	
	Maquinària:							
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,0845 /R x	57,98000 =	4,89931		
					Subtotal...	4,89931	4,89931	
	Materials:							
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	1,155 x	41,22000 =	47,60910		
					Subtotal...	47,60910	47,60910	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02499	
					COST DIRECTE		54,19940	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,70997	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,90937	
P- 105	FR41U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAI I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	Rend.: 1,000				4,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,080 /R x	27,71000 =	2,21680		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,060 /R x	23,80000 =	1,42800		
					Subtotal...	3,64480	3,64480	
	Maquinària:							
	CR713400	H	SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR	0,050 /R x	2,50000 =	0,12500		
	CR713600	H	DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR	0,080 /R x	1,35000 =	0,10800		
	CR713800	H	FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRASNPOR DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	0,010 /R x	27,00000 =	0,27000		
	CR713900	H	PETIT MATERIAL DE JARDINERIA , EINES I SIMILARS , PER SERVEI DE IMPLANTACIÓ	0,080 /R x	5,00000 =	0,40000		
					Subtotal...	0,90300	0,90300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		4,54780	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,22739	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,77519	
P- 106	FR4DN43C	U	SUBMINISTRAMENT D'HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	Rend.: 1,000		3,52 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4DN44C	U	HERERA HELIX D'ALÇÀRIA DE 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 3,35000 =	3,35000	
				Subtotal...		3,35000	3,35000
				COST DIRECTE		3,35000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,16750	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,51750	
P- 107	FR4ERA01	U	SUBMINISTRAMENT DE RHINOSPERNUM JASMINOIDE EN CONTENIDOR DE 2 L	Rend.: 1,000		5,59 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4E5G21	U	JASMINUM OFFICINALE EN CONTENIDOR DE 2 L	1,000	x 5,32000 =	5,32000	
				Subtotal...		5,32000	5,32000
				COST DIRECTE		5,32000	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,26600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,58600	
P- 108	FR4HUHF1	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, A LA ZONA DE PARTERRES. PLANTACIÓ DE 9 U/M2 I GARANTIA PER UN ANY.	Rend.: 1,000		12,07 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,006	/R x 27,71000 =	0,16626	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,060	/R x 23,80000 =	1,42800	
				Subtotal...		1,59426	1,59426
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4HUHF0	U	HERBÀCIES AMB FLOR, AMB CONTENIDOR, M-9	9,900	x 1,00000 =	9,90000	
				Subtotal...		9,90000	9,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 11,49426
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,57471
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06897
P- 109	FR662331	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	Rend.: 1,000 6,99 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010 /R x 27,71000 = 0,27710
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020 /R x 27,71000 = 0,55420
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,240 /R x 23,80000 = 5,71200
				Subtotal... 6,54330 6,54330
	Materials:			
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x 1,97000 = 0,01970
				Subtotal... 0,01970 0,01970
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,09815
				COST DIRECTE 6,66115
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33306
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99421
P- 110	FR7U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	Rend.: 1,000 1,84 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x 27,71000 = 0,83130
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,030 /R x 23,80000 = 0,71400
				Subtotal... 1,54530 1,54530
	Materials:			
	BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,040 x 5,16000 = 0,20640
				Subtotal... 0,20640 0,20640
				COST DIRECTE 1,75170
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,08759
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83929

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P- 111	FRF1RA01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000	1.499,75 €		
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	3,000 /R x	27,71000 =	83,13000	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	4,000 /R x	23,80000 =	95,20000	
					Subtotal...	178,33000	178,33000
	Materials:						
	BRF1RA01	U	REG DE LA ZONA DE GESPA I D'ARBUSTIVA. EL SISTEMA ES BASA AMB UN SISTEMA REG D'ASPERSIÓ PER LES ZONES DE GESPA I UN SISTEMA DE REG PER DEGOTERS LA ZONA D'ARBUSTIVA. INCLOU FILTRE, CLAUS, MANÒMETRES, CENTRALETA DE CONTROL, PERICÓ I TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000 x	1.250,00000 =	1.250,00000	
					Subtotal...	1.250,00000	1.250,00000
					COST DIRECTE		1.428,33000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		71,41650
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.499,74650
P- 112	J060780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	Rend.: 1,000	130,25 €		
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BV21780A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE SIS PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	1,000 x	124,05000 =	124,05000	
					Subtotal...	124,05000	124,05000
					COST DIRECTE		124,05000
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,20250
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		130,25250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 113	JDV1RA01	U	INSPECCIÓ AMB VIDEOCAMARA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA	Rend.: 1,000			498,46 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BVAD1115	U	MITJA JORNADA PER A REALITZAR LA PROVA D'ESTANQUITAT PARCIAL D'UNA INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS CTE/DB-HS 2006 SECCIÓ 5	1,000	x 474,72000 =	474,72000	
						Subtotal...	474,72000
							474,72000
							23,73600
							498,45600
P- 114	JPV7RA01	U	JORNADA DE CERTIFICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DE XARXA DE VEU I DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE L'EDIFICI.	Rend.: 1,000			630,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BVAP8E06	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE	1,000	x 600,00000 =	600,00000	
						Subtotal...	600,00000
							600,00000
							30,00000
							630,00000
P- 115	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000			159,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,400	/R x 23,80000 =	9,52000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	4,000	/R x 23,80000 =	95,20000	
						Subtotal...	104,72000
							104,72000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	2,000	/R x 17,95000 =	35,90000	
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,1691	/R x 57,98000 =	9,80442	
						Subtotal...	45,70442
							45,70442

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,57080		
			COST DIRECTE	151,99522		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,59976		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	159,59498		
P- 116	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000 6,02 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	0,100 /R x	23,80000 =	2,38000	
	A0150000	H	0,100 /R x	23,80000 =	2,38000	
				Subtotal...	4,76000	4,76000
	Maquinària:					
	C1101200	H	0,050 /R x	17,95000 =	0,89750	
				Subtotal...	0,89750	0,89750
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07140		
			COST DIRECTE	5,72890		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,28645		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,01535		
P- 117	K21B3010	ML	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANAL DE DRENATGE AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR FINS MAGATZEM PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I RECOL·LOCACIÓ PREVIA NETEJA I REPARACIÓ DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS. TOTALMENT ACABADA	Rend.: 1,000 29,44 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	H	0,500 /R x	23,38000 =	11,69000	
	A0140000	H	0,650 /R x	23,80000 =	15,47000	
				Subtotal...	27,16000	27,16000
	Maquinària:					
	C200URAD	H	0,100 /R x	4,66000 =	0,46600	
				Subtotal...	0,46600	0,46600
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,40740		
			COST DIRECTE	28,03340		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,40167		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,43507		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	K21GRA02	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS D'URBANITZACIÓ AFECTADES EN L'ENDERROC SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I SEGONS DETALLI LA DF (ELÈCTRIQUES, ENLLUMENAT, FONTANERIA, SANEJAMENT, ETC.).	Rend.: 1,000 261,98 €
	Mà d'obra:			
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	Unitats: 1,000 /R x Preu €: 27,71000 = Parcial: 27,71000 Import: 27,71000
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	Unitats: 1,000 /R x Preu €: 27,71000 = Parcial: 27,71000 Import: 27,71000
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	Unitats: 2,000 /R x Preu €: 23,80000 = Parcial: 47,60000 Import: 47,60000
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	Unitats: 2,000 /R x Preu €: 23,80000 = Parcial: 47,60000 Import: 47,60000
	A0140000	H	MANOBRE	Unitats: 4,000 /R x Preu €: 23,80000 = Parcial: 95,20000 Import: 95,20000
			Subtotal...	245,82000 245,82000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	3,68730
			COST DIRECTE	249,50730
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	12,47537
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	261,98266
P- 119	K2R64237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,000 8,52 €
	Maquinària:			
	C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	Unitats: 0,010 /R x Preu €: 73,05000 = Parcial: 0,73050 Import: 0,73050
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	Unitats: 0,202 /R x Preu €: 36,56000 = Parcial: 7,38512 Import: 7,38512
			Subtotal...	8,11562 8,11562
			COST DIRECTE	8,11562
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,40578
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,52140
P- 120	K2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 22,05 €
	Materials:			
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	4,21900		
			COST DIRECTE	781,97900		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	39,09895		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	821,07795		
P- 122	KEU1111X	U	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA RECOLLIDA CONDESNATS PER SPLIT PARET, INCLOSA CANALETZ 80X60 MM, CABAL MÀXIM 20 L/H I ALTURA DESCÀRREGA MÀXIMA 10 METRES	Rend.: 1,000 166,32 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	H	0,300 /R x	22,72000 =	6,81600	
	A013G000	H	0,075 /R x	19,47000 =	1,46025	
				Subtotal...	8,27625	8,27625
	Materials:					
	BEU1111X	U	1,000 x	150,00000 =	150,00000	
				Subtotal...	150,00000	150,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12414	
				COST DIRECTE	158,40039	
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,92002	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	166,32041	
P- 123	KF5H2473	M	TUB DE COURE RECUIT, PREAÏLLAT I REVESTIT, PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, DOBLE, LÍNIA DE LÍQUID D'1/4" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT I LÍNIA DE GAS DE 3/8" DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,8 MM DE GRUIX I 7 MM DE GRUIX DE L'AÏLLAMENT, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	Rend.: 1,000 11,02 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	H	0,090 /R x	22,72000 =	2,04480	
	A013M000	H	0,090 /R x	23,80000 =	2,14200	
				Subtotal...	4,18680	4,18680
	Materials:					
	BF5H2470	M	1,000 x	6,25000 =	6,25000	
				Subtotal...	6,25000	6,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06280	
				COST DIRECTE			10,49960	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,52498	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02458	
P- 124	KFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN , CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				3,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,050 /R x	22,72000 =	1,13600		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,050 /R x	23,80000 =	1,19000		
					Subtotal...	2,32600	2,32600	
	Materials:							
	B0A75400	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	1,600 x	0,24000 =	0,38400		
	BFB42215	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1.3 MM DE GRUIX, AMB BARRERA ANTIOXIGEN	1,020 x	0,42000 =	0,42840		
	BFWB5V05	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, METÀL·LIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,300 x	0,92000 =	0,27600		
	BFYB5V05	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,000 x	0,04000 =	0,04000		
					Subtotal...	1,12840	1,12840	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03489	
				COST DIRECTE			3,48929	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,17446	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,66375	
P- 125	KFPA1812	M	CANAL AÏLLANT DE PVC PER A TUBS, DE 60X 110 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				16,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,130 /R x	27,71000 =	3,60230		
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,065 /R x	23,80000 =	1,54700		
					Subtotal...	5,14930	5,14930	
	Materials:							
	BFPA1811	M	CANAL DE PVC PER A TUBS, 60X 110 MM	1,020 x	9,89000 =	10,08780		
	BGW2A200	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES, D'AMPLÀRIA FINS A 110 MM	1,000 x	0,38000 =	0,38000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	10,46780	10,46780
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,07724
						COST DIRECTE		15,69434
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,78472
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,47906
P- 126	KG21HA1H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT			Rend.: 1,000		11,25 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,052	/R x 27,71000 =		1,44092	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x 23,80000 =		1,19000	
						Subtotal...	2,63092	2,63092
	Materials:							
	BG21HA10	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,020	x 7,74000 =		7,89480	
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	1,000	x 0,15000 =		0,15000	
						Subtotal...	8,04480	8,04480
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03946
						COST DIRECTE		10,71518
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,53576
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,25094
P- 127	KG315674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB			Rend.: 1,000		13,67 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,050	/R x 27,71000 =		1,38550	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x 23,80000 =		1,19000	
						Subtotal...	2,57550	2,57550
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BG315670	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	1,020	x	10,20000 =	10,40400
						Subtotal...	10,40400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03863
						COST DIRECTE	13,01813
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,65091
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,66904
P- 128	KG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN			Rend.: 1,000	178,10 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,330	/R x	27,71000 =	9,14430
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x	23,80000 =	4,76000
						Subtotal...	13,90430
	Materials:						
	BG415DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	155,09000 =	155,09000
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPOTRS MAGNETOTÈRMICS	1,000	x	0,42000 =	0,42000
						Subtotal...	155,51000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,20856
						COST DIRECTE	169,62286
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	8,48114
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	178,10401
P- 129	KG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0.3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN			Rend.: 1,000	200,07 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
							Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 0

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500	/R x	27,71000 =	13,85500
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,200	/R x	23,80000 =	4,76000
						Subtotal...	18,61500
							18,61500
	Materials:						
	BG4243JK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	1,000	x	171,27000 =	171,27000
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORES DIFERENCIALS	1,000	x	0,38000 =	0,38000
						Subtotal...	171,65000
							171,65000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,27923
						COST DIRECTE	190,54423
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	9,52721
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	200,07144
P- 130	P2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS AMB UNA DENSITAT 2 T/M3, PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)			Rend.: 1,000	0,00 €
	Materials:						
	B2RA6680	KG	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT DE 2 T/M3 PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ AMB CODI 170407	0,000	x	0,25000 =	
						Subtotal...	
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P- 131	P2RA-EU26	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			Rend.: 1,000	852,60 €
	Materials:						
						Unitats	Preu €
						Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 01

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B2RA-28UH	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls de perfils d'acer laminat no perillosos amb una densitat 1,3 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	812,00000 =	812,00000-	
						Subtotal...	812,00000- 812,00000-	
						COST DIRECTE	-812,00000	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	-40,60000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	-852,60000	
P- 132	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat			Rend.: 1,000	9,93 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	23,07000 =	0,23070	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	2,82970	2,82970
	Materials:							
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x	9,33000 =	0,93300	
	B896-0P00	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,357	x	10,41000 =	3,71637	
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200	x	9,67000 =	1,93400	
						Subtotal...	6,58337	6,58337
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04245	
						COST DIRECTE	9,45552	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,47278	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,92829	
P- 133	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics			Rend.: 1,000	49,13 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	21,70000 =	1,08500	
						Subtotal...	1,08500	1,08500
	Maquinària:							
	C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,500	/R x	64,16000 =	32,08000	
						Subtotal...	32,08000	32,08000
	Materials:							
	B03L-H4LA	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	1,150	x	11,83000 =	13,60450	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	13,60450	13,60450
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01628
				COST DIRECTE		46,78577
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	2,33929
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,12506
P- 134	P9D0-H9D6	m2	Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		24,15 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
A0D-0007				0,250 /R x	21,70000 =	5,42500
A0F-000T				0,563 /R x	25,99000 =	14,63237
				Subtotal...		20,05737
Materials:						
B03L-05N5				0,032 x	16,67000 =	0,53344
B9C0-0HKK				0,600 x	0,92000 =	0,55200
B07F-0LT4				0,020 x	77,86480 =	1,55730
				Subtotal...		2,64274
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30086
				COST DIRECTE		23,00097
				DESPESES INDIRECTES	5,00%	1,15005
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,15102
P- 135	P9D5-35T0	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat, 45°, grup B1b/B1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		50,23 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
A01-FEP3				0,250 /R x	23,07000 =	5,76750
A0D-0007				0,030 /R x	21,70000 =	0,65100
A0F-000D				0,550 /R x	25,99000 =	14,29450
				Subtotal...		20,71300
Materials:						
B053-1VF9				1,425 x	0,90000 =	1,28250
B094-06TK				7,0035 x	0,63000 =	4,41221

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 03

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0FG2-0GLS	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411)	1,020	x	20,71000 =	21,12420
						Subtotal...	26,81891 26,81891
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,31070
						COST DIRECTE	47,84260
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,39213
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,23474
P- 136	PAB0-6177	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.			Rend.: 1,000	325,51 €
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	1,200	/R x	23,80000 =	28,56000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,200	/R x	26,40000 =	31,68000
						Subtotal...	60,24000 60,24000
	Materials:						
	BAB0-16WJ	u	Balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	1,000	x	137,06000 =	137,06000
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	4,000	x	27,80000 =	111,20000
						Subtotal...	248,26000 248,26000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,50600
						COST DIRECTE	310,00600
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	15,50030
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	325,50630
P- 137	PAB0-6178	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble amb cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat, col·locada. Vidre a part.			Rend.: 1,000	243,51 €
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	1,000	/R x	23,80000 =	23,80000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	26,40000 =	26,40000
						Subtotal...	50,20000 50,20000
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BAB0-16WK	u	Finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x123 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, vidre doble cambra d'aire i bastiment Indeterminat, mecanismes, acabat esmaltat. Vidre a part.	1,000	x	97,06000 =	97,06000
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	3,000	x	27,80000 =	83,40000
						Subtotal...	180,46000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,25500
						COST DIRECTE	231,91500
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	11,59575
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	243,51075
P- 138	PAB0-6180	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.			Rend.: 1,000	163,48 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,750	/R x	23,80000 =	17,85000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,750	/R x	26,40000 =	19,80000
						Subtotal...	37,65000
	Materials:						
	BAB0-16WM	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 108x133 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	1,000	x	117,10000 =	117,10000
						Subtotal...	117,10000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,94125
						COST DIRECTE	155,69125
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,78456
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	163,47581
P- 139	PAB0-6181	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.			Rend.: 1,000	247,52 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	1,000	/R x	23,80000 =	23,80000
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	26,40000 =	26,40000
						Subtotal...	50,20000
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAB0-16WN	u	Reixa finestra d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat.	1,000	x	184,28000 =	184,28000	
						Subtotal...	184,28000	184,28000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,25500
						COST DIRECTE		235,73500
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	11,78675
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		247,52175
P- 140	PAB0-6182	u	Reixa balconera d'acer galvanitzat en perfils laminats fixa, per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastidor de perfil L, LD, T 40x4 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm i separació 2 cm, envernissat, acabat esmaltat, col·locada.			Rend.: 1,000		684,80 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	2,500	/R x	23,80000 =	59,50000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,500	/R x	26,40000 =	66,00000	
						Subtotal...	125,50000	125,50000
	Materials:							
	BAB0-16WP	u	Reixa corredera d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles, per a un buit d'obra de 256x224 cm, amb bastidor de perfil L,LD,T de 50x5 mm, llistons de fusta d'abet 40x40 mm, separació 2 cm, mecanismes, envernissat, acabat esmaltat.	1,000	x	523,55000 =	523,55000	
						Subtotal...	523,55000	523,55000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,13750
						COST DIRECTE		652,18750
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	32,60937
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		684,79687
P- 141	PAFC-CDL1	u	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x221,5 cm, adaptats a l'arc existent, amb perfils de ferro lacat al forn en negre model Janisol Arte de Jansen o equivalent de una fulla oscilobatent inferior i una fixa superior amb els perfils necessaris per la seva col·locació i bastiment de base de tub d'acer, i envidrament a part.			Rend.: 1,000		5.238,68 €
	Partides d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	PAF3-7MWW	u	Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	4.989,22219 = 4.989,22219
						Subtotal... 4.989,22219 4.989,22219
						COST DIRECTE 4.989,22219
						DESPESES INDIRECTES 5,00% 249,46111
						COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.238,68330
P- 142	PB1H-611B	u	Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra	Rend.: 1,000		53,22 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,600	/R x 23,16000 =	13,89600
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,600	/R x 26,40000 =	15,84000
						Subtotal... 29,73600 29,73600
	Maquinària:					
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,600	/R x 3,32000 =	1,99200
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,600	/R x 3,11000 =	1,86600
						Subtotal... 3,85800 3,85800
	Materials:					
	B44Z-0LWW	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	15,000	x 1,08000 =	16,20000
						Subtotal... 16,20000 16,20000
						DESPESES AUXILIARS 3,00% 0,89208
						COST DIRECTE 50,68608
						DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,53430
						COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,22038
P- 143	PC18-5E0V	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		268,78 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial Import
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x 25,25000 =	15,15000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	15,15000	15,15000
	Materials:							
	BC10-0U8I	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 8 mm de gruix classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 10 mm de gruix acolorida trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	1,000	x	240,45000 =	240,45000	
						Subtotal...	240,45000	240,45000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,37875
						COST DIRECTE		255,97875
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	12,79894
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		268,77769
P- 144	PC1A-BJOQ	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			Rend.: 1,000		64,17 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	25,25000 =	15,15000	
						Subtotal...	15,15000	15,15000
	Materials:							
	BC12-2TC0	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	45,74000 =	45,74000	
						Subtotal...	45,74000	45,74000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22725
						COST DIRECTE		61,11725
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	3,05586
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,17311
P- 145	PG61-9KGF	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en llocs de treball de 4 mòduls, muntada superficialment			Rend.: 1,000		26,14 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	23,04000 =	1,52064	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	26,86000 =	6,71500	
						Subtotal...	8,23564	8,23564
	Materials:							
	BG60-2AYT	u	Caixa de mecanismes amb accessibilitat lateral per a centralització en lloc de treball de 4 mòduls, per a muntar superficialment	1,000	x	16,54000 =	16,54000	
						Subtotal...	16,54000	16,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 08

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12353		
			COST DIRECTE	24,89917		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	1,24496		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,14413		
P- 146	PG66-7BTN	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	Rend.: 1,000 16,16 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,180 /R x 23,04000 =	4,14720	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,180 /R x 26,86000 =	4,83480	
				Subtotal...	8,98200	8,98200
	Materials:					
	BG65-1PYM	u	Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	1,000 x 6,27000 =	6,27000	
				Subtotal...	6,27000	6,27000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13473		
			COST DIRECTE	15,38673		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,76934		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,15607		
P- 147	PG6E-7741	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	Rend.: 1,000 14,94 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183 /R x 23,04000 =	4,21632	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x 26,86000 =	4,02900	
				Subtotal...	8,24532	8,24532
	Materials:					
	BG69-1NG0	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	1,000 x 5,45000 =	5,45000	
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000 x 0,41000 =	0,41000	
				Subtotal...	5,86000	5,86000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 0 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12368		
			COST DIRECTE	14,22900		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,71145		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,94045		
P- 148	PG60-77NC	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000 15,80 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x 23,04000 =	3,06432	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x 26,86000 =	4,02900	
				Subtotal...	7,09332	7,09332
	Materials:					
	BG6G-1NYG	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000 x 7,85000 =	7,85000	
				Subtotal...	7,85000	7,85000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,10640		
			COST DIRECTE	15,04972		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,75249		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,80221		
P- 149	PP43-B1XK	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000 2,10 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015 /R x 23,07000 =	0,34605	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015 /R x 26,86000 =	0,40290	
				Subtotal...	0,74895	0,74895
	Materials:					
	BP43-2MIL	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra	1,050 x 1,18000 =	1,23900	
				Subtotal...	1,23900	1,23900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1.1.0

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01123		
			COST DIRECTE	1,99918		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,09996		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,09914		
P- 150	PP45-667Q	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat	Rend.: 1,000 7,26 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x 23,07000 =	1,15350	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050 /R x 26,86000 =	1,34300	
				Subtotal...	2,49650	2,49650
	Materials:					
	BP45-1AAD	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	1,000 x 4,38000 =	4,38000	
				Subtotal...	4,38000	4,38000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03745		
			COST DIRECTE	6,91395		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,34570		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,25964		
P- 151	PP72-67B1	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol	Rend.: 1,000 526,93 €		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,750 /R x 23,07000 =	17,30250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,750 /R x 26,86000 =	20,14500	
				Subtotal...	37,44750	37,44750
	Materials:					
	BP74-1AM0	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000 x 390,56000 =	390,56000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BP7N-1YBL	u	Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x400 mm (amplària x fondària), i 100 mm d'alçària	1,000	x	73,27000 =	73,27000	
							Subtotal...	463,83000
								463,83000
							DESPESES AUXILIARS	1,50%
								0,56171
							COST DIRECTE	501,83921
							DESPESES INDIRECTES	5,00%
								25,09196
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	526,93117
P- 152	PP7H-7810	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor				Rend.: 1,000	16,21 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,86000 =	4,83480	
							Subtotal...	4,83480
								4,83480
	Materials:							
	BP7K-105Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 5e F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	10,53000 =	10,53000	
							Subtotal...	10,53000
								10,53000
							DESPESES AUXILIARS	1,50%
								0,07252
							COST DIRECTE	15,43732
							DESPESES INDIRECTES	5,00%
								0,77187
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,20919
P- 153	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empuïament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïament per fusió o empuïament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada				Rend.: 1,000	111,92 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	23,07000 =	11,53500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,86000 =	13,43000	
							Subtotal...	24,96500
								24,96500
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 1 1 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BP77-H7CV	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fussió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65	1,000	x	81,25000 =	81,25000	
						Subtotal...	81,25000 81,25000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,37448	
						COST DIRECTE	106,58948	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,32947	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	111,91895	
P- 154	U04BQ250	ml	Pieza lineal de formación de alcorque enrasado con el pavimento de seccion variable entre 250x100mm y 300x100mm en chapa de acero galvanizado en caliente de 10mm de espesor con garras laterales e inferiores cada 60cm, recibida con mortero de cemento a zanja realizada en el terreno fabricada y terminada a medida. Se incluye zanja de sección de 20x20cm con transporte de residuos a vertedero con deposición.	Rend.: 1,000			37,80 €	
P- 155	U10CC040	ud	Columna de 6 m. de altura tipo Santa & Cole Urbidermis RAMA diam 127mm o similar con previsión para una o dos luminarias en la misma altura, compuesta por los siguientes elementos: columna cilíndrica de chapa de acero galvanizado acabado pintado color a elegir según normativa vigente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, derivación, con cartelas de refuerzo inferior colocadas bajo acera, doble grueso inferior, 40cm con protección de pintura antiorin, gran registro inferior enrasado, incluyendo anclajes totalmente instalada.	Rend.: 1,000			1.041,82 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	O01OB200	h.	Oficial 1ª electricista	4,000	/R x	16,35000 =	65,40000	
						Subtotal...	65,40000	65,40000
	Maquinària:							
	M02GE010	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	4,000	/R x	46,45000 =	185,80000	
						Subtotal...	185,80000	185,80000
	Materials:							
	P01DW090	ud	Pequeño material	22,020	x	1,16000 =	25,54320	
	P15AE002	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu	1,000	x	8,95000 =	8,95000	
	P15EA010	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	1,000	x	15,64000 =	15,64000	
	P15EB010	m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,000	x	2,23000 =	2,23000	
	P15GK110	ud	Caja conexión con fusibles	1,000	x	5,98000 =	5,98000	
	P16AK080	ud	Columna recta galva. pint. h=9.m.	1,000	x	465,00000 =	465,00000	
						Subtotal...	523,34320	523,34320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU		
Partides d'obra:								
	U11SAA010	ud	Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	1,000	x	85,54294 = 85,54294		
	U11SAM040	ud	Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	1,000	x	132,12037 = 132,12037		
						Subtotal...	217,66331	217,66331
						COST DIRECTE	992,20651	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	49,61033	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.041,81684	
P- 156	U10VP020	ud	Luminaria cerrada Santa & Cole Urbidermis RAMA 75w (36L8TIII)+12L(TII) 3000K IRC 80500mA) de aluminio acabado pintado color a elegir. Sistema optico de tecnología LED de distribución viaria. Fuente de alimentación electrónica regulable (autimática programada Dali 1-10Vregulador de flujo de cabecera) clase I IP66 IK08. Semi abrazadera posterior realizada en inyección de aluminio acabado pintado color a elegir necesario para el montaje de la luminaria. Todo instalado, incluido montaje y conexionado.	Rend.: 1,000		365,56 €		
Mà d'obra:								
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,700	/R x	27,71000 = 74,81700		
						Subtotal...	74,81700	74,81700
Materials:								
	P01DW090	ud	Pequeño material	1,000	x	1,16000 = 1,16000		
	P16AI020	ud	Lumi.alum.viario poliéster VM 125W.	1,000	x	268,91000 = 268,91000		
	P16CG020	ud	Lámp. VMAP ovoide 125 W.	1,000	x	3,27000 = 3,27000		
						Subtotal...	273,34000	273,34000
						COST DIRECTE	348,15700	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	17,40785	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	365,56485	
P- 157	U13PH310	m2	Formación de tapizante en juntas de solado con Dichondra Repens a razón de 10-15gr/m2, empleando los materiales necesarios para su instalación.	Rend.: 1,000		0,89 €		
Mà d'obra:								
Unitats Preu € Parcial Import								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	O01OB270	h.	Oficial 1ª jardinería	0,005	/R x 17,19000 =	0,08595
	O01OB280	h.	Peón jardinería	0,008	/R x 15,11000 =	0,12088
					Subtotal...	0,20683
						0,20683
	Maquinària:					
	M10MH010	h.	Hidrosebr. s/remolque 1400 l.	0,006	/R x 38,50000 =	0,23100
					Subtotal...	0,23100
						0,23100
	Materials:					
	P28DA140	kg	Mulch hidrosembr	0,100	x 0,80000 =	0,08000
	P28DF010	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,035	x 0,60000 =	0,02100
	P28DS065	kg	Estabilizante orgánico de suelos	0,020	x 3,30000 =	0,06600
	P28DS070	l.	Acidos húmicos hidrosiembr	0,005	x 0,50000 =	0,00250
	P28MP052	kg	Lote sem.hidros.clima montaña	0,035	x 3,90000 =	0,13650
	P28SM250	kg	Mulch celulósico biodegradable	0,035	x 3,01000 =	0,10535
					Subtotal...	0,41135
						0,41135
					COST DIRECTE	0,84918
					DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,04246
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,89164

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 115

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG31FP01	U	TREBALLS ELÈCTRICS SEGONS COMPANYIA ELECTRICITAT PER A LA RETIRADA PROVISIONAL DEL QUADRE DE CONNEXIÓ EXISTENT A LA TANCA C. SANT JOAN , I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ AL NOU EMPLAÇAMENT ARMARI ELECTRICITAT SITUAT ADOSAT A LA TANCA LATERAL DEL COSTAT NORD DE LA NOVA PLACETA PÚBLICA .	2.400,01 €
EG31FP03	U	REDACCIÓ I ENTREGA DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI SABONERIA EXISTENT I L'ENLLUMENAT DEL PATI DE LLEVANT, VISADA PER UN TÈCNIC COMPETENT. INCLOU LA TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A INDÚSTRIA, AÍXI COM LA INSPECCIÓ PER ENTITAT DE CONTROL AUTORIZADA I BUTLLETINS OBLIGATORIS.	800,00 €
H16FRA01	U	DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA.	725,00 €
H16FRA02	U	DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ.	750,00 €

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/07/22

Pàg.: 116

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHN635A4	U	LLUM LED PER A EXTERIORS DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, EQUIPAT AMB UN MÒDUL DE 49 LED I UN DISPOSITIU D'ALIMENTACIÓ I CONTROL NO REGULABLE 60 W DE POTÈNCIA TOTAL, FLUX LUMINÓS DE 5040 LUMEN, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, VIDA UTIL >=83000 H, AÏLLAMENT ELÈCTRIC DE CLASSE I, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, IK08, AMB ACCESSORI PER FIXAR LATERALMENT AL SUPORT	225,70 €

ADEQUACIÓ SABONERIA I PATI DE LLEVANT
DE LA CASA DURAN
AJUNTAMENT DE SABADELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	115.534,55
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 115.534,55.....	15.019,49
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 115.534,55.....	6.932,07
Subtotal	137.486,11
21 % IVA SOBRE 137.486,11.....	28.872,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 166.358,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
