



Els tècnics responsables signen tot el document,

Rosa Maria Torra Reventós,
Arquitecta col·legiada 26.881/1, Paisatgista

Carlos Fernández Alonso
Enginyer d'Edificació



Els tècnics responsables signen tot el document,

Rosa María Torra Reventós,
Arquitecta col·legiada 26.881/1, Paisatgista

Carlos Fernández Alonso
Enginyer d'Edificació

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 1)	137,88	5,000	689,40
2	FECSU001	PA	PARTIDA PER LA DESCÀRREGA DE LES LÍNIES DE BAIXA O MITJA TENSIÓ, QUE AFECTIN ALS QUADRES EXISTENTS A RETIRAR. A JUSTIFICAR AMB FACTURA DE COMPANYIA (P - 73)	2.000,00	1,000	2.000,00
3	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 2)	173,11	4,000	692,44
4	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 8)	4,15	70,000	290,50
5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	9,19	1.400,000	12.866,00
6	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 5)	2,27	182,400	414,05
7	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 3)	28,66	25,000	716,50
8	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 4)	78,27	50,000	3.913,50
9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	2,97	0,000	0,00
10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	20,00	150,000	3.000,00
11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL	66,21	9,000	595,89

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
12	PRE11-818P	M2	RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 11)	0,35	5.280,000	1.848,00
13	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	5,09	7.000,000	35.630,00
14	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 17)	4,36	1.500,000	6.540,00
15	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 19)	0,76	7.680,000	5.836,80
16	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 18)	1,98	2.800,000	5.544,00
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.01			80.577,08

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 02 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL (1) 01 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	11,26	108,800	1.225,09
2	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 38)	25,69	57,600	1.479,74
3	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 35)	94,67	19,200	1.817,66
4	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 37)	2,06	2.880,000	5.932,80
5	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 36)	113,56	57,600	6.541,06
TOTAL SUBCAPITOL (1)			01.L1.02.01			16.996,35

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 02 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL (1) 02 MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F523UE11	M2	MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER	44,14	108,800	4.802,43

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	F521U502	M3	DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 42)	130,47	32,640	4.258,54
3	F521U500	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (P - 40)	113,51	10,000	1.135,10
4	F522U101	KG	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIA I ABOCAT DESDE CAMIÓ (P - 39)	2,30	1.681,000	3.866,30
			ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 41)			
TOTAL	SUBCAPITOL (1)		01.L1.02.02			14.062,37

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 02 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL (1) 03 GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	5,09	96,720	492,30
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 19)	0,76	483,600	367,54
3	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 36)	113,56	145,080	16.475,28
4	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (P - 122)	30,57	120,900	3.695,91
5	P3J4-HYS2	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (P - 123)	331,42	73,650	24.409,08
6	P3J4-HZ06	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (P - 124)	247,73	60,000	14.863,80
7	F52GUMID	U	GABIÓ, MUNTAT FET A MIDA DE FORMA TRAPEZOIDA AMB MIDES APROXIMADES DE 2.00 M DE LLARG, 1,00 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA VARIABLE ENTRE 0.50 M I 0.70 M. SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, AMB REBLERT DE FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT (P - 43)	318,85	60,000	19.131,00

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
8	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 44)	3,67	512,800	1.881,98
9	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (P - 16)	43,29	199,650	8.642,85
TOTAL	SUBCAPITOL (1)		01.L1.02.03			89.959,74

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UCDE	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA AMB DETECCIÓ DE POSICIÓ, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM. S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO. (P - 64)	628,31	2,000	1.256,62
2	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	10,87	626,250	6.807,34
3	FD78U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ ARMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT, CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ CAMPANA AMB JUNTA ELASTOMÈRICA, SOBRE LLIT DE SAULÓ DE 15 CM DE GRUIX, I REBLERT DE SAULÓ I RECOBRIMENT DE A 20 CM. I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS (P - 66)	88,06	207,000	18.228,42
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	11,26	265,600	2.990,66
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 67)	44,26	180,000	7.966,80
6	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 20)	1,65	394,500	650,93
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 21)	14,70	891,850	13.110,20
8	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (P - 16)	43,29	11,250	487,01
9	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB	1.202,75	11,000	13.230,25

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
10	FDCJUMER	U	LLEGENDA "CLAVEGUERAM" I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG (P - 70) EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 68)	306,82	17,000	5.215,94
11	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (P - 69)	181,30	13,000	2.356,90
12	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL "PAMREX SEGURETAT" DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 72)	391,33	2,000	782,66
13	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 71)	135,75	2,000	271,50
14	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 65)	112,35	2,000	224,70
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.03			73.579,93

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G91913B1	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM (P - 120)	8,44	1.955,400	16.503,58
2	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 45)	8,50	10,000	85,00
3	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 46)	108,62	210,000	22.810,20
4	F96AUA20	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM AMB RODÓ DE CORRUGAT DE Ø8 MM D'ACER B500S SOLDAT A LA PART SUPERIOR. (P - 48)	49,18	212,800	10.465,50
5	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ	21,66	482,000	10.440,12

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	F985UG6C	U	HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 47)	133,49	6,000	800,94
7	F985UG6M	M	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 49)	122,07	19,000	2.319,33
8	F9VZU940	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (P - 50)	41,05	48,000	1.970,40
9	F9V2UBS2	M	FORMACIÓ DE GRAÓ DE 1.80 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ/ BLOC DE FORMIGÓ O MAÓ TIPUS GERO DE 29X14X10 CM., COL·LOCADA AMB MORTER M-40A ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L (P - 59)	72,78	163,800	11.921,36
10	G931202L	M3	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (P - 58)	29,83	1.303,600	38.886,39
11	F523UE11	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM (P - 121)	44,14	142,500	6.289,95
12	F9G2U292	M2	MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 42)	44,36	4.900,000	217.364,00
13	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 55)	70,46	420,000	29.593,20
14	F9F3ULMO	M2	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TAMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE REL·LISCADA CLASE 3 SEGONS CTE, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 56)	65,84	1.100,000	72.424,00

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

15	F9F3UJAT	M2	STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM REBLERTS AMB GRAVETA DE 3/8 MM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE 3 A 4 CM DE GRAVETA D'ASSENTAMENT DE 2-6 MM ANIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M. S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES PER LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. I LES INCLOSES A ISO 14025:2010, 15804:2012+A2:2020 I EN 16757:2017 (P - 54)	83,54	10,000	835,40
16	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM I ORIFICIS CIRCULARS REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 8 CM DE GRUIX I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. (P - 53)	31,70	12,500	396,25
17	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 52)	25,48	1.400,000	35.672,00
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.04			478.777,62

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 76)	139,09	13,000	1.808,17
2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (P - 87)	33,52	610,000	20.447,20
3	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 88)	186,77	16,000	2.988,32
4	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A	4,53	20,000	90,60

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

5	FHG4U68C	U	CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 96)	302,80	7,000	2.119,60
6	FH31U145	M	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 89)	4,02	610,000	2.452,20
7	FHAAUANT	U	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 82)	100,68	27,000	2.718,36
8	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUIN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMIER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS (P - 84)	239,03	7,000	1.673,21
9	FHAAUAP6	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (P - 85)	277,90	16,000	4.446,40
10	FHM1ULON	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (P - 86)	3.269,53	14,000	45.773,42
11	FHM1ULO2	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 93)	3.735,51	4,000	14.942,04
12	FHM1ULO8	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 90)	3.836,40	4,000	15.345,60
13	FHM1ULO9	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 91)	3.836,40	5,000	19.182,00

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

14	FH00U000	PA	XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 92)	1.648,00	1,000	1.648,00
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.05			135.635,12

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 06 CARREGADORS ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES. (P - 13)	107,63	3,000	322,89
2	FH00UESC	PA	ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPULADURES, DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 80)	1.236,00	1,000	1.236,00
3	FH1A0CRR	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAIS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW, TENSIÓ DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA	16.681,61	1,000	16.681,61

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

4	F219U151	M2	SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA (P - 81)	19,01	60,000	1.140,60
5	FEZ1UP06	M	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 7)	139,09	13,000	1.808,17
6	F222U210	M3	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 76)	11,26	64,000	720,64
7	FJ24U090	M	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 14)	4,53	300,000	1.359,00
8	F228USAU	M3	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 96)	29,74	12,000	356,88
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 22)	14,70	36,000	529,20
10	FG31U150	M	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 21)	9,60	300,000	2.880,00
11	F2R4506A	PA	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS COL·LOCAT EN TUB. (P - 78)	813,59	1,000	813,59
12	FCARUCAR	U	TRANSPORT I ADAPTACIÓ DE L'EQUIP I EL MONOLIT A LA CIMENTACIÓ AMB CAMIÓ. S'INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIONS I SUBJECCIÓ PER DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT ACABAT. (P - 34)	4.933,20	3,000	14.799,60
13	FCARUVIN	U	CARREGADOR MONOLIT TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0,45X0,29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE 11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR. ESTAN INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT BASE DE FONAMENTACIÓ I BARRES CONNNESTORES DEL SÒCOL DE BANCADA. (P - 60)	185,40	3,000	556,20
14	FCARUSOF	U	VINIL PERSONALITZAT INCORPORAT AL MONOLIT DEL CARREGADOR SEGONS MODEL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT. (P - 63)	716,88	3,000	2.150,64

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
15	FCARULEG	U	(COST MENSUAL) (P - 62) LEGALITZACIÓ QUE INCLOU EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DEL QUADRE, LES CORRESPONENTS TAXES ABONAR, I ELS TRÀMITS AMB EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA. (P - 61)	2.266,00	1,000	2.266,00
16	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 106)	147,33	3,000	441,99
17	FPV3U960	U	PLACA DE 60X90CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29), CARRILS (S-50/S-63) I SERVEIS (S-100/S-126, S-900IS 910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT NIVELL 3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA. (P - 105)	87,61	3,000	262,83
18	FQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 114)	82,47	6,000	494,82
TOTAL SUBCAPITOL				01.L1.06		48.820,66

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 07 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTALLAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 94)	572,05	1,000	572,05
2	FEZ1UP04	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 75)	113,64	13,000	1.477,32
3	FET3U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (P - 74)	171,86	2,000	343,72
4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 7)	19,01	78,000	1.482,78
5	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 95)	762,77	4,000	3.051,08

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 97)	5,55	171,000	949,05
7	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 96)	4,53	381,000	1.725,93
8	FG1A0929	u	Armari metàl·lic de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, fixat a terra mitjançant tac químic a bancada de formigó. Inclòs fonament. (P - 77)	691,97	1,000	691,97
TOTAL SUBCAPITOL				01.L1.07		10.293,90

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 98)	1,65	1.952,300	3.221,30
2	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 99)	2,40	111,000	266,40
3	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 100)	10,35	408,000	4.222,80
4	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 101)	30,42	64,900	1.974,26
5	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 102)	80,99	1,000	80,99
6	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 103)	81,67	4,000	326,68
7	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 104)	96,64	5,000	483,20
8	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 106)	147,33	5,000	736,65
9	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 107)	174,77	2,000	349,54
10	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 108)	68,64	8,000	549,12

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

TOTAL	SUBCAPITOL	01.L1.09	12.210,94
-------	------------	----------	-----------

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 10 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 113)	128,94	7,000	902,58
2	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 115)	99,62	5,000	498,10
3	PQ44-HBEU	U	PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÓFUGA, DE SECCIÓ RODONA Ø 150 MM O QUADRADA DE 150X150MM, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA PER A ENCASTAR, COL·LOCADA CLAVADA A TERRA O AMB DAU DE FORMIGÓ. (P - 128)	164,80	27,000	4.449,60
4	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 117)	188,72	6,000	1.132,32
5	FQ42UQX2	U	PILONA METÀL·LICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA I DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX, PER COL·LOCAR ANCORADA 20 CM. AL PAVIMENT, AMB PEÇA METÀL·LICA QUADRADA I TAPA, FIXADA AMB FORMIGÓ H-150. S'INCLOU EL DUPLICAT DE LA PEÇA METÀL·LICA QUADRADA PER PODER-HI DIPOSITAR LES PILONES QUAN ES RETIRIN DELS GUALS MIXTES. (P - 116)	211,53	4,000	846,12
6	FQ13USTK	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS. (P - 111)	1.648,56	1,000	1.648,56
7	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS. (P - 110)	1.444,06	2,000	2.888,12
8	FQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM. A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 112)	1.170,11	6,000	7.020,66
9	FQ12UHJ3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ	1.012,13	2,000	2.024,26

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

10	PR92-IRQX	M	SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30 CM. (P - 109)	163,76	120,000	19.651,20
11	PR92-IRQV	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. (P - 130)	186,77	16,000	2.988,32
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.10			44.049,84

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 11 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB12-DITL	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRËNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ, O MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I MORTER EXPANSIU D'ALTA RESISTÈNCIA A GRAÓ DE FORMIGÓ. (P - 126)	257,86	30,600	7.890,52
2	P44C-DP2Q	M	BARANA ANTICAIGUDA PER A COTXES FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø300 MM I 10 MM D'ESPESOR D' ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, DE FORMA RODONA, AMB PLATINES SOLDADES AL TUB D'ALÇADA 600 MM I 10 MM DE GRUIX, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA ANCORAT A BASE DE FORMIGÓ. (P - 125)	218,76	84,000	18.375,84
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.11			26.266,36

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 12 CÀMERES DE VIGILÀNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1UCAM	U	PARTIDA ALÇADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SEGONS ANNEX DE PROJECTE (P - 119)	46.000,00	1,000	46.000,00
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 6)	9,19	120,000	1.102,80
3	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I	10,87	259,200	2.817,50

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	FHG4U46C	U	TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)			
			PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 88)	186,77	11,000	2.054,47
5	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 76)	139,09	13,000	1.808,17
6	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 83)	3,64	350,000	1.274,00
7	PP45-66C2	M	CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÓFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, INSTAL·LAT (P - 127)	3,40	500,000	1.700,00
8	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 96)	4,53	259,200	1.174,18
9	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 21)	14,70	259,200	3.810,24
10	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 46)	108,62	18,000	1.955,16
11	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 52)	25,48	90,000	2.293,20
12	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX, DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 57)	36,13	30,000	1.083,90
TOTAL SUBCAPITOL			01.L1.12			67.073,62

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 13 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

EUR

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS- LOT 1 OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	5,48	60,000	328,80
2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 24)	9,39	7.253,000	68.105,67
3	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	18,71	280,000	5.238,80
4	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91	5.500,000	60.005,00
5	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 32)	26,99	10,000	269,90
6	F2R6680	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	-42,27	5,000	211,35-

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 17

7	F2R6770	TN	LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 25) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 26)	0,00	4,000	0,00
8	F2R6890	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	15,60	2,000	31,20
9	F2R6960	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 28)	0,00	1,000	0,00
10	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 31)	84,47	8,000	675,76
11	F2RM8VT	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	19,88	3,600	71,57

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 18

			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 33)			
TOTAL	SUBCAPITOL	01.L1.13				134.515,35

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
 SUBCAPITOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 118)	32.000,00	1,000	32.000,00
TOTAL	SUBCAPITOL	01.L1.S1				32.000,00

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	01	DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 FECSU001 PA PARTIDA PER LA DESCÀRREGA DE LES LÍNIES DE BAIXA O MITJA TENSIÓ, QUE AFECTIN ALS QUADRES EXISTENTS A RETIRAR. A JUSTIFICAR AMB FACTURA DE COMPANYIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	PA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 F211011 U DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talls	T	Long	Unitats				
2	Avda Lluís Companys		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

5 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

2	Avda Lluís Companys		100,000	5,000			500,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		100,000	5,000			500,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		80,000	5,000			400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.400,000**

6 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long		Unitats	No esc		
2	Avda Lluís Companys		1,200		4,000	14,000	67,200	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		1,200		4,000	10,000	48,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		1,200		4,000	14,000	67,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **182,400**

7 F213U002 M ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Prev Tanca		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

8 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 F219U252 M2 FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Prev entregues							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

10 F21BUFRE M2 FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE **150,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

12	PRE11-818P	M2	DESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC, SENSE RECOLLIR LA BROSSA				
----	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos	T	Long	Ample				
2	Avda Paraire		120,000	16,000			1.920,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Lluís Company		80,000	15,000			1.200,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		120,000	18,000			2.160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.280,000**

13	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació terreny	T	Volum					
2	AMD Revit		7.000,000				7.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.000,000**

14	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reblert en obra terreny	T	Volum					
2	AMD Revit		1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.500,000**

15	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Àrea esbrossada a abocador		7.680,000				7.680,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.680,000**

16	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Costats			
2	Repas de talus		100,000	10,000	2,000		2.000,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

3			80,000	10,000	1,000		800,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--------	-------	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **2.800,000**

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	02	ESTRUCTURES
SUBCAPÍTOL (1)	01	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacions sabates-murs	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	1,000	1,800		28,800	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	1,000	1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	1,000	1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	1,000	1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	1,000	1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108,800**

2	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat sabates	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000		0,600	1,000	9,600	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000		0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000		0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000		0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000		0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,600**

3	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó sabates	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	1,000	0,200	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,200	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,200	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,200	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,200	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,200**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

4 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó sabates	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	1,000	0,600	1,000	9,600	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					57,600	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	Repercussió 50 kg/m3		2,822,400				2,822,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.880,000

5 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó sabates	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	1,000	0,600	1,000	9,600	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	1,000	0,600	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURES
SUBCAPÍTOL (1) 02 MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F523UE11 M2 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat mur de contenció	T	Long		Alçada	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000		1,800	1,000	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000		1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000		1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000		1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000		1,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,800

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

2 F521U502 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat mur de contenció	T	Long	Gruix	Alçada	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	0,300	1,800	1,000	8,640	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

3 F521U500 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIA I ABOCAT DESDE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F522U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó mur de contenció	T	Long	Gruix	Alçada	Unitats		
2	Mur 1 zona vorera		16,000	0,300	1,800	1,000	8,640	C#*D#*E#*F#
3	Mur 2 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Mur 3 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur 4 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	Mur 5 zona retranqueigs		5,000	0,300	1,000	4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
7							-33,640	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					-1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	Repercussió 50kg/m3		50,000	33,640			1,682,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.681,000

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL 02 ESTRUCTURES
SUBCAPÍTOL (1) 03 GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació per fonament	T	Long	Ample	Gruix	Unitats		
2	Gabions drenatge		12,000	1,500	0,200	10,000	36,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

3	Gabions perimetrals		85,000	1,200	0,200	2,000	40,800	C#*D#*E#*F#
4	Gabions zona posterior		67,000	1,200	0,200	1,000	16,080	C#*D#*E#*F#
5	Gabió pas elevat		16,000	1,200	0,200	1,000	3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,720**

2 F227U900 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacio per fonament	T	Long	Ample		Unitats		
2	Gabions		12,000	1,500		10,000	180,000	C#*D#*E#*F#
3	Gabions perimetrals		85,000	1,200		2,000	204,000	C#*D#*E#*F#
4	Gabions zona posterior		67,000	1,200		1,000	80,400	C#*D#*E#*F#
5	Gabió pas elevat		16,000	1,200		1,000	19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **483,600**

3 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament gabions	T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Gabions		12,000	1,500	0,300	10,000	54,000	C#*D#*E#*F#
3	Gabions perimetrals		85,000	1,200	0,300	2,000	61,200	C#*D#*E#*F#
4	Gabions zona posterior		67,000	1,200	0,300	1,000	24,120	C#*D#*E#*F#
5	Gabió pas elevat		16,000	1,200	0,300	1,000	5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **145,080**

4 P311-DQ6Q M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament gabions	T	Long		Alçada	Unitats		
2	Gabions		12,000		0,300	10,000	36,000	C#*D#*E#*F#
3			1,500		0,300	20,000	9,000	C#*D#*E#*F#
4	Gabions perimetrals		85,000		0,300	2,000	51,000	C#*D#*E#*F#
5	Gabions zona posterior		67,000		0,300	1,000	20,100	C#*D#*E#*F#
6	Gabió pas elevat		16,000		0,300	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,900**

5 P3J4-HYS2 M3 ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat	Unitats		
2	Zona perimetral		85,000	0,500	0,500	2,000	42,500	C#*D#*E#*F#
3	Gabions zona posterior		67,000	0,500	0,500	1,000	16,750	C#*D#*E#*F#
4	Gabió pas elevat		16,000	0,500	1,800	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **73,650**

6 P3J4-HZ06 M3 ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gabions	T	Long	Ample	Alçada	Unitats		
2	Gabions 1ª filada		12,000	0,500	1,000	10,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

7 F52GUMID U GABIÓ, MUNTAT FET A MIDA DE FORMA TRAPEZOIDA AMB MIDES APROXIMADES DE 2.00 M DE LLARG, 1.00 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA VARIABLE ENTRE 0.50 M I 0.70 M. SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, AMB REBLERT DE FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ARID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gabions	T	Unitats	Nº de trams	Costats			
2	Gabions 2ª filada		6,000	5,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

8 F561UGEO M2 SUBMINITRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacio per fonament	T	Long	Alçada	Trams	costats		
2	Gabions		12,000	1,500	5,000	2,000	180,000	C#*D#*E#*F#
3	Gabions perimetrals		85,000	1,000		2,000	170,000	C#*D#*E#*F#
4	Gabions zona posterior		67,000	1,000		2,000	134,000	C#*D#*E#*F#
5	Gabió pas elevat		16,000	1,800		1,000	28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **512,800**

9 F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavacio per fonament	T	Long	Alçada	Ample	Trams		
2	Gabions		12,000	1,500	0,700	10,000	126,000	C#*D#*E#*F#
3	Gabions perimetrals		85,000	0,500	0,500	2,000	42,500	C#*D#*E#*F#
4	Gabions zona posterior		67,000	0,500	0,500	1,000	16,750	C#*D#*E#*F#
5	Gabió pas elevat		16,000	1,800	0,500	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **199,650**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD11UCDE	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA AMB DETECCIÓ DE POSICIÓ, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM. S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Avda Lluís Companys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous col·lectors	T	Long	Ample	Prof			
2	Col·lector 1 Ø50 Aparcament - Pou		60,000	1,200	2,500		180,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Avda Peraire		30,000	1,200	2,500		90,000	C#*D#*E#*F#
4	Col·lector 2 Ø40 Aparcament - Pou		80,000	1,200	2,500		240,000	C#*D#*E#*F#
5	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Lluís Companys		30,000	1,200	2,500		90,000	C#*D#*E#*F#
6	Mallat xarxa	T	Long	Ample	Prof			
7	Mallat xarxa Avda Peraire		7,000	1,500	2,500		26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **626,250**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	FD78U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ ARMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT, CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ CAMPANA AMB JUNTA ELASTOMÈRICA, SOBRE LLIT DE SAULÓ DE 15 CM DE GRUIX, I REBLERT DE SAULÓ I RECOBRIMENT DE A 20 CM. I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous col·lectors	T	Long					
2	Col·lector 1 Ø50 Aparcament - Pou		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Avda Peraire		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Col·lector 2 Ø40 Aparcament - Pou		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
5	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Lluís Companys		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Mallat xarxa	T	Long					
7	Mallat xarxa Avda Peraire		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **207,000**

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera 1	T	Long	Ample	Profunditat			
2	Embornal 1 drenatge		18,000	0,800	2,000		28,800	C#*D#*E#*F#
3	Embornal 2 drenatge		21,000	0,800	2,000		33,600	C#*D#*E#*F#
4	Embornal 3 drenatge		18,000	0,800	2,000		28,800	C#*D#*E#*F#
5	Embornal 4 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
6	Embornal 5 drenatge		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#
7	Embornal 6 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
8	Embornal 7 drenatge		13,000	0,800	2,000		20,800	C#*D#*E#*F#
9	Embornal 8 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
10	Drenatge entre parterres	T	Long	Ample	Profunditat			
11	Drenatge 1		6,000	0,800	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
12	Drenatge 2		6,000	0,800	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
13	Drenatge 3		8,000	0,800	1,500		9,600	C#*D#*E#*F#
14	Claveguera 2	T						
15	Interceptor 1		18,000	0,800	1,500		21,600	C#*D#*E#*F#
16	Interceptor 2		18,000	0,800	1,500		21,600	C#*D#*E#*F#
17	Embornal 1 parking		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#
18	Embornal 2 parking		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **265,600**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera 1	T	Long					
2	Embornal 1 drenatge		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Embornal 2 drenatge		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
4	Embornal 3 drenatge		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5	Embornal 4 drenatge		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Embornal 5 drenatge		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
7	Embornal 6 drenatge		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Embornal 7 drenatge		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
9	Embornal 8 drenatge		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Drenatge entre parterres	T	Long					
11	Drenatge 1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
12	Drenatge 2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
13	Drenatge 3		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
14	Claveguera 2	T						
15	Interceptor 1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
16	Interceptor 2		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

17	Embormal 1 parking		16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
18	Embormal 2 parking		16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

6 F227U01 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous col·lectors	T	Long	Ample				
2	Col·lector 1 Ø50 Aparcament - Pou		60,000	1,200			72,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Avda Peraire		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
4	Col·lector 2 Ø40 Aparcament - Pou		80,000	1,200			96,000	C#*D#*E#*F#
5	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Lluís Companys		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
6	Mallat xarxa	T	Long	Ample				
7	Mallat xarxa Avda Peraire		7,000	1,500			10,500	C#*D#*E#*F#
8	Claveguera 1	T	Long	Ample				
9	Embormal 1 drenatge		18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
10	Embormal 2 drenatge		21,000	0,800			16,800	C#*D#*E#*F#
11	Embormal 3 drenatge		18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
12	Embormal 4 drenatge		2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#
13	Embormal 5 drenatge		16,000	0,800			12,800	C#*D#*E#*F#
14	Embormal 6 drenatge		2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#
15	Embormal 7 drenatge		13,000	0,800			10,400	C#*D#*E#*F#
16	Embormal 8 drenatge		2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#
17	Drenatge entre parterres	T	Long	Ample				
18	Drenatge 1		6,000	0,800			4,800	C#*D#*E#*F#
19	Drenatge 2		6,000	0,800			4,800	C#*D#*E#*F#
20	Drenatge 3		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#
21	Claveguera 2	T						
22	Interceptor 1		18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
23	Interceptor 2		18,000	0,800			14,400	C#*D#*E#*F#
24	Embormal 1 parking		16,000	0,800			12,800	C#*D#*E#*F#
25	Embormal 2 parking		16,000	0,800			12,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **394,500**

7 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera 1	T	Long	Ample	Profunditat			
2	Embormal 1 drenatge		18,000	0,800	2,000		28,800	C#*D#*E#*F#
3	Embormal 2 drenatge		21,000	0,800	2,000		33,600	C#*D#*E#*F#
4	Embormal 3 drenatge		18,000	0,800	2,000		28,800	C#*D#*E#*F#
5	Embormal 4 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

6	Embormal 5 drenatge		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#
7	Embormal 6 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
8	Embormal 7 drenatge		13,000	0,800	2,000		20,800	C#*D#*E#*F#
9	Embormal 8 drenatge		2,000	0,800	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
10	Drenatge entre parterres	T	Long	Ample	Profunditat			
11	Drenatge 1		6,000	0,800	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
12	Drenatge 2		6,000	0,800	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
13	Drenatge 3		8,000	0,800	1,500		9,600	C#*D#*E#*F#
14	Claveguera 2	T						
15	Interceptor 1		18,000	0,800	1,500		21,600	C#*D#*E#*F#
16	Interceptor 2		18,000	0,800	1,500		21,600	C#*D#*E#*F#
17	Embormal 1 parking		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#
18	Embormal 2 parking		16,000	0,800	2,000		25,600	C#*D#*E#*F#
19	Nous col·lectors	T	Long	Ample	Prof			
20	Col·lector 1 Ø50 Aparcament - Pou		60,000	1,200	2,500		180,000	C#*D#*E#*F#
21	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Avda Peraire		30,000	1,200	2,500		90,000	C#*D#*E#*F#
22	Col·lector 2 Ø40 Aparcament - Pou		80,000	1,200	2,500		240,000	C#*D#*E#*F#
23	Col·lector 1 Ø50 Pou - Pou Lluís Companys		30,000	1,200	2,500		90,000	C#*D#*E#*F#
24	Mallat xarxa	T	Long	Ample	Prof			
25	Mallat xarxa Avda Peraire		7,000	1,500	2,500		26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **891,850**

8 F226U000 M3 APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Reblert				
2	Graves per drenatge		75,000	0,150			11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,250**

9 FDD1U002 U POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGUERAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEENDA "CLAVEGUERAM" I PES MÍNIM DE LA TAPA 50 KG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Claveguera 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Claveguera 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Enmallat de xarxa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Previsió vorera Lluís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

10	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Costats				
2	Claveguera 1		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	Claveguera 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

11	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Vorera pas central		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Final parterre		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

12	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Connexió claveguera 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió claveguera 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Avda Peraire		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Lluís Company		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G91913B1	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó porós	T	Superf	Unitats	GruiX			
2	Ambit 1		50,000		0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit 3		53,000		0,300		15,900	C#*D#*E#*F#
4	Ambit 4		225,000		0,300		67,500	C#*D#*E#*F#
5	Ambit 6		47,000	4,000	0,300		56,400	C#*D#*E#*F#
6	Ambit 7		13,000	14,000	0,300		54,600	C#*D#*E#*F#
7	Ambit 8		100,000	4,000	0,300		120,000	C#*D#*E#*F#
8	Formigó llis	T	Superf	Unitats				
9	Ambit 2		650,000		0,300		195,000	C#*D#*E#*F#
10	Ambit 5		180,000	20,000	0,300		1.080,000	C#*D#*E#*F#
11	Ambit 9		150,000	2,000	0,300		90,000	C#*D#*E#*F#
12	Ambit 10		300,000		0,300		90,000	C#*D#*E#*F#
13	Ambit 12		35,000	2,000	0,300		21,000	C#*D#*E#*F#
14	Via verde	T	Superf	Unitats				
15	Ambit 11		500,000		0,300		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.955,400**

2	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó porós	T	Superf	Unitats				
2	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample	GruiX			
2	Avda Lluís Companys		100,000	5,000	0,150		75,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		100,000	5,000	0,150		75,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		80,000	5,000	0,150		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 15

4 F96AUA20 M
VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM AMB RODÓ DE CORRUGAT DE Ø8 MM D'ACER B500S SOLDAT A LA PART SUPERIOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells zona llamborda	T	Long	Ample	Cares	Unitats		
2			2,000		2,000	12,000	48,000	C#*D#*E#*F#
3			1,200		2,000	12,000	28,800	C#*D#*E#*F#
4			2,400		2,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
5			2,100		2,000	3,000	12,600	C#*D#*E#*F#
6	Xapes perimetrals	T	Long					
7	Segons plans		109,000				109,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **212,800**

5 F965U0FF M
VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells vorera	T	Long		Costats	Unitats		
2			1,200		2,000	37,000	88,800	C#*D#*E#*F#
3			1,800		2,000	37,000	133,200	C#*D#*E#*F#
4	Vorada perimetral vorera		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **482,000**

6 F985UG6C U
CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 F985UG6M M
RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Rampa 1		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
3	Rampa 2		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
4	Rampa 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 16

8 F9VZU940 M
FORMACIÓ DE GRAÓ DE 1.80 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ/ BLOC DE FORMIGÓ O MAÓ TIPUS GERO DE 29X14X10 CM., COL·LOCADA AMB MORTER M-40A ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Escales Lluís Companys		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Escales Avda Peraire		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

9 F9V2UBS2 M
GRAÓ MASSIS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales Lluís Companys		1,800	46,000			82,800	C#*D#*E#*F#
3	Escales Avda Peraire		1,800	45,000			81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **163,800**

10 G931202L M3
BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó porós	T	Superf	Unitats	GruiX			
2	Ambit 1		50,000		0,200		10,000	C#*D#*E#*F#
3	Ambit 3		53,000		0,200		10,600	C#*D#*E#*F#
4	Ambit 4		225,000		0,200		45,000	C#*D#*E#*F#
5	Ambit 6		47,000	4,000	0,200		37,600	C#*D#*E#*F#
6	Ambit 7		13,000	14,000	0,200		36,400	C#*D#*E#*F#
7	Ambit 8		100,000	4,000	0,200		80,000	C#*D#*E#*F#
8	Formigó llis	T	Superf	Unitats				
9	Ambit 2		650,000		0,200		130,000	C#*D#*E#*F#
10	Ambit 5		180,000	20,000	0,200		720,000	C#*D#*E#*F#
11	Ambit 9		150,000	2,000	0,200		60,000	C#*D#*E#*F#
12	Ambit 10		300,000		0,200		60,000	C#*D#*E#*F#
13	Ambit 12		35,000	2,000	0,200		14,000	C#*D#*E#*F#
14	Llosa drenant	T	Superf	Unitats				
15	Ambit 11		500,000		0,200		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.303,600**

11 F523UE11 M2
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS DE 2.50X1.00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat mur de contenció	T	Long	Unitats	Alçada	Unitats		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 17

2	Paviments en zona inundable		12,500		0,500	10,000	62,500	C#*D#*E#*F#
3			8,000	2,000	0,500	10,000	80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **142,500**

12	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó llis	T	Superf	Unitats				
2			4.900,000				4.900,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.900,000**

13	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTENCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTENCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TAMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTENCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE RELLESCADA CLASE 3 SEGONS CTE, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó porós	T	Superf	Unitats				
2			420,000				420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

14	F9F3ULMO	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM REBLERTS AMB GRAVETA DE 3/8 MM, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE 3 A 4 CM DE GRAVETA D'ASSENTAMENT DE 2-6 MM ANIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M. S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES PER LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. I LES INCLOSES A ISO 14025:2010, 15804:2012+A2:2020 I EN 16757:2017					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa drenant	T	Superf	Unitats				
2			1.100,000				1.100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.100,000**

15	F9F3UJAT	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM I ORIFICIS CIRCULARS REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 8 CM DE GRUIX I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev	T						
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 18

16	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2			50,000	0,250			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

17	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample				
2	Avda Lluís Companys		100,000	5,000			500,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		100,000	5,000			500,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		80,000	5,000			400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.400,000**

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	05	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Canalització calçada Avda Peraire		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

2	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tramas canalització enllumenat	T	Long					
2	D'armari a travessada		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	De travessada a avda Peraire		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 19

7	Previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8	Alineació 1		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Alineació 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
11			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Alineació 3		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
13			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
14	Alineació 4		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
16	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **610,000**

3 FHG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 FHG4U68C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parking		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Travessada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 FH31U145 M CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tramas canalització enllumenat	T	Long					
2	D'armari a travessada		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	De travessada a avda Peraire		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 20

6			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8	Alineació 1		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
9			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Alineació 2		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
11			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	Alineació 3		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
13			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
14	Alineació 4		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
16	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **610,000**

7 FHAAUANT U SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Nº de columnes		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

8 FHAAUAP4 U SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parking		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Travessada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

9 FHAAUAP6 U SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25 Pàg.: 21

10	FHM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Parking		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11	FHM1ULO2	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parking		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12	FHM1ULO8	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parking		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13	FHM1ULO9	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Parking		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.
----	----------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25 Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	06	CARREGADORS ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FH00UESC	PA	ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Escomesa armari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FH1A0CRR	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAIS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM. SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL-LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL-LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIÓ DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLoure ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Armari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 23

4 F219U151 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Canalització armari fins carregadors		100,000	0,600			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 FEZ1UP06 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA. AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINA A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat			
2	Canalització armari fins carregadors		100,000	0,800	0,800		64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

7 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLE		100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

8 F228USAU M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat			
2	Canalització armari fins carregadors		100,000	0,600	0,200		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Profunditat			
2	Canalització armari fins carregadors		100,000	0,600	0,600		36,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 FG31U150 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS COL-LOCAT EN TUB.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLE		100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

11 F2R4506A PA TRANSPORT I ADAPTACIÓ DE L'EQUIP I EL MONOLIT A LA CIMENTACIÓ AMB CAMIÓ. S'INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIONS I SUBJECCIÓ PER DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INSTAL·LACIÓ COMPLERTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FCARUCAR U CARREGADOR MONOLIT TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0.45X0.29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR. ESTAN INCLOSO ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇAT BASE DE FONAMENTACIÓ I BARRS CONNNESTORES DEL SÒCOL DE BANCADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FCARUVIN U VINIL PERSONALITZAT INCORPORAT AL MONOLIT DEL CARREGADOR SEGONS MODEL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FCARUSOF U SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FCARULEG U LEGALITZACIÓ QUE INCLOU EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DEL QUADRE, LES CORRESPONENTS TAXES ABONAR, I ELS TRÀMITS AMB EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 25

16	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

17	FPV3U960	U	PLACA DE 60X90CM,PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29), CARRILS (S-50/S-63) I SERVEIS (S-100/S-126,S-900IS 910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT NIVELL3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL-LOCADA.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cartell cotxe electric		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

18	FQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON. ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L1	LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL	07	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	FEZ1UP04	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBTRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Travessada aigua		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 26

3	FET3U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Travessada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Cablejat electric subm reg		100,000	0,600			60,000	C#*D#*E#*F#
3	Subministrament d'aigua		30,000	0,600			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

5	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta mestra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sectors 1 i 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sectors 3 i 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sectors 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Travessades	T	Long	Unitats				
2	Entre parterres		7,000	8,000			56,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000	3,000			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **171,000**

7	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Cablejat electric subm reg		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 27

3	Subministrament d'aigua		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Entre parterres		7,000	8,000			56,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6			25,000	3,000			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **381,000**

8 FG1A0929 u Armari metàl·lic de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, fixat a terra mitjançant tac químic a bancada de formigó. Inclòs fonament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FPH1U101 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Linies aparcament	T	Long	Unitats	Nº de panys			
2	Places longitudinals		12,000	2,000	20,000		480,000	C#*D#*E#*F#
3	Places transversals		5,000	6,000	20,000		600,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona posterior longitudinals		10,000	2,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
5			2,500	9,000	2,000		45,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona posterior transversals		5,000	5,000	2,000		50,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000	3,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona entrada longitudinals		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10			2,500	12,000			30,000	C#*D#*E#*F#
11			5,000	18,000			90,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona entrada transversals		2,100	8,000			16,800	C#*D#*E#*F#
13			80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#
14			60,000	2,000			120,000	C#*D#*E#*F#
15			2,500	5,000			12,500	C#*D#*E#*F#
16	Previsió altres espais		50,000	5,000			250,000	C#*D#*E#*F#
19	Bicis							

TOTAL AMIDAMENT **1.952,300**

2 FPH1U201 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 28

1		T	Long	Unitats				
2	Parrilla groga		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	Diagonals		12,000	4,000			48,000	C#*D#*E#*F#
7			7,000	4,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **111,000**

3 FPH1U205 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Panys			
2	Passos vianants		1,800	50,000	4,000		360,000	C#*D#*E#*F#
3	Altres espais		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **408,000**

4 FPH2U2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats				
2	Fletxa direcció		1,500	32,000			48,000	C#*D#*E#*F#
3	Logo minus		1,300	3,000			3,900	C#*D#*E#*F#
4	Logo electric		1,250	4,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	Stop		1,500	2,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Motos		2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,900**

5 FPH1U172 U PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FPH1U262 U PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prohibit r-101		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	R-301		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FPV1U362 U PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Stop		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Parking		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pas vianants		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FPV4U301 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FPV4U302 U SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
 SUBCAPÍTOL 10 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQ21U500 U PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 30

2 FQ42UA0X U PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PQ44-HBEU U PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÓFUGA, DE SECCIÓ RODONA Ø 150 MM O QUADRADA DE 150X150MM, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA PER A ENCASTAR, COL.LOCADA CLAVADA A TERRA O AMB DAU DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 FQC1UINO U APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FQ42UQX2 U PILONA METÀL.LICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA I DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX, PER COL.LOCAR ANCORADA 20 CM. AL PAVIMENT, AMB PEÇA METÀL.LICA QUADRADA I TAPA, FIXADA AMB FORMIGÓ H-150. S'INCLOU EL DUPLICAT DE LA PEÇA METÀL.LICA QUADRADA PER PODER-HI DIPOSITAR LES PILONES QUAN ES RETIRIN DELS GUALS MIXTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FQ13USTK U BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FQ13UST0 U BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 31

8	FQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9	FQ12UHJ3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30 CM.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10	PR92-IRQX	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Costats			
2	Trams Longitudinals SUD		12,000	10,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

11	PR92-IRQV	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE, DE FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D'ALÇADA 0.90 SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.INCLOU BARROTS INTERIORS SEPARATS CADA 8 CM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Costats			
2	Tram passera		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 11 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PB12-DITL	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÉNDOLLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ, O MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I MORTER EXPANSIU D'ALTA RESISTÈNCIA A GRAÓ DE FORMIGÓ.
---	-----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Escales Lluis Companys		2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Escales Avda Peraire		2,500	1,000			2,500	C#*D#*E#*F#
5			3,700	3,000			11,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,600**

2	P44C-DP2Q	M	BARANA ANTICAIGUDA PER A COTXES FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø300 MM I 10 MM D'ESPESOR D' ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, DE FORMA RODONA, AMB PLATINES SOLDADES AL TUB D'ALÇADA 600 MM I 10 MM DE GRUIX, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA ANCORAT A BASE DE FORMIGÓ.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats	Costats			
2	Trams transversals SUD		4,000	10,000	2,000		80,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 12 CÀMERES DE VIGILÀNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FSS1UCAM	U	PARTIDA ALÇADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SEGONS ANNEX DE PROJECTE
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample				
2	Avda Lluis Companys		150,000	0,600			90,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Francesc Macià		50,000	0,600			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cameras Videovigilancia	T	Long	Ample	Prof			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 33

2	Electricitat		300,000	0,600	0,600		108,000	C#*D#*E#*F#
3	Dades		420,000	0,600	0,600		151,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,200**

4 FHG4U46C U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

5 FEZ1UP06 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Avda Lluís Companys		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

6 FH3UU225 M CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Subministrament electric		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
3	Puja cameres		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **350,000**

7 PP45-66C2 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÓFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÉ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Unitats				
2	Subministrament dades		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#
3	Puja cameres		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **500,000**

8 FJ24U090 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cameras Videovigilancia	T	Long	Ample	Prof			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 34

2	Electricitat		300,000	0,600	0,600		108,000	C#*D#*E#*F#
3	Dades		420,000	0,600	0,600		151,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,200**

9 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cameras Videovigilancia	T	Long	Ample	Prof			
2	Electricitat		300,000	0,600	0,600		108,000	C#*D#*E#*F#
3	Dades		420,000	0,600	0,600		151,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **259,200**

10 F936URM3 M3 BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample	GruiX			
2	Avda Lluís Companys		150,000	0,600	0,150		13,500	C#*D#*E#*F#
3	Avda Francesc Macià		50,000	0,600	0,150		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

11 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample				
2	Avda Lluís Companys		150,000	0,600			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

12 F9H5UBIC M2 AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample				
2	Avda Francesc Macià		50,000	0,600			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
SUBCAPÍTOL 13 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 35

1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM				
---	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres	T	Volum			%		
2	AMD Revit		7.000,000			1,250	8.750,000	C#*D#*E#*F#
3	Aprofitament en obra		-1500,000			1,250	-1875,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera	T	Long	Ample	Gruix	%		
5	Avda Lluís Companys		100,000	5,000	0,200	1,350	135,000	C#*D#*E#*F#
6	Avda Peraires		100,000	5,000	0,200	1,350	135,000	C#*D#*E#*F#
7	Via Augusta		80,000	5,000	0,200	1,350	108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.253,000**

3	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera	T	Long	Ample	Gruix			
2	Avda Lluís Companys		100,000	5,000	0,200		100,000	C#*D#*E#*F#
3	Avda Peraires		100,000	5,000	0,200		100,000	C#*D#*E#*F#
4	Via Augusta		80,000	5,000	0,200		80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **280,000**

4	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 36

1	Excavació terreny	T	Volum					
2	AMD Revit		7.000,000				7.000,000	C#*D#*E#*F#
3	Aprofitament en obra		-1500,000				-1500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.500,000**

5	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				
---	---------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6	F2R6680	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

7	F2R6770	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

8	F2R6890	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9	F2R6960	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 37

10	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.
----	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

11	F2RM8VT	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.
----	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Travesades		15,000	0,800	3,000	0,100	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L1 LOT OBRA CIVIL
 SUBCAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	137,88 €
P- 2	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	173,11 €
P- 3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	28,66 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	78,27 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB DINOI CÈNTIMS)	9,19 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA (DINOI EUROS AMB UN CÈNTIMS)	19,01 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15 €
P- 9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX. AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS)	20,00 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	66,21 €
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES. (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	107,63 €
P- 14	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26 €
P- 15	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	10,87 €
P- 16	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	43,29 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P- 18	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAIS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P- 19	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P- 20	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €
P- 21	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P- 22	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,74 €
P- 23	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAIS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,48 €
P- 24	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	9,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	F2R6680	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 26	F2R6770	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 27	F2R6890	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 28	F2R6960	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 29	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
P- 30	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €
P- 32	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 33	F2RM8VT	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 34	F2R4506A	PA	TRANSPORT I ADAPTACIÓ DE L'EQUIP I EL MONOLIT A LA CIMENTACIÓ AMB CAMIÓ. S'INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIONS I SUBJECCIÓ PER DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT ACABAT. (VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	813,59 €
P- 35	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	94,67 €
P- 36	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	113,56 €
P- 37	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 38	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL.LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69 €
P- 39	F521U500	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIA I ABOCAT DESDE CAMIÓ (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	113,51 €
P- 40	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	130,47 €
P- 41	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	2,30 €
P- 42	F523UE11	M2	MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL.LICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	44,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F52GUMID	U	GABIÓ, MUNTAT FET A MIDA DE FORMA TRAPEZOIDA AMB MIDES APROXIMADES DE 2.00 M DE LLARG, 1.00 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA VARIABLE ENTRE 0.50 M I 0.70 M. SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, AMB REBLERT DE FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPEJEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRRANT (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	318,85 €
P- 44	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67 €
P- 45	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
P- 46	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	108,62 €
P- 47	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	21,66 €
P- 48	F96AUA20	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM AMB RODÓ DE CORRUGAT DE Ø8 MM D'ACER B500S SOLDAT A LA PART SUPERIOR. (QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	49,18 €
P- 49	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	133,49 €
P- 50	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	122,07 €
P- 51	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70 €
P- 52	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	F9F3UJAT	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM I ORIFICIS CIRCULARS REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 8 CM DE GRUIX I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,54 €
P- 54	F9F3ULMO	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM REBLERTS AMB GRAVETA DE 3/8 MM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE 3 A 4 CM DE GRAVETA D'ASSENTAMENT DE 2-6 MM ANIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M. S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES PER LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. I LES INCLOSES A ISO 14025:2010, 15804:2012+A2:2020 I EN 16757:2017 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,84 €
P- 55	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	44,36 €
P- 56	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 2.5-3 N/MM2, UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TAMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE REL·LISCADA CLASE 3 SEGONS CTE, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	70,46 €
P- 57	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX .DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	36,13 €
P- 58	F9V2UBS2	M	GRÀO MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,78 €
P- 59	F9VZU940	M	FORMACIÓ DE GRAÓ DE 1.80 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ/ BLOC DE FORMIGÓ O MAÓ TIPUS GERO DE 29X14X10 CM., COL·LOCADA AMB MORTER M-40A ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L (QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	41,05 €
P- 60	FCARUCAR	U	CARREGADOR MONOLIT TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0.45X0.29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE 11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR. ESTAN INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇNAT BASE DE FONAMENTACIÓ I BARRES CONNNESTORES DEL SÒCOL DE BANCADA. (QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4.933,20 €
P- 61	FCARULEG	U	LEGALITZACIÓ QUE INCLOU EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DEL QUADRE, LES CORRESPONENTS TAXES ABONAR, I ELS TRÀMITS AMB EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA. (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)	2.266,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	FCARUSOF	U	SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL) (SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	716,88 €
P- 63	FCARUVIN	U	VINIL PERSONALITZAT INCORPORAT AL MONOLIT DEL CARREGADOR SEGONS MODEL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	185,40 €
P- 64	FD11UCDE	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA AMB DETECCIÓ DE POSICIÓ, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM. S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO. (SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	628,31 €
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	112,35 €
P- 66	FD78U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ ARMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ CAMPANA AMB JUNTA ELASTOMÈRICA, SOBRE LLIT DE SAULÓ DE 15 CM DE GRUIX, I REBLERT DE SAULÓ I RECOBRIMENT DE A 20 CM. I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	88,06 €
P- 67	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	44,26 €
P- 68	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	306,82 €
P- 69	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	181,30 €
P- 70	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGENDA "CLAVEGUERAM" I PES MÍNIM DE LA TAPA 50 KG (MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.202,75 €
P- 71	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	135,75 €
P- 72	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	391,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	FECSU001	PA	PARTIDA PER LA DESCÀRREGA DE LES LÍNIES DE BAIXA O MITJA TENSIÓ, QUE AFECTIN ALS QUADRES EXISTENTS A RETIRAR. A JUSTIFICAR AMB FACTURA DE COMPANYIA (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P- 74	FET3U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	171,86 €
P- 75	FEZ1UP04	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,64 €
P- 76	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	139,09 €
P- 77	FG1A0929	u	Armari metàl·lic de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, fixat a terra mitjançant tac químic a bancada de formigó. Inclòs fonament. (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	691,97 €
P- 78	FG31U150	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS COL·LOCAT EN TUB. (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60 €
P- 79	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	1.648,00 €
P- 80	FH00UESC	PA	ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	1.236,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	FH1A0CRR	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL-LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIO DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA (SETZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	16.681,61 €
P- 82	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02 €
P- 83	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €
P- 84	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUIN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMIER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS (CENT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,68 €
P- 85	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	239,03 €
P- 86	FHAAUAP6	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	277,90 €
P- 87	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	33,52 €
P- 88	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	186,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 89	FHG4U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	302,80 €
P- 90	FHM1UL02	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3.735,51 €
P- 91	FHM1UL08	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3.836,40 €
P- 92	FHM1UL09	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3.836,40 €
P- 93	FHM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3.269,53 €
P- 94	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	572,05 €
P- 95	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	762,77 €
P- 96	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 97	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55 €
P- 98	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBÀ, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 100	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P- 101	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	30,42 €
P- 102	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	80,99 €
P- 103	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	81,67 €
P- 104	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	96,64 €
P- 105	FPV3U960	U	PLACA DE 60X90CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29), CARRILS (S-50/S-63) I SERVEIS (S-100/S-126, S-900IS 910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT NIVELL3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA. (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	87,61 €
P- 106	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	147,33 €
P- 107	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	174,77 €
P- 108	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,64 €
P- 109	FQ12UHJ3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓ HM-20 DE 30X30X30 CM. (MIL DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.012,13 €
P- 110	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.444,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	FQ13USTK	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR. (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.648,56 €
P- 112	FQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MIL CENT SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.170,11 €
P- 113	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	128,94 €
P- 114	FQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	82,47 €
P- 115	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	99,62 €
P- 116	FQ42UQX2	U	PILONA METÀLLICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA I DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX, PER COL·LOCAR ANCORADA 20 CM. AL PAVIMENT, AMB PEÇA METÀLLICA QUADRADA I TAPA, FIXADA AMB FORMIGÓ H-150. S'INCLOU EL DUPLICAT DE LA PEÇA METÀLLICA QUADRADA PER PODER-HI DIPOSITAR LES PILONES QUAN ES RETIRIN DELS GUALS MIXTES. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	211,53 €
P- 117	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	188,72 €
P- 118	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (TRENTA-DOS MIL EUROS)	32.000,00 €
P- 119	FSS1UCAM	U	PARTIDA ALÇADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SEGONS ANNEX DE PROJECTE (QUARANTA-SIS MIL EUROS)	46.000,00 €
P- 120	G91913B1	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM (VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,44 €
P- 121	G931202L	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83 €
P- 122	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	30,57 €
P- 123	P3J4-HYS2	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	331,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	P3J4-HZ06	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	247,73 €
P- 125	P44C-DP2Q	M	BARANA ANTICAIGUDA PER A COTXES FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø300 MM I 10 MM D'ESPESOR D' ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, DE FORMA RODONA, AMB PLATINES SOLDADES AL TUB D'ALÇADA 600 MM I 10 MM DE GRUIX, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA ANCORAT A BASE DE FORMIGÓ. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	218,76 €
P- 126	PB12-DITL	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVERSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÉNDOLAS DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ, O MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I MORTER EXPANSIU D'ALTA RESISTÈNCIA A GRAÓ DE FORMIGÓ. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	257,86 €
P- 127	PP45-66C2	M	CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, INSTAL·LAT (TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3,40 €
P- 128	PQ44-HBEU	U	PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ RODONA Ø 150 MM O QUADRADA DE 150X150MM, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA PER A ENCASTAR, COL·LOCADA CLAVADA A TERRA O AMB DAU DE FORMIGÓ. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	164,80 €
P- 129	PR92-IRQV	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE, DE FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D'ALÇADA 0.90 SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. INCLOU BARROTS INTERIORS SEPARATS CADA 8 CM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	186,77 €
P- 130	PR92-IRQX	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	163,76 €
P- 131	PRE11-818P	M2	DESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC, SENSE RECOLLIR LA BROSSA (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	137,88 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	9,92000 €
			Altres conceptes	127,96 €
P- 2	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLÓS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	173,11 €
			Altres conceptes	173,11 €
P- 3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,66 €
			Altres conceptes	28,66 €
P- 4	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	78,27 €
			Altres conceptes	78,27 €
P- 5	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	2,27 €
			Altres conceptes	2,27 €
P- 6	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	9,19 €
			Altres conceptes	9,19 €
P- 7	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLÓS TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA	19,01 €
			Altres conceptes	19,01 €
P- 8	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,15 €
			Altres conceptes	4,15 €
P- 9	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,97 €
			Altres conceptes	2,97 €
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	20,00 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	66,21 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,77000 €
			Altres conceptes	64,44 €
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	5,09 €
			Altres conceptes	5,09 €
P- 13	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLÓS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLÓS TAXES.	107,63 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	7,93600 €
			Altres conceptes	99,69 €
P- 14	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	11,26 €
			Altres conceptes	11,26 €
P- 15	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÓS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	10,87 €
			Altres conceptes	10,87 €
P- 16	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.	43,29 €
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	39,66350 €
			Altres conceptes	3,63 €
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÓS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	4,36 €
			Altres conceptes	4,36 €
P- 18	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAIS PER A UN PENDENT <25%	1,98 €
			Altres conceptes	1,98 €
P- 19	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,76 €
			Altres conceptes	0,76 €
P- 20	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	1,65 €
			Altres conceptes	1,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. Altres conceptes	14,70 € 14,70 €
P- 22	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. AIGUA SAULÓ GARBELLAT Altres conceptes	29,74 € 0,10680 € 20,83200 € 8,80 €
P- 23	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. Altres conceptes	5,48 € 5,48 €
P- 24	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM Altres conceptes	9,39 € 9,39 €
P- 25	F2R6680	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Altres conceptes	-42,27 € 41,04000 €- -1,23 €
P- 26	F2R6770	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Altres conceptes	0,00 € 0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2R6890	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Altres conceptes	15,60 € 15,14870 € 0,45 €
P- 28	F2R6960	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Altres conceptes	0,00 € 0,00 €
P- 29	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS Altres conceptes	18,71 € 18,16850 € 0,54 €
P- 30	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1.6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 32	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	84,47 €
	B2RA8TD0		L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
P- 33	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
P- 34	F2RM8VT	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	19,88 €
	B2RA-M8VV		AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	19,29950 €
P- 35	F2R4506A	PA	L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	813,59 €
	F511U000	M3	TRANSPORT I ADAPTACIÓ DE L'EQUIP I EL MONOLIT A LA CIMENTACIÓ AMB CAMIÓ. S'INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIONS I SUBJECCIÓ PER DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT ACABAT.	813,59 €
			Altres conceptes	0,58 €
			Altres conceptes	94,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	86,01660 €
			Altres conceptes	8,65 €
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	113,56 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	104,48900 €
			Altres conceptes	9,07 €
P- 38	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	2,06 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01150 €
			Altres conceptes	2,05 €
P- 39	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀLLICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	25,69 €
	B0A31000		CLAU ACER	0,17200 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,32000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1,28000 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀLLIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,81500 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €
			Altres conceptes	21,44 €
P- 40	F521U500	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIA I ABOCAT DESDE CAMIÓ	113,51 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	97,83970 €
			Altres conceptes	15,67 €
P- 41	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	130,47 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	98,31465 €
			Altres conceptes	32,16 €
P- 42	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ	2,30 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01380 €
			Altres conceptes	2,29 €
P- 42	F523UE11	M2	MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀLLICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	44,14 €
	B0A31000		CLAU ACER	0,17200 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,43000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	2,04800 €
	B0D7UFE2		PLAFÓ METÀLLIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	4,07000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	36,75 €
P- 43	F52GUMID	U	GABIÓ, MUNTAT FET A MIDA DE FORMA TRAPEZOIDA AMB MIDES APROXIMADES DE 2.00 M DE LLARG, 1,00 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA VARIABLE ENTRE 0.50 M I 0.70 M. SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, AMB REBLERT DE FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT	318,85 €
	B8PGUG00		CARA DE GABIA DE GABIÓ, MUNTADA EN MODULS D'ESPECEJAMENT SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT	100,00000 €
	B8PGUP0R		SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D'ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT	98,68000 €
			Altres conceptes	120,17 €
P- 44	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA	3,67 €
	BD5Z-0KPF		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,77100 €
			Altres conceptes	1,90 €
P- 45	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	8,50 €
	B0111000		AIGUA	0,02670 €
	B037UZA4		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	6,35260 €
			Altres conceptes	2,12 €
P- 46	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	108,62 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F.B.P.S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	89,54400 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	19,04 €
P- 47	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	21,66 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B965U0FF		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,77000 €
			Altres conceptes	12,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F96AUA20	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM AMB RODÓ DE CORRUGAT DE Ø8 MM D'ACER B500S SOLDAT A LA PART SUPERIOR.	49,18 €
	B06NN14C		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	3,99330 €
	B96AUC20		VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	34,62900 €
			Altres conceptes	10,56 €
P- 49	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	133,49 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	7,50464 €
	B985UG6C		CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	107,10000 €
			Altres conceptes	18,89 €
P- 50	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	122,07 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	18,84688 €
	B985UG6M		VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	68,59650 €
			Altres conceptes	34,63 €
P- 51	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	31,70 €
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	22,81600 €
			Altres conceptes	8,80 €
P- 52	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	25,48 €
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,29991 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	7,89480 €
			Altres conceptes	17,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	F9F3UJAT	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM I ORIFICIS CIRCULARS REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 8 CM DE GRUIX I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.	83,54 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,84720 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,45400 €
	B9F1UJAT		PAVIMENT TIPUS TOSCANA 60X60X8 CM.	57,75000 €
			Altres conceptes	22,49 €
P- 54	F9F3ULMO	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM REBLERTS AMB GRAVETA DE 3/8 MM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE 3 A 4 CM DE GRAVETA D'ASSENTAMENT DE 2-6 MM ANIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M. S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES PER LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.	65,84 €
			LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. I LES INCLOSES A ISO 14025:2010, 15804:2012+A2:2020 I EN 16757:2017	
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	1,72450 €
	B033U005		ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	0,58440 €
	B9F1ULMO		PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM.	41,42250 €
			Altres conceptes	22,11 €
P- 55	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	44,36 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	17,90880 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,64100 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,19800 €
	B7C26100		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,00744 €
	B7J5U104		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	11,72000 €
	B9GZ1210		POLS DE QUARS COLOR GRIS	1,29204 €
			Altres conceptes	9,59 €
P- 56	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGO POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TAMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE REL·LISCADA CLASE 3 SEGONS CTE, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	70,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9G8UFPO		PAVIMENT CONTINU DE FORMIGO POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TAMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE REL·LISCADA CLASE 3 SEGONS CTE,	36,00000 €
			Altres conceptes	34,46 €
P- 57	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	36,13 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,63000 €
	B9H1UBIC		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	29,51040 €
			Altres conceptes	5,99 €
P- 58	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	72,78 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,52800 €
	B9V2UBS4		VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	20,52750 €
			Altres conceptes	43,72 €
P- 59	F9VZU940	M	FORMACIÓ DE GRAÓ DE 1.80 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ/ BLOC DE FORMIGÓ O MAÓ TIPUS GERO DE 29X14X10 CM., COL·LOCADA AMB MORTER M-40A ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L	41,05 €
	B060UR20		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	17,05600 €
	B0FA12A0		TOTXANA R-5 DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	3,35944 €
			Altres conceptes	20,63 €
P- 60	FCARUCAR	U	CARREGADOR MONOLIT TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0.45X0.29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE 11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MÒDEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR.	4.933,20 €
			ESTAN INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇANT BASE DE FONAMENTACIÓ I BARRES CONNEXORES DEL SÒCOL DE BANCADA.	
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,93050 €
			Altres conceptes	4.931,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	FCARULEG	U	LEGALITZACIÓ QUE INCLOU EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DEL QUADRE, LES CORRESPONENTS TAXES ABONAR, I ELS TRÀMITS AMB EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA.	2.266,00 €
			Sense descomposició	2.266,00 €
P- 62	FCARUSOF	U	SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL)	716,88 €
			Altres conceptes	716,88 €
P- 63	FCARUVIN	U	VINIL PERSONALITZAT INCORPORAT AL MONOLIT DEL CARREGADOR SEGONS MODEL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT.	185,40 €
			Sense descomposició	185,40 €
P- 64	FD11UCDE	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA AMB DETECCIÓ DE POSICIÓ, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM. S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO.	628,31 €
			Altres conceptes	628,31 €
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	112,35 €
			Altres conceptes	112,35 €
P- 66	FD78U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ ARMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ CAMPANA AMB JUNTA ELASTOMÈRICA, SOBRE LLIT DE SAULÓ DE 15 CM DE GRUIX, I REBLERT DE SAULÓ I RECOBRIMENT DE A 20 CM. I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS	88,06 €
			Altres conceptes	88,06 €
P- 67	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	44,26 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7F5B80		TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	17,91250 €
			Altres conceptes	14,41 €
P- 68	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	306,82 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	150,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	181,30 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	20,63776 €
	BD5H81J8		CANAL DE FORMIGÓ POLIMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	115,97250 €
			Altres conceptes	44,69 €
P- 70	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60 AMB LLEGENDA "CLAVEGUERAM" I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG	1.202,75 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	200,40800 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	27,84000 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	474,35 €
P- 71	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	135,75 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
			Altres conceptes	125,52 €
P- 72	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.	391,33 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	131,10 €
P- 73	FECSU001	PA	PARTIDA PER LA DESCÀRREGA DE LES LÍNIES DE BAIXA O MITJA TENSÍO, QUE AFECTIN ALS QUADRES EXISTENTS A RETIRAR. A JUSTIFICAR AMB FACTURA DE COMPANYIA	2.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.000,00 €
P- 74	FET3U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.	171,86 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	112,29 €
P- 75	FEZ1UP04	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	113,64 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	18,55260 €
	BG22TK10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	9,87000 €
			Altres conceptes	85,22 €
P- 76	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	139,09 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	27,82890 €
	BG22TK10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	14,57000 €
			Altres conceptes	96,69 €
P- 77	FG1A0929	u	Armarí metàl·lic de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, fixat a terra mitjançant tac químic a bancada de formigó. Inclòs fonament.	691,97 €
	BG1A0920		Armarí metàl·lic des de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior,	650,00000 €
	BGW1A000		Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	5,74000 €
			Altres conceptes	36,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	FG31U150	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS COL.LOCAT EN TUB.	9,60 €
	BG31U050		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS	7,89480 €
			Altres conceptes	1,71 €
P- 79	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	1.648,00 €
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.600,00000 €
			Altres conceptes	48,00 €
P- 80	FH00UESC	PA	ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPULADURES, DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	1.236,00 €
	BG00UESC		ESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR)	1.200,00000 €
			Altres conceptes	36,00 €
P- 81	FH1A0CRR	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIÓ DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA	16.681,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1AUC15		ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL-LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIÓ DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA	8.509,68000 €
	BG1AUR00		MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52000 €
	BG1AUREG		MODUL REG DE CONJUNT D'ARMARI	728,22000 €
	BG3XU0AR		GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36000 €
			Altres conceptes	602,83 €
P- 82	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	4,02 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 83	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	3,64 €
	BG31U025		CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,85000 €
			Altres conceptes	1,79 €
P- 84	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMIER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS	100,68 €
			Altres conceptes	100,68 €
P- 85	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	239,03 €
			Altres conceptes	239,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FHAAUAP6	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	277,90 €
			Altres conceptes	277,90 €
P- 87	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	33,52 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,65 €
P- 88	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	186,77 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,70000 €
	BDKZH9C0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02000 €
			Altres conceptes	112,62 €
P- 89	FHG4U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	302,80 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,50000 €
	BDKZUJC0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03000 €
			Altres conceptes	149,62 €
P- 90	FHM1UL02	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	3.735,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM1ULO2		COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM.	3.425,25000 €
			Altres conceptes	262,50 €
P- 91	FHM1ULO8	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	3.836,40 €
	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM1ULO8		COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	3.523,85000 €
			Altres conceptes	264,79 €
P- 92	FHM1ULO9	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	3.836,40 €
	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM1ULO9		COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	3.523,85000 €
			Altres conceptes	264,79 €
P- 93	FHM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	3.269,53 €
	B060UH20	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	47,75680 €
	BGM1ULON		COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE 6.00 M DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	2.969,25000 €
			Altres conceptes	252,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	572,05 €
	BJ00U001		PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	500,00000 €
			Altres conceptes	72,05 €
P- 95	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	762,77 €
	B060U200	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	19,30500 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	42,00000 €
	BDKZUJC0B		BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00000 €
			Altres conceptes	281,47 €
P- 96	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	4,53 €
	B0312200	M	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
			Altres conceptes	0,99 €
P- 97	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	5,55 €
	B0312200	M	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,92000 €
			Altres conceptes	1,01 €
P- 98	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,65 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,69 €
P- 99	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	2,40 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,70 €
P- 100	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	10,35 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 101	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,42 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,42 €
P- 102	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	80,99 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97000 €
	BBM11103		PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14000 €
			Altres conceptes	22,88 €
P- 103	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	81,67 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	22,88 €
P- 104	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	96,64 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97000 €
	BBM13603		PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46000 €
			Altres conceptes	23,21 €
P- 105	FPV3U960	U	PLACA DE 60X90CM,PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29), CARRILS (S-50/S-63) I SERVEIS (S-100/S-126,S-900IS 910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT NIVELL3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLoure EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA.	87,61 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97000 €
	BPV3U960		PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	66,26000 €
			Altres conceptes	20,38 €
P- 106	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	147,33 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,93050 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,23840 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	76,45000 €
			Altres conceptes	67,71 €
P- 107	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	174,77 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,23840 €
	BPV4U302		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68000 €
			Altres conceptes	68,32 €
P- 108	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	68,64 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
			Altres conceptes	66,11 €
P- 109	FQ12UHJ3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	1.012,13 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	7,72200 €
			Altres conceptes	1.004,41 €
P- 110	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS.	1.444,06 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.433,94 €
P- 111	FQ13USTK	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS.	1.648,56 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.638,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	FQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1.170,11 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	7,72200 €
	BQ14USOL		BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	950,00000 €
			Altres conceptes	212,39 €
P- 113	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	128,94 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	31,78 €
P- 114	FQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	82,47 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,93050 €
	BQ41UC42		PILONA DE TUB D'ACER AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, DE 1 M. D'ALÇADA I 8 CM. DE DIÀMETRE	55,54000 €
			Altres conceptes	25,00 €
P- 115	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	99,62 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
	BQ41UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	25,36 €
P- 116	FQ42UQX2	U	PILONA METÀLLICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA I DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX, PER COL·LOCAR ANCORADA 20 CM. AL PAVIMENT, AMB PEÇA METÀLLICA QUADRADA I TAPA, FIXADA AMB FORMIGÓ H-150. S'INCLOU EL DUPLICAT DE LA PEÇA METÀLLICA QUADRADA PER PODER-HI DIPOSITAR LES PILONES QUAN ES RETIRIN DELS GUALS MIXTES.	211,53 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,26495 €
	BQ41U120		PEÇA METÀLLICA QUADRADA I TAPA, PER FIXAR-HI LES PILONES.	95,04000 €
	BQ41UQX2		PILONA METÀLLICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA, DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX.	64,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	50,96 €
P- 117	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	188,72 €
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	31,72 €
P- 118	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	32.000,00 €
			Sense descomposició	32.000,00 €
P- 119	FSS1UCAM	U	PARTIDA ALÇADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SEGONS ANNEX DE PROJECTE	46.000,00 €
			Sense descomposició	46.000,00 €
P- 120	G91913B1	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM	8,44 €
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
			Altres conceptes	8,35 €
P- 121	G931202L	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL·LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM	29,83 €
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B0372000		TOT-U ARTIFICIAL	24,30000 €
			Altres conceptes	5,44 €
P- 122	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS	30,57 €
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,26568 €
	B0AM-078G		FILFERRO RECUIT DE 3 MM	0,17544 €
	B0D21-07OY		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,25987 €
	B0D31-07P4		LLATA DE FUSTA DE PI	0,45874 €
	B0D70-0CEP		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,45300 €
	B0DZ1-0ZLZ		DESENCOFRANT	0,08940 €
			Altres conceptes	25,87 €
P- 123	P3J4-HYS2	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNIC, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	331,42 €
	B0342500		PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	19,08500 €
	B0A12000		FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,02300 €
	B353-HYS3		GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA	115,76000 €
			Altres conceptes	194,55 €
P- 124	P3J4-HZ06	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNIC, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	247,73 €
	B0342500		PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	19,08500 €
	B0A12000		FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,02300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	B353-HZ07		GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA Altres conceptes	84,10000 € 142,52 €
	P44C-DP2Q	M	BARANA ANTICAIGUDA PER A COTXES FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø300 MM I 10 MM D'ESPESOR D' ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, DE FORMA RODONA, AMB PLATINES SOLDADDES AL TUB D'ALÇADA 600 MM I 10 MM DE GRUIX, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA ANCORAT A BASE DE FORMIGÓ.	218,76 €
	B44Z-0LW8		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT Altres conceptes	156,60000 € 62,16 €
P- 126	PB12-DITL	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ, O MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I MORTER EXPANSIU D'ALTA RESISTÈNCIA A GRAU DE FORMIGÓ.	257,86 €
	B07L-1PYB		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,57460 €
	BB10-0XN6		BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN. Altres conceptes	220,00000 € 37,29 €
P- 127	PP45-66C2	M	CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, INSTAL·LAT	3,40 €
	BP45-1A9W		CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 Altres conceptes	0,46000 € 2,94 €
	PQ44-HBEU	U	PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ RODONA Ø 150 MM O QUADRADA DE 150X150MM, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA PER A ENCASTAR, COL·LOCADA CLAVADA A TERRA O AMB DAU DE FORMIGÓ.	164,80 €
P- 128	BQ44-H6T2		PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I DE 150X150MM, PER A ENCASTAR Altres conceptes	133,58000 € 31,22 €
	PR92-IRQV	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE, DE FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D'ALÇADA 0.90 SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM. INCLOU BARROTS INTERIORS SEPARATS CADA 8 CM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE.	186,77 €
	B06F1-I62I		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	3,36245 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	BR94-H6SK		TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	150,00000 €
	BR94-H6SR		CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS Altres conceptes	8,65200 € 24,76 €
	PR92-IRQX	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	163,76 €
P- 131	B06F1-I62I		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	3,36245 €
	BR94-H6SK		TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	127,50000 €
	BR94-H6SR		CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS Altres conceptes	8,65200 € 24,25 €
P- 131	PRE11-8I8P	M2	DESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC, SENSE RECOLLIR LA BROSSA Altres conceptes	0,35 € 0,35 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	26,12 €
A01-FEP1	H	AJUDANT SOLDADOR	26,12 €
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	26,22 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	26,12 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	31,11 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	31,62 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	31,62 €
A0127000	H	OFICIAL 1A COL.LOCADOR	31,62 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	28,03 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	28,03 €
A0137000	H	AJUDANT COL.LOCADOR	28,03 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	H	MANOBRE	24,55 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	29,42 €
A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	29,42 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	35,05 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	29,88 €
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	30,41 €
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	29,42 €
A0F-000Y	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	29,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	114,18 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	52,25 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	62,00 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	93,81 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	73,88 €
C13350E0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 14 A 16 T	83,16 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T	52,15 €
C1501111	H	CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORIZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ	45,47 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	52,76 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	43,03 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	124,57 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	23,23 €
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	46,56 €
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	187,65 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C1709G00	H	ESTENEDORA DE GRANULAT	40,33 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,18 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C206-00DW	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	3,42 €
CR10-005L	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	5,96 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	19,84 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	34,49 €
B033U005	M3	ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	29,22 €
B0342500	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	17,35 €
B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,25 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	13,81 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	7,08 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	99,97 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	64,35 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	94,99 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B06F1-I62I	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	96,07 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	88,74 €
B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	57,46 €
B0A12000	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,89 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	2,30 €
B0A31000	KG	CLAU ACER	1,72 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97 €
B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	1,77 €
B0AM-078G	KG	FILFERRO RECUIT DE 3 MM	1,72 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,23 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,31 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,43 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,42 €
B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	417,04 €
B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12 €
B0D7UFE2	M2	PLAFÓ METÀL·LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	3,70 €
B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,23 €
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,65 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	2,98 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0FA12A0	U	TOTXANA R-5 DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,28 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B353-HYS3	U	GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA	57,88 €
B353-HZ07	U	GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA	84,10 €
B44Z-0LW8	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,74 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,24 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	11,72 €
B8PGUG00	M2	CARA DE GABIA DE GABIÓ, MUNTADA EN MODULS D'ESPEJAMENT SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT	10,00 €
B8PGUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D'ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ AMB L'ESPEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT	49,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	7,40 €
B96AUC20	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	32,98 €
B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	102,00 €
B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	65,33 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	7,74 €
B9F1UJAT	M2	PAVIMENT TIPUS TOSCANA 60X60X8 CM.	55,00 €
B9F1ULMO	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM.	39,45 €
B9G8UFPO	M3	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TÀMANY DELS ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE RELLESCADA CLASE 3 SEGONS CTE,	200,00 €
B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	587,29 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,60 €
B9H1UBIC	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL, AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM., AMB BETUM NEGRE	307,40 €
B9V2UBS4	M	VORADA/GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120/60X40X15 COLOR DESERT/CENDRA/SORRA... TEXTURA STANDARD, INCLOS P.P. DE PECES ESPECIALS PER A DIRECTRIUS RECTA/CORBA	19,55 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB10-0XN6	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVERSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÉNDOLLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN.	220,00 €
BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,14 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	72,46 €
BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	110,45 €
BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,61 €
BD78D380	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 500 MM DE DIÀMETRE CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	31,22 €
BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	14,33 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	51,02 €
BDKZUJC0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	118,03 €
BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00 €
BFYG1FF1	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 500 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76, AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	3,25 €
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.600,00 €
BG00UESC	PA	ESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR)	1.200,00 €
BG1A0920	u	Armari metàl·lic des de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior,	650,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG1AUC15	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAUS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIO DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA	8.509,68 €
BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52 €
BG1AUREG	U	MODUL REG DE CONJUNT D'ARMARI	728,22 €
BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,35 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,92 €
BG31U025	M	CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,85 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG31U050	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE0,6/1KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS	7,74 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36 €
BGAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORIPER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR	83,57 €
BGAAUAP4	U	ANTIRROBATORI PERICO DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	210,00 €
BGAAUAP6	U	ANTIRROBATORI PERICO DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	248,00 €
BGM1UL02	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0.70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM.	3.425,25 €
BGM1UL08	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	3.523,85 €
BGM1UL09	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	3.523,85 €
BGM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE 6.00 M DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	2.969,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	5,74 €
BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	500,00 €
BP45-1A9W	M	CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	0,46 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	66,26 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	76,45 €
BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	102,68 €
BQ13USI0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC.	1.300,00 €
BQ13USIK	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC.	1.500,00 €
BQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	950,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41U120	U	PEÇA METÀL·LICA QUADRADA I TAPA, PER FIXAR-HI LES PILONES.	47,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, DE 1 M. D'ALÇADA I 8 CM. DE DIÀMETRE	55,54 €
BQ41UQX2	U	PILONA METÀL·LICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA, DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX.	64,27 €
BQ44-H6T2	U	PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I DE 150X150MM, PER A ENCASTAR	133,58 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR94-H6SK	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	150,00 €
BR94-H6SR	U	CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS	7,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		101,51 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:						
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	138,88000 =	34,72000	
				Subtotal...	72,71270	72,71270
				COST DIRECTE		101,51470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,51470
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	Rend.: 1,000		1,59 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	31,62000 =	0,15810	
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005 /R x	28,03000 =	0,14015	
				Subtotal...	0,29825	0,29825
Materials:						
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC>=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050 x	1,23000 =	1,29150	
				Subtotal...	1,29150	1,29150
				COST DIRECTE		1,58975
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,58975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	FD78D385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA.	Rend.: 1,000		88,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300		
A0140000	H	MANOBRE	0,460 /R x	26,39000 =	12,13940		
				Subtotal...	16,88240	16,88240	
Maquinària:							
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920		
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400		
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,150 /R x	62,76000 =	9,41400		
				Subtotal...	13,20720	13,20720	
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,060 x	1,78000 =	0,10680		
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,050 x	19,84000 =	20,83200		
BD78D380	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 500 MM DE DIÀMETRE CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,000 x	31,22000 =	31,22000		
BFYG1FF1	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 500 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76, AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	1,000 x	3,25000 =	3,25000		
				Subtotal...	55,40880	55,40880	
				COST DIRECTE		85,49840	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,56495	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		88,06335	
P-1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,010		137,88 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	4,250 /R x	26,39000 =	111,04703		
				Subtotal...	111,04703	111,04703	
Maquinària:							
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x	16,31000 =	4,03713		
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	79,73000 =	6,31525		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x	7,55000 =	1,64455
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x	45,56000 =	0,90218
						Subtotal...
						12,89911
						12,89911
Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x	19,84000 =	9,92000
						Subtotal...
						9,92000
						9,92000
						133,86614
						4,01598
						137,88212

P- 2 F2111011 U DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,009 **173,11 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:						
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x	31,62000 =	47,00694
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500 /R x	28,03000 =	41,66997
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	26,15461
						Subtotal...
						114,83152
						114,83152

Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	16,31000 =	8,08226
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	45,56000 =	45,15362
						Subtotal...
						53,23588
						53,23588

COST DIRECTE 168,06740
DESPESES INDIRECTES 3,00% 5,04202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,10942

P- 3 F213U002 M ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,008 **28,66 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,23611

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,350 /R x	27,29000 =	9,47569
						Subtotal...
						14,71180
						14,71180
Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,23611
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,36111
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	45,56000 =	4,51984
						Subtotal...
						13,11706
						13,11706
						27,82886
						0,83487
						28,66373

COST DIRECTE 27,82886
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,83487
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,66373

P- 4 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,008 **78,27 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,09028
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,07341
						Subtotal...
						40,16369
						40,16369

Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,23611
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	67,20000 =	20,00000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,36111
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,23175
						Subtotal...
						35,82897
						35,82897

COST DIRECTE 75,99266
DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,27978
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,27244

P- 5 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,008 **2,27 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,26181
					Subtotal...	0,26181
						0,26181
	Maquinària:					
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,015 /R x	67,20000 =	1,00000
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x	89,10000 =	0,26518
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,67798
					Subtotal...	1,94316
						1,94316
					COST DIRECTE	2,20497
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06615
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,27112

P- 6 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,007** **9,19 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

Mà d'obra:			
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 27,29000 = 2,71003
			Subtotal... 2,71003
			2,71003

Maquinària:			
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x 16,31000 = 0,32393
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x 67,20000 = 4,00397
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 = 0,53088
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x 45,56000 = 1,35730
			Subtotal... 6,21608
			6,21608

			COST DIRECTE	8,92611
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26778
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,19389

P- 7 F219U151 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA. **Rend.: 1,007** **19,01 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

Mà d'obra:			
------------	--	--	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,93098
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216 /R x	27,29000 =	5,85366
					Subtotal...	9,78464
						9,78464
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120 /R x	16,31000 =	1,94359
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53088
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,35730
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210 /R x	23,23000 =	4,84439
					Subtotal...	8,67616
						8,67616
					COST DIRECTE	18,46080
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,55382
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,01462

P- 8 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM. **Rend.: 1,008** **4,15 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

Mà d'obra:			
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x 31,62000 = 1,88214
A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x 26,39000 = 1,57083
			Subtotal... 3,45297
			3,45297

Maquinària:			
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x 9,64000 = 0,57381
			Subtotal... 0,57381
			0,57381

			COST DIRECTE	4,02678
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12080
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,14758

P- 9 F219U252 M2 FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ. **Rend.: 1,000** **2,97 €**

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

Mà d'obra:			
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x 31,62000 = 0,04743
			Subtotal... 0,04743
			0,04743

Maquinària:			
-------------	--	--	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,009 /R x	114,18000 =	1,02762
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	89,10000 =	0,44550
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x	54,31000 =	0,54310
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	124,57000 =	0,74742
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x	48,36000 =	0,07254
			Subtotal...			2,83618
						2,83618
			COST DIRECTE			2,88361
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,08651
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,97012
P- 10	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			Rend.: 1,000
						20,00 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ			Rend.: 1,008
						66,21 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,09028
			Subtotal...			13,09028
						13,09028
	Maquinària:					
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x	67,20000 =	26,66667
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,72222
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	2,99603
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	45,56000 =	9,03968
			Subtotal...			49,42460
						49,42460
	Materials:					
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	7,08000 =	1,77000
			Subtotal...			1,77000
						1,77000
			COST DIRECTE			64,28488
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,92855

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						66,21343
P- 12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.			Rend.: 1,008
						5,09 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,26181
			Subtotal...			0,26181
						0,26181
	Maquinària:					
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	89,10000 =	3,09375
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	45,56000 =	1,58194
			Subtotal...			4,67569
						4,67569
			COST DIRECTE			4,93750
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,14813
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,08563
P- 13	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.			Rend.: 1,009
						107,63 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	H	MANOBRE	3,000 /R x	26,39000 =	78,46383
			Subtotal...			78,46383
						78,46383
	Maquinària:					
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180 /R x	16,31000 =	2,90961
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	79,73000 =	3,95094
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180 /R x	7,55000 =	1,34688
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	45,56000 =	0,67730
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,400 /R x	23,23000 =	9,20912
			Subtotal...			18,09385
						18,09385
	Materials:					
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,400 x	19,84000 =	7,93600
			Subtotal...			7,93600
						7,93600
			COST DIRECTE			104,49368
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,13481

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,62849
P- 14	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,008 11,26 €
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import
				0,040 /R x 26,39000 = 1,04722
			Subtotal...	1,04722 1,04722
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x 89,10000 = 0,70714
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 62,00000 = 8,61111
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x 45,56000 = 0,56498
			Subtotal...	9,88323 9,88323
			COST DIRECTE	10,93045
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,32791
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,25836
P- 15	F222U250	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, AMB UNA FONDÀRIA SUPERIOR A 4 M, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),MESURAT SOBRE PERFIL. INCLÒS P.P. D'ENTIVAT I APUNTALAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,007 10,87 €
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import
				0,040 /R x 26,39000 = 1,04826
			Subtotal...	1,04826 1,04826
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x 89,10000 = 0,88481
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 62,00000 = 8,61966
			Subtotal...	9,50447 9,50447
			COST DIRECTE	10,55273
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,31658
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,86931

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	F226U000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE JARDINERES, AMB UN GRUIX DE 15 CM. COM A MÍNIM.	Rend.: 1,137 43,29 €
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import
				0,020 /R x 26,39000 = 0,46420
			Subtotal...	0,46420 0,46420
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 108,08000 = 1,90114
			Subtotal...	1,90114 1,90114
	Materials:			
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	1,150 x 34,49000 = 39,66350
			Subtotal...	39,66350 39,66350
			COST DIRECTE	42,02884
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,26087
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,28971
P- 17	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,008 4,36 €
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import
				0,004 /R x 26,39000 = 0,10472
			Subtotal...	0,10472 0,10472
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,014 /R x 108,08000 = 1,50111
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014 /R x 75,17000 = 1,04403
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,025 /R x 54,31000 = 1,34697
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004 /R x 58,36000 = 0,23159
			Subtotal...	4,12370 4,12370
			COST DIRECTE	4,22842
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12685
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,35527
P- 18	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	Rend.: 1,004 1,98 €
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,022 /R x 26,39000 = 0,57827
			Subtotal...	0,57827
Maquinària:				
	C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x 112,48000 = 1,34438
			Subtotal...	1,34438
				COST DIRECTE 1,92265
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,05768
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98033
P- 19	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,016 0,76 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R x 26,39000 = 0,10390
			Subtotal...	0,10390
Maquinària:				
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,004 /R x 84,86000 = 0,33409
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 75,17000 = 0,29594
			Subtotal...	0,63003
				COST DIRECTE 0,73393
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,02202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75595
P- 20	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,008 1,65 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,016 /R x 26,39000 = 0,41889
			Subtotal...	0,41889
Maquinària:				
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x 64,11000 = 0,50881
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x 12,84000 = 0,10190
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x 71,76000 = 0,56952
			Subtotal...	1,18023
				COST DIRECTE 28,87615
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,86628
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,74243

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE 1,59912				
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,04797
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64709
P- 21	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,007 14,70 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x 27,29000 = 5,42006
			Subtotal...	5,42006
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 = 7,91758
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x 7,55000 = 0,93719
			Subtotal...	8,85477
				COST DIRECTE 14,27483
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,42824
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70307
P- 22	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,028 29,74 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,160 /R x 27,29000 = 4,24747
			Subtotal...	4,24747
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 79,73000 = 3,10233
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x 7,55000 = 0,58755
			Subtotal...	3,68988
Materials:				
	B0111000	M3	AIGUA	0,060 x 1,78000 = 0,10680
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,050 x 19,84000 = 20,83200
			Subtotal...	20,93880
				COST DIRECTE 28,87615
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,86628
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,74243

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,006 5,48 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 = 5,24652
			Subtotal...	5,24652
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07870
			COST DIRECTE	5,32522
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15976
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,48497
P- 24	F2R4237	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,007 9,39 €
			Unitats	Preu €
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x 89,10000 = 0,88481
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x 45,56000 = 8,23428
			Subtotal...	9,11909
			COST DIRECTE	9,11909
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,27357
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,39266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	F2R6680	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 42,27 €
			Unitats	Preu €
	Materials:			
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200 x 205,20000 = 41,04000-
			Subtotal...	41,04000-
			COST DIRECTE	-41,04000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	-1,23120
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	-42,27120
P- 26	F2R6770	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 0,00 €
			Unitats	Preu €
	Materials:			
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035 x =
			Subtotal...	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	

P- 27 F2R6890 TN DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. **Rend.: 1,000** **15,60 €**

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Materials:

B2RA6890

T

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Unitats Preu € Parcial Import

0,190 x 79,73000 = 15,14870

Subtotal... 15,14870 15,14870

COST DIRECTE	15,14870
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,45446
COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,60316

P- 28 F2R6960 TN DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. **Rend.: 1,000** **0,00 €**

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Materials:

Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040 x =	
----------	---	---	-----------	--

Subtotal...

COST DIRECTE	
DESPESES INDIRECTES 3,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	

P- 29 F2R71H1 TN DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. **Rend.: 1,000** **18,71 €**

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Unitats Preu € Parcial Import

Materials:

B2RA71H1

T

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,450 x 12,53000 = 18,16850

Subtotal... 18,16850 18,16850

COST DIRECTE	18,16850
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,54506
COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,71356

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 30	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 10,91 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 10,59000 =	10,59000	
			Subtotal...		10,59000	10,59000
			COST DIRECTE			10,59000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,31770
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,90770
P- 31	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 84,47 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900 x 91,12000 =	82,00800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal...	82,00800 82,00800		
			COST DIRECTE	82,00800		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,46024		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,46824		
P- 32	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000 26,99 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 26,20000 =	26,20000	
			Subtotal...		26,20000	26,20000
			COST DIRECTE			26,20000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,78600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,98600
P- 33	F2RM8VT	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 19,88 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x 13,31000 = 19,29950
			Subtotal...	19,29950
			COST DIRECTE	19,29950
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,57899
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,87848
P- 34	F2R4506A	PA	TRANSPORT I ADAPTACIÓ DE L'EQUIP I EL MONOLIT A LA CIMENTACIÓ AMB CAMIÓ. S'INCLOU ELS TREBALLS DE CONNEXIONS I SUBJECCIÓ PER DEIXAR L'EQUIP TOTALMENT ACABAT.	Rend.: 1,009 813,59 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	3,000 /R x 31,62000 = 94,01388
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	6,000 /R x 31,62000 = 188,02775
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	6,000 /R x 28,03000 = 166,67988
			Subtotal...	448,72151
	Maquinària:			
	C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	8,000 /R x 43,03000 = 341,16947
			Subtotal...	341,16947
			COST DIRECTE	789,89098
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	23,69673
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	813,58771
P- 35	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,119 94,67 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 = 5,89589
			Subtotal...	5,89589
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,020 x 84,33000 = 86,01660

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	86,01660
			COST DIRECTE	91,91249
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,75737
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	94,66986
P- 36	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,145 113,56 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 = 5,76201
			Subtotal...	5,76201
	Materials:			
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÈ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,100 x 94,99000 = 104,48900
			Subtotal...	104,48900
			COST DIRECTE	110,25101
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,30753
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	113,55854
P- 37	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,032 2,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x 31,62000 = 0,18384
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,008 /R x 28,03000 = 0,21729
			Subtotal...	0,40113
	Materials:			
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,005 x 2,30000 = 0,01150
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x 1,58975 = 1,58975
			Subtotal...	1,60125
			COST DIRECTE	2,00238
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06007
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,06245

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀLLICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	Rend.: 1,009 25,69 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,350 /R x 31,62000 = 10,96829
	A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,350 /R x 28,03000 = 9,72299
			Subtotal...	20,69128
	Materials:			20,69128
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,100 x 1,72000 = 0,17200
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x 0,16000 = 0,32000
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,250 x 5,12000 = 1,28000
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀLLIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,100 x 1,65000 = 1,81500
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x 3,15000 = 0,15750
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x 0,51000 = 0,51000
			Subtotal...	4,25450
			COST DIRECTE	24,94578
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,74837
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,69415
P- 39	F521U500	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIA I ABOCAT DESDE CAMIÓ	Rend.: 1,067 113,51 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x 26,39000 = 12,36645
			Subtotal...	12,36645
	Materials:			12,36645
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,030 x 94,99000 = 97,83970
			Subtotal...	97,83970
			COST DIRECTE	110,20615
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,30618
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	113,51233

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,035 130,47 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0140000	H	MANOBRE	0,330 /R x 26,39000 = 8,41420
			Subtotal...	8,41420
	Maquinària:			8,41420
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,110 /R x 187,65000 = 19,94348
			Subtotal...	19,94348
	Materials:			19,94348
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,035 x 94,99000 = 98,31465
			Subtotal...	98,31465
			COST DIRECTE	126,67233
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,80017
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	130,47250
P- 41	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ	Rend.: 1,032 2,30 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,010 /R x 31,62000 = 0,30640
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,012 /R x 28,03000 = 0,32593
			Subtotal...	0,63233
	Materials:			0,63233
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,006 x 2,30000 = 0,01380
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x 1,58975 = 1,58975
			Subtotal...	1,60355
			COST DIRECTE	2,23588
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06708
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,30296

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	F523UE11	M2	MUNTATGE I DESMUNTAGE D'UNA ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS DE 2,50X1,00 M. I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	Rend.: 1,009 44,14 €
Mà d'obra:				
	A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,600 /R x 31,62000 = 18,80278
	A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,600 /R x 28,03000 = 16,66799
				Subtotal... 35,47077
Materials:				
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,100 x 1,72000 = 0,17200
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,000 x 0,43000 = 0,43000
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,400 x 5,12000 = 2,04800
	B0D7UFE2	M2	PLAFÓ METÀL·LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 20 USOS	1,100 x 3,70000 = 4,07000
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x 3,15000 = 0,15750
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x 0,51000 = 0,51000
				Subtotal... 7,38750
				COST DIRECTE 42,85827
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,28575
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,14402

P- 43	F52GUMID	U	GABIÓ, MUNTAT FET A MIDA DE FORMA TRAPEZOIDA AMB MIDES APROXIMADES DE 2.00 M DE LLARG, 1,00 M D'AMPLADA I UNA ALÇADA VARIABLE ENTRE 0.50 M I 0.70 M. SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, AMB REBLERT DE FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT	Rend.: 1,023 318,85 €
Mà d'obra:				
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	3,500 /R x 31,62000 = 108,18182
				Subtotal... 108,18182
Materials:				
				Subtotal... 108,18182

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8PGUG00	M2	CARA DE GABIA DE GABIÓ, MUNTADA EN MODULS D'ESPECEJAMENT SEGONS PROJECTE, FORMAT PER MALLA ELECTROSOLDADA DE FIL D'ACER ZINCAT DE D.4 MM. I PAS DE MALLA 10X5 CM., INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT	10,000 x 10,00000 = 100,00000
	B8PGUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D'ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRIANT	2,000 x 49,34000 = 98,68000
				Subtotal... 198,68000
				DESPESES AUXILIARS 2,50% 2,70455
				COST DIRECTE 309,56637
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 9,28699
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,85336

P- 44	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTÈXIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA	Rend.: 1,016 3,67 €
Mà d'obra:				
	A0127000	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040 /R x 31,62000 = 1,24488
	A0137000	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020 /R x 28,03000 = 0,55177
				Subtotal... 1,79665
Materials:				
	BD5Z-0KPF	M2	GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT, L·LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,100 x 1,61000 = 1,77100
				Subtotal... 1,77100
				COST DIRECTE 3,56765
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,10703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67468

P- 45	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,032 8,50 €
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,009 /R x 26,39000 = 0,23015
				Subtotal... 0,23015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Maquinària:						
C1331200	H		MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009	/R x 93,81000 =	0,81811
C13350A0	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009	/R x 75,17000 =	0,65555
C1502D00	H		CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003	/R x 58,36000 =	0,16965
						Subtotal...
						1,64331
Materials:						
B0111000	M3		AIGUA	0,015	x 1,78000 =	0,02670
B037UZA4	T		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40, DENSITAT APROX 1600 KG/M3	0,460	x 13,81000 =	6,35260
						Subtotal...
						6,37930
						COST DIRECTE
						8,25276
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						0,24758
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						8,50034
P- 46	F936URM3	M3	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,050		108,62 €
Mà d'obra:						
Unitats Preu € Parcial Import						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,51714
A0140000	H		MANOBRE	0,450	/R x 26,39000 =	11,31000
						Subtotal...
						15,82714
Maquinària:						
C2005000	H		REGLE VIBRATORI	0,010	/R x 5,44000 =	0,05181
						Subtotal...
						0,05181
Materials:						
B060UR20	M3		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,050	x 85,28000 =	89,54400
B0D21070	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x 0,16000 =	0,03200
						Subtotal...
						89,57600
						COST DIRECTE
						105,45495
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						3,16365
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						108,61860

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 47	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,014		21,66 €
Mà d'obra:						
Unitats Preu € Parcial Import						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,67751
A0140000	H		MANOBRE	0,250	/R x 26,39000 =	6,50641
						Subtotal...
						11,18392
Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022	x 85,28000 =	1,87616
B965U0FF	M		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050	x 7,40000 =	7,77000
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x 101,51470 =	0,20303
						Subtotal...
						9,84919
						COST DIRECTE
						21,03311
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						0,63099
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						21,66410
P- 48	F96AUA20	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM AMB RODÓ DE CORRUGAT DE Ø8 MM D'ACER B500S SOLDAT A LA PART SUPERIOR.	Rend.: 1,042		49,18 €
Mà d'obra:						
Unitats Preu € Parcial Import						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,150	/R x 31,62000 =	4,55182
A0140000	H		MANOBRE	0,150	/R x 26,39000 =	3,79894
						Subtotal...
						8,35076
Materials:						
B06NN14C	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,045	x 88,74000 =	3,99330
B96AUC20	M		VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	1,050	x 32,98000 =	34,62900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/MM2, ELABORAT I MANIPULAT	0,410 x 1,58975 = 0,65180
			Subtotal...	39,27410 39,27410
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12526
			COST DIRECTE	47,75012
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,43250
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,18263
P- 49	F985UG6C	U	CAPÇAL DE GUAL G-60 DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE 40X62X30 CM, AMB LA CANTONDA EN FORMA ARRODONIDA, D'1 PEÇA, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,067 133,49 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x 31,62000 = 7,40862
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x 26,39000 = 7,41987
			Subtotal...	14,82849 14,82849
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,010 /R x 7,55000 = 0,07076
			Subtotal...	0,07076 0,07076
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,088 x 85,28000 = 7,50464
	B985UG6C	U	CAPÇAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-40, DE 40X62X30 CM	1,050 x 102,00000 = 107,10000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x 101,51470 = 0,10151
			Subtotal...	114,70615 114,70615
			COST DIRECTE	129,60540
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,88816
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	133,49356

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	F985UG6M	M	RAMPA MASSISA DE GUAL G-60 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, MODUL CENTRAL DE 62X18/30 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40/A.	Rend.: 1,030 122,07 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 31,62000 = 15,34951
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 15,37282
			Subtotal...	30,72233 30,72233
	Maquinària:			
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x 7,55000 = 0,14660
			Subtotal...	0,14660 0,14660
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,221 x 85,28000 = 18,84688
	B985UG6M	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES, TIPUS G-60, MODUL CENTRAL DE 60X18/30 CM	1,050 x 65,33000 = 68,59650
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 101,51470 = 0,20303
			Subtotal...	87,64641 87,64641
			COST DIRECTE	118,51534
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,55546
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	122,07080
P- 51	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,030 31,70 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x 26,39000 = 1,28107
			Subtotal...	1,28107 1,28107
	Maquinària:			
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R x 84,86000 = 2,88359
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055 /R x 64,11000 = 3,42335
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x 58,36000 = 0,28330
			Subtotal...	6,59024 6,59024
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	M3	AIGUA	0,050 x 1,78000 = 0,08900
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150 x 19,84000 = 22,81600
			Subtotal...	22,90500
			COST DIRECTE	30,77631
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,92329
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,69960
P- 52	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,014 25,48 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 31,62000 = 9,35503
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 26,39000 = 3,90385
			Subtotal...	13,25888
	Maquinària:			
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 4,66000 = 0,11489
			Subtotal...	0,11489
	Materials:			
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x 1,78000 = 0,01780
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x 99,97000 = 0,29991
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x 7,74000 = 7,89480
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x 101,51470 = 3,14696
			Subtotal...	11,35947
			COST DIRECTE	24,73324
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,74200
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,47524

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	F9F3UJAT	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT VIBRAT, ACABAT RUGÓS GRANULAR ANTILLISCANT, TIPUS 'TOSCANA' DE 60X60X8 CM I ORIFICIS CIRCULARS REBLERTS DE TERRA VEGETAL, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE SORRA NIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M., DE 8 CM DE GRUIX I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.	Rend.: 1,031 83,54 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x 31,62000 = 10,73424
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x 26,39000 = 8,95878
			Subtotal...	19,69302
	Maquinària:			
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,020 /R x 12,84000 = 0,24908
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 4,66000 = 0,11300
			Subtotal...	0,36208
	Materials:			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,080 x 23,09000 = 1,84720
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	0,050 x 29,08000 = 1,45400
	B9F1UJAT	M2	PAVIMENT TIPUS TOSCANA 60X60X8 CM.	1,050 x 55,00000 = 57,75000
			Subtotal...	61,05120
			COST DIRECTE	81,10630
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,43319
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	83,53949
P- 54	F9F3ULMO	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM REBLERTS AMB GRAVETA DE 3/8 MM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE LLIT DE 3 A 4 CM DE GRAVETA D'ASSENTAMENT DE 2-6 MM ANIVELLADA I COMPACTADA AL 95% P.M. S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES PER LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. LES PECES HAN DE COMPLIR ELS REQUISITS ESTABLERTS CONFORME LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE (DAP) DE LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001. I LES INCLOSES A ISO 14025:2010, 15804:2012+A2:2020 I EN 16757:2017	Rend.: 1,024 65,84 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x 31,62000 = 10,80762
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x 26,39000 = 9,02002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	19,82764	19,82764
Maquinària:						
C133A030	H		PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,020 /R x	12,84000 =	0,25078
C200URAD	H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11377
				Subtotal...	0,36455	0,36455
Materials:						
B0332200	M3		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	0,050 x	34,49000 =	1,72450
B033U005	M3		ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	0,020 x	29,22000 =	0,58440
B9F1ULMO	M2		PAVIMENT DE LLAMBORDES DRENANTS DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA MOSAIC DE MIDES 30X30X10 CM, ACABAT STANDARD GAMA AQUA JOINT DE LA CASA BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT RUGÓS ANTILLISCANT, I JUNTES DE 1 CM.	1,050 x	39,45000 =	41,42250
				Subtotal...	43,73140	43,73140
				COST DIRECTE		63,92359
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,91771
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,84130
P- 55	F9G2U292	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 2 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,039		44,36 €
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,065 /R x	31,62000 =	1,97815
A0140000	H		MANOBRE	0,185 /R x	26,39000 =	4,69889
A0150000	H		MANOBRE ESPECIALITZAT	0,030 /R x	27,29000 =	0,78797
				Subtotal...	7,46501	7,46501
Maquinària:						
C170H000	H		MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030 /R x	9,64000 =	0,27834
C2003000	H		REMOLINADOR MECÀNIC	0,050 /R x	6,18000 =	0,29740
C2005000	H		REGLE VIBRATORI	0,050 /R x	5,44000 =	0,26179
				Subtotal...	0,83753	0,83753
Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,210 x	85,28000 =	17,90880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
B0B34234	M2		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100 x	3,31000 =	3,64100
B7711A00	M2		LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100 x	0,18000 =	0,19800
B7C26100	M2		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006 x	1,24000 =	0,00744
B7J5U104	KG		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000 x	11,72000 =	11,72000
B9GZ1210	T		POLS DE QUARS COLOR GRIS	0,0022 x	587,29000 =	1,29204
				Subtotal...	34,76728	34,76728
				COST DIRECTE		43,06982
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,29209
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,36191
P- 56	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT CONTINU DE FORMIGO POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTENCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTENCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TANY DE ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTENCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE RELISCADA CLASE 3 SEGONS CTE, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,016		70,46 €
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,840 /R x	31,62000 =	26,14252
A0140000	H		MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,19488
A0150000	H		MANOBRE ESPECIALITZAT	0,040 /R x	27,29000 =	1,07441
				Subtotal...	32,41181	32,41181
Materials:						
B9G8UFPO	M3		PAVIMENT CONTINU DE FORMIGO POROS HDOS-300/F/10 DE 18 CM DE GRUIX DE LA CASA HYDROMEDIA O SIMILAR, PER A TRÀNSIT RODAT DE VEHICLES LLEUGERS FINS A 3500 KG. FABRICAT EN PLANTA AMB ACABAT GRIS, AMB UNA RESISTENCIA A TRACCIÓ DE 2,5-3 N/MM2, UNA RESISTENCIA A COMPRESSIÓ DE 20-25 N/MM2 I UNA DENSITAT APROXIMADA ENTRE 1900 I 2100 KG/M3 AMB UNA CAPACITAT DRENANT DE 150-400L/MIN/M2, AMB UN 15-20 % DE FORATS I EL TANY DE ARIDS ENTRE 6-12 MM. I UNA RESISTENCIA AL LLISCAMENT RD>45 SEGONS UNE-ENV 12633, TIPUS DE RELISCADA CLASE 3 SEGONS CTE,	0,180 x	200,00000 =	36,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal...				36,00000	
COST DIRECTE				68,41181	
DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,05235	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,46416	
P- 57	F9H5UBIC	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS TAPISSABLE, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX DE COLOR VERMELL I BETUM NEGRE. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,054 36,13 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	0,014 /R x	31,62000 =	0,42000	
A0140000	H	0,060 /R x	26,39000 =	1,50228	
Subtotal...				1,92228	1,92228
Maquinària:					
C13350C0	H	0,008 /R x	73,88000 =	0,56076	
C150MNC7	H	0,006 /R x	124,57000 =	0,70913	
C1709B00	H	0,008 /R x	62,60000 =	0,47514	
C170D0A0	H	0,008 /R x	75,17000 =	0,57055	
C170E000	H	0,007 /R x	48,36000 =	0,32118	
C170U600	H	0,008 /R x	49,85000 =	0,37837	
Subtotal...				3,01513	3,01513
Materials:					
B9H1U050	M2	1,050 x	0,60000 =	0,63000	
B9H1UBIC	T	0,096 x	307,40000 =	29,51040	
Subtotal...				30,14040	30,14040
COST DIRECTE				35,07781	
DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,05233	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,13014	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 58	F9V2UBS2	M	GRAÓ MASSÍS PREFABRICAT DE FORMIGÓ COLOREJAT, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, DE 120X40X15 CM COLOR DESERT, TEXTURA STANDARD, COL.LOCAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE GRUIX VARIABLE DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, BASE FORMIGÓ, ELEMENTS ESPECIALS D'ELEVACIÓ, TALL DE PECES I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,013 72,78 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	0,700 /R x	31,62000 =	21,84995	
A0140000	H	0,400 /R x	26,39000 =	10,42053	
Subtotal...				32,27048	32,27048
Maquinària:					
C133A0K0	H	0,020 /R x	7,55000 =	0,14906	
C1501111	H	0,200 /R x	45,47000 =	8,97730	
Subtotal...				9,12636	9,12636
Materials:					
B060UH20	M3	0,100 x	85,28000 =	8,52800	
B9V2UBS4	M	1,050 x	19,55000 =	20,52750	
D0701641	M3	0,002 x	101,51470 =	0,20303	
Subtotal...				29,25853	29,25853
COST DIRECTE				70,65537	
DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,11966	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,77503	
P- 59	F9VZU940	M	FORMACIÓ DE GRAÓ DE 1.80 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ/ BLOC DE FORMIGÓ O MAÓ TIPUS GERO DE 29X14X10 CM., COL.LOCADA AMB MORTER M-40A ELABORAT A OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L	Rend.: 1,016 41,05 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,420	/R x 31,62000 =	13,07126
A0140000	H		MANOBRE	0,210	/R x 26,39000 =	5,45463
				Subtotal...		18,52589
Materials:						
B060UR20	M3		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F.B.P.S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,200	x 85,28000 =	17,05600
B0FA12A0	U		TOTXANA R-5 DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,998	x 0,28000 =	3,35944
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,009	x 101,51470 =	0,91363
				Subtotal...		21,32907
				COST DIRECTE		39,85496
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,19565
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,05061
P- 60	FCARUCAR	U	CARREGADOR MONOLIT TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0.45X0.29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR. ESTAN INCLOSOS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL D'ANCORATGE AL TERRENY MITJANÇNAT BASE DE FONAMENTACIÓ I BARRES CONNNESTORES DEL SÒCOL DE BANCADA.		Rend.: 15,107	4.933,20 €
Mà d'obra:						
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,400	/R x 31,62000 =	0,83723
A0140000	H		MANOBRE	1,000	/R x 26,39000 =	1,74687
				Subtotal...		2,58410
Materials:						
B060U200	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x 64,35000 =	1,93050
				Subtotal...		1,93050
Altres:						
BCARUCA1	U		MODEM 3G	1,000	x 210,00000 =	210,00000
BCARUCA2	U		TARGETES RFID	25,000	x 3,00000 =	75,00000
BCARUCAR	U		CARREGADOR MONOLITE TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0.45X0.29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR.	1,000	x 4.500,00000 =	4.500,00000
				Subtotal...		4.785,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				COST DIRECTE		4.789,51460
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		143,68544
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.933,20004
P- 61	FCARULEG	U	LEGALITZACIÓ QUE INCLOU EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DEL QUADRE, LES CORRESPONENTS TAXES ABONAR, I ELS TRÀMITS AMB EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA.		Rend.: 1,000	2.266,00 €
P- 62	FCARUSOF	U	SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL)		Rend.: 1,000	716,88 €
Altres:						
BCARUSO1	U		TARJETA 3G NECESARIA PER A LA COMUNICACIÓ AMB L'EQUIP (COST MENSUAL)	24,000	x 2,00000 =	48,00000
BCARUSOF	U		SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL)	24,000	x 27,00000 =	648,00000
				Subtotal...		696,00000
				COST DIRECTE		696,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		20,88000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		716,88000
P- 63	FCARUVIN	U	VINIL PERSONALITZAT INCORPORAT AL MONOLIT DEL CARREGADOR SEGONS MODEL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT.		Rend.: 1,000	185,40 €
P- 64	FD11UCDE	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA AMB DETECCIÓ DE POSICIÓ, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM. S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO.		Rend.: 1,009	628,31 €
Maquinària:						
C1A0UNE2	M		EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	100,000	/R x 3,75000 =	371,65510
C1A0UNE3	M		TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000	/R x 0,66000 =	32,70565
C1A0UNE4	M		EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000	/R x 3,40000 =	168,48365
C1A0UNET	M		TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000	/R x 0,75000 =	37,16551
				Subtotal...		610,00991
				COST DIRECTE		610,00991
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		18,30097
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		628,31088

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal...
				85,49840
				85,49840
				COST DIRECTE
				610,00991
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				18,30030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				628,31021
P- 65	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,008 112,35 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x 31,62000 =	4,70536
A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x 26,39000 =	52,36111
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x 27,29000 =	27,07341
			Subtotal...	84,13988
Maquinària:				
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 16,31000 =	16,18056
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x 45,56000 =	7,23175
			Subtotal...	23,41231
Materials:				
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x 101,51470 =	1,52272
			Subtotal...	1,52272
				COST DIRECTE
				109,07491
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				3,27225
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				112,34716
P- 66	FD78U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ ARMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ CAMPANA AMB JUNTA ELASTOMÈRICA, SOBRE LLIT DE SAULÓ DE 15 CM DE GRUIX, I REBLERT DE SAULÓ I RECOBRIMENT DE A 20 CM. I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS	Rend.: 1,000 88,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Partides d'obra:				
FD78D385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 500 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA.	1,000 x 85,49840 =	85,49840

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal...
				85,49840
				85,49840
				COST DIRECTE
				85,49840
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				2,56495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				88,06335
P- 67	FD7FUP25	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE P.V.C. DE D 250 MM., ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,025 44,26 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x 31,62000 =	9,25463
A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x 26,39000 =	3,86195
			Subtotal...	13,11658
Materials:				
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,140 x 85,28000 =	11,93920
BD75FB80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLEMENT.	1,250 x 14,33000 =	17,91250
			Subtotal...	29,85170
				COST DIRECTE
				42,96828
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				1,28905
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				44,25733
P- 68	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,017 306,82 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x 31,62000 =	62,18289
A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x 26,39000 =	51,89774
			Subtotal...	114,08063
Maquinària:				
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 108,08000 =	5,31367
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x 79,73000 =	15,67945

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,71976
					Subtotal...	27,71288
						27,71288
	Materials:					
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000 x	41,32000 =	41,32000
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000 x	106,24000 =	106,24000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	101,51470 =	0,10151
					Subtotal...	156,09451
						156,09451
					COST DIRECTE	297,88802
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,93664
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	306,82466
P- 69	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.			
					Rend.: 1,035	181,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380 /R x	31,62000 =	11,60928
	A0140000	H	MANOBRE	0,570 /R x	26,39000 =	14,53362
					Subtotal...	26,14290
						26,14290
	Maquinària:					
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,150 /R x	79,73000 =	11,55507
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,32058
					Subtotal...	12,87565
						12,87565
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,242 x	85,28000 =	20,63776

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	1,050 x	110,45000 =	115,97250
					Subtotal...	136,61026
						136,61026
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,39214
					COST DIRECTE	176,02095
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,28063
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	181,30158
P- 70	FDD1U002	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÉ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 AMB LLEGGENDA "CLAVEGUERAM" I PES MINIM DE LA TAPA 50 KG			
					Rend.: 1,022	1.202,75 €
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	H	OFICIAL 1A	4,000 /R x	31,62000 =	123,75734
	A0140000	H	MANOBRE	4,000 /R x	26,39000 =	103,28767
					Subtotal...	227,04501
						227,04501
	Maquinària:					
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300 /R x	108,08000 =	31,72603
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800 /R x	79,73000 =	140,42466
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900 /R x	45,56000 =	40,12133
					Subtotal...	212,27202
						212,27202
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,350 x	85,28000 =	200,40800
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	35,65000 =	35,65000
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	50,27000 =	50,27000
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	68,16000 =	68,16000
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000 x	96,07000 =	96,07000
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000 x	4,64000 =	27,84000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
						Subtotal...	728,39800 728,39800	
						COST DIRECTE	1.167,71503	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	35,03145	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.202,74648	
P- 71	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO			Rend.: 1,010	1.35,75 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	31,62000 =	56,35248	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	26,39000 =	47,03168	
						Subtotal...	103,38416	103,38416
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,14851	
						Subtotal...	16,14851	16,14851
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	12,26389	12,26389
						COST DIRECTE	131,79656	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,95390	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	135,75046	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
P- 72	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.			Rend.: 1,026	391,33 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	31,62000 =	55,47368	
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	26,39000 =	46,29825	
						Subtotal...	101,77193	101,77193
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	15,89669	
						Subtotal...	15,89669	15,89669
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120	x	85,28000 =	10,23360	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,51470 =	2,03029	
						Subtotal...	262,26389	262,26389
						COST DIRECTE	379,93251	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,39798	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	391,33049	
P- 73	FECSU001	PA	PARTIDA PER LA DESCÀRREGA DE LES LÍNIES DE BAIXA O MITJA TENSIÓ, QUE AFECTIN ALS QUADRES EXISTENTS A RETIRAR. A JUSTIFICAR AMB FACTURA DE COMPANYIA			Rend.: 1,000	2.000,00 €	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	FET3U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ T.C O TELECOMUNICACIONS.	Rend.: 1,013 171,86 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x 31,62000 = 48,38203
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x 26,39000 = 40,37957
			Subtotal...	88,76160
				88,76160
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x 79,73000 = 15,74136
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x 7,55000 = 0,74531
			Subtotal...	16,48667
				16,48667
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x 84,33000 = 8,43300
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x 0,30000 = 14,70000
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x 36,44000 = 36,44000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 101,51470 = 2,03029
			Subtotal...	61,60329
				61,60329
			COST DIRECTE	166,85156
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,00555
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	171,85711

P- 75	FEZ1UP04	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	Rend.: 1,011 113,64 €
			Unitats	Preu €
				Parcial
				Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mà d'obra:	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x 31,62000 = 31,27596
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x 26,39000 = 26,10287
			Subtotal...	57,37883
				57,37883
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,030 /R x 108,08000 = 3,20712
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x 79,73000 = 15,77250
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R x 7,55000 = 1,49357
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,090 /R x 45,56000 = 4,05579
			Subtotal...	24,52898
				24,52898
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,220 x 84,33000 = 18,55260
	BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,200 x 2,35000 = 9,87000
			Subtotal...	28,42260
				28,42260
			COST DIRECTE	110,33041
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,30991
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	113,64032

P- 76	FEZ1UP06	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 6 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X150 CM, RECOBERT TOT EL SEU PERÍMETRE AMB FORMIGÓ H-150, REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES AL 95% P.M., LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	Rend.: 1,012 139,09 €
			Unitats	Preu €
				Parcial
				Import

			Mà d'obra:	
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,120 /R x 31,62000 = 34,99447
	A0140000	H	MANOBRE	1,120 /R x 26,39000 = 29,20632
			Subtotal...	64,20079
				64,20079
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,030 /R x 108,08000 = 3,20395
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,250 /R x 79,73000 = 19,69615
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R x 7,55000 = 1,49209

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,090	/R x	45,56000 =	4,05178
						Subtotal...	28,44397
							28,44397
			Materials:				
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,330	x	84,33000 =	27,82890
	BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,200	x	2,35000 =	14,57000
						Subtotal...	42,39890
							42,39890

COST DIRECTE 135,04366
DESPESES INDIRECTES 3,00% 4,05131
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,09497

P- 77 FG1A0929 u Armari metàl·lic de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, fixat a terra mitjançant tac químic a bancada de formigó. Inclòs fonament. **Rend.: 1,318 691,97 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 31,62000 = 8,39681
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,350 /R x 28,03000 = 7,44347

Subtotal... 15,84028 15,84028

Materials:
BG1A0920 u Armari metàl·lic des de 1600x600x2000 mm, per a servei exterior, 1,000 x 650,00000 = 650,00000
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000 x 5,74000 = 5,74000

Subtotal... 655,74000 655,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,23760
COST DIRECTE 671,81788
DESPESES INDIRECTES 3,00% 20,15454
COST EXECUCIÓ MATERIAL 691,97242

P- 78 FG31U150 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS COL·LOCAT EN TUB. **Rend.: 1,048 9,60 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Mà d'obra:
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 31,62000 = 0,75429

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,03000 =	0,66865
						Subtotal...	1,42294
							1,42294
			Materials:				
	BG31U050	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS	1,020	x	7,74000 =	7,89480
						Subtotal...	7,89480
							7,89480

COST DIRECTE 9,31774
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,27953
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59727

P- 79 FH00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. **Rend.: 1,000 1.648,00 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
BG00U000 PA DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). 1,000 x 1.600,00000 = 1.600,00000

Subtotal... 1.600,00000 1.600,00000

COST DIRECTE 1.600,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 48,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.648,00000

P- 80 FH00UESC PA ESCOMESA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DES DE LA LÍNIA PRINCIPAL SOTERRADA FINS A LA C.G.P., CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ. S'INCLOU DESCÀRRECS, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE SORRA I TERRA, CABLES, MAONS, EMPIULADURES, DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. **Rend.: 1,000 1.236,00 €**

Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
BG00UESC PA ESCOMESA ELÈCTRICA (A JUSTIFICAR) 1,000 x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				COST DIRECTE 1.200,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 36,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.236,00000		
P- 81	FH1A0CRR	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAIS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIO DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA	Rend.: 1,006 16.681,61 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x 31,62000 =	31,43141	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x 31,62000 =	31,43141	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x 28,03000 =	27,86282	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x 26,39000 =	26,23260	
				Subtotal...	116,95824	116,95824
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BG1AUC15	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) MODEL MONOLIT TMF10 DE LA CASA ARELSA O SIMILAR, AMB MIDES 2.44X1.65X0.442 M, AMB DUES PORTES ON INCLOU L'APARELLATGE DE COMPANYIA I AJUNTAMENT. AJUNTAMENT:MÒDUL DE COMPTADOR ELECTRÒNIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAIS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETO TÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. COMPANYIA: CAIXA DE SECCIONAMENT CS DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 400 AMPERS, CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB BORNES BIMETÀL·LICS DE 160 A, LES DUES CAIXES SEGONS ESQUEMA 9 UNESA MUNTADES SUPERFICIALMENT, CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF1 PER A SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW. PER A MESURA DIRECTA, POTÈNCIA MÀXIMA DE 43.64 KW. TENSIO DE 400 V. CORRENT FINS 63 A.FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES) SENSE EQUIP DE MESURA, AMB ICP-M TETRAPOLAR (4P) DE 63 A. D'INTENSITAT NOMINAL I PODER DE TALL SUPERIOR A 6 KA, 1 IGA IV 40 A AMB PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES INCORPORAT, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 MA I UN INTERRUPTOR MAGNETO TÈRMIC IV 32 A DE PODER DE TALL DE 6KA	1,000 x 8.509,68000 = 8.509,68000		
	BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	1,000 x 6.828,52000 = 6.828,52000		
	BG1AUREG	U	MODUL REG DE CONJUNT D'ARMARI	1,000 x 728,22000 = 728,22000		
	BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	1,000 x 12,36000 = 12,36000		
			Subtotal...	16.078,78000 16.078,78000		
				COST DIRECTE 16.195,73824		
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 485,87215		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.681,61039		
P- 82	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,016 4,02 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R x 31,62000 = 0,77805
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R x 28,03000 = 0,68971
			Subtotal...	1,46776
Materials:				
BG31U045	M		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020 x 2,39000 = 2,43780
			Subtotal...	2,43780
				COST DIRECTE
				3,90556
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				0,11717
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				4,02273
P- 83	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	Rend.: 1,016
				3,64 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0365 /R x 31,62000 = 1,13595
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,020 /R x 28,03000 = 0,55177
			Subtotal...	1,68772
Materials:				
BG31U025	M		CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,000 x 1,85000 = 1,85000
			Subtotal...	1,85000
				COST DIRECTE
				3,53772
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				0,10613
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				3,64385

P- 84	FHAAUANT	U	SISTEMA ANTIRROBATORI PER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR, QUE INCLOU, ESTIRAR CADASQUN DELS CABLES PER EVITAR QUE ESTIGUIN DOBLEGATS, FICAR-LOS PER UN TUB RIGIT FINS A 20 CM. DE LA PART BAIXA DE LA PORTELLA, COL·LOCAR EL DISPOSITIU DPC2 FINS A TOCAR AMB EL TUB CORRUGAT RIGIT COL·LOCAT PREVIAMENT I PREMIER ELS CARGOLS EN SENTIT DE LES AGULLES DEL RELLOTGE FINS QUE NO ES PUGUI APRETAR MÉS I DESPRES GIRAR EN SENTIT CONTRARI I RETIRAR ELS DOS PASSADORS	Rend.: 1,052
				100,68 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,250 /R x 31,62000 = 7,51426

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,250 /R x 28,03000 = 6,66112
			Subtotal...	14,17538
Materials:				
BGAAUANT	U		SISTEMA ANTIRROBATORIPER A COLUMNES TIPUS APRUDEVAN O SIMILAR	1,000 x 83,57000 = 83,57000
			Subtotal...	83,57000
				COST DIRECTE
				97,74538
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				2,93236
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				100,67774
P- 85	FHAAUAP4	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	Rend.: 1,081
				239,03 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R x 31,62000 = 11,70028
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,400 /R x 28,03000 = 10,37188
			Subtotal...	22,07216
Materials:				
BGAAUAP4	U		ANTIRROBATORI PERICO DE 40X40 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	1,000 x 210,00000 = 210,00000
			Subtotal...	210,00000
				COST DIRECTE
				232,07216
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				6,96216
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				239,03432

P- 86	FHAAUAP6	U	SISTEMA ANTIRROBATORI DECABLE PER A PERICONS DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR, QUE INCLOU LA TAPA, EL SUPORT, TRES PLAQUES TOPE I TRES OBTURADORS, TOTALMENT ACABAT	Rend.: 1,094
				277,90 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,400 /R x 31,62000 = 11,56124
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,400 /R x 28,03000 = 10,24863
			Subtotal...	21,80987
Materials:				
BGAAUAP6	U		ANTIRROBATORI PERICO DE 60X60 TIPUS SOTECABLE O SIMILAR	1,000 x 248,00000 = 248,00000
			Subtotal...	248,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 269,80987
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 8,09430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,90417
P- 87	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	Rend.: 1,010 33,52 €
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,185 /R x 31,62000 = 5,79178
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 = 5,22574
			Subtotal...	11,01752 11,01752
	Maquinària:			
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x 108,08000 = 2,14020
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 = 7,89406
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x 7,55000 = 0,37376
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 45,56000 = 2,25545
			Subtotal...	12,66347 12,66347
	Materials:			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x 23,09000 = 3,23260
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x 0,12000 = 0,12240
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x 1,92000 = 4,03200
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x 1,45000 = 1,47900
			Subtotal...	8,86600 8,86600
				COST DIRECTE 32,54699
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,97641
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	FHG4U46C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,014 186,77 €
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x 31,62000 = 48,33432
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x 26,39000 = 40,33974
			Subtotal...	88,67406 88,67406
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x 79,73000 = 15,72584
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x 7,55000 = 0,74458
			Subtotal...	16,47042 16,47042
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x 84,33000 = 8,43300
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x 0,30000 = 14,70000
	BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DUCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x 51,02000 = 51,02000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 101,51470 = 2,03029
			Subtotal...	76,18329 76,18329
				COST DIRECTE 181,32777
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 5,43983
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,76760
P- 89	FHG4U68C	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL C250 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,018 302,80 €
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x 31,62000 = 60,56876

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0140000	H		MANOBRE	1,950 /R x 26,39000 = 50,55059	
				Subtotal...	111,11935
Maquinària:					
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x 79,73000 = 23,49607	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x 7,55000 = 1,11248	
				Subtotal...	24,60855
Materials:					
B060UH15	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x 84,33000 = 12,64950	
B0F1D2A1	U		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000 x 0,30000 = 22,50000	
BDKZUJC0	U		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x 118,03000 = 118,03000	
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x 101,51470 = 5,07574	
				Subtotal...	158,25524
				COST DIRECTE	293,98314
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,81949
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	302,80263

P- 90	FHM1ULO2	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,181	3.735,51 €
Mà d'obra:					
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,600 /R x 31,62000 = 16,06435	
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x 31,62000 = 45,51566	
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x 28,03000 = 40,34801	
A0140000	H		MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 13,40728	
				Subtotal...	115,33530
				115,33530	115,33530

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Maquinària:					
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x 79,73000 = 11,13925	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,017 /R x 45,56000 = 0,65582	
C1503000	H		CAMIÓ GRUA	0,500 /R x 62,76000 = 26,57070	
				Subtotal...	38,36577
Materials:					
B060UH20	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560 x 85,28000 = 47,75680	
BGM1ULO2	U		COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE DOBLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I BRAÇ DE 4.00 M D'ALÇADA, PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0,70A I 33.50W I 18L 3000K 0.60A I 28.40 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I 1500 MM (VIANANTS) I SECCIÓ Ø168 MM.	1,000 x 3.425,25000 = 3.425,25000	
				Subtotal...	3.473,00680
				COST DIRECTE	3.626,70787
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	108,80124
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.735,50911

P- 91	FHM1ULO8	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,186	3.836,40 €
Mà d'obra:					
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,600 /R x 31,62000 = 15,99663	
A012H000	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x 31,62000 = 45,32378	
A013H000	H		AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x 28,03000 = 40,17791	
A0140000	H		MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 13,35076	
				Subtotal...	114,84908
Maquinària:					
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x 79,73000 = 11,09228	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,017 /R x 45,56000 = 0,65305	
C1503000	H		CAMIÓ GRUA	0,500 /R x 62,76000 = 26,45868	
				Subtotal...	38,20401
				38,20401	38,20401

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560 x 85,28000 = 47,75680
	BGM1UL08	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 82.30 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	1,000 x 3.523,85000 = 3.523,85000
Subtotal...				3.571,60680
COST DIRECTE				3.724,65989
DESPESES INDIRECTES 3,00%				111,73980
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.836,39969
P-92	FHM1UL09	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,186 3.836,40 €
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x 31,62000 = 15,99663
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x 31,62000 = 45,32378
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x 28,03000 = 40,17791
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 13,35076
Subtotal...				114,84908
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x 79,73000 = 11,09228
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,017 /R x 45,56000 = 0,65305
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x 62,76000 = 26,45868
Subtotal...				38,20401
Materials:				
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560 x 85,28000 = 47,75680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGM1UL09	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 8.20 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 36L 3000K 0 85A I 56.80 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	1,000 x 3.523,85000 = 3.523,85000
Subtotal...				3.571,60680
COST DIRECTE				3.724,65989
DESPESES INDIRECTES 3,00%				111,73980
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.836,39969
P-93	FHM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X80 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLES DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,154 3.269,53 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x 31,62000 = 16,44021
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x 31,62000 = 46,58059
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x 28,03000 = 41,29203
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x 26,39000 = 13,72097
Subtotal...				118,03380
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x 79,73000 = 11,39987
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,017 /R x 45,56000 = 0,67116
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x 62,76000 = 27,19237
Subtotal...				39,26340
Materials:				
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,560 x 85,28000 = 47,75680
	BGM1ULON	U	COLUMNA I LLUMENERA MODEL LONGLINE SIMPLE DE 6.00 M DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA I PINTADA SALICAN AMB LLUMENERA MODEL LONGLINE 18L 3000K 0 85 A I 41.2 W DE LA CASA ROURA O SIMILAR. VOL DEL BRAÇ 3200 MM I SECCIÓ Ø168 MM.	1,000 x 2.969,25000 = 2.969,25000
Subtotal...				3.017,00680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 3.174,30400
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 95,22912
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.269,53312
P- 94	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	Rend.: 1,077 572,05 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000 /R x 31,62000 = 29,35933
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	1,000 /R x 28,03000 = 26,02600
			Subtotal...	55,38533 55,38533
	Materials:			
	BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	1,000 x 500,00000 = 500,00000
			Subtotal...	500,00000 500,00000
				COST DIRECTE 555,38533
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 16,66156
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 572,04689
P- 95	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,242 762,77 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	5,000 /R x 31,62000 = 127,29469
	A0140000	H	MANOBRE	5,000 /R x 26,39000 = 106,23994
			Subtotal...	233,53463 233,53463
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,350 /R x 79,73000 = 22,46820
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R x 7,55000 = 1,21578
			Subtotal...	23,68398 23,68398
				COST DIRECTE 439,664
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,13190
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52854

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,300 x 64,35000 = 19,30500
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	140,000 x 0,30000 = 42,00000
	BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x 420,00000 = 420,00000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 101,51470 = 2,03029
			Subtotal...	483,33529 483,33529
				COST DIRECTE 740,55390
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 22,21662
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 762,77052
P- 96	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,040 4,53 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x 31,62000 = 0,45606
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015 /R x 28,03000 = 0,40428
			Subtotal...	0,86034 0,86034
	Materials:			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070 x 23,09000 = 1,61630
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000 x 1,92000 = 1,92000
			Subtotal...	3,53630 3,53630
				COST DIRECTE 4,39664
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,13190
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52854

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,048 5,55 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x 31,62000 = 0,45258
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015 /R x 28,03000 = 0,40119
			Subtotal...	0,85377
	Materials:			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070 x 23,09000 = 1,61630
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000 x 2,92000 = 2,92000
			Subtotal...	4,53630
			COST DIRECTE	5,39007
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,16170
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,55177
P- 98	FPH1U101	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,016 1,65 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R x 31,62000 = 0,31122
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x 26,39000 = 0,12987
			Subtotal...	0,44109
	Maquinària:			
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x 40,47000 = 0,19916
			Subtotal...	0,19916
	Materials:			
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100 x 9,60000 = 0,96000
			Subtotal...	0,96000
			COST DIRECTE	1,60025
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04801

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,64826
P- 99	FPH1U201	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,032 2,40 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010 /R x 31,62000 = 0,30640
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x 26,39000 = 0,12786
			Subtotal...	0,43426
	Maquinària:			
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x 40,47000 = 0,19608
			Subtotal...	0,19608
	Materials:			
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,100 x 17,00000 = 1,70000
			Subtotal...	1,70000
			COST DIRECTE	2,33034
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,06991
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,40025
P- 100	FPH1U205	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL I ACABAT RUGÓS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,048 10,35 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x 31,62000 = 0,84481
	A0140000	H	MANOBRE	0,028 /R x 26,39000 = 0,70508
			Subtotal...	1,54989
	Materials:			
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500 x 17,00000 = 8,50000
			Subtotal...	8,50000
			COST DIRECTE	10,04989
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,30150
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,35139

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,018 30,42 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,220 /R x 31,62000 = 6,83340
	A0140000	H	MANOBRE	0,220 /R x 26,39000 = 5,70314
			Subtotal...	12,53654
	Materials:			
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x 17,00000 = 17,00000
			Subtotal...	17,00000
			COST DIRECTE	29,53654
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,88610
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,42264
P- 102	FPV1U172	U	PLACA D'ACER TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,029 80,99 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 = 20,51701
			Subtotal...	20,51701
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	1,000 x 0,97000 = 0,97000
	BBM11103	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 57,14000 = 57,14000
			Subtotal...	58,11000
			COST DIRECTE	78,62701
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,35881
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,98582
P- 103	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,030 81,67 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 = 20,49709
			Subtotal...	20,49709

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	1,000 x 0,97000 = 0,97000
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 57,82000 = 57,82000
			Subtotal...	58,79000
			COST DIRECTE	79,28709
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,37861
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	81,66570
P- 104	FPV1U362	U	PLACA D'ACER OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, REFLECTANT NIVELL II PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,035 96,64 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 = 20,39807
			Subtotal...	20,39807
	Materials:			
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	1,000 x 0,97000 = 0,97000
	BBM13603	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x 72,46000 = 72,46000
			Subtotal...	73,43000
			COST DIRECTE	93,82807
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,81484
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	96,64291
P- 105	FPV3U960	U	PLACA DE 60X90CM,PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29), CARRILS (S-50/S-63) I SERVEIS (S-100/S-126,S-900IS 910), AMB REVESTIMENT REFLECTANT NIVELL3, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA.	Rend.: 1,036 87,61 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,700 /R x 26,39000 = 17,83108
			Subtotal...	17,83108
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	1,000 x 0,97000 = 0,97000
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTANT	1,000 x 66,26000 = 66,26000
			Subtotal...	67,23000
			COST DIRECTE	85,06108
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,55183
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	87,61291

P- 106	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,019	147,33 €
--------	----------	---	---	---------------------	-----------------

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x 31,62000 = 34,13346
A0140000	H	MANOBRE	1,100 /R x 26,39000 = 28,48773
		Subtotal...	62,62119

Maquinària:

C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 16,31000 = 0,80029
		Subtotal...	0,80029

Materials:

B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 64,35000 = 1,93050
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x 7,74000 = 1,23840
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x 76,45000 = 76,45000
		Subtotal...	79,61890

		COST DIRECTE	143,04038
		DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,29121
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	147,33159

P- 107	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,022	174,77 €
--------	----------	---	---	---------------------	-----------------

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x 31,62000 = 34,03327

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0140000	H	MANOBRE	1,100 /R x 26,39000 = 28,40411
			Subtotal...	62,43738
			62,43738	62,43738
			Maquinària:	
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 16,31000 = 0,79795
			Subtotal...	0,79795
			0,79795	0,79795
			Materials:	
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990

B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	0,160 x 7,74000 = 1,23840
----------	----	--	---------------------------

BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000 x 102,68000 = 102,68000
----------	---	--	-------------------------------

		Subtotal...	106,44830	106,44830
--	--	-------------	-----------	-----------

		COST DIRECTE	169,68363
		DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,09051
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	174,77414

P- 108	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	Rend.: 1,008	68,64 €
--------	----------	---	--	---------------------	----------------

Mà d'obra:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x 31,62000 = 34,50595
A0140000	H	MANOBRE	1,100 /R x 26,39000 = 28,79861
		Subtotal...	63,30456

Maquinària:

C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x 16,31000 = 0,80903
		Subtotal...	0,80903

Materials:

B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990
		Subtotal...	2,52990

		COST DIRECTE	66,64349
		DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,99930
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,64279

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FQ12UJH3	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE O EQUIVALENT DE 1,80 M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG. TRANSPORT I COL·LOCACIÓ SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ O AMB DAUS DE FORMIGÓM HM-20 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 3,593 1.012,13 €
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,470 /R x 31,62000 = 4,13621
	A0140000	H	MANOBRE	0,940 /R x 26,39000 = 6,90415
			Subtotal...	11,04036
Maquinària:				
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,300 /R x 46,56000 = 3,88756
			Subtotal...	3,88756
Materials:				
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x 64,35000 = 7,72200
			Subtotal...	7,72200
Altres:				
	BQ12UHA1	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,80M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG.	1,000 x 960,00000 = 960,00000
			Subtotal...	960,00000
COST DIRECTE				982,64992
DESPESES INDIRECTES 3,00%				29,47950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				1.012,12942
P- 110	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS.	Rend.: 1,117 1.444,06 €
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x 31,62000 = 22,64637
	A0140000	H	MANOBRE	1,300 /R x 26,39000 = 30,71352
			Subtotal...	53,35989
Maquinària:				
	C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	1,000 /R x 43,03000 = 38,52283
			Subtotal...	38,52283
Materials:				
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x 84,33000 = 10,11960
	BQ13USI0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI END AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 767 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC.	1,000 x 1.300,00000 = 1.300,00000
			Subtotal...	1.310,11960
COST DIRECTE				1.402,00232
DESPESES INDIRECTES 3,00%				42,06007
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.444,06239
P- 111	FQ13USTK	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS.	Rend.: 1,135 1.648,56 €
Mà d'obra:				
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x 31,62000 = 22,28722
	A0140000	H	MANOBRE	1,300 /R x 26,39000 = 30,22643
			Subtotal...	52,51365
Maquinària:				
	C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	1,000 /R x 43,03000 = 37,91189
			Subtotal...	37,91189

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
B060UH15	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x 84,33000 = 10,11960
BQ13USIK	U		BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS KUSHI EXTENSION AMB MIDES 12X120X45 CM. DE LA CASA ESCOFET O SIMILAR, (PES 627 KG) SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT I DE COLOR BLANC.	1,000 x 1.500,00000 = 1.500,00000
Subtotal...				1.510,11960
COST DIRECTE				1.600,54514
DESPESES INDIRECTES 3,00%				48,01635
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.648,56149
P- 112	FQ14USOL	U	BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,050 1.170,11 €
Mà d'obra:				
A0121000	H		OFICIAL 1A	3,000 /R x 31,62000 = 90,34286
A0140000	H		MANOBRE	3,500 /R x 26,39000 = 87,96667
Subtotal...				178,30953
Materials:				
B060U200	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x 64,35000 = 7,72200
BQ14USOL	U		BUTACA BAIXA SIMPLE DE HORMIGÓN UHPC EN ACABADO HIDROFUGADO, TIPUS SOL D'ESCOFET O EQUIVALENT DE 69.5X51.5X45 CM, A ESCOLLIR PER LA DF, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1,000 x 950,00000 = 950,00000
Subtotal...				957,72200
COST DIRECTE				1.136,03153
DESPESES INDIRECTES 3,00%				34,08095
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.170,11248

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,035 128,94 €
Mà d'obra:				
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,500 /R x 31,62000 = 15,27536
A0140000	H		MANOBRE	0,500 /R x 26,39000 = 12,74879
Subtotal...				28,02415
Materials:				
BQ21U500	U		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x 97,16000 = 97,16000
Subtotal...				97,16000
COST DIRECTE				125,18415
DESPESES INDIRECTES 3,00%				3,75552
COST EXECUCIÓ MATERIAL				128,93967
P- 114	FQ41UC42	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,027 82,47 €
Mà d'obra:				
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,400 /R x 31,62000 = 12,31548
A0140000	H		MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 = 10,27848
Subtotal...				22,59396
Materials:				
B060U200	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 64,35000 = 1,93050
BQ41UC42	U		PILONA DE TUB D'ACER AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, DE 1 M. D'ALÇADA I 8 CM. DE DIÀMETRE	1,000 x 55,54000 = 55,54000
Subtotal...				57,47050
COST DIRECTE				80,06446
DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,40193

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,46639
P- 115	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,033 99,62 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x 31,62000 = 12,24395
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 = 10,21878
			Subtotal...	22,46273 22,46273
	Materials:			
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x 84,33000 = 2,52990
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000 x 71,73000 = 71,73000
			Subtotal...	74,25990 74,25990
			COST DIRECTE	96,72263
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,90168
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	99,62431
P- 116	FQ42UQX2	U	PILONA METÀL·LICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA I DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX, PER COL·LOCAR ANCORADA 20 CM. AL PAVIMENT, AMB PEÇA METÀL·LICA QUADRADA I TAPA, FIXADA AMB FORMIGÓ H-150. S'INCLOU EL DUPLICAT DE LA PEÇA METÀL·LICA QUADRADA PER PODER-HI DIPOSITAR LES PILONES QUAN ES RETIRIN DELS GUALS MIXTES.	Rend.: 1,036 211,53 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x 31,62000 = 24,41699
	A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x 26,39000 = 20,37838
			Subtotal...	44,79537 44,79537
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B060UH15	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,015 x 84,33000 = 1,26495
BQ41U120	U		PEÇA METÀL·LICA QUADRADA I TAPA, PER FIXAR-HI LES PILONES.	2,000 x 47,52000 = 95,04000
BQ41UQX2	U		PILONA METÀL·LICA MOVIBLE DE 100 CM. DE LLARGÀRIA, DE SECCIÓ QUADRADA 70X70 MM. I 4 MM. DE GRUIX.	1,000 x 64,27000 = 64,27000
			Subtotal...	160,57495 160,57495
			COST DIRECTE	205,37032
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,16111
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	211,53143
P- 117	FQC1UI00	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1,057 188,72 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450 /R x 31,62000 = 13,46168
	A0140000	H	MANOBRE	0,450 /R x 26,39000 = 11,23510
			Subtotal...	24,69678 24,69678
	Materials:			
	BQC1UI00	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x 157,00000 = 157,00000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x 101,51470 = 1,52272
			Subtotal...	158,52272 158,52272
			COST DIRECTE	183,21950
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,49659
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	188,71609
P- 118	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	Rend.: 1,000 32.000,00 €
P- 119	FSS1UCAM	U	PARTIDA ALÇADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA SEGONS ANNEX DE PROJECTE	Rend.: 1,000 46.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 120	G91913B1	M3	ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADA, AMB TERRA SELECCIONADA DE 25 A 35 CM DE GRUIX, I COMPACTACIÓ DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM	Rend.: 1,007 8,44 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x 26,39000 = 1,31033
			Subtotal...	1,31033
	Maquinària:			
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,030 /R x 84,86000 = 2,52810
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,040 /R x 73,88000 = 2,93466
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,025 /R x 52,76000 = 1,30983
			Subtotal...	6,77259
	Materials:			
	B0111000	M3	AIGUA	0,050 x 1,78000 = 0,08900
			Subtotal...	0,08900
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01965
			COST DIRECTE	8,19157
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24575
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,43732
P- 121	G931202L	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL-LOCADA AMB ESTENEDORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM	Rend.: 1,048 29,83 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	H	MANOBRE	0,044 /R x 26,39000 = 1,10798
			Subtotal...	1,10798
	Maquinària:			
	C13350E0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 14 A 16 T	0,033 /R x 83,16000 = 2,61859
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,005 /R x 52,76000 = 0,25172
	C1709G00	H	ESTENEDORA DE GRANULAT	0,015 /R x 40,33000 = 0,57724
			Subtotal...	3,44755
	Materials:			
	B0111000	M3	AIGUA	0,050 x 1,78000 = 0,08900
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	1,200 x 20,25000 = 24,30000
			Subtotal...	24,38900
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01662
			COST DIRECTE	28,96115
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,86883
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,82998

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	P311-DQ6Q	M2	ENCOFRAT AMB Tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	Rend.: 1,009 30,57 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,500 /R x 26,12000 = 12,94351
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,400 /R x 29,42000 = 11,66303
			Subtotal...	24,60654
	Materials:			
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,1501 x 1,77000 = 0,26568
	B0AM-078G	KG	FILFERRO RECUIT DE 3 MM	0,102 x 1,72000 = 0,17544
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	2,9997 x 0,42000 = 1,25987
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,0011 x 417,04000 = 0,45874
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100 x 2,23000 = 2,45300
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,030 x 2,98000 = 0,08940
			Subtotal...	4,70213
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,36910
			COST DIRECTE	29,67777
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,89033
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,56810
P- 123	P3J4-HYS2	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL-LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	Rend.: 1,015 331,42 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,300 /R x 31,62000 = 71,65123
	A0140000	H	MANOBRE	2,300 /R x 26,39000 = 59,80000
			Subtotal...	131,45123
	Maquinària:			
	C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	1,000 /R x 52,25000 = 51,47783
			Subtotal...	51,47783
	Materials:			
	B0342500	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	1,100 x 17,35000 = 19,08500
	B0A12000	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	0,700 x 2,89000 = 2,02300
	B353-HYS3	U	GABIÓ DE 2X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA	2,000 x 57,88000 = 115,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	136,86800
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,97177
			COST DIRECTE	321,76883
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	9,65306
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	331,42189
P- 124	P3J4-HZ06	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL-LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	Rend.: 1,015 247,73 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Mà d'obra:	
			A0121000 H OFICIAL 1A	1,800 /R x 31,62000 = 56,07488
			A0140000 H MANOBRE	1,800 /R x 26,39000 = 46,80000
			Subtotal...	102,87488
			Maquinària:	
			C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,600 /R x 52,25000 = 30,88670
			Subtotal...	30,88670
			Materials:	
			B0342500 M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	1,100 x 17,35000 = 19,08500
			B0A12000 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT	0,700 x 2,89000 = 2,02300
			B353-HZ07 U GABIÓ DE 2X0.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA	1,000 x 84,10000 = 84,10000
			Subtotal...	105,20800
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,54312
			COST DIRECTE	240,51270
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,21538
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	247,72808
P- 125	P44C-DP2Q	M	BARANA ANTICAIGUDA PER A COTXES FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø300 MM I 10 MM D'ESPESOR D' ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, DE FORMA RODONA, AMB PLATINES SOLDADES AL TUB D'ALÇADA 600 MM I 10 MM DE GRUIX, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A L'OBRA ANCORAT A BASE DE FORMIGÓ.	Rend.: 1,030 218,76 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Mà d'obra:	
			A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ	0,200 /R x 26,22000 = 4,92394
			A0D-0007 H MANOBRE	0,200 /R x 24,55000 = 4,61033
			A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ	0,400 /R x 29,88000 = 11,22254
			A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA	0,300 /R x 29,42000 = 8,28732
			Subtotal...	29,04413
			Materials:	
			B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,010 x 57,46000 = 0,57460
			BB10-0XN6 M BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN.	1,000 x 220,00000 = 220,00000
			Subtotal...	220,57460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mà d'obra:	
			A01-FEP1 H AJUDANT SOLDADOR	1,000 /R x 26,12000 = 25,35922
			A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR	1,000 /R x 29,90000 = 29,02913
			Subtotal...	54,38835
			Maquinària:	
			C206-00DW H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,012 /R x 3,42000 = 0,03984
			Subtotal...	0,03984
			Materials:	
			B44Z-0LW8 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	90,000 x 1,74000 = 156,60000
			Subtotal...	156,60000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,35971
			COST DIRECTE	212,38790
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,37164
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	218,75954
P- 126	PB12-DITL	M	BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ, O MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I MORTER EXPANSIU D'ALTA RESISTÈNCIA A GRAÓ DE FORMIGÓ.	Rend.: 1,065 257,86 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Mà d'obra:	
			A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ	0,200 /R x 26,22000 = 4,92394
			A0D-0007 H MANOBRE	0,200 /R x 24,55000 = 4,61033
			A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ	0,400 /R x 29,88000 = 11,22254
			A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA	0,300 /R x 29,42000 = 8,28732
			Subtotal...	29,04413
			Materials:	
			B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,010 x 57,46000 = 0,57460
			BB10-0XN6 M BARANA AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE PLATINA DE 50X10 MM, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES DE BARETA RODONA DE Ø10 MM CADA 10 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, TOTA LA BARANA CONSTRUÏDA MITJANÇANT D'ACER CORTEN.	1,000 x 220,00000 = 220,00000
			Subtotal...	220,57460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,72610
			COST DIRECTE	250,34483
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,51034
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	257,85518
P- 127	PP45-66C2	M	Rend.: 1,010 CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, INSTAL-LAT	3,40 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,050 /R x 26,12000 = 1,29307
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,050 /R x 30,41000 = 1,50545
			Subtotal...	2,79852
				2,79852
	Materials:			
	BP45-1A9W	M	CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS EXTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MONOMODE DE DESIGNACIÓ G.652.D, ESTRUCTURA INTERNA MONOTUB (ESTRUCTURA FOLGADA), REBLERT DE GEL HIDRÒFUG, AMB COBERTA DE POLIETILÈ, ARMADURA DIELECTRICA, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,000 x 0,46000 = 0,46000
			Subtotal...	0,46000
				0,46000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04198
			COST DIRECTE	3,30050
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,09901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,39951
P- 128	PQ44-HBEU	U	Rend.: 1,047 PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ RODONA Ø 150 MM O QUADRADA DE 150X150MM, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA PER A ENCASTAR, COL-LOCADA CLAVADA A TERRA O AMB DAU DE FORMIGÓ.	164,80 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x 24,55000 = 11,72397
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 29,42000 = 14,04967
			Subtotal...	25,77364
				25,77364
	Materials:			
	BQ44-H6T2	U	PILONA DE FUSTA TROPICAL AMB PROTECCIÓ FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUGA, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I DE 150X150MM, PER A ENCASTAR	1,000 x 133,58000 = 133,58000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	133,58000
				133,58000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,64434
			COST DIRECTE	159,99798
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,79994
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	164,79792
P- 129	PR92-IRQV	M	Rend.: 1,072 TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE, DE FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL-LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D'ALÇADA 0.90 SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.INCLOU BARROTS INTERIORS SEPARATS CADA 8 CM SEGONS PLANOLS DE PROJECTE.	186,77 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,400 /R x 26,12000 = 9,74627
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200 /R x 30,41000 = 5,67351
			Subtotal...	15,41978
				15,41978
	Maquinària:			
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T	0,080 /R x 52,15000 = 3,89179
			Subtotal...	3,89179
				3,89179
	Materials:			
	B06F1-I62I	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,035 x 96,07000 = 3,36245
	BR94-H6SK	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL-LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	1,000 x 150,00000 = 150,00000
	BR94-H6SR	U	CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS	1,200 x 7,21000 = 8,65200
			Subtotal...	162,01445
				162,01445
			COST DIRECTE	181,32602
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,43978
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	186,76580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P- 130	PR92-IRQX	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	Rend.: 1,063	163,76 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,400 /R x	26,12000 =	9,82879	
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200 /R x	30,41000 =	5,72154	
					Subtotal...	15,55033	15,55033
	Maquinària:						
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T	0,080 /R x	52,15000 =	3,92474	
					Subtotal...	3,92474	3,92474
	Materials:						
	B06F1-I62I	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,035 x	96,07000 =	3,36245	
	BR94-H6SK	M	TANCA DE FUSTA DE PI I BIGA HEA DE FERRO MODEL ROINE DE LA CASA DISSENY BARRACA O EQUIVALENT. FUSTA TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), I BIGA D'ACER HEA DE FERRO. ELEMENTS METÀL·LICS GALVANITZATS EN CALENT PER SISTEMA D'INMERSIÓ. D' 0.80 M D'ALÇADA SOBRE EL TERRENY, ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM.	0,850 x	150,00000 =	127,50000	
	BR94-H6SR	U	CONJUNT DE PECES D'ACER GALVANITZAT I CARGOLS PER A FER UNA UNIÓ DE DOS TRONCS AMB EL MUNTANT D'UNA TANCA DE TRONCS	1,200 x	7,21000 =	8,65200	
					Subtotal...	139,51445	139,51445
					COST DIRECTE		158,98952
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,76969
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		163,75921

P- 131	PRE11-8I8P	M2	DESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DEBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC, SENSE RECOLLIR LA BROSSA	Rend.: 1,000	0,35 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,008 /R x	31,11000 =	0,24888	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,001 /R x	35,05000 =	0,03505	
					Subtotal...	0,28393	0,28393
	Maquinària:						
	CR10-005L	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	0,008 /R x	5,96000 =	0,04768	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Subtotal...	0,04768	0,04768
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00426
				COST DIRECTE		0,33587
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,01008
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,34595

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 93

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BCARUCA1	U	MODEM 3G	210,00 €
BCARUCA2	U	TARGETES RFID	3,00 €
BCARUCAR	U	CARREGADOR MONOLITE TIPUS URBAN T22 4G DE LA CASA ENCHUFING O EQUIVALENT, AMB MIDES 1,55X0,45X0,29 M I DOS CONECTORS DE SORTIDA DE11 W CADASCUN (TOTAL 22W). INCLOU EL MODEM 4G I TARGETES RFID O SIMILAR.	4.500,00 €
BCARUSO1	U	TARJETA 3G NECESARIA PER A LA COMUNICACIÓ AMB L'EQUIP (COST MENSUAL)	2,00 €
BCARUSOF	U	SOFTWARE ETECNIC SMART MANAGER QUE INCLOU LA LLICENCIA PER A UN PUNT DE RECARREGA I TARGETA 3G (COST MENSUAL)	27,00 €
BQ12UHA1	U	BANC MODEL HARPO D'URBIDERMIS-SANTA&COLE DE 1,80M DE LONGITUD, AMB 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABADA GRANALLADA I ANODITZADA (15MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X30MM DE FUSTA MASSISSA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC® 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACÉR INOXIDABLE A2(AISI304) M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS AL PAVIMENT I EMPLENATS AMB RESINA EPOXI, CIMENT RÀPID O SIMILAR. PES: 18KG.	960,00 €

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBCAPITOL (1)			Import
Subcapítol (1)	01.L1.02.01	FONAMENTS	16.996,35
Subcapítol (1)	01.L1.02.02	MURS	14.062,37
Subcapítol (1)	01.L1.02.03	GABIONS	89.959,74
Subcapítol	01.L1.02	ESTRUCTURES	121.018,46
			121.018,46

NIVELL 3: SUBCAPITOL			Import
Subcapítol	01.L1.01	DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES	80.577,08
Subcapítol	01.L1.02	ESTRUCTURES	121.018,46
Subcapítol	01.L1.03	SANEJAMENT	73.579,93
Subcapítol	01.L1.04	PAVIMENTS	478.777,62
Subcapítol	01.L1.05	ENLLUMENAT	135.635,12
Subcapítol	01.L1.06	CARREGADORS ELÈCTRICS	48.820,66
Subcapítol	01.L1.07	XARXA DE REG	10.293,90
Subcapítol	01.L1.09	SENYALITZACIÓ	12.210,94
Subcapítol	01.L1.10	MOBILIARI URBÀ	44.049,84
Subcapítol	01.L1.11	SERRALLERIA	26.266,36
Subcapítol	01.L1.12	CÀMERES DE VIGILÀNCIA	67.073,62
Subcapítol	01.L1.13	GESTIÓ DE RESIDUS	134.515,35
Subcapítol	01.L1.S1	SEGURETAT I SALUT	32.000,00
Capítol	01.L1	LOT OBRA CIVIL	1.264.818,88
			1.264.818,88

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L1	LOT OBRA CIVIL	1.264.818,88
Obra	01	Pressupost APARCAMENT EIX MACIÀ	1.264.818,88
			1.264.818,88

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost APARCAMENT EIX MACIÀ	1.264.818,88
			1.264.818,88

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.264.818,88
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.264.818,88.....	164.426,45
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.264.818,88.....	75.889,13
	<hr/>
Subtotal	1.505.134,46
21 % IVA SOBRE 1.505.134,46.....	316.078,24
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.821.212,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ VUIT-CENTS VINT-I-UN MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)



Els tècnics responsables signen tot el document,

Rosa María Torra Reventós,
Arquitecta col·legiada 26.881/1, Paisatgista

Carlos Fernández Alonso
Enginyer d'Edificació

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS - LOT 2 JARDINERIA

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
		01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ			
		L2	LOT 2 JARDINERIA			
		07	XARXA DE REG			
1	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 6)	8,96	1.480,000	13.260,80
2	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 7)	3,70	57,370	212,27
3	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 8)	5,50	1.200,000	6.600,00
4	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 9)	7,58	50,000	379,00
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	11,26	109,440	1.232,29
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 2)	14,70	109,440	1.608,77
7	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 13)	45,14	8,000	361,12
8	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 14)	51,42	1,000	51,42
9	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 15)	68,62	5,000	343,10
10	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 16)	79,75	6,000	478,50
11	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 20)	8,94	6,000	53,64
12	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 11)	5,07	174,000	882,18
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA	2,58	2.352,500	6.069,45

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS - LOT 2 JARDINERIA

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

			RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 10)			
14	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (P - 12)	2,20	400,005	880,01
15	FJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 18)	781,77	0,000	0,00
16	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 19)	767,35	2,000	1.534,70
17	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 17)	701,43	1,000	701,43
18	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 4)	3,64	180,000	655,20
19	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE	3,47	10,000	34,70

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
 SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
 PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
 AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS - LOT 2 JARDINERIA

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

			COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 5)			
TOTAL	SUBCAPITOL	01.L2.07				35.338,58

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPITOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 2)	14,70	680,000	9.996,00
2	FR341254	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE II D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, AMB UNA DOSI DE 50 L/M2, ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (P - 21)	6,35	1.700,000	10.795,00
3	FR72U086	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE LLEGUMINOSES I GRAMÍNIES. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. (P - 45)	1,92	1.700,000	3.264,00
4	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÒS TRANSPORT (P - 23)	46,07	34,000	1.566,38
5	FR45163C	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L (P - 35)	312,38	6,000	1.874,28
6	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 34)	258,84	3,000	776,52
7	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM (P - 49)	321,88	20,000	6.437,60
8	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM (P - 48)	252,65	2,000	505,30
9	FR44F22A	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB CONTENIDOR 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 30)	85,99	5,000	429,95
10	FR44F22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR 50L DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 31)	105,61	7,000	739,27
11	FR43223B	U	SUBMINISTRAMENT DE FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 26)	102,31	3,000	306,93
12	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB CONTENIDOR DE 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 24)	330,75	49,000	16.206,75
13	FR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 32)	105,83	6,000	634,98
14	FR44623B	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 27)	131,51	3,000	394,53
15	FR44J23D	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA	596,55	6,000	3.579,30

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
 SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
 PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
 AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS - LOT 2 JARDINERIA

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

			CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L (P - 33)			
16	FR472N3E	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L (P - 41)	296,82	9,000	2.671,38
17	FR472N3F	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L (P - 42)	479,58	21,000	10.071,18
18	FR42462B	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 25)	220,85	11,000	2.429,35
19	FR44EG3D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (P - 28)	196,50	9,000	1.768,50
20	FR45A53C	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L (P - 38)	315,82	1,000	315,82
21	FR45A52D	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 37)	249,73	1,000	249,73
22	FR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 36)	165,36	1,000	165,36
23	FR44EJ2D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 29)	151,40	1,000	151,40
24	FR469J3C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L (P - 39)	108,47	6,000	650,82
25	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L (P - 40)	283,26	4,000	1.133,04
26	FR612ZZ3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE DOBLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (P - 44)	114,41	174,000	19.907,34
27	FR4AUPN2	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPÈCIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2. PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY. (P - 43)	14,05	941,000	13.221,05
28	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL (P - 3)	43,65	51,600	2.252,34
29	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE TRINXAT CERÀMIC EN GRANULOMETRIA DE	65,16	6,000	390,96

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
 SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS
 PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
 AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYS - LOT 2 JARDINERIA

PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

			6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. (P - 22)			
TOTAL	SUBCAPITOL		01.L2.08			112.885,06

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPITOL M1 IMPLANTACIÓ JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR81U000	U	JORNADA DE TREBALL D'UN JARDINER PER FER EL SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (P - 46)	226,87	24,000	5.444,88
TOTAL	SUBCAPITOL		01.L2.M1			5.444,88

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPITOL S2 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U002	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 47)	4.000,00	1,000	4.000,00
TOTAL	SUBCAPITOL		01.L2.S2			4.000,00

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
CAPÍTOL	L2	LOT 2 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL	07	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJ10U050 M OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA ,AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució reg	T	Long	Unitats				
2	Cablejat electric subm reg		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	D25		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	D32		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
5	D40		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.480,000

2 FJ22U530 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució reg	T	Long	Unitats				
2	Reg segons plans		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3			7,370				7,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,370

3 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució reg	T	Long	Unitats				
2	Reg segons plans		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

4 FJ22U740 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució reg	T	Long	Unitats				
2	Reg segons plans		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Travessades	T	Long	Unitats	Ample	Profunditat		
2	Entre parterres		7,000	8,000	0,800	0,800	35,840	C#*D#*E#*F#
3			10,000	4,000	0,800	0,800	25,600	C#*D#*E#*F#
4			25,000	3,000	0,800	0,800	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,440

6 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Travessades	T	Long	Unitats	Ample	Profunditat		
2	Entre parterres		7,000	8,000	0,800	0,800	35,840	C#*D#*E#*F#
3			10,000	4,000	0,800	0,800	25,600	C#*D#*E#*F#
4			25,000	3,000	0,800	0,800	48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,440

7 FJ41U500 U VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparellatge	T	Unitats					
2	Mestre Ø32		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	S1 arbrat Nord Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S2 arbrat Sud Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S3 Arbustiva Nord Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	S4 Arbustiva Sud Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	S5 Arbustiva SUD infiltració Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FJ42U500 U VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparellatge	T	Unitats					
2	Mestre Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparellatge	T	Unitats					
2	S1 arbrat Nord Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S2 arbrat Sud Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S3 Arbustiva Nord Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S4 Arbustiva Sud Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	S5 Arbustiva SUD infiltració Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FJ44U500 U ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparellatge	T	Unitats					
2	Mestre Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S1 arbrat Nord Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S2 arbrat Sud Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S3 Arbustiva Nord Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	S4 Arbustiva Sud Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	S5 Arbustiva SUD infiltració Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FJ46UA00 U VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparellatge	T	Unitats					
2	Mestre Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S1 arbrat Nord Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S2 arbrat Sud Ø25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S3 Arbustiva Nord Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	S4 Arbustiva Sud Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	S5 Arbustiva SUD infiltració Ø32		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FJ34U004 U DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	arbrat		174,000				174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

13 FJ33U030 M TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Superficie	Reperc			
2				165,000	2,500		412,500	C#*D#*E#*F#
3				165,000	2,500		412,500	C#*D#*E#*F#
4				328,000	2,500		820,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

5				20,000	2,500		50,000	C#*D#*E#*F#
6				75,000	2,500		187,500	C#*D#*E#*F#
7				60,000	2,500		150,000	C#*D#*E#*F#
8				60,000	2,500		150,000	C#*D#*E#*F#
9				20,000	2,500		50,000	C#*D#*E#*F#
10				48,000	2,500		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.352,500

14 FJ35U00M U REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		200,000	2,000			400,000	C#*D#*E#*F#
2			0,005				0,005	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,005

15 FJ45USP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FJ45UTP4 U PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FJ45US0R U EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FH3UU225 M CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribució reg	T	Long	Unitats				
2	Cablejat electric subm reg		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

19 FH3UU315 M CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPÍTOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf/Long	Ample	Profunditat			
2	Parterre Nord		180,000		0,400		72,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre Sud		180,000		0,400		72,000	C#*D#*E#*F#
4	Parterre Infiltració		80,000	5,000	0,400		160,000	C#*D#*E#*F#
5	Parterres aïllats		85,000		0,400		34,000	C#*D#*E#*F#
6			180,000		0,400		72,000	C#*D#*E#*F#
7			60,000	2,000	0,400		48,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000	11,000	0,400		132,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000		0,400		10,000	C#*D#*E#*F#
10	Altres espais		200,000		0,400		80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,000

2 FR341254 M2 ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE II D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, AMB UNA DOSI DE 50 L/M2, ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf/Long	Ample				
2	Parterre Nord		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

3	Parterre Sud		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	Parterre Infiltració		80,000	5,000			400,000	C#*D#*E#*F#
5	Parterres aïllats		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
6			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
7			60,000	2,000			120,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000	11,000			330,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
10	Altres espais		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.700,000

3 FR72U086 M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE LLEGUMINOSES I GRAMÍNIES. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf/Long	Ample				
2	Parterre Nord		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre Sud		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	Parterre Infiltració		80,000	5,000			400,000	C#*D#*E#*F#
5	Parterres aïllats		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
6			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
7			60,000	2,000			120,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000	11,000			330,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
10	Altres espais		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.700,000

4 FR3PUTEP M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÒS TRANSPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf/Long	Ample	Prof			
2	Parterre Nord		180,000		0,020		3,600	C#*D#*E#*F#
3	Parterre Sud		180,000		0,020		3,600	C#*D#*E#*F#
4	Parterre Infiltració		80,000	5,000	0,020		8,000	C#*D#*E#*F#
5	Parterres aïllats		85,000		0,020		1,700	C#*D#*E#*F#
6			180,000		0,020		3,600	C#*D#*E#*F#
7			60,000	2,000	0,020		2,400	C#*D#*E#*F#
8			30,000	11,000	0,020		6,600	C#*D#*E#*F#
9			25,000		0,020		0,500	C#*D#*E#*F#
10	Altres espais		200,000		0,020		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

5 FR45163C U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 FR45163B U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 PR450-8WML U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

8 PR411-8TML U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 FR44F22A U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB CONTENIDOR 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

10 FR44F22B U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR 50L DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

11 FR43223B U SUBMINISTRAMENT DE FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

12 FR42122C U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB CONTENIDOR DE 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **49,000**

13 FR44H428 U PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

14 FR44623B U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

15 FR44J23D U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

16 FR472N3E U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

17 FR472N3F U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

18 FR42462B U SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

19 FR44EG3D U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT										9,000	
20	FR45A53C	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
21	FR45A52D	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
22	FR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
23	FR44EJ2D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
24	FR469J3C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										6,000	
25	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										4,000	

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT										174,000	
26	FR612ZZ3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE DOBLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1			174,000				174,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										174,000	
27	FR4AUPN2	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2. PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1		T	Unitats	Superficie							
2				165,000			165,000	C#*D#*E#*F#			
3				165,000			165,000	C#*D#*E#*F#			
4				328,000			328,000	C#*D#*E#*F#			
5				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#			
6				75,000			75,000	C#*D#*E#*F#			
7				60,000			60,000	C#*D#*E#*F#			
8				60,000			60,000	C#*D#*E#*F#			
9				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#			
10				48,000			48,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										941,000	
28	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1		T	Superf	Gruix							
2	Zona gran inundable		430,000	0,120			51,600	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										51,600	
29	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE TRINXAT CERÀMIC EN GRANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula			
1	Prev		20,000	0,300			6,000	C#*D#*E#*F#			
TOTAL AMIDAMENT										6,000	

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPÍTOL M1 IMPLANTACIÓ JARDINERIA

AMIDAMENTS

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR81U000	U	JORNADA DE TREBALL D'UN JARDINER PER FER EL SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAI I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ut/mes	Nº messos				
2	1 vista cada 15 dies		2,000	12,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA 01 PRESSUPOST APARCAMENT EIX MACIÀ
 CAPÍTOL L2 LOT 2 JARDINERIA
 SUBCAPÍTOL S2 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FSS1U002	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26 €
P- 2	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P- 3	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	43,65 €
P- 4	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €
P- 5	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1.5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47 €
P- 6	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	8,96 €
P- 7	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6.3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P- 8	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P- 9	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,58 €
P- 10	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P- 11	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. (DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2,20 €
P- 13	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	45,14 €
P- 14	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	51,42 €
P- 15	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62 €
P- 16	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	79,75 €
P- 17	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (SET-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	701,43 €
P- 18	FJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEIXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEIXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	781,77 €
P- 19	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEIXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEIXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	767,35 €
P- 20	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94 €
P- 21	FR341254	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE II D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, AMB UNA DOSI DE 50 L/M2, ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUALS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR (SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	6,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	FR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE TRINXAT CERÀMIC EN GRANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	65,16 €
P- 23	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÒS TRANSPORT (QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	46,07 €
P- 24	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB CONTENIDOR DE 50 LDE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	330,75 €
P- 25	FR42462B	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	220,85 €
P- 26	FR43223B	U	SUBMINISTRAMENT DE FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	102,31 €
P- 27	FR44623B	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	131,51 €
P- 28	FR44EG3D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	196,50 €
P- 29	FR44EJ2D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	151,40 €
P- 30	FR44F22A	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB CONTENIDOR 50 LDE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	85,99 €
P- 31	FR44F22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR 50L DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	105,61 €
P- 32	FR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	105,83 €
P- 33	FR44J23D	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	596,55 €
P- 34	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	258,84 €
P- 35	FR45163C	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	312,38 €
P- 36	FR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	165,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	FR45A52D	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	249,73 €
P- 38	FR45A53C	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	315,82 €
P- 39	FR469J3C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	108,47 €
P- 40	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	283,26 €
P- 41	FR472N3E	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	296,82 €
P- 42	FR472N3F	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	479,58 €
P- 43	FR4AUPN2	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2. PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY. (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05 €
P- 44	FR612ZZ3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X100CM AMB MITJANS MECÀNIC, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE DOBLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2,5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES. (CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	114,41 €
P- 45	FR72U086	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE LLEGUMINOSOS I GRAMÍNIES. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92 €
P- 46	FR81U000	U	JORNADA DE TREBALL D'UN JARDINER PER FER EL SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	226,87 €
P- 47	FSS1U002	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (QUATRE MIL EUROS)	4.000,00 €
P- 48	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	252,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

P- 49	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	321,88 €
-------	------------	---	--	----------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	11,26 €
			Altres conceptes	11,26 €
P- 2	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,70 €
			Altres conceptes	14,70 €
P- 3	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL	43,65 €
	B033U005		ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	32,14200 €
			Altres conceptes	11,51 €
P- 4	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL·LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	3,64 €
	BG31U025		CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,85000 €
			Altres conceptes	1,79 €
P- 5	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1.5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	3,47 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
	BG31U315		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,08000 €
			Altres conceptes	1,42 €
P- 6	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	8,96 €
			Altres conceptes	8,96 €
P- 7	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	3,70 €
	BJ22U530		TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35700 €
	BJ2YU502		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU502		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,40800 €
			Altres conceptes	2,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	5,50 €
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	4,00 €
P- 9	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	7,58 €
	BJ22U740		TUB DE POLIETILÉ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,22400 €
	BJ2YU743		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25000 €
	BJ2ZU743		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	1,46800 €
			Altres conceptes	4,64 €
P- 10	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	2,58 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
			Altres conceptes	0,95 €
P- 11	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	5,07 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	2,20 €
			Altres conceptes	2,20 €
P- 13	FJ41U500 BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,14 € 23,28000 €
			Altres conceptes	21,86 €
P- 14	FJ42U500 BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	51,42 € 30,62000 €
			Altres conceptes	20,80 €
P- 15	FJ43U500 BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	68,62 € 31,36000 €
			Altres conceptes	37,26 €
P- 16	FJ44U500 BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	79,75 € 36,25000 €
			Altres conceptes	43,50 €
P- 17	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	701,43 €
	BJ45US0E		EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	558,00000 €
	BJ45US0F		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	123,00000 €
			Altres conceptes	20,43 €
P- 18	FJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET), TOTALMENT INSTAL·LAT.	781,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ45USP4		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	646,00000 €
	BJ45USPM		Altres conceptes	113,00000 €
				22,77 €
P- 19	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	767,35 €
	BJ45USPM BJ45UTP4		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00000 €
			PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	632,00000 €
			Altres conceptes	22,35 €
P- 20	FJ46UA00 BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	8,94 € 4,18000 €
			Altres conceptes	4,76 €
P- 21	FR341254 BR341250	M2	ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE II D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, AMB UNA DOSI DE 50 L/M2, ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR COMPOST DE CLASSE II, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	6,35 € 4,39900 €
			Altres conceptes	1,95 €
P- 22	FR3PUGRS B0111000 BR3PU002 BR3PUGRS	M3	PAVIMENT DE TRINXAT CERÀMIC EN GRANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. AIGUA TERRA FRANCO SORRENCA GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM	65,16 € 0,08900 € 21,68100 € 20,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	23,39 €
P- 23	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÓS TRANSPORT	46,07 €
	BR3PU002		TERRA FRANCO SORRENCA	19,71000 €
			Altres conceptes	26,36 €
P- 24	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB CONTENIDOR DE 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	330,75 €
	BR42122C		CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	321,11300 €
			Altres conceptes	9,64 €
P- 25	FR42462B	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	220,85 €
	BR42462B		CERCIS CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	214,42000 €
			Altres conceptes	6,43 €
P- 26	FR43223B	U	SUBMINISTRAMENT DE FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	102,31 €
	BR43223B		FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	99,33000 €
			Altres conceptes	2,98 €
P- 27	FR44623B	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	131,51 €
	BR44623B		OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	127,68000 €
			Altres conceptes	3,83 €
P- 28	FR44EG3D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	196,50 €
	BR44EG3D		POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	190,78000 €
			Altres conceptes	5,72 €
P- 29	FR44EJ2D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	151,40 €
	BR44EJ2D		POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	146,99000 €
			Altres conceptes	4,41 €
P- 30	FR44F22A	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB CONTENIDOR 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	85,99 €
	BR44F22A		PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	83,49000 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 31	FR44F22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	105,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR44F22B		PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	102,53000 €
			Altres conceptes	3,08 €
P- 32	FR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	105,83 €
	BR44H428		PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	102,75000 €
			Altres conceptes	3,08 €
P- 33	FR44J23D	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	596,55 €
	BR44J23D		PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	579,17000 €
			Altres conceptes	17,38 €
P- 34	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	258,84 €
	BR45163B		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	251,30000 €
			Altres conceptes	7,54 €
P- 35	FR45163C	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L	312,38 €
	BR45163C		QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L	303,28000 €
			Altres conceptes	9,10 €
P- 36	FR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	165,36 €
	BR45A52B		TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	4,82 €
P- 37	FR45A52D	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	249,73 €
	BR45A52D		TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	242,46000 €
			Altres conceptes	7,27 €
P- 38	FR45A53C	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	315,82 €
	BR45A53C		TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	306,62000 €
			Altres conceptes	9,20 €
P- 39	FR469J3C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L	108,47 €
	BR469J3C		CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L	105,31000 €
			Altres conceptes	3,16 €
P- 40	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	283,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR469J3G		CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	275,01000 €
			Altres conceptes	8,25 €
P- 41	FR472N3E	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L	296,82 €
	BR472N3E		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L	288,17000 €
			Altres conceptes	8,65 €
P- 42	FR472N3F	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L	479,58 €
	BR472N3F		PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L	465,61000 €
			Altres conceptes	13,97 €
P- 43	FR4AUPN2	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2. PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.	14,05 €
	BR4RUPN0		SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2	10,00000 €
			Altres conceptes	4,05 €
P- 44	FR612ZZ3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X100CM AMB MITJANS MECÀNICIS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE DOBLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.	114,41 €
			Altres conceptes	114,41 €
P- 45	FR72U086	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE LLEGUMINOSES I GRAMÍNIES. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS.	1,92 €
	BR4UJJJ0		BARREJA PASTOSA D'HIDROSEMBRA	0,66975 €
			Altres conceptes	1,25 €
P- 46	FR81U000	U	JORNADA DE TREBALL D'UN JARDINER PER FER EL SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPEIS I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPEIS, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRE I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	226,87 €
			Altres conceptes	226,87 €
P- 47	FSS1U002	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	4.000,00 €
			Sense descomposició	4.000,00 €
P- 48	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	252,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR411-21ML		ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	245,29000 €
			Altres conceptes	7,36 €
P- 49	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM	321,88 €
	BR450-23ML		QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM	312,50000 €
			Altres conceptes	9,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	23,85 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	26,24 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	28,03 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	35,05 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	89,49 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	62,00 €
C1316100	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	46,13 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	15,03 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	52,76 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C150U0Z0	M3	PART PROPORCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	13,55 €
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	42,09 €
CR713400	H	SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR	2,50 €
CR713600	H	DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR	1,35 €
CR713800	H	FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRANSPORT DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	27,00 €
CR713900	H	PETIT MATERIAL DE JARDINERIA, EINES I SIMILARS, PER SERVEI DE IMPLANTACIÓ	5,00 €
CRH1L0L0	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM	15,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	38,45 €
B0331020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS	16,29 €
B033U005	M3	ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	29,22 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,97 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	388,96 €
BD5B1700	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	0,78 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG31U025	M	CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,85 €
BG31U315	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,20 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,04 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	14,68 €
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	23,28 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25 €
BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	558,00 €
BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	123,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	646,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00 €
BJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	632,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	40,72 €
BR341250	M3	COMPOST DE CLASSE II, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	43,99 €
BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	19,71 €
BR3PU020	UT	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BR3PUGRS	M3	GRANIT D'ORTOSA (GRESA) EN RANULOMETRIA DE 6 A 12 MM	80,00 €
BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	245,29 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR42122C	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	247,01 €
BR42462B	U	CERCIS CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	214,42 €
BR43223B	U	FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	99,33 €
BR44623B	U	OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	127,68 €
BR44EG3D	U	POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	190,78 €
BR44EJ2D	U	POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	146,99 €
BR44F22A	U	PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	83,49 €
BR44F22B	U	PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	102,53 €
BR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	102,75 €
BR44J23D	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	579,17 €
BR45163B	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	251,30 €
BR45163C	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L	303,28 €
BR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,54 €
BR45A52D	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	242,46 €
BR45A53C	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	306,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR450-23ML	U	QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM	312,50 €
BR469J3C	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L	105,31 €
BR469J3G	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	275,01 €
BR472N3E	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L	288,17 €
BR472N3F	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L	465,61 €
BR4RUPN0	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2	10,00 €
BR4UJJJ0	KG	BARREJA PASTOSA D'HIDROSEMBRA	2,35 €
BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA	5,37 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	E225AJ7Z	M2	ESTESA DE 10CM DE GRAVES AL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ PER A DRENATGE, DE PEDRA CALCÀRIA	Rend.: 1,000 4,11 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x 26,39000 = 0,13195
				Subtotal... 0,13195 0,13195
	Maquinària:			
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,003 /R x 89,49000 = 0,26847
				Subtotal... 0,26847 0,26847
	Materials:			
	B0331020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS	0,220 x 16,29000 = 3,58380
				Subtotal... 3,58380 3,58380
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00198
				COST DIRECTE 3,98620
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,11959
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10579
	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	Rend.: 1,000 3,55 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	0,070 /R x 23,85000 = 1,66950
	A0140000	H	MANOBRE	0,035 /R x 26,39000 = 0,92365
				Subtotal... 2,59315 2,59315
	Materials:			
	BD5B1700	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	1,050 x 0,78000 = 0,81900
				Subtotal... 0,81900 0,81900
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,03890
				COST DIRECTE 3,45105
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,10353
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55458
	F222U20A	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 19,42 €
	Mà d'obra:			Unitats Preu € Parcial Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x 26,39000 = 1,05560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal...	1,05560
					1,05560
	Maquinària:				
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,016 /R x 89,10000 =	1,42560
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 62,00000 =	8,68000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 45,56000 =	2,27800
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,400 /R x 13,55000 =	5,42000
				Subtotal...	17,80360
					17,80360
				COST DIRECTE	18,85920
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,56578
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,42498
	FR3PUTEZ	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÓS TRANSPORT	Rend.: 1,000	43,74 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
	Mà d'obra:				
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,750 /R x 28,03000 =	21,02250
				Subtotal...	21,02250
					21,02250
	Maquinària:				
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,080 /R x 54,31000 =	4,34480
				Subtotal...	4,34480
					4,34480
	Materials:				
	B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	0,110 x 38,45000 =	4,22950
	BR341110	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	0,316 x 40,72000 =	12,86752
				Subtotal...	17,09702
					17,09702
				COST DIRECTE	42,46432
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,27393
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,73825
	FR61234Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	Rend.: 1,000	21,14 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
	Mà d'obra:				
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100 /R x 31,62000 =	3,16200
	A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,200 /R x 26,24000 =	5,24800
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,210 /R x 28,03000 =	5,88630
				Subtotal...	14,29630
					14,29630

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal...	5,80360
					5,80360
	Maquinària:				
	C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,110 /R x 52,76000 =	5,80360
				Subtotal...	5,80360
					5,80360
	Materials:				
	B0111000	M3	AIGUA	0,120 x 1,78000 =	0,21360
				Subtotal...	0,21360
					0,21360
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21444
				COST DIRECTE	20,52794
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,61584
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	21,14378
	FR81U00B	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1,000	23,75 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
	Mà d'obra:				
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,150 /R x 31,62000 =	4,74300
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,150 /R x 28,03000 =	4,20450
				Subtotal...	8,94750
					8,94750
	Materials:				
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, ...)	0,700 x 0,97000 =	0,67900
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,006 x 388,96000 =	2,33376
	BR3PU020	UT	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,000 x 0,36000 =	0,36000
	BRZ21820	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2.5 M DE LLARGÀRIA	2,000 x 5,37000 =	10,74000
				Subtotal...	14,11276
					14,11276
				COST DIRECTE	23,06026
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,69181
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,75207
	P-1 F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,008	11,26 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x 26,39000 = 1,04722
				Subtotal... 1,04722
Maquinària:				
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x 89,10000 = 0,70714
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 62,00000 = 8,61111
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x 45,56000 = 0,56498
				Subtotal... 9,88323
				COST DIRECTE 10,93045
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,32791
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25836
P-2	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,007 14,70 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x 27,29000 = 5,42006
				Subtotal... 5,42006
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 79,73000 = 7,91758
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x 7,55000 = 0,93719
				Subtotal... 8,85477
				COST DIRECTE 14,27483
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,42824
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70307
P-3	F9A2U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE CANTO RODAT (ULL PERDIU) DE TAMANY D'ÀRID 3 A 7 MM, AMB ESTESA I ALLISSAT MANUAL DEL MATERIAL	Rend.: 1,031 43,65 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x 26,39000 = 10,23860
				Subtotal... 10,23860
Materials:				
	B033U005	M3	ULL DE PERDIU DE CANTO RODAT, DIÀMETRE ARID DE 3 A 7 MM (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	1,100 x 29,22000 = 32,14200
				Subtotal... 32,14200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE 42,38060				
DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,27142				
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,65202				
P-4	FH3UU225	M	CONDUCTOR CABLE 2X2.50 MM2 TIPUS CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, COL-LOCAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 90 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	Rend.: 1,016 3,64 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0365 /R x 31,62000 = 1,13595
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,020 /R x 28,03000 = 0,55177
				Subtotal... 1,68772
Materials:				
	BG31U025	M	CONDUCTOR DE COURE DE 2X2.50 MM2.	1,000 x 1,85000 = 1,85000
				Subtotal... 1,85000
				COST DIRECTE 3,53772
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,10613
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64385
P-5	FH3UU315	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 3X1,5 MM2, ENTUBAT EN TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	Rend.: 1,024 3,47 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025 /R x 31,62000 = 0,77197
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,020 /R x 28,03000 = 0,54746
				Subtotal... 1,31943
Materials:				
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000 x 0,97000 = 0,97000
	BG31U315	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/ 1 KV DE 3X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000 x 1,08000 = 1,08000
				Subtotal... 2,05000
				2,05000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 3,36943
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,10108
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47051
P-6	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA ,AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	Rend.: 1,007 8,96 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	H	MANOBRE	0,120 /R x 26,39000 =	3,14479
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,150 /R x 27,29000 =	4,06504
			Subtotal...	7,20983
Maquinària:				
C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	0,100 /R x 15,03000 =	1,49255
			Subtotal...	1,49255
				COST DIRECTE 8,70238
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,26107
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96345
P-7	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,012 3,70 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045 /R x 31,62000 =	1,40603
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,045 /R x 28,03000 =	1,24639
			Subtotal...	2,65242
Materials:				
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x 0,35000 =	0,35700
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x 0,17000 =	0,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				0,200 x 2,04000 = 0,40800
				Subtotal... 0,93500 0,93500
				COST DIRECTE 3,58742
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,10762
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69504
P-8	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,010 5,50 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065 /R x 31,62000 =	2,03495
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065 /R x 28,03000 =	1,80391
			Subtotal...	3,83886
Materials:				
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x 0,77000 =	0,78540
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x 0,22000 =	0,22000
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050 x 9,96000 =	0,49800
			Subtotal...	1,50340
				COST DIRECTE 5,34226
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,16027
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50253
P-9	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,012 7,58 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,075 /R x 31,62000 =	2,34338
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,075 /R x 28,03000 =	2,07732

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
						Subtotal...	4,42070	4,42070	
			Materials:						
	BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	1,20000 =	1,22400		
	BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,25000 =	0,25000		
	BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,100	x	14,68000 =	1,46800		
						Subtotal...	2,94200	2,94200	
						COST DIRECTE	7,36270		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,22088		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,58358		
P- 10	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					Rend.: 1,016	
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015	/R x	31,62000 =	0,46683		
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,015	/R x	28,03000 =	0,41383		
						Subtotal...	0,88066	0,88066	
			Materials:						
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,000	x	1,29000 =	1,29000		
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,12000 =	0,12000		
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	1,08000 =	0,21600		
						Subtotal...	1,62600	1,62600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
						COST DIRECTE	2,50666		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,07520		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,58186		
P- 11	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					Rend.: 1,024	5,07 €
						Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	31,62000 =	0,92637		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x	28,03000 =	0,82119		
						Subtotal...	1,74756	1,74756	
			Materials:						
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000 =	2,58000		
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000 =	0,16000		
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000 =	0,43200		
						Subtotal...	3,17200	3,17200	
						COST DIRECTE	4,91956		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,14759		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,06715		
P- 12	FJ35U00M	U	REG MANUAL D'ARBRE AMB CUBA AMB UNA APÒRTACIÓ MÍNIMA DE 100L. INCLOSA P.P. RECARREGA. S'INCLOUEN REGS FINS A COM A MÍNIM UN ANY DESPRÉS DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.					Rend.: 1,012	2,20 €
						Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
A013P000	H		AJUDANT DE JARDINER	0,025 /R x 28,03000 = 0,69244
				Subtotal... 0,69244
Maquinària:				
C1502D00	H		CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,025 /R x 58,36000 = 1,44170
				Subtotal... 1,44170
				COST DIRECTE 2,13414
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,06402
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19816
P- 13	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,016 45,14 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012J000	H		OFICIAL 1A LAMPISTA	0,350 /R x 31,62000 = 10,89272
A013J000	H		AJUDANT DE LAMPISTA	0,350 /R x 28,03000 = 9,65600
				Subtotal... 20,54872
Materials:				
BJ41U550	U		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x 23,28000 = 23,28000
				Subtotal... 23,28000
				COST DIRECTE 43,82872
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,31486
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,14358
P- 14	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1,020 51,42 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012J000	H		OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330 /R x 31,62000 = 10,23000
A013J000	H		AJUDANT DE LAMPISTA	0,330 /R x 28,03000 = 9,06853
				Subtotal... 19,29853
Materials:				
BJ42U500	U		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	1,000 x 30,62000 = 30,62000
				Subtotal... 30,62000
				COST DIRECTE 49,91853
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,49756
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,41609

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1,015 68,62 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012J000	H		OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600 /R x 31,62000 = 18,69163
A013J000	H		AJUDANT DE LAMPISTA	0,600 /R x 28,03000 = 16,56946
				Subtotal... 35,26109
Materials:				
BJ43U500	U		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	1,000 x 31,36000 = 31,36000
				Subtotal... 31,36000
				COST DIRECTE 66,62109
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 1,99863
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,61972
P- 16	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,014 79,75 €
Unitats Preu € Parcial Import				
Mà d'obra:				
A012J000	H		OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x 31,62000 = 21,82840
A013J000	H		AJUDANT DE LAMPISTA	0,700 /R x 28,03000 = 19,35010
				Subtotal... 41,17850
Materials:				
BJ44U500	U		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	1,000 x 36,25000 = 36,25000
				Subtotal... 36,25000
				COST DIRECTE 77,42850
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,32286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,75136
P- 17	FJ45U50R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	Rend.: 1,000 701,43 €
Unitats Preu € Parcial Import				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials:				
	BJ45USOE	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	1,000 x 558,00000 = 558,00000
	BJ45USOF	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	1,000 x 123,00000 = 123,00000
				Subtotal...
				681,00000
				681,00000
				COST DIRECTE
				681,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				20,43000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				701,43000
P- 18	FJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000
				781,77 €
Materials:				
Unitats Preu € Parcial Import				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ45USP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000 x 646,00000 = 646,00000
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000 x 113,00000 = 113,00000
				Subtotal...
				759,00000
				759,00000
				COST DIRECTE
				759,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				22,77000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				781,77000
P- 19	FJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000
				767,35 €
Materials:				
Unitats Preu € Parcial Import				
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000 x 113,00000 = 113,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ45UTP4	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000 x 632,00000 = 632,00000
Subtotal...				745,00000
COST DIRECTE				745,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%				22,35000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				767,35000

P- 20 FJ46UA00 U VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.					Rend.: 1,014	8,94 €
	Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:						
A012J000	H	0,100 /R x 31,62000 =	3,11834			
A013J000	H	0,050 /R x 28,03000 =	1,38215			
Subtotal...				4,50049	4,50049	
Materials:						
BJ46U00R	U	1,000 x 4,18000 =	4,18000			
Subtotal...				4,18000	4,18000	
COST DIRECTE				8,68049		
DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,26041		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,94090		

P- 21 FR341254 M2 ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE II D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3, AMB UNA DOSI DE 50 L/M2, ESCAMPAT AMB MINICARREGADORA I MITJANS MANUAIS I FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR					Rend.: 1,024	6,35 €
	Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:						
A013P000	H	0,040 /R x 28,03000 =	1,09492			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal...	1,09492	1,09492
Maquinària:						
C1316100	H	0,006 /R x 46,13000 =	0,27029			
CRH1L0L0	H	0,025 /R x 15,83000 =	0,38647			
Subtotal...				0,65676	0,65676	
Materials:						
BR341250	M3	0,100 x 43,99000 =	4,39900			
Subtotal...				4,39900	4,39900	
DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,01642	
COST DIRECTE					6,16710	
DESPESES INDIRECTES 3,00%					0,18501	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,35212	

P- 22 FR3PUGRS M3 PAVIMENT DE TRINXAT CERÀMIC EN GRANULOMETRIA DE 6 A 12 MM, AMB ESTESA I L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.					Rend.: 1,023	65,16 €
	Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:						
A013P000	H	0,050 /R x 28,03000 =	1,36999			
A0F-000M	H	0,050 /R x 35,05000 =	1,71310			
Subtotal...				3,08309	3,08309	
Maquinària:						
C1503000	H	0,300 /R x 62,76000 =	18,40469			
Subtotal...				18,40469	18,40469	
Materials:						
B0111000	M3	0,050 x 1,78000 =	0,08900			
BR3PU002	M3	1,100 x 19,71000 =	21,68100			
BR3PUGRS	M3	0,250 x 80,00000 =	20,00000			
Subtotal...				41,77000	41,77000	
COST DIRECTE					63,25778	
DESPESES INDIRECTES 3,00%					1,89773	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					65,15551	

P- 23 FR3PUTEP M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÒS TRANSPORT					Rend.: 1,014	46,07 €
	Unitats	Preu €	Parcial	Import		
Mà d'obra:						
A013P000	H	0,750 /R x 28,03000 =	20,73225			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	20,73225
			20,73225	20,73225
			Subtotal...	4,28481
			4,28481	4,28481
			Subtotal...	19,71000
			19,71000	19,71000
			COST DIRECTE	44,72706
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,34181
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,06887
P- 24	FR42122C	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB CONTENIDOR DE 50 LDE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 330,75 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Materials:	
			BR42122C	U
			CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,300 x 247,01000 = 321,11300
			Subtotal...	321,11300
			321,11300	321,11300
			COST DIRECTE	321,11300
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	9,63339
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	330,74639
P- 25	FR42462B	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 220,85 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Materials:	
			BR42462B	U
			CERCIS CHINENSIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x 214,42000 = 214,42000
			Subtotal...	214,42000
			214,42000	214,42000
			COST DIRECTE	214,42000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,43260
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	220,85260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	FR43223B	U	SUBMINISTRAMENT DE FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000 102,31 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Materials:	
			BR43223B	U
			FICUS CARICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000 x 99,33000 = 99,33000
			Subtotal...	99,33000
			99,33000	99,33000
			COST DIRECTE	99,33000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,97990
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	102,30990
P- 27	FR44623B	U	SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000 131,51 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Materials:	
			BR44623B	U
			OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000 x 127,68000 = 127,68000
			Subtotal...	127,68000
			127,68000	127,68000
			COST DIRECTE	127,68000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,83040
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	131,51040
P- 28	FR44EG3D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	Rend.: 1,000 196,50 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Materials:	
			BR44EG3D	U
			POPULUS SIMONII FASTIGIATA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 25 L	1,000 x 190,78000 = 190,78000
			Subtotal...	190,78000
			190,78000	190,78000
			COST DIRECTE	190,78000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,72340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	196,50340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	FR44EJ2D	U	SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 151,40 €
	Materials: BR44EJ2D	U	POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 146,99000 = 146,99000
			Subtotal...	146,99000 146,99000
			COST DIRECTE	146,99000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,40970
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	151,39970
P- 30	FR44F22A	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB CONTENIDOR 50 L DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 85,99 €
	Materials: BR44F22A	U	PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 83,49000 = 83,49000
			Subtotal...	83,49000 83,49000
			COST DIRECTE	83,49000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,50470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	85,99470
P- 31	FR44F22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR 50L DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 105,61 €
	Materials: BR44F22B	U	PRUNUS AVIUM DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 102,53000 = 102,53000
			Subtotal...	102,53000 102,53000
			COST DIRECTE	102,53000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,07590

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,60590
P- 32	FR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000 105,83 €
	Materials: BR44H428	U	PUNICA GRANATUM DE PERÍMETRE DE 12 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 39 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 27,3 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 102,75000 = 102,75000
			Subtotal...	102,75000 102,75000
			COST DIRECTE	102,75000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,08250
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,83250
P- 33	FR44J23D	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	Rend.: 1,000 596,55 €
	Materials: BR44J23D	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 579,17000 = 579,17000
			Subtotal...	579,17000 579,17000
			COST DIRECTE	579,17000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	17,37510
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	596,54510
P- 34	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000 258,84 €
	Materials: BR45163B	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Unitats Preu € Parcial Import
				1,000 x 251,30000 = 251,30000
			Subtotal...	251,30000 251,30000
			COST DIRECTE	251,30000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,53900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		258,83900		
P- 35	FR45163C	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L	Rend.: 1,000				312,38 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR45163C	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 80 L	1,000	x 303,28000 =	303,28000		
				Subtotal...		303,28000	303,28000	
				COST DIRECTE		303,28000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,09840		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		312,37840		
P- 36	FR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000				165,36 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR45A52B	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x 160,54000 =	160,54000		
				Subtotal...		160,54000	160,54000	
				COST DIRECTE		160,54000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,81620		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,35620		
P- 37	FR45A52D	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000				249,73 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR45A52D	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x 242,46000 =	242,46000		
				Subtotal...		242,46000	242,46000	
				COST DIRECTE		242,46000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,27380		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		249,73380		
P- 38	FR45A53C	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	Rend.: 1,000				315,82 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR45A53C	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	1,000	x 306,62000 =	306,62000		
				Subtotal...		306,62000	306,62000	
				COST DIRECTE		306,62000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,19860		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		315,81860		
P- 39	FR469J3C	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L	Rend.: 1,000				108,47 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR469J3C	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, EN CONTENIDOR DE 30 A 80 L	1,000	x 105,31000 =	105,31000		
				Subtotal...		105,31000	105,31000	
				COST DIRECTE		105,31000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,15930		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,46930		
P- 40	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	Rend.: 1,000				283,26 €
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BR469J3G	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	1,000	x 275,01000 =	275,01000		
				Subtotal...		275,01000	275,01000	
				COST DIRECTE		275,01000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,25030		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		283,26030		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 41	FR472N3E	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L	Rend.: 1,000				296,82 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	BR472N3E	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 350 A 400 CM, EN CONTENIDOR DE 90 A 120 L	1,000	x 288,17000 =	288,17000		
					Subtotal...	288,17000	288,17000	
					COST DIRECTE		288,17000	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,64510	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		296,81510	
P- 42	FR472N3F	U	SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L	Rend.: 1,000				479,58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	BR472N3F	U	PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 450 CM, EN CONTENIDOR DE 120 A 140 L	1,000	x 465,61000 =	465,61000		
					Subtotal...	465,61000	465,61000	
					COST DIRECTE		465,61000	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		13,96830	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		479,57830	
P- 43	FR4AUPN2	M2	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2. PRIMER REG I GARANTIA D'UN ANY.	Rend.: 1,028				14,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,012	/R x 31,62000 =	0,36911		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,120	/R x 28,03000 =	3,27198		
					Subtotal...	3,64109	3,64109	
	Materials:							
	BR4RUPN0	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE COMBINAT D'ARBUSTIVA DE DIFERENTS ESPECIES EN CONT DE 2L AMB UNA DENSITAT DE PLANTACIÓ DE 5 U/M2	1,000	x 10,00000 =	10,00000		
					Subtotal...	10,00000	10,00000	
					COST DIRECTE		13,64109	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40923	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,05032	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 44	FR612ZZ3	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR DE 18 A 25CM DE PERIMETRE DE TRONC EN ESPAI VERD I CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X100CM AMB MITJANS MECÀNICS, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 40% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%). REBLERT DEL FONS DEL CLOT AMB 10CM DE GRAVA CALCÀRIA. S'INCLOU DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65MM DE DIÀMETRE; ASPRATGE DOBLE DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8CM DE DIÀMETRE I 2.5M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL-LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT); PRIMER REG MANUAL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ. TAXES INCLOSES.	Rend.: 1,000				114,41 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Partides d'obra:							
	E225AJ7Z	M2	ESTESA DE 10CM DE GRAVES AL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ PER A DRENATGE, DE PEDRA CALCÀRIA	2,250	x 3,98620 =	8,96895		
	ED5A5700	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 MM DE DIÀMETRE	2,000	x 3,45105 =	6,90210		
	F222U20A	M3	EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBTRANS DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	1,000	x 18,85920 =	18,85920		
	FR3PUTEZ	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL SOL EXISTENT DE BARREJA DE SORRA I COMPOST PER A PLANTACIÓ D'ARBRE. INCLÓS TRANSPORT	0,500	x 42,46432 =	21,23216		
	FR61234Y	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) I PRIMER REG. SENSE EXCAVACIÓ DEL CLOT.	1,000	x 20,52794 =	20,52794		
	FR81U00B	UT	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS 50 CM DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGE I POSTERIOR COL-LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	1,500	x 23,06026 =	34,59039		
					Subtotal...	111,08074	111,08074	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 111,08074
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 3,33242
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,41316
P- 45	FR72U086	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE LLEGUMINOSES I GRAMÍNIES. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS.	Rend.: 1,008 1,92 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,007 /R x 31,62000 = 0,21958
			Subtotal...	0,21958 0,21958
	Maquinària:			
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,006 /R x 58,36000 = 0,34738
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,006 /R x 62,76000 = 0,37357
	CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,006 /R x 42,09000 = 0,25054
			Subtotal...	0,97149 0,97149
	Materials:			
	BR4UJJ0	KG	BARREJA PASTOSA D'HIDROSEMBRA	0,285 x 2,35000 = 0,66975
			Subtotal...	0,66975 0,66975
				COST DIRECTE 1,86082
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,05582
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91664
P- 46	FR81U000	U	JORNADA DE TREBALL D'UN JARDINER PER FER EL SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	Rend.: 1,009 226,87 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	7,000 /R x 31,62000 = 219,36571
			Subtotal...	219,36571 219,36571
	Maquinària:			
	CR713400	H	SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR	0,050 /R x 2,50000 = 0,12389
	CR713600	H	DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR	0,080 /R x 1,35000 = 0,10704

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 06/06/25

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	CR713800	H	FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRANSPORT DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	0,010 /R x 27,00000 = 0,26759
	CR713900	H	PETIT MATERIAL DE JARDINERIA , EINES I SIMILARS , PER SERVEI DE IMPLANTACIÓ	0,080 /R x 5,00000 = 0,39643
			Subtotal...	0,89495 0,89495
				COST DIRECTE 220,26066
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 6,60782
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,86848
P- 47	FSS1U002	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	Rend.: 1,000 4.000,00 €
P- 48	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	Rend.: 1,000 252,65 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	1,000 x 245,29000 = 245,29000
			Subtotal...	245,29000 245,29000
				COST DIRECTE 245,29000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 7,35870
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,64870
P- 49	PR450-8WML	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM	Rend.: 1,000 321,88 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BR450-23ML	U	QUERCUS ILEX MULTITRONC EN CONTENIDOR DE 160 L D'ALÇÀRIA DE 300/350 CM	1,000 x 312,50000 = 312,50000
			Subtotal...	312,50000 312,50000
				COST DIRECTE 312,50000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 9,37500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,87500

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/06/25

Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.L2.07	XARXA DE REG	35.338,58
Subcapítol	01.L2.08	JARDINERIA	112.885,06
Subcapítol	01.L2.M1	IMPLANTACIÓ JARDINERIA	5.444,88
Subcapítol	01.L2.S2	SEGURETAT I SALUT	4.000,00
Capítol	01.L2	LOT 2 JARDINERIA	157.668,52
			157.668,52

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.L2	LOT 2 JARDINERIA	157.668,52
Obra	01	Pressupost APARCAMENT EIX MACIÀ	157.668,52
			157.668,52

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost APARCAMENT EIX MACIÀ	157.668,52
			157.668,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		157.668,52
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 157.668,52.....		20.496,91
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 157.668,52.....		9.460,11
	Subtotal	187.625,54
21 % IVA SOBRE 187.625,54.....		39.401,36
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	227.026,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS VINT-I-SET MIL VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE D'OBRES DE L'APARCAMENT DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS
AVDA FRANCESC MACIÀ-AVDA PERAIRE-AVDA LLUÍS COMPANYYS
L1 - OBRA CIVIL
L2 - JARDINERIA

PRESSUPORT D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE L1 - OBRA CIVIL.	1.821.212,70 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE L2 - JARDINERIA	227.026,90 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2 LOTS **2.048.239,60 €**

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS MILIONS QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
