

## **C. PRESSUPOST**

### **Projecte executiu d'urbanització de la plaça de Granada i entorns de l'escola Tarlatana**

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Servei d'Obres Públiques

ACTUALITZAT Juliol 2025

## **ÍNDEX**

- QUADRE DE PREUS NÚM 1
- QUADRE DE PREUS NÚM 2
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOST
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,98 €
P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	122,86 €
P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	68,96 €
P- 5	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	143,40 €
P- 6	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAUS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (CENT NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	109,14 €
P- 8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	9,80 €
P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAUS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	22,57 €
P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUAUS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40 €
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAUS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	80,71 €
P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	32,25 €
P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29 €
P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOI, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29 €
P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,44 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	5,03 €
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48 €
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	23,30 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	67,67 €
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	25,49 €
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	6,33 €
P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	18,70 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,48 €
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS (DEU EUROS)	10,00 €
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98 €
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	31,04 €
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	23,72 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	F2R4200	M3	<p>CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUAIS.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.</p> <p>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.</p> <p>(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	28,44 €
P- 41	F2R6680	M3	<p>DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.</p> <p>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.</p> <p>(MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	-42,27 €
P- 42	F2R6770	M3	<p>DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.</p> <p>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.</p> <p>(ZERO EUROS)</p>	0,00 €
P- 43	F2R7LP1	M3	<p>DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.</p> <p>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.</p> <p>(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)</p>	10,91 €
P- 44	F2RIQFO	M3	<p>DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS</p> <p>(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	26,99 €
P- 45	F2RM8VT	M3	<p>DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.</p> <p>L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.</p> <p>(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	19,88 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70 €
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	16,43 €
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	74,16 €
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15 €
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.285,16 €
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	82,04 €
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95 €
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	90,30 €
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	110,51 €
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	19,23 €
P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,58 €
P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	119,53 €
P- 61	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	202,74 €
P- 62	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16 €
P- 63	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	48,85 €
P- 64	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	13,42 €
P- 65	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE. (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34 €
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	29,18 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96 €
P- 68	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71 €
P- 69	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,78 €
P- 70	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,54 €
P- 71	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	58,13 €
P- 72	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	52,18 €
P- 73	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	16,87 €
P- 75	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	175,09 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:  1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.  TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.  (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	223,17 €
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19 €
P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,98 €
P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	117,71 €
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	314,30 €
P- 81	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	328,41 €
P- 82	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	141,46 €
P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	398,96 €
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,98 €
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	27,18 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	276,31 €
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	56,03 €
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15 €
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	173,58 €
P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	269,32 €
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	238,37 €
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08 €
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P- 97	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 98	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P- 100	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34 €
P- 101	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	46,53 €
P- 102	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	71,18 €
P- 103	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	52,81 €
P- 104	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	70,97 €
P- 105	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	82,45 €
P- 106	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	122,62 €
P- 107	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.  (SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	731,30 €
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	710,70 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)	824,00 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	9,26 €
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,48 €
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	31,06 €
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	84,85 €
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	159,99 €
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	71,43 €
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	225,17 €
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	286,97 €
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	130,87 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	109,89 €
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.  (CINC MIL CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.112,98 €
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.  (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3.943,75 €
P- 125	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85.800,46 €
P- 126	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.  (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.450,89 €
P- 127	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.  (MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.409,69 €
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	191,14 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (CENT DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	102,10 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84 €
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P- 134	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	55,46 €
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	220,65 €
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	179,68 €
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	252,15 €
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	185,11 €
P- 141	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	198,28 €
P- 142	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	47,15 €
P- 143	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P- 144	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P- 145	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	55,07 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	46,26 €
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50 €
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13,80 €
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (ONZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11.661,49 €
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10,79 €
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37 €
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	133,93 €
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	13,23 €
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	47,04 €
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	148,13 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	146,77 €
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,64 €
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,64 €
P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57 €
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	67,39 €
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.618,74 €
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 (CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	170,97 €
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	435,34 €
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	523,76 €
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	288,99 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	46,56 €
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	8,51 €
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÒRMULES NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	164,80 €
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	345,05 €
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,34 €
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71 €
P- 182	PR61-8ZIO	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	12,42 €
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	24,93 €

## **QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

---

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	<b>463,50 €</b>
	B618UX01		REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA. Altres conceptes	450,00000 € 13,50 €
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT Altres conceptes	<b>83,98 €</b> 83,98 €
P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS. Altres conceptes	<b>122,86 €</b> 122,86 €
P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10	<b>68,96 €</b>
	B0F1U0XX		MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA Altres conceptes	35,15000 € 33,81 €
P- 5	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>143,40 €</b>
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT Altres conceptes	10,53000 € 132,87 €
P- 6	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR Altres conceptes	<b>33,34 €</b> 33,34 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR Altres conceptes	<b>109,14 €</b> 109,14 €
P- 8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QWALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>9,80 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,80 €
P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀLLICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>22,57 €</b>
			Altres conceptes	22,57 €
P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>5,60 €</b>
			Altres conceptes	5,60 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.	<b>8,40 €</b>
			Altres conceptes	8,40 €
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ.	<b>38,54 €</b>
			Altres conceptes	38,54 €
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>80,71 €</b>
			Altres conceptes	80,71 €
P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>32,25 €</b>
			Altres conceptes	32,25 €
P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>33,29 €</b>
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	31,67 €
P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>33,29 €</b>
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	31,67 €
P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>3,03 €</b>
			Altres conceptes	3,03 €
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>9,44 €</b>
			Altres conceptes	9,44 €
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	<b>4,64 €</b>
			Altres conceptes	4,64 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>17,59 €</b>
			Altres conceptes	17,59 €
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>4,34 €</b>
			Altres conceptes	4,34 €
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>5,03 €</b>
			Altres conceptes	5,03 €
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>4,81 €</b>
			Altres conceptes	4,81 €
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	<b>4,64 €</b>
			Altres conceptes	4,64 €
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL	<b>18,48 €</b>
			Altres conceptes	18,48 €
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	<b>23,30 €</b>
			Altres conceptes	23,30 €
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>67,67 €</b>
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	66,05 €
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>25,49 €</b>
			Altres conceptes	25,49 €
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	<b>5,25 €</b>
			Altres conceptes	5,25 €
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	<b>6,33 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,33 €
P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	<b>12,36 €</b>
			Altres conceptes	12,36 €
P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	<b>18,70 €</b>
			Altres conceptes	18,70 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	<b>11,37 €</b>
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €
			Altres conceptes	3,57 €
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	<b>16,48 €</b>
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	12,75600 €
			Altres conceptes	3,72 €
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	<b>1,52 €</b>
			Altres conceptes	1,52 €
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS	<b>10,00 €</b>
			Altres conceptes	10,00 €
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	<b>14,98 €</b>
			Altres conceptes	14,98 €
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	<b>31,04 €</b>
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	24,09750 €
			Altres conceptes	6,94 €
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	<b>23,72 €</b>
			Altres conceptes	23,72 €
P- 40	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>28,44 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	28,44 €
P- 41	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-41,04000 €
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 42	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 43	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,79 €
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	19,88 €
	B2RA-M8VV		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	13,70 €
	B2RA6890		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6960		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	16,43 €
	B2RA71H1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,48 €
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>74,16 €</b>
	B2RA8TD0		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	72,00000 €
			Altres conceptes	2,16 €
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	<b>1,99 €</b>
	B0AM-078F		FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01190 €
			Altres conceptes	1,98 €
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.	<b>41,15 €</b>
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,18300 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,34000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12000 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,44100 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €
	B0DZ1-0ZLZ		DESENCOFRANT	0,13100 €
			Altres conceptes	33,43 €
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L	<b>1.285,16 €</b>
	B0F1U0XX		MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	851,00000 €
			Altres conceptes	434,16 €
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA	<b>82,04 €</b>
	B042-XX01		PEDRA LLICORELLA PER A REVESTIMENTS, DE 3 A 5 CM DE GRUIX	25,50000 €
			Altres conceptes	56,54 €
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA	<b>14,82 €</b>
	B06F1-I0IL		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	11,44185 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03400 €
			Altres conceptes	3,34 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	<b>38,95 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	19,17 €
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	<b>90,30 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B966A5D0		VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	55,15650 €
			Altres conceptes	25,73 €
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	<b>110,51 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B966UET5		PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	74,78100 €
			Altres conceptes	26,31 €
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	<b>19,23 €</b>
	B06F1-KB8G		FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	13,68108 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,34000 €
			Altres conceptes	5,21 €
P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	<b>100,58 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,32200 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	61,20000 €
			Altres conceptes	30,06 €
P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLEDES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	<b>119,53 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	B069-I4H8	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,32200 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	76,50000 €
			Altres conceptes	33,71 €
	F991UXX3		ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOI, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	<b>202,74 €</b>
P- 62	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,98300 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	122,40000 €
			Altres conceptes	66,36 €
	F9A1UGAR		PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	<b>33,16 €</b>
P- 63	B011-05ME	M3	AIGUA	0,11600 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	24,21900 €
			Altres conceptes	8,83 €
	F9A1USFR		SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	<b>48,85 €</b>
P- 64	B031UX01	M	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	41,40000 €
			Altres conceptes	7,45 €
	F9D1UX01		ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.	<b>13,42 €</b>
P- 65	B9D0-1BP5	M	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	4,04670 €
			Altres conceptes	9,37 €
	F9D1UX02		ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.	<b>11,34 €</b>
P- 66	B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	2,02335 €
			Altres conceptes	9,32 €
	F9E1UX25		PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	<b>29,18 €</b>
P- 67	B011-05ME	M2	AIGUA	0,02320 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	18,27 €
	F9E1XX01		REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.	<b>49,96 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME		AIGUA	0,02320 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,49689 €
	B9E1UPA8		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	17,24100 €
			Altres conceptes	32,20 €
P- 68	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	<b>17,71 €</b>
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	10,86720 €
			Altres conceptes	6,19 €
P- 69	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA	<b>30,78 €</b>
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65000 €
	B9H1U320		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	18,13248 €
			Altres conceptes	12,00 €
P- 70	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	<b>64,54 €</b>
	B9V2XX01		PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	40,97000 €
			Altres conceptes	23,57 €
P- 71	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.	<b>58,13 €</b>
	B9V2XX02		PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	31,76000 €
			Altres conceptes	26,37 €
P- 72	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.	<b>52,18 €</b>
	B9V2XXY1		PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	27,23400 €
			Altres conceptes	24,95 €
P- 73	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	<b>5,01 €</b>
	B0AM-078F		FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,05950 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,14600 €
			Altres conceptes	1,80 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	<b>16,87 €</b>
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,27450 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,74000 €
	B0DZ1-0ZLZ		DESENCOFRANT	0,13100 €
			Altres conceptes	14,72 €
P- 75	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	<b>175,09 €</b>
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,60000 €
			Altres conceptes	169,49 €
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:	<b>223,17 €</b>
			1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNiques L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	
			2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL	
			3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.	
			TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,60000 €
	B550XX01		BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:	180,00000 €
			1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNiques L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	
			2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL	
			3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.	
			TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	
			Altres conceptes	37,57 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXIL.	<b>41,19 €</b>
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	6,47190 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,66100 €
	BD5B1F00		TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,77200 €
	BD5ZU001		LÀMINA DE GEOTÈXIL	5,02500 €
			Altres conceptes	22,26 €
P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	<b>40,98 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,82850 €
	BD75U030		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,80900 €
			Altres conceptes	22,34 €
P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	<b>117,71 €</b>
			Altres conceptes	117,71 €
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	<b>314,30 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,21900 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	157,52 €
P- 81	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	<b>328,41 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	65,25400 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000 €
			Altres conceptes	165,64 €
P- 82	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	<b>141,46 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	130,27 €
P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	<b>398,96 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	137,77 €
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	<b>122,98 €</b>
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
			Altres conceptes	111,79 €
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	<b>27,18 €</b>
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64000 €
			Altres conceptes	22,54 €
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	<b>6,66 €</b>
	BG31U616		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	5,05000 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	<b>276,31 €</b>
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEIXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98000 €
			Altres conceptes	39,33 €
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	<b>3,82 €</b>
			Altres conceptes	3,82 €
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	<b>8,42 €</b>
			Altres conceptes	8,42 €
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO	<b>56,03 €</b>
			Altres conceptes	56,03 €
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	<b>18,15 €</b>
	BJ11U12P		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,07 €
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	<b>173,58 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,21900 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	116,65 €
P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	<b>269,32 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,82850 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	155,03 €
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	<b>238,37 €</b>
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	13,82850 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,95000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	126,38 €
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	<b>4,08 €</b>
	BJ22U530		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35700 €
	BJ2YU502		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU502		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,40800 €
			Altres conceptes	3,15 €
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	<b>6,05 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	4,55 €
P- 97	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	<b>3,50 €</b>
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 98	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	<b>3,81 €</b>
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22TD10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27000 €
			Altres conceptes	1,03 €
P- 99	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	<b>2,44 €</b>
	BJ22U221		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
			Altres conceptes	1,01 €
P- 100	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	<b>5,34 €</b>
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	2,17 €
P- 101	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	<b>46,53 €</b>
	BJ41U550		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28000 €
			Altres conceptes	23,25 €
P- 102	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	<b>71,18 €</b>
	BJ41U750		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	25,22 €
P- 103	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	<b>52,81 €</b>
	BJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	22,19 €
P- 104	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	<b>70,97 €</b>
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	39,61 €
P- 105	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	<b>82,45 €</b>
	BJ44U500		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25000 €
			Altres conceptes	46,20 €
P- 106	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	<b>122,62 €</b>
	BJ44U501		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	47,37 €
P- 107	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	<b>731,30 €</b>
	BJ45US0E		EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	570,00000 €
	BJ45US0F		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	140,00000 €
			Altres conceptes	21,30 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QWALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QWALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL-LAT.	710,70 €
	BJ45USP1		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QWALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QWALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	570,00000 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR. Altres conceptes	120,00000 € 20,70 €
P- 109	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QWALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QWALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL-LAT.	824,00 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	120,00000 €
	BJ45USPY		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QWALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QWALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	680,00000 €
			Altres conceptes	24,00 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	9,26 €
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	5,08 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	<b>1,68 €</b>
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA Altres conceptes	0,96000 € 0,72 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	<b>6,30 €</b>
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC Altres conceptes	5,10000 € 1,20 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	<b>8,52 €</b>
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC Altres conceptes	6,80000 € 1,72 €
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	<b>10,48 €</b>
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC Altres conceptes	8,50000 € 1,98 €
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	<b>31,06 €</b>
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC Altres conceptes	17,00000 € 14,06 €
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	<b>84,85 €</b>
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 Altres conceptes	57,82000 € 24,23 €
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	<b>159,99 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76570 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX Altres conceptes	84,35000 € 71,24 €
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	<b>71,43 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM Altres conceptes	2,76570 € 68,66 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>225,17 €</b>
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAFX		BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	165,00000 €
			Altres conceptes	50,05 €
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>286,97 €</b>
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11UAF1		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	225,00000 €
			Altres conceptes	51,85 €
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	<b>130,87 €</b>
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	33,71 €
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>109,89 €</b>
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76570 €
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	27,11 €
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	<b>5.112,98 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
			Altres conceptes	5.085,85 €
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	<b>3.943,75 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	54,26400 €
	BQA2-XX02		JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	3.080,00000 €
			Altres conceptes	809,49 €
P- 125	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	<b>85.800,46 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	452,20000 €
	BQA2-XX03		JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	75.480,00000 €
			Altres conceptes	9.868,26 €
P- 126	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	<b>1.450,89 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
	BQA2-XX04		JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.080,00000 €
			Altres conceptes	343,76 €
P- 127	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	<b>1.409,69 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	27,13200 €
	BQAK-XX05		JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.040,00000 €
			Altres conceptes	342,56 €
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	<b>191,14 €</b>
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	34,14 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	<b>102,10 €</b>
			Altres conceptes	102,10 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	<b>13,84 €</b>
			Altres conceptes	13,84 €
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	<b>0,34 €</b>
			Altres conceptes	0,34 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	<b>1,58 €</b>
			Altres conceptes	1,58 €
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	<b>2,09 €</b>
			Altres conceptes	2,09 €
P- 134	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	<b>7,56 €</b>
			Altres conceptes	7,56 €
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	<b>55,46 €</b>
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	22,02 €
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	<b>24,18 €</b>
	BR3PU006		COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	3,70000 €
	BR3PU008		TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €
			Altres conceptes	4,96 €
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	<b>220,65 €</b>
	BR43UPPJ		PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25I30 CM. DE PERÍMETRE.	214,22500 €
			Altres conceptes	6,43 €
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>179,68 €</b>
	BR45UQXG		ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	174,44900 €
			Altres conceptes	5,23 €
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>252,15 €</b>
	BR45UQXI		ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	244,80500 €
			Altres conceptes	7,35 €
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>185,11 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR47UKP2		KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	179,71800 €
			Altres conceptes	5,39 €
P- 141	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>198,28 €</b>
	BR47USJ3		SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	192,50000 €
			Altres conceptes	5,78 €
P- 142	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	<b>47,15 €</b>
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	36,35 €
P- 143	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	<b>3,01 €</b>
	BR4UU104		PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,65000 €
			Altres conceptes	1,36 €
P- 144	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)	<b>2,55 €</b>
	BR4UU104		PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,65000 €
			Altres conceptes	0,90 €
P- 145	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	<b>55,07 €</b>
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80000 €
	B0D31-07P4		LLATA DE FUSTA DE PI	1,77310 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	15,03000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,38000 €
			Altres conceptes	34,09 €
P- 146	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	<b>46,26 €</b>
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	19,88 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	<b>14,50 €</b>
	BRZUUB06		BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	12,00000 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	<b>3,09 €</b>
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,81 €
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	<b>13,80 €</b>
	BRZUXX01		TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	10,00000 €
			Altres conceptes	3,80 €
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	<b>11.661,49 €</b>
			Sense descomposició	11.661,49 €
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	<b>1.500,00 €</b>
			Sense descomposició	1.500,00 €
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>6,62 €</b>
			Altres conceptes	6,62 €
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	<b>10,79 €</b>
			Altres conceptes	10,79 €
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	<b>10,37 €</b>
			Altres conceptes	10,37 €
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	<b>133,93 €</b>
	B06F2-I05P		FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	121,05500 €
			Altres conceptes	12,88 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES	<b>13,23 €</b>
	B7Z0-13F4		EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	3,74000 €
			Altres conceptes	9,49 €
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.	<b>47,04 €</b>
	B8ZA-0P10		MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2	2,85600 €
			Altres conceptes	44,18 €
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>148,13 €</b>
			Altres conceptes	148,13 €
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10	<b>146,77 €</b>
	B0G1-UX01		CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES	132,60000 €
			Altres conceptes	14,17 €
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS T.J8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	<b>34,64 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	6,66543 €
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,10597 €
	B962-IXGB		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	7,16100 €
			Altres conceptes	20,71 €
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	<b>34,64 €</b>
	B069-2A9P		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	6,66543 €
	B07L-1PYA		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,10597 €
	B962-IXGB		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	7,16100 €
			Altres conceptes	20,71 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>63,57 €</b>
	B9D0-XX01		LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	23,76600 €
			Altres conceptes	39,80 €
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>67,39 €</b>
	B9D0-XX01		LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	19,80500 €
	B9D0-XX11		LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	4,77750 €
			Altres conceptes	42,81 €
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	<b>5.618,74 €</b>
			Altres conceptes	5.618,74 €
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8	<b>170,97 €</b>
	B056-06J5		CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,35978 €
	B9C0-0HKK		BEURADA DE COLOR	0,89040 €
	B9V5-UX01		ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	132,60000 €
			Altres conceptes	37,12 €
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS	<b>1,40 €</b>
			Altres conceptes	1,40 €
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	<b>435,34 €</b>
	BQ11U77D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18000 €
			Altres conceptes	45,16 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	<b>523,76 €</b>
	BQ11UD7D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	476,02000 €
			Altres conceptes	47,74 €
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.	<b>288,99 €</b>
	BQ13-.F11		BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	215,00000 €
			Altres conceptes	73,99 €
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ	<b>46,56 €</b>
			Altres conceptes	46,56 €
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	<b>8,51 €</b>
	BR35-21GQ		ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	6,71300 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	<b>164,80 €</b>
	BR411-XX01		ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,00000 €
			Altres conceptes	4,80 €
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	<b>345,05 €</b>
	BR411-XX02		ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	335,00000 €
			Altres conceptes	10,05 €
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>80,34 €</b>
	BR44C-XX01		PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	78,00000 €
			Altres conceptes	2,34 €
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	<b>4,53 €</b>
	BR4AI-25IB		BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000 €
			Altres conceptes	0,13 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	<b>4,53 €</b>
	BR4D3-25MJ		EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	<b>6,29 €</b>
	BR4G9-UX01		PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	<b>5,26 €</b>
	BR4GH-UX01		PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11000 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	<b>5,60 €</b>
	BR4J3-UX01		TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44000 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	<b>6,39 €</b>
	BR4JG-UX01		VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	<b>17,71 €</b>
	BR4JM-26I0		WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	17,19000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 182	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG AIGUA	<b>12,42 €</b>
	B011-05ME		AIGUA	0,02819 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,32814 €
			Altres conceptes	12,06 €
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG AIGUA	<b>9,86 €</b>
	B011-05ME		AIGUA	0,02227 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,25906 €
			Altres conceptes	9,58 €
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.	<b>24,93 €</b>
	B0X1-XX01		CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,41750 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

BR94-H6SI	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIO IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	1,87500 €
	Altres conceptes	21,64 €

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte

## AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (AMBDUES VORERES)		1,000	1,000	440,000		440,000	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							
3	C/FLORIT (N)		1,000	1,000	13,000		13,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	1,000	46,000		46,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,000	7,500		7,500	C#*D#*E#*F#
8	PLAÇA:							
9	ESCENARI		1,000	1,000	32,500		32,500	C#*D#*E#*F#
10	PASSEIG		1,000	1,000	82,000		82,000	C#*D#*E#*F#
12	C/GIBRALTAR (VORERA ARBRADA)		1,000	1,000	53,000		53,000	C#*D#*E#*F#
14	VORERA EXTRA		1,000	1,000	50,000		50,000	C#*D#*E#*F#
16	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
20	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **807,800**

2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (AMBDUES VORERES)		1,000	215,500			215,500	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							
3	C/FLORIT (N)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#
5	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA EXTRA		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
10	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **294,100**

3	F219UX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

## AMIDAMENTS

1	C/GIBRALTAR INT.(O)		1,000	45,600			45,600	C#*D#*E#*F#
2	C/GIBRALTAR INT.(E)		1,000	67,800			67,800	C#*D#*E#*F#
4	Previsió (a justificar)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 119,400

4 F219U020 M

ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA		1,000	27,800			27,800	C#*D#*E#*F#
2	GIR		1,000	20,200			20,200	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	24,800			24,800	C#*D#*E#*F#
4	PUNTUALS A SUBSTITUIR		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	11,500			11,500	C#*D#*E#*F#
6	tabiques graonat escala		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#
7	ROTONDA		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
9	Previsió (a justificar)		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 125,800

5 F219U00X U

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOI, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GENERAL		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	VORERA EXTRA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

6 F219U240 M

TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/FLORIT		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER (N)		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	38,800			38,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
7	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
11			4,000	0,500			2,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
14	PLAÇA		1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

15			2,000	1,800		4,000	14,400	C#*D#*E#*F#
16			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
18	C/GIBRALTAR (VORERA ARBRADA):							
19	ESCOCELLS		3,000	7,200			21,600	C#*D#*E#*F#
20			8,000	8,400			67,200	C#*D#*E#*F#
21			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
22	PAVIMENT CONTACTE VORADA		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
26			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
27			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
29	TALLS X DESCOBRIR CLAVEG.EXIST.		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
30			2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
31			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
32			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
34	TALLS X EXEC.NOU CLAVEGUERAM		2,000	3,800			7,600	C#*D#*E#*F#
35			2,000	7,700			15,400	C#*D#*E#*F#
36			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
37			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
39	TALLS X XARXA REG		2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
41			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
42	VORERA EXTRA		1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
43			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
44			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
45			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
46	Previsió (a justificar)		1,000	26,000			26,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 576,900

7 F219XXZ1 M

ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	61,000			61,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 61,000

8 F219U280 M2

DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA		1,000	1,000	423,000		423,000	C#*D#*E#*F#
2	PASSOS VIANANTS:							

## AMIDAMENTS

3	BAIXADA CAN PUIGGENER (S)		1,000	1,000	29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
5	TALLS X DESCOBRIR CLAVEG.EXIST.		1,000	4,600	0,600		2,760	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,200	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,400	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,400	0,600		2,040	C#*D#*E#*F#
10	TALLS X EXEC.NOU CLAVEGUERAM		1,000	3,800	0,600		2,280	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700	0,600		4,620	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,800	0,600		2,880	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
14	VORERA EXTRA		1,000	1,000	13,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	25,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **483,900**

9 F219U251 M2

FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	1,000	442,000		442,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	1,000	98,000		98,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS VIANANTS DOBLE		1,000	1,000	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **645,000**

10 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **17,000**

11 F21DU050 M

DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL		1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

7			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					52,600	SUMSUBTOTAL(G1:G15)

**TOTAL AMIDAMENT** 52,600

12 F219U000 U DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

13 F213U0X5 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

14 F213U001 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 12,000

15 F213U006 U ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 32,000

16 F213U003 U ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

17 F213U010 M ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SORTIDA ESCOLA		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

18 F213U0X7 U DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

19 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT MUR BLOC		1,000	4,200	0,600	0,600	1,512	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					1,512	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	VORERA EXTRA							
5	fonament mur		1,000	9,600	0,300	0,300	0,864	C#*D#*E#*F#
6	fonament mur jardinera		1,000	1,600	0,300	0,300	0,144	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,600	0,300	0,300	0,144	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300	0,300	0,300	0,117	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,300	0,300	0,300	0,117	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,900	0,300	0,300	0,081	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					1,467	SUMSUBTOTAL(G3:G10)

TOTAL AMIDAMENT **2,979**

20 F214U300 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PTGE VINYA (MUR BLOC)		1,000	0,800	0,600	0,200	0,096	C#*D#*E#*F#
2	PLAÇA (MUR BLOC + PEDRA)		1,000	4,200	0,700	0,600	1,764	C#*D#*E#*F#
3	VORERA EXTRA							
4	mur		1,000	9,600	1,000	0,200	1,920	C#*D#*E#*F#
5	jardinera		1,000	1,600	1,200	0,200	0,384	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,600	1,700	0,200	0,544	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,300	1,200	0,200	0,312	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300	1,700	0,200	0,442	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,900	1,200	0,200	0,216	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					5,678	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **5,678**

21 F210U010 M

CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

22 P2143-4RR0 M

ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U301 M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX SAULÓ PLAÇA:							
2	ÀMBIT NOUS JOCS		1,000	1,000	219,000	0,400	87,600	C#*D#*E#*F#
3	RESTA PLAÇA		1,000	1,000	538,000	0,100	53,800	C#*D#*E#*F#
5	REBAIX PARTERRES:							
6	NORD PLAÇA		1,000	1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
8	ROTONDA		1,000	1,000	15,000	0,800	12,000	C#*D#*E#*F#
9	nou perfil parterra		1,000	1,000	5,000	0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
11	VORERA EXTRA - previsió		1,000	1,000	25,000	0,500	12,500	C#*D#*E#*F#
12			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
13	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	100,000	0,200	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,900**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	=END.VORERES		1,000	1,000	807,800		807,800	C#*D#*E#*F#
2	=END.PAV.BITUMINÓS		1,000	1,000	483,900		483,900	C#*D#*E#*F#
3	ROTONDA		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

**TOTAL AMIDAMENT** **1.306,700**

3 F226U600 M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	400,000	0,100	40,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

4 F226U500 M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	400,000	0,100	40,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

5 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL		1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
2	(S'ANUL.LEN)		1,000	4,400	1,000	3,500	15,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,000	3,500	13,650	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300	1,000	3,500	4,550	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,400	1,000	3,500	4,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	1,000	3,500	8,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000	1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,600	1,000	3,500	26,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,600	1,000	3,500	16,100	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,200	1,000	3,500	14,700	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					184,100	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS		1,000	4,600	1,000	3,000	13,800	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,700	1,000	3,000	11,100	C#*D#*E#*F#
20			1,000	3,600	1,000	2,500	9,000	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,700	1,000	3,000	5,100	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,100	1,000	3,300	6,930	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,800	1,000	3,300	5,940	C#*D#*E#*F#
24			1,000	6,400	1,000	3,500	22,400	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

25			1,000	3,800	1,000	4,000	15,200	C#*D#*E#*F#
26			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#
27			1,000	4,800	1,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,600	1,000	3,000	1,800	C#*D#*E#*F#
29			1,000	0,500	1,000	1,000	0,500	C#*D#*E#*F#
30			1,000	0,700	1,000	1,000	0,700	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					133,820	SUMSUBTOTAL(G17:G30)

**TOTAL AMIDAMENT** 317,920

6 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS EMBORNAL CLAV.GENERAL		1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
2	(S'ANUL.LEN)		1,000	4,400	1,000	3,500	15,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,000	3,500	13,650	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300	1,000	3,500	4,550	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,400	1,000	3,500	4,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,500	1,000	3,500	8,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000	1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	7,600	1,000	3,500	26,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700	1,000	3,500	26,950	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,600	1,000	3,500	16,100	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,200	1,000	3,500	14,700	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,400	1,000	3,500	8,400	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,400	1,000	3,500	11,900	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					184,100	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS		1,000	4,600	1,000	2,800	12,880	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,700	1,000	2,800	10,360	C#*D#*E#*F#
20			1,000	3,600	1,000	2,300	8,280	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,700	1,000	2,800	4,760	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,100	1,000	3,100	6,510	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,800	1,000	3,100	5,580	C#*D#*E#*F#
24			1,000	6,400	1,000	3,300	21,120	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,800	1,000	3,800	14,440	C#*D#*E#*F#
26			1,000	7,700	1,000	3,300	25,410	C#*D#*E#*F#
27			1,000	4,800	1,000	2,800	13,440	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,600	1,000	2,800	1,680	C#*D#*E#*F#
29	Subtotal	S					124,460	SUMSUBTOTAL(G17:G28)

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **308,560**

7 F221URUN M3

INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	1,000	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

2 FDD1U050 M

SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3 FDD1U247 U

SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 FD75UC03 U

CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE NOU EMBORNAL A TUB		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	DE NOU EMBORNAL A POU		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

## AMIDAMENTS

5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

6	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVES CONNEXIONS A NOUS EMBORNALS		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	7,700			7,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					42,000	SUMSUBTOTAL(G1:G13)

**TOTAL AMIDAMENT** 42,000

7	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

## AMIDAMENTS

1	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (CENTRAL)		1,000	1,000	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	-------	-------	--	-------	-------------

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

2 F965U0T5 M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT (O)		1,000	10,300			10,300	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT (E)		1,000	0,300			0,300	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
7	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (CENTRE)		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (O)		2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
11			1,000	12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
13	C/GIBRALTAR INTERIOR (E)		1,000	4,200			4,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	57,000			57,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
17	C/GIBRALTAR INTERIOR (O)		1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
19			1,000	29,700			29,700	C#*D#*E#*F#
20			1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
23	VORERA EXTRA		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
24			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
26	Previsió (a justificar)		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 194,100

3 F966UCT5 M

VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RADI 1M		1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
2	RADI 2M		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

3	RADI 40M		1,000	32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	RADI 6 M (VORERA EXTRA)		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **51,300**

4 F968UET5 U

PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

5 F978U443 M

RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,100			5,100	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	31,500			31,500	C#*D#*E#*F#
5	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
6	PAS VIANANTS BAIXADA CAN PUIGGENER (DOBLE)		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	VORERA EXTRA		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
13			1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
14			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
15	Previsió (a justificar)		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **84,200**

6 P967-UX01 M

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE PASSATGE VINYA		1,000	157,000			157,000	C#*D#*E#*F#
2	SUBSTITUCIONS PUNTUALS		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
3	ROTONDA		1,000	19,500			19,500	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

5	Previsió (a justificar)		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

**TOTAL AMIDAMENT** **186,000**

7 P967-UX02 M

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACCÉS PLAÇA (S)		1,000	6,800			6,800	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **6,800**

8 F9D1UX01 M

ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
2			4,000	4,200			16,800	C#*D#*E#*F#
3			2,000	5,600			11,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
8	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	10,400			10,400	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **68,700**

9 F9D1UX02 M

ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORES ESCOCELLS:							
2	ESCENARI		2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
3	PASSEIG C.GIBRALTAR INT.		6,000	1,800			10,800	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **25,200**

10 F9Z5U530 M

ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

11 F936U410 M2

BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PANOT		1,000	1,000	381,100		381,100	C#*D#*E#*F#
2	LLABORDÍ VERMELL		1,000	1,000	134,300		134,300	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

3	LLAMBORDÍ VERMELL+VENÈCIA		1,000	1,000	617,000		617,000	C#*D#*E#*F#
5	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
9	VORERA EXTRA							
10	base graonat		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1.165,200**

12 F9Z4U106 M2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

13 F9E1UX25 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	4 PASTILLES		1,000	1,000	303,000		303,000	C#*D#*E#*F#
3	XARXA REG		1,000	30,000	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					309,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	BOTONS:							
7	PAS VIANANTS C/FLORIT		2,000	0,600	6,500		7,800	C#*D#*E#*F#
8	PAS VIANANTS SIMPLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,600	6,000		3,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600	4,500		2,700	C#*D#*E#*F#
10	PAS VIANANTS DOBLE BAIXADA CAN PUIGGENER		2,000	0,600	6,500		7,800	C#*D#*E#*F#
11			2,000	0,600	4,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	PAS VIANANTS VORERA ARBRADA		1,000	1,200	2,100		2,520	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					29,220	SUMSUBTOTAL(G5:G12)
15	RATLLES:							
16	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	0,800	0,700		0,560	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,800	4,600		3,680	C#*D#*E#*F#
18	PAS VIANANTS SIMPLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,800	1,400		1,120	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,800	5,900		4,720	C#*D#*E#*F#
20	PAS VIANANTS DOBLE BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	0,800	3,300		2,640	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,800	2,700		2,160	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,800	2,500		2,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					16,880	SUMSUBTOTAL(G14:G22)
25	VORERA EXTRA		1,000	1,000	26,000		26,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

**TOTAL AMIDAMENT** **381,100**

14 P9D1-XX01 M2

PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL:LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLAMBORDÍ VERMELL		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000	5,300		21,200	C#*D#*E#*F#
3			3,000	1,000	7,200		21,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	2,700		2,700	C#*D#*E#*F#
6	XARXA REG		1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,200		0,800	C#*D#*E#*F#
9	VORERA EXTRA		1,000	1,000	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
10	ROTONDA		1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **119,300**

15 P9D1-XX02 M2

PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL:LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJA LLAMBORDÍ		1,000	1,000	617,000		617,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **617,000**

16 F9H1U105 M2

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C/GIBRALTAR INTERIOR		1,000	1,000	442,000		442,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS C/FLORIT		1,000	1,000	22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER		1,000	1,000	98,000		98,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS VIANANTS DOBLE		1,000	1,000	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
5	VORERA EXTRA		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	30,000		30,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **645,000**

17 F9H1X001 M2

AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ELEVACIONS PASOS VIANANTS:							
2	C/FLORIT		1,000	1,000	38,000		38,000	C#*D#*E#*F#
3	BAIXADA CAN PUIGGENER (SIMPLE)		1,000	1,000	78,000		78,000	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (DOBLE)		1,000	1,000	58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,000	17,000		17,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

6	Subtotal	S						191,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>191,000</b>	
18	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>1,000</b>	
19	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'IN·CLOU EL REJUNTAT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>3,000</b>	
20	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'IN·CLOU EL REJUNTAT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>7,000</b>	
21	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'IN·CLOU EL REJUNTAT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>1,000</b>	
22	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..IN·CLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>1,000</b>	
23	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#	
2	Previsió (a justificar)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>								<b>16,000</b>	

## AMIDAMENTS

24 F9A1UGAR M3 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESTA PLAÇA		1,000	1,000	538,000	0,100	53,800	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **53,800**

25 F9A1USFR M3 SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀMBIT NOUS JOCS		1,000	1,000	219,000	0,400	87,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **87,600**

26 F9V2UX01 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000	0,600			72,000	C#*D#*E#*F#
3	10% talls i mermes	P	10,000				7,200	PERORIGEN(G1:G2,C3 )

**TOTAL AMIDAMENT** **79,200**

27 F9V2UX02 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **12,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600	0,600	21,600	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,500	3,900	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VORADA JARDÍ ROTONDA		1,000	19,500	0,200	0,200	0,780	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

4	VOLUM TRIANGULAR VORERA EXTRA		1,000	1,000	2,400	0,600	1,440	C#*D#*E#*F#
5			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,720**

2 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600		36,000	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600		7,800	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,200**

3 P312-I73G M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000	0,600	0,400	14,400	C#*D#*E#*F#
2	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,400	3,120	C#*D#*E#*F#
3	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	1,000	2,400	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,480**

4 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ESPERES D.12 (2 UT L=1M C/20 = 4,6KG/M)							
3	TOTAL KG/M = 11,1 * 1,05 = 11,6 KG/M							
5	FONAMENT NOU MUR		1,000	60,000		11,600	696,000	C#*D#*E#*F#
6	FONAMENT NOU MUR ESCENARI		1,000	13,000		11,600	150,800	C#*D#*E#*F#
7	FONAMENT VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		2,500	3,000		11,600	87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **933,800**

5 F513U101 M2 ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

## AMIDAMENTS

6 E618V001 M2

MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1		2,000	16,600	0,600		19,920	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 2		2,000	24,600	1,000		49,200	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 3		2,000	18,800	1,000		37,600	C#*D#*E#*F#
6	MUR ESCENARI		2,000	13,000	0,600		15,600	C#*D#*E#*F#
8	MURS VOLUM TRIANGULAR (VORERA EXTRA)		1,000	2,500	1,900		4,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	1,700		4,250	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000	1,700		1,700	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600	1,900	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	PREVISIÓ TRAVES C.5M		9,000	0,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **137,520**

7 E618UX01 UT

REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 P811-XX01 M3

REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1		1,000	16,600	0,600	0,100	0,996	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 2		1,000	24,600	1,000	0,100	2,460	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 3		1,000	18,800	1,000	0,100	1,880	C#*D#*E#*F#
6	MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,600	0,100	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,116**

9 F543XX01 M2

REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR:							
2	TRAM 1 - vorera		1,000	1,000	9,200		9,200	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 1 - trasdós		1,000	1,000	8,700		8,700	C#*D#*E#*F#
4	TRAM 2 - vorera		1,000	1,000	21,200		21,200	C#*D#*E#*F#
5	TRAM 2 - trasdós		1,000	1,000	17,000		17,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

6	TRAM 3 - vorera		1,000	1,000	13,600		13,600	C#*D#*E#*F#
7	TRAM 3 - trasdós		1,000	1,000	10,800		10,800	C#*D#*E#*F#
8	TESTERS		2,000	0,600	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
10	MUR ESCENARI		1,000	13,000	0,500		6,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,600	0,500	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 87,720

10 P8J5-XX01 M

CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	MUR ESCENARI		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 73,000

11 P9VD-XX01 M

ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

12 FD5AUD16 M

DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTEL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU MUR							
2	TRAM 2		1,000	24,100			24,100	C#*D#*E#*F#
3	TRAM 3		1,000	18,800			18,800	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 42,900

13 E618XX01 M2

FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	1,000	2,400	1,500	3,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,600

14 P783-8D30 M2

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

## AMIDAMENTS

1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	2,900	0,900		2,610	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,150	1,050		3,308	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,318**

15 P811-UX01 M2

ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORERA EXTRA - VOLUM TRIANGULAR		1,000	2,900	0,900		2,610	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,150	1,050		3,308	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,318**

16 F9E1XX01 M2

REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FB12UX01	M	<p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:</p> <p>1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.</p> <p>2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRÈNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL</p> <p>3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRÈNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.</p> <p>TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.</p>
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	17,700			17,700	C#*D#*E#*F#
3	Previsió VORERA EXTRA		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,700**

## AMIDAMENTS

2	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió - Escala vorera en cantonada		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 07 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)							
2	Sector degoteig arbustiva 2		1,000	250,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector degoteig arbustiva 1		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector degoteig anells arbrat		29,000	2,000			58,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 668,000

2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT:							
2	D.32 àmbit vorera ampla		1,000	30,200			30,200	C#*D#*E#*F#
3	D.32 àmbit plaça		1,000	206,500			206,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
9	ARBUSTIVES							
10	D.32		1,000	64,200			64,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	34,800			34,800	C#*D#*E#*F#
12			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 391,700

3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FJ11U68B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 FJ11U12P U PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 FJ22U640 M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT:							
2	D.32 àmbit vorera ampla		1,000	30,200			30,200	C#*D#*E#*F#
3	D.32 àmbit plaça		1,000	206,500			206,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
7	Previsió (a justificar)		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
9	ARBUSTIVES							
10	D.32		1,000	64,200			64,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	34,800			34,800	C#*D#*E#*F#
12			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **391,700**

7 FJ24U050 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANELLS DEGOTERS		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					58,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	D32 SOTA PANOT							
5	vorera ampla		1,000	30,800			30,800	C#*D#*E#*F#
6	passeig llambordins		1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
7	escenari		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	pas sota murs		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					100,800	SUMSUBTOTAL(G3:G8)

TOTAL AMIDAMENT **158,800**

## AMIDAMENTS

8 FJ34U004 U

DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **29,000**

9 FJ33U040 M

TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)							
2	Sector degoteig arbustiva 2		1,000	250,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector degoteig arbustiva 1		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **610,000**

10 FJ45USPY U

PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL-LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

11 FJ45USOQ U

EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL.LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

12 FJ00U000 U

DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

## AMIDAMENTS

13 FJ10UX01 U ARRENCADA D'INSTALLACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14 FJ41U700 U VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 FJ42U500 U VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 FJ43U500 U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 FJ44U600 U ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 FH3UUB15 M CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19 FJ46UA00 U VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

## AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR11UARA U ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	morera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	rubinia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

2 FR11UARB M2 ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ROTONDA		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

3 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		2,000	17,000	2,000	1,400	95,200	C#*D#*E#*F#
2	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
3	arbre vorera ampla		1,000	2,400	1,800	1,300	5,616	C#*D#*E#*F#
4	passeig		3,000	2,600	1,400	1,300	14,196	C#*D#*E#*F#
5	escenari		2,000	2,000	2,000	1,300	10,400	C#*D#*E#*F#
6	arbres nous parterres		16,000	1,000	3,000	1,300	62,400	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **187,812**

4 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

**TOTAL AMIDAMENT** **83,544**

5	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA A CENTRE PLAÇA		2,000	17,000	2,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
2	PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
3	arbre vorera ampla		1,000	2,400	1,800	0,100	0,432	C#*D#*E#*F#
4	passeig		3,000	2,600	1,400	0,100	1,092	C#*D#*E#*F#
5	escenari		2,000	2,000	2,000	0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
6	arbres nous parterres		16,000	1,000	3,000	0,100	4,800	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **13,924**

6	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **83,544**

7	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **83,544**

## AMIDAMENTS

8 F242U235 M3 CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50%							
2	REBAIX PER RASA A CENTRE PLAÇA		1,000	17,000	2,000	1,200	40,800	C#*D#*E#*F#
3	REBAIX PER PLANTACIÓ ARBRE AÏLLAT:							
4	arbre vorera ampla		0,500	2,400	1,800	1,200	2,592	C#*D#*E#*F#
5	passeig		1,500	2,600	1,400	1,200	6,552	C#*D#*E#*F#
6	escenari		1,000	2,000	2,000	1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7	arbres nous parterres		8,000	1,000	3,000	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
8			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
10	30% esponjament	P	30,000				25,063	PERORIGEN(G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT **108,607**

9 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800		9,720	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800		34,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250		10,350	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400		29,120	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
7	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000		605,000	C#*D#*E#*F#
8	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000		146,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **842,750**

10 FR3PUTAJ M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800	0,150	1,458	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800	0,150	5,184	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250	0,150	1,553	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400	0,150	4,368	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					13,763	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000	0,150	90,750	C#*D#*E#*F#
9	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000	0,150	21,900	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

10	Subtotal	S					112,650	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
12	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	1,000	24,000	0,100	2,400	C#*D#*E#*F#
13	PARTERRE NOU MUR		1,000	1,000	230,000	0,100	23,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					25,400	SUMSUBTOTAL(G11:G13)
16	Previsió (a justificar x suplement esocells)		1,000	1,000	1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 152,563

11 PR3C-8ZQP M2

ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800	0,150	1,458	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800	0,150	5,184	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250	0,150	1,553	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400	0,150	4,368	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					13,763	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	PARTERRES EXIST.		1,000	1,000	605,000	0,150	90,750	C#*D#*E#*F#
9	PARTERRES NOUS		1,000	1,000	146,000	0,150	21,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					112,650	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
13	Previsió (a justificar x suplement esocells)		1,000	1,000	1,000	0,750	0,750	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 127,163

12 FR61U002 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 29,000

13 FRZ2U003 U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 29,000

14 FRZUU010 U

PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

## AMIDAMENTS

1	Previsió		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

15 FR45UQXG U SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

16 FR45UQXI U SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

17 FR43UPPJ U SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 5,000

18 PR411-XX01 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

19 PR411-XX02 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

20 FR47UKP2 U SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

21 PR44C-XX04 U SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

## AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

22 FRZUUB06 M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS NOUS							
2	Vorera ampla		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
3	Passeig superior		1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
4	Escenari		2,000	8,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 12,200

23 FRZUUMDG M2

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS ARBRES EXIST. O NOUS		3,000	1,800	1,800		9,720	C#*D#*E#*F#
2			8,000	2,400	1,800		34,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,600	2,250		10,350	C#*D#*E#*F#
4			8,000	2,600	1,400		29,120	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					91,750	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

**TOTAL AMIDAMENT** 91,750

24 FRZUXX01 U

SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRES NOUS		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 29,000

25 PR4JM-9562 U

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000				84,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 84,000

26 PR4G9-UX01 U

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			67,000				67,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

**TOTAL AMIDAMENT** **67,000**

27 PR4J3-UX01 U

SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			87,000				87,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **87,000**

28 PR4GH-UX01 U

SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **100,000**

29 PR4JG-UX01 U

SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **66,000**

30 PR4AI-931F U

SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

31 PR4D3-93BQ U

SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

32 PR61-8ZJ1 U

PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **56,000**

33 PR61-8ZI0 U

PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000				84,000	C#*D#*E#*F#
2			67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
3			87,000				87,000	C#*D#*E#*F#
4			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
5			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **404,000**

34 FR72U082 M2

HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE TRIANGULAR		1,000	1,000	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
2	PARTERRE NOU MUR		1,000	1,000	230,000		230,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **254,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 09 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

2 FQ42UCA0 U

PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

3 FQC1UINO U

APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

## AMIDAMENTS

4	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 6,000

5	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 15,000

6	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió (a justificar)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

7	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	42,000			42,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 53,000

8	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

9	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

## AMIDAMENTS

1			1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

10 FQAKXX03 U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FQAKXX04 U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

12 FQAKXX05 U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 10 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FPV1U262 U

PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

2 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

## AMIDAMENTS

3	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REUBICACIÓ SENYALITZACIÓ DESMUNTADA		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 13,000

4	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 100,000

5	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

6	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

7	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSOS VIANANTS:							
2	C/FLORIT		5,000	6,300			31,500	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
4	BAIXADA CAN PUIGGENER (E)		8,000	7,500			60,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#
6	BAIXADA CAN PUIGGENER (O)		7,000	6,300			44,100	C#*D#*E#*F#
7			4,000	1,500			6,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	3,800			11,400	C#*D#*E#*F#
9			3,000	1,100			3,300	C#*D#*E#*F#
11	Previsió (a justificar)		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 196,300

## AMIDAMENTS

8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUS		2,000	1,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
2	CID		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	TRIANGLE CEDIU PAS		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
4	FLETXES VIARI		5,000	1,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 33,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 11 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 03 (plàstics)		10,820				10,820	C#*D#*E#*F#
2	CER 15 01 01 (paper)		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 02 01 (fusta)		24,350				24,350	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					41,670	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	CER 17 09 04 (barreja)							
7	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#
8	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
9		S					5,785	SUMSUBTOTAL(G5:G8)
11	CER 17 04 07 (ferro i acer)							
12	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					8,640	SUMSUBTOTAL(G10:G12)
15	35% esponjament	P	35,000				19,633	PERORIGEN(G1:G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT **75,728**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (ferro i acer)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
2	CER 17 02 03 (plàstics)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 09 04 (barrejats)		2,701				2,701	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3,377	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	ENDERROC	T						
7	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
8	Fresat		1,000	1,000	645,000	0,060	38,700	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					38,700	SUMSUBTOTAL(G5:G8)
11	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
12	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	483,900	0,200	96,780	C#*D#*E#*F#
14	CER 17 09 04 (barreja)							
15	Paviment panot+base		1,000	1,000	807,800	0,200	161,560	C#*D#*E#*F#
16	Vorada i rigola		1,000	294,100	0,400	0,200	23,528	C#*D#*E#*F#
17	Vorada		1,000	119,400	0,200	0,200	4,776	C#*D#*E#*F#
18	Vorada jardí		1,000	125,800	0,200	0,200	5,032	C#*D#*E#*F#
19	Escocells		17,000	4,000	0,100	0,200	1,360	C#*D#*E#*F#
21	CER 17 09 04 (barreja)							
22	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Pàg.: 40

23	Claveguera existent		1,000	52,600	0,030		1,578	C#*D#*E#*F#
24	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
25	Arqueta		2,000	0,600	0,600	0,600	0,432	C#*D#*E#*F#
26	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	5,678	5,678	C#*D#*E#*F#
27	Esglaó		1,000	2,000	0,500	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
28		S					307,009	SUMSUBTOTAL(G10:G27)
30	CER 17 01 01 (formigó)		1,000	1,000	1,000	2,979	2,979	C#*D#*E#*F#
32	CER 17 04 07 (metalls)							
33	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
34	barana		1,000	6,000	1,000	0,040	0,240	C#*D#*E#*F#
35	senyals		14,000	2,000	0,050		1,400	C#*D#*E#*F#
37	35% esponjament	P	35,000				126,821	PERORIGEN(G1:G36,C37)

**TOTAL AMIDAMENT** 489,166

2 P2R3-HIH6 M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAIXA PAVIMENT		1,000	1,000	1,000	188,900	188,900	C#*D#*E#*F#
3	SANEJAMENT:	T						
4	EXCAV. RASA TERRES DEIXADES VORA		1,000	1,000	1,000	317,920	317,920	C#*D#*E#*F#
5	REBLERT RASA TERRES DEIXADES VORA		-1,000	1,000	1,000	308,560	-308,560	C#*D#*E#*F#
7	EXCAV. RASES I POUS abocador		1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
8	(obra)		1,000	1,000	1,000	27,720	27,720	C#*D#*E#*F#
9	(jardineria)		1,000	1,000	1,000	187,812	187,812	C#*D#*E#*F#
10	REBLERTS (jardineria)		-1,000	1,000	1,000	83,544	-83,544	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					335,248	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
14	30% esponjament	P	30,000				100,574	PERORIGEN(G1:G13,C14)

**TOTAL AMIDAMENT** 435,822

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (ferro i acer)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
2	CER 17 02 03 (plàstics)		0,338				0,338	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 09 04 (barrejats)		2,701				2,701	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3,377	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
7	CER 17 09 04 (barreja)							
8	Paviment panot		1,000	1,000	807,800	0,200	161,560	C#*D#*E#*F#
9	Vorada i rigola		1,000	294,100	0,400	0,200	23,528	C#*D#*E#*F#
10	Vorada		1,000	119,400	0,200	0,200	4,776	C#*D#*E#*F#
11	Vorada jardí		1,000	125,800	0,200	0,200	5,032	C#*D#*E#*F#
12	Escocells		17,000	4,000	0,100	0,200	1,360	C#*D#*E#*F#
14	CER 17 09 04 (barreja)							
15	Bandes reductores cautxú		1,000	61,000	0,600	0,100	3,660	C#*D#*E#*F#
16	Claveguera existent		1,000	52,600	0,030		1,578	C#*D#*E#*F#
17	Embornals		17,000	0,500	0,500	0,500	2,125	C#*D#*E#*F#
18	Arqueta		2,000	0,600	0,600	0,600	0,432	C#*D#*E#*F#
19	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	1,860	1,860	C#*D#*E#*F#
20	Esglaó		1,000	2,000	0,500	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
21		S					206,411	SUMSUBTOTAL(G5:G20)

TOTAL AMIDAMENT **209,788**

2 F2R7LP1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.

L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAIXA PAVIMENT		1,000	1,000	1,000	188,900	188,900	C#*D#*E#*F#
3	SANEJAMENT:	T						
4	EXCAV. RASA TERRES DEIXADES VORA		1,000	1,000	1,000	317,920	317,920	C#*D#*E#*F#
5	REBLERT RASA TERRES DEIXADES VORA		-1,000	1,000	1,000	308,560	-308,560	C#*D#*E#*F#
7	EXCAV. RASES I POUS abocador		1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
8	(obra)		1,000	1,000	1,000	27,720	27,720	C#*D#*E#*F#
9	(jardineria)		1,000	1,000	1,000	187,812	187,812	C#*D#*E#*F#
10	REBLERTS (jardineria)		-1,000	1,000	1,000	83,544	-83,544	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					335,248	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
14	30% esponjament	P	30,000				100,574	PERORIGEN(G1:G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT **435,822**

## AMIDAMENTS

3	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 01 01							
2	Estructura formigó		1,000	1,000	1,000	1,512	1,512	C#*D#*E#*F#
4	35% esponjament	P	35,000				0,529	PERORIGEN(G1:G3,C4)

**TOTAL AMIDAMENT** 2,041

4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
2	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	483,900	0,200	96,780	C#*D#*E#*F#
5	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
6	Fresat		1,000	1,000	645,000	0,060	38,700	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					135,480	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	35% esponjament	P	35,000				47,418	PERORIGEN(G1:G9,C10)

**TOTAL AMIDAMENT** 182,898

5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (metalls)							
2	fitons		32,000	0,900	0,300		8,640	C#*D#*E#*F#
3	barana		1,000	6,000	1,000	0,040	0,240	C#*D#*E#*F#
4	senyals		14,000	2,000	0,050		1,400	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					10,280	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	35% esponjament	P	35,000				3,598	PERORIGEN(G1:G6,C7)

**TOTAL AMIDAMENT** 13,878

## AMIDAMENTS

6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 170203							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,002							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,002		10,820				10,820	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,820

7	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillous amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 15 01 01							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0119							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,0119		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 6,500

8	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillous amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045							
3	Superf.interv. 5.410 m2							
4	= 5.410 * 0,0045		24,350				24,350	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 24,350

9	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,500	0,500	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150			6,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					35,050	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT **35,050**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150	0,300	0,550	1,015	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300	0,550	1,139	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300	0,550	0,858	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

4			1,000	6,400	0,300	0,550	1,056	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300	0,550	0,396	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600	0,300	0,550	0,594	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300	0,550	0,330	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					5,388	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

**TOTAL AMIDAMENT** 5,388

3 F227XX01 M2 REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur-banc		1,000	6,150	0,300		1,845	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300		2,070	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300		1,560	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400	0,300		1,920	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300		0,720	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,000	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,515

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P312-I73G M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc		1,000	6,150	0,300	0,400	0,738	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900	0,300	0,400	0,828	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200	0,300	0,400	0,624	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400	0,300	0,400	0,768	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400	0,300	0,400	0,288	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600	0,300	0,400	0,432	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,300	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					3,918	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	previsió sobrant excavació irregular		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,918

2 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa fonament mur-banc							

## AMIDAMENTS

2	4d.12		1,000	6,150	0,920	4,000	22,632	C##D##E##F#
3			1,000	6,900	0,920	4,000	25,392	C##D##E##F#
4			1,000	5,200	0,920	4,000	19,136	C##D##E##F#
5			1,000	6,400	0,920	4,000	23,552	C##D##E##F#
6			1,000	2,400	0,920	4,000	8,832	C##D##E##F#
7			1,000	3,600	0,920	4,000	13,248	C##D##E##F#
8			2,000	1,000	0,920	4,000	7,360	C##D##E##F#
9	e d.8/20		170,000	1,200	0,410		83,640	C##D##E##F#
10	Subtotal	S					203,792	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	15% solapaments i mermes	P	15,000				30,569	PERORIGEN(G1:G11,C 12)

**TOTAL AMIDAMENT** 234,361

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	265,000		265,000	C##D##E##F#

**TOTAL AMIDAMENT** 265,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur-banc		1,000	6,150	0,450	0,300	0,830	C##D##E##F#
2			1,000	6,900	0,450	0,300	0,932	C##D##E##F#
3			1,000	5,200	0,450	0,300	0,702	C##D##E##F#
4			1,000	6,400	0,450	0,300	0,864	C##D##E##F#
5			1,000	2,400	0,450	0,300	0,324	C##D##E##F#
6			1,000	3,600	0,450	0,300	0,486	C##D##E##F#
7			2,000	1,000	0,450	0,300	0,270	C##D##E##F#
8	passos		-1,000	1,200	0,450	0,300	-0,162	C##D##E##F#
9			-1,000	2,400	0,450	0,300	-0,324	C##D##E##F#
10	Subtotal	S					3,922	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

## AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,922**

2 E8J1DPXX M

CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coronament mur-banc		1,000	6,150			6,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,900			6,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	passos		-1,000	1,200			-1,200	C#*D#*E#*F#
9			-1,000	2,400			-2,400	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					29,050	SUMSUBTOTAL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT **29,050**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 06 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJ10U052 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anelles arbrat (2ml/arbre)		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	connexió anell a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,200**

2 FJ10U053 M

OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT **148,400**

## AMIDAMENTS

3	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

4	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	ramals anelles a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 158,600

5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 10,000

6	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	36,700			36,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	32,900			32,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	21,900			21,900	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					148,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	ramals anelles a tub principal		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 158,600

7	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 15,000

8 FJ41U500 U

VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

9 FJ44U500 U

ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

10 FJ43U500 U

REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 FJ45USPX U

PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

12 FJ45US0Q U

EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

13 FJ00U000 U

DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR24541X M2 LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2.400,000

2 FR2B110X M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2.400,000

3 FR3PUTAJ M3 APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,050	45,050	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,050	26,750	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,050	44,800	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000	0,050	3,400	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 120,000

4 FR72U08X M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000		901,000	C#*D#*E#*F#
2	àmbit central		1,000	1,000	535,000		535,000	C#*D#*E#*F#
3	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000		896,000	C#*D#*E#*F#
4	previsió		1,000	1,000	68,000		68,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **2.400,000**

5 FR61U002 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

6 FR47USJ3 U SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

7 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **15,000**

8 FRZUUB06 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	4,000			60,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ.

## AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadires		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PQ1Y-XX01 U COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	cadires		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 FQ11UAFZ U BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FQ11UAFX U BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FSS1U00X PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL (1) 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

## AMIDAMENTS

1 P2R3-HIH6 M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament mur		1,000	1,000	1,000	5,388	5,388	C#*D#*E#*F#
2	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
3	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
4	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
5	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					245,388	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	35% esponjament	P	35,000				85,886	PERORIGEN(G1:G7,C8)

**TOTAL AMIDAMENT** 331,274

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL (1) 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2R7LP1 M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.  
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.  
 L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament mur		1,000	1,000	1,000	5,388	5,388	C#*D#*E#*F#
2	àmbit esplanada		1,000	1,000	901,000	0,100	90,100	C#*D#*E#*F#
3	àmbit central		1,000	1,000	535,000	0,100	53,500	C#*D#*E#*F#
4	àmbit lateral		1,000	1,000	896,000	0,100	89,600	C#*D#*E#*F#
5	previsió		1,000	1,000	68,000	0,100	6,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					245,388	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	30% esponjament	P	30,000				73,616	PERORIGEN(G1:G7,C8)

**TOTAL AMIDAMENT** 319,004

## PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 18)	9,44	807,800	7.625,63
2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 22)	5,03	294,100	1.479,32
3	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 23)	4,81	119,400	574,31
4	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 17)	3,03	125,800	381,17
5	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOI, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 16)	33,29	20,000	665,80
6	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 19)	4,64	576,900	2.676,82
7	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL (P - 25)	18,48	61,000	1.127,28
8	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 21)	4,34	483,900	2.100,13
9	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 20)	17,59	645,000	11.345,55
10	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 27)	67,67	17,000	1.150,39
11	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 28)	25,49	52,600	1.340,77
12	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 15)	33,29	2,000	66,58
13	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)	5,60	2,000	11,20
14	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 6)	33,34	12,000	400,08

**PRESSUPOST**

15	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)	9,80	32,000	313,60
16	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 7)	109,14	4,000	436,56
17	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)	22,57	6,000	135,42
18	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (P - 11)	8,40	14,000	117,60
19	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)	80,71	2,979	240,44
20	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)	32,25	5,678	183,12
21	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 5)	143,40	10,000	1.434,00
22	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 152)	6,62	2,000	13,24
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.01</b>			<b>33.819,01</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	6,33	188,900	1.195,74
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 35)	1,52	1.306,700	1.986,18
3	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 34)	16,48	40,000	659,20
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 33)	11,37	40,000	454,80
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY	18,70	317,920	5.945,10

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

6	F228U050	M3	(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	14,98	308,560	4.622,23
7	F221URUN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	12,36	30,000	370,80
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b> 01.02			<b>15.234,05</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 82)	141,46	7,000	990,22
2	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 81)	328,41	7,000	2.298,87
3	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 83)	398,96	7,000	2.792,72
4	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 79)	117,71	13,000	1.530,23
5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 80)	314,30	13,000	4.085,90
6	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 78)	40,98	42,000	1.721,16
7	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (P - 85)	27,18	1,000	27,18
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b> 01.03			<b>13.446,28</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

**PRESSUPOST**

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 26)	23,30	6,000	139,80
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 55)	38,95	194,100	7.560,20
3	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 56)	90,30	51,300	4.632,39
4	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 57)	110,51	5,000	552,55
5	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 58)	19,23	84,200	1.619,17
6	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 160)	34,64	186,000	6.443,04
7	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL-LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 161)	34,64	6,800	235,55
8	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE. (P - 64)	13,42	68,700	921,95
9	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE. (P - 65)	11,34	25,200	285,77
10	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 74)	16,87	10,000	168,70
11	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (P - 54)	14,82	1.165,200	17.268,26

**PRESSUPOST**

12	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 73)	5,01	10,000	50,10
13	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 66)	29,18	381,100	11.120,50
14	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL.LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 162)	63,57	119,300	7.583,90
15	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL.LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 163)	67,39	617,000	41.579,63
16	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 68)	17,71	645,000	11.422,95
17	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (P - 69)	30,78	191,000	5.878,98
18	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 164)	5.618,74	1,000	5.618,74
19	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 59)	100,58	3,000	301,74
20	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 60)	119,53	7,000	836,71
21	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISEL·LADES, TIPUS FIO·L, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 61)	202,74	1,000	202,74
22	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (P - 72)	52,18	1,000	52,18
23	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 84)	122,98	16,000	1.967,68
24	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 62)	33,16	53,800	1.784,01
25	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O	48,85	87,600	4.279,26

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

26	F9V2UX01	M	ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES. (P - 63)	64,54	79,200	5.111,57
27	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL. (P - 70)	58,13	12,000	697,56
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.04</b>			<b>138.315,63</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	27,720	518,36
2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA (P - 54)	14,82	46,200	684,68
3	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 155)	133,93	18,480	2.475,03
4	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 50)	1,99	933,800	1.858,26
5	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 51)	41,15	1,000	41,15
6	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (P - 2)	83,98	137,520	11.548,93
7	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA. (P - 1)	463,50	1,000	463,50

**PRESSUPOST**

8	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 158)	148,13	6,116	905,96
9	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA (P - 53)	82,04	87,720	7.196,55
10	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 159)	146,77	73,000	10.714,21
11	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 (P - 165)	170,97	2,000	341,94
12	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 77)	41,19	42,900	1.767,05
13	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS. (P - 3)	122,86	3,600	442,30
14	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (P - 156)	13,23	8,318	110,05
15	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE. (P - 157)	47,04	8,318	391,28
16	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL. (P - 67)	49,96	6,000	299,76
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.05</b>			<b>39.759,01</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:  1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.	223,17	20,700	4.619,62

**PRESSUPOST**

2	FB12ARX1	M	<p>2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL</p> <p>3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.</p> <p>TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.</p> <p>(P - 76)</p> <p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 75)</p>	175,09	3,000	525,27
<b>TOTAL</b>		<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.06</b>			<b>5.144,89</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 07 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 88)	3,82	668,000	2.551,76
2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 89)	8,42	391,700	3.298,11
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 92)	173,58	1,000	173,58
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 93)	269,32	1,000	269,32
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (P - 91)	18,15	1,000	18,15
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 96)	6,05	391,700	2.369,79

**PRESSUPOST**

7	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 97)	3,50	158,800	555,80
8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 100)	5,34	29,000	154,86
9	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 99)	2,44	610,000	1.488,40
10	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 109)	824,00	1,000	824,00
11	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.  (P - 107)	731,30	1,000	731,30
12	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 87)	276,31	1,000	276,31
13	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (P - 90)	56,03	2,000	112,06
14	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 102)	71,18	1,000	71,18
15	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 103)	52,81	1,000	52,81
16	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 104)	70,97	1,000	70,97

## PRESSUPOST

Pàg.: 10

17	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 106)	122,62	1,000	122,62
18	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 86)	6,66	1,000	6,66
19	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 110)	9,26	1,000	9,26
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.07</b>		<b>13.156,94</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 129)	102,10	4,000	408,40
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 130)	13,84	15,000	207,60
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	187,812	3.512,08
4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	14,98	83,544	1.251,49
5	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 38)	31,04	13,924	432,20
6	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 136)	24,18	83,544	2.020,09
7	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 134)	7,56	83,544	631,59
8	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (P - 39)	23,72	108,607	2.576,16
9	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (P - 133)	2,09	842,750	1.761,35
10	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O	55,46	152,563	8.461,14

**PRESSUPOST**

			PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 135)			
11	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUAIS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (P - 171)	8,51	127,163	1.082,16
12	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 142)	47,15	29,000	1.367,35
13	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 145)	55,07	29,000	1.597,03
14	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 146)	46,26	2,000	92,52
15	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 138)	179,68	3,000	539,04
16	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 139)	252,15	2,000	504,30
17	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY. (P - 137)	220,65	5,000	1.103,25
18	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 172)	164,80	3,000	494,40
19	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC (P - 173)	345,05	2,000	690,10
20	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 140)	185,11	13,000	2.406,43
21	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 174)	80,34	1,000	80,34
22	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS	14,50	12,200	176,90

**PRESSUPOST**

23	FRZUUMDG	M2	SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 147)	3,09	91,750	283,51
			SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 148)			
24	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIAM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 149)	13,80	29,000	400,20
25	PR4JM-9562	U	SUBMNISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 181)	17,71	84,000	1.487,64
26	PR4G9-UX01	U	SUBMNISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 177)	6,29	67,000	421,43
27	PR4J3-UX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 179)	5,60	87,000	487,20
28	PR4GH-UX01	U	SUBMNISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 178)	5,26	100,000	526,00
29	PR4JG-UX01	U	SUBMNISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 180)	6,39	66,000	421,74
30	PR4AI-931F	U	SUBMNISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 175)	4,53	40,000	181,20
31	PR4D3-93BQ	U	SUBMNISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 176)	4,53	16,000	72,48
32	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 183)	9,86	56,000	552,16
33	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 182)	12,42	404,000	5.017,68
34	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS (P - 143)	3,01	254,000	764,54
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.08</b>			<b>42.011,70</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 09 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT,	130,87	6,000	785,22

**PRESSUPOST**

GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 121)						
2	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 122)	109,89	20,000	2.197,80
3	FQC1UIINO	U	APARCABICICLES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 128)	191,14	1,000	191,14
4	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 167)	435,34	6,000	2.612,04
5	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 168)	523,76	15,000	7.856,40
6	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 169)	288,99	8,000	2.311,92
7	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM. (P - 184)	24,93	53,000	1.321,29
8	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 123)	5.112,98	1,000	5.112,98
9	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 124)	3.943,75	1,000	3.943,75
10	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 125)	85.800,46	1,000	85.800,46
11	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE	1.450,89	1,000	1.450,89

**PRESSUPOST**

12	FQAKXX05	U	KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.  (P - 126)  SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.  (P - 127)	1.409,69	1,000	1.409,69
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.09</b>	<b>114.993,58</b>	

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 10 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 116)	84,85	3,000	254,55
2	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 117)	159,99	3,000	479,97
3	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 118)	71,43	13,000	928,59
4	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 111)	1,68	100,000	168,00
5	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 112)	6,30	10,000	63,00
6	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 113)	8,52	10,000	85,20
7	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 114)	10,48	196,300	2.057,22
8	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 115)	31,06	33,000	1.024,98
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.10</b>	<b>5.061,51</b>	

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 11 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00

## PRESSUPOST

Pàg.: 15

<b>TOTAL</b>	<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.11</b>	<b>1.100,00</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 12 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 150)	11.661,49	1,000	11.661,49
<b>TOTAL</b>	<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.12</b>				<b>11.661,49</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.  (P - 40)	28,44	75,728	2.153,70
<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.13.01</b>				<b>2.153,70</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 154)	10,37	489,166	5.072,65
2	P2R3-HI6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 153)	10,79	435,822	4.702,52
<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.13.02</b>				<b>9.775,17</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 13 GESTIÓ RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA	26,99	209,788	5.662,18

**PRESSUPOST**

EUROPEA DE RESIDUS (P - 44)						
2	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)	10,91	435,822	4.754,82
3	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 48)	16,43	2,041	33,53
4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 45)	19,88	182,898	3.636,01
5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 41)	-42,27	13,878	-586,62
6	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE	0,00	10,820	0,00

**PRESSUPOST**

7	F2RA6960	m3	<p>RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                      L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                      (P - 42)</p> <p>Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                      L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                      (P - 47)</p>	0,00	6,500	0,00
8	F2RA6890	m3	<p>Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                      L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                      (P - 46)</p>	13,70	24,350	333,60
9	F2RA8TD0	m3	<p>Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.</p> <p>AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.                      L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.                      (P - 49)</p>	74,16	1,000	74,16
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.13.03</b>			<b>13.907,68</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 24)	4,64	35,050	162,63
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.14.01</b>			<b>162,63</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

## PRESSUPOST

1	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 29)	5,25	240,000	1.260,00
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 32)	18,70	5,388	100,76
3	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 36)	10,00	10,515	105,15
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.14.02</b>			<b>1.465,91</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 155)	133,93	4,918	658,67
2	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 50)	1,99	234,361	466,38
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.14.03</b>			<b>1.125,05</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS (P - 166)	1,40	265,000	371,00
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.14.04</b>			<b>371,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL.LOCAT AMB MORTER 1:6/165L (P - 52)	1.285,16	3,922	5.040,40
2	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL.LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 4)	68,96	29,050	2.003,29
<b>TOTAL</b>		<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.14.05</b>			<b>7.043,69</b>

## PRESSUPOST

OBRA	01	PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA
CAPÍTOL	14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER
SUBCAPÍTOL	06	XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 88)	3,82	40,200	153,56
2	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 89)	8,42	148,400	1.249,53
3	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 94)	238,37	1,000	238,37
4	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 95)	4,08	158,600	647,09
5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 96)	6,05	10,000	60,50
6	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 98)	3,81	158,600	604,27
7	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 100)	5,34	15,000	80,10
8	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 101)	46,53	1,000	46,53
9	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 105)	82,45	1,000	82,45
10	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 104)	70,97	1,000	70,97
11	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC), S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA	710,70	1,000	710,70

**PRESSUPOST**

12	FJ45US0Q	U	DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL-LAT. (P - 108)	731,30	1,000	731,30
			EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.			
			(P - 107)			
13	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 87)	276,31	1,000	276,31
<b>TOTAL SUBCAPÍTOL</b>			01.14.06			<b>4.951,68</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (P - 131)	0,34	2.400,000	816,00
2	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 132)	1,58	2.400,000	3.792,00
3	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 135)	55,46	120,000	6.655,20
4	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (P - 144)	2,55	2.400,000	6.120,00
5	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 142)	47,15	15,000	707,25
6	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 141)	198,28	15,000	2.974,20

## PRESSUPOST

Pàg.: 21

7	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 145)	55,07	15,000	826,05
8	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 147)	14,50	60,000	870,00
<b>TOTAL</b>			<b>SUBCAPÍTOL 01.14.07</b>			<b>22.760,70</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ. (P - 12)	38,54	1,000	38,54
2	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (P - 170)	46,56	2,000	93,12
3	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 120)	286,97	2,000	573,94
4	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 119)	225,17	3,000	675,51
<b>TOTAL</b>			<b>SUBCAPÍTOL 01.14.08</b>			<b>1.381,11</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 151)	1.500,00	1,000	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>SUBCAPÍTOL 01.14.09</b>			<b>1.500,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL (1) 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 153)	10,79	331,274	3.574,45

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL</b>	SUBCAPÍTOL (1)	01.14.10.02	<b>3.574,45</b>
--------------	----------------	-------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST PLAÇA DE GRANADA  
 CAPÍTOL 14 MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER  
 SUBCAPÍTOL 10 GESTIÓ DE RESIDUS  
 SUBCAPÍTOL (1) 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORIZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)	10,91	319,004	3.480,33
<b>TOTAL</b>	SUBCAPÍTOL (1)	01.14.10.03				<b>3.480,33</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	28,93 €
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	28,93 €
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	29,04 €
A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	28,89 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	28,93 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	33,94 €
A0D-0007	H	MANOBRE	27,20 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	28,12 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	32,59 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	32,59 €
A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	32,59 €
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	32,59 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	38,25 €
A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	33,68 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	33,10 €
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	33,68 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	32,59 €
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	32,59 €
A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	31,45 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	15,24 €
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	58,54 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	84,86 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	44,84 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	78,18 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	87,52 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	71,76 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	48,81 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	54,31 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	62,53 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	12,00 €
C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	62,43 €
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	62,11 €
C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	58,18 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	64,49 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	3,40 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,39 €
C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.455,09 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	41,84 €
C1B0-H4LF	H	MÀQUINA DE GRANALLAT PER A ELIMINACIÓ DE PINTURES DE MARCA VIAL AUTOPROPULSADA	53,33 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,88 €
C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	8,01 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
CR23-009E	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP PER A RASCLAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 250 CM	29,52 €
CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLARIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	32,80 €
CR713300	H	HIDROSEBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	42,09 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	M3	AIGUA	2,32 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B031UX01	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	36,00 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	21,06 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,95 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	10,63 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B03J-0K7V	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	21,82 €
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	22,39 €
B03L-05MQ	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	22,30 €
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,54 €
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	23,93 €
B042-XX01	M2	PEDRA LLICORELLA PER A REVESTIMENTS, DE 3 A 5 CM DE GRUIX	25,00 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	114,79 €
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	130,00 €
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,36 €
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	165,63 €
B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,18 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	92,19 €
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	92,19 €
B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	90,44 €
B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	93,22 €
B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	108,97 €
B06F1-KB8G	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	108,58 €
B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	110,05 €
B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	50,46 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,80 €
B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	1,83 €
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	2,38 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,86 €
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,09 €
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,10 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,17 €
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44 €
B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	354,62 €
B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12 €
B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	15,55 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,32 €
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,31 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	2,62 €
B0E2-0EKZ	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	1,59 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B0F1U0XX	U	MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	1,85 €
B0FJ2-0EEZ	U	PEÇA CERÀMICA AMB BISELL DE 1000X200X40 MM	0,77 €
B0G1-UX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES	130,00 €
B0X1-XX01	M	CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,35 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,00 €
B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,00 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,00 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT.	140,00 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B550XX01	M	<p>BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:</p> <p>1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM.</p> <p>2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL</p> <p>3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.</p> <p>TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.</p>	180,00 €
B618UX01	U	<p>REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.</p>	450,00 €
B7Z0-13F4	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	1,70 €
B8ZA-0P10	M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2	2,38 €
B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MÒDEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	6,82 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	52,53 €
B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	71,22 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	7,65 €
B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,12 €
B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	19,27 €
B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	23,30 €
B9D0-XX11	M2	LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	31,85 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	16,42 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,65 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	90,56 €
B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCARIS.	62,96 €
B9V2XX01	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	24,10 €
B9V2XX02	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	39,70 €
B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	16,02 €
B9V5-UX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	130,00 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	2,64 €
BD5ZU001	M2	LÀMINA DE GEOTÈXTIL	2,01 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,58 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U221	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09 €
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,35 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,04 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	570,00 €
BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	140,00 €
BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	570,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	120,00 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	680,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BQ11U77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ D'ÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18 €
BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	225,00 €
BQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	165,00 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UD7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	476,02 €
BQ13-.F11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	215,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQA2-XX02	U	JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	3.080,00 €
BQA2-XX03	U	JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	75.480,00 €
BQA2-XX04	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.080,00 €
BQAK-XX05	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1.040,00 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	53,97 €
BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	67,13 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR411-XX01	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	160,00 €
BR411-XX02	U	ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	335,00 €
BR43UPPJ	U	PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25/30 CM. DE PERÍMETRE.	194,75 €
BR44C-XX01	U	PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	78,00 €
BR45UQXG	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	158,59 €
BR45UQXI	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	222,55 €
BR47UKP2	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	163,38 €
BR47USJ3	U	SÓFORA (SÔPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	175,00 €
BR4AI-25IB	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40 €
BR4D3-25MJ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40 €
BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11 €
BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11 €
BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44 €
BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20 €
BR4JM-26I0	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	17,19 €
BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,50 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BR94-H6SI	M	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIÓ IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	3,75 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,01 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,46 €
BRZUUB06	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	12,00 €
BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	2,50 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>101,06 €</b>	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,900 /R x	28,12000 =	25,30800	
				Subtotal...	25,30800	25,30800
Maquinària:						
C176-00FW	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	3,40000 =	1,53000	
				Subtotal...	1,53000	1,53000
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180 x	2,32000 =	0,41760	
B03J-0K88	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	22,39000 =	34,70450	
B03L-05MS	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	21,54000 =	14,00100	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	165,63000 =	24,84450	
				Subtotal...	73,96760	73,96760
				DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,25308
				COST DIRECTE		101,05868
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>101,05868</b>
B06D-0L9K	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>118,68 €</b>	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,100 /R x	28,12000 =	30,93200	
				Subtotal...	30,93200	30,93200
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,39000 =	1,43400	
				Subtotal...	1,43400	1,43400
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,180 x	2,32000 =	0,41760	
B03J-0K7V	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	21,82000 =	33,82100	
B03L-05MQ	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	0,650 x	22,30000 =	14,49500	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,225 x	165,63000 =	37,26675	
				Subtotal...	86,00035	86,00035

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,30932
			COST DIRECTE			118,67567
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>118,67567</b>
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>110,95 €</b>
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
				Subtotal...	28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
				Subtotal...	1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630 x	23,93000 =	39,00590	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250 x	165,63000 =	41,40750	
				Subtotal...	80,87740	80,87740
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,28120
			COST DIRECTE			110,95160
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>110,95160</b>
B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>245,76 €</b>
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050 /R x	28,12000 =	29,52600	
				Subtotal...	29,52600	29,52600
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,39000 =	1,73275	
				Subtotal...	1,73275	1,73275
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,530 x	23,93000 =	36,61290	
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000 x	0,36000 =	144,00000	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	165,63000 =	33,12600	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
			Subtotal...	214,20290	214,20290	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,29526	
			COST DIRECTE		245,75691	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>245,75691</b>	
B07F-0LT8	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>105,30 €</b>	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,740 x	23,93000 =	41,63820	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	165,63000 =	33,12600	
			Subtotal...		75,22820	75,22820
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28120	
			COST DIRECTE		105,30240	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>105,30240</b>	
B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>1,48 €</b>
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	28,93000 =	0,14465	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	32,59000 =	0,16295	
			Subtotal...		0,30760	0,30760
Materials:						
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	2,38000 =	0,02428	
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	1,09000 =	1,14450	
			Subtotal...		1,16878	1,16878
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00308	
			COST DIRECTE		1,47946	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1,47946</b>
B0B6-107G	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>1,49 €</b>
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	28,93000 =	0,14465	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	32,59000 =	0,16295	
			Subtotal...		0,30760	0,30760
Materials:						
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	2,38000 =	0,02428	
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	1,10000 =	1,15500	
			Subtotal...		1,17928	1,17928
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00308
			COST DIRECTE			1,48996
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1,48996</b>
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>94,06 €</b>
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
			Subtotal...		28,12000	28,12000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal...		1,67300	1,67300
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	114,79000 =	28,69750	
			Subtotal...		64,27170	64,27170
			COST DIRECTE			94,06470
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>94,06470</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>139,64 €</b>
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050 /R x	28,12000 =	29,52600	
			Subtotal...		29,52600	29,52600
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,39000 =	1,73275	
			Subtotal...		1,73275	1,73275
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530 x	21,54000 =	32,95620	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,200 x	114,79000 =	22,95800	
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	0,400 x	130,00000 =	52,00000	
			Subtotal...		108,37820	108,37820
			COST DIRECTE			139,63695
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>139,63695</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	P45C1-10CS9	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>149,35 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:	A0D-0007	H	MANOBRE	0,904 /R x	27,20000 =	24,58880		
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,226 /R x	32,59000 =	7,36534		
					Subtotal...	31,95414	31,95414	
Materials:	B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,020 x	110,05000 =	112,25100		
					Subtotal...	112,25100	112,25100	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,79885	
					COST DIRECTE		145,00399	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,35012	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>149,35411</b>	
	P4DC-3UXZ	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>43,33 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,600 /R x	28,93000 =	17,35800		
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,600 /R x	32,59000 =	19,55400		
					Subtotal...	36,91200	36,91200	
Materials:	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,106 x	1,83000 =	0,19398		
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,990 x	0,44000 =	0,43560		
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,002 x	354,62000 =	0,70924		
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01511 x	15,55000 =	0,23496		
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100 x	2,32000 =	2,55200		
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,040 x	2,62000 =	0,10480		
					Subtotal...	4,23058	4,23058	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,92280	
					COST DIRECTE		42,06538	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,26196	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>43,32734</b>	
	P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>1,88 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Mà d'obra:							
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,010	/R x	32,59000 =	0,32590
						Subtotal...	0,32590
Materials:							
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,005	x	2,38000 =	0,01190
	B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,47946 =	1,47946
						Subtotal...	1,49136
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00489
						COST DIRECTE	1,82215
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,05466
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>1,87681</b>
				<b>Rend.: 1,000</b>			<b>187,47 €</b>
P4E2-DWXX M3 FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT							
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,600	/R x	27,20000 =	43,52000
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600
						Subtotal...	56,55600
Materials:							
	B06D-0L9K	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	1,050	x	118,67567 =	124,60945
						Subtotal...	124,60945
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,84834
						COST DIRECTE	182,01379
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,46041
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>187,47420</b>
				<b>Rend.: 1,000</b>			<b>19,59 €</b>
P5Z25-50V5 M2 SOLERA DE Tauló CERÀMIC BISELLAT DE 1000X200X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT							
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	27,20000 =	4,08000
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	32,59000 =	9,77700

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	13,85700	13,85700
	Materials:							
	B0FJ2-0EEZ	U	PEÇA CERÀMICA AMB BISELL DE 1000X200X40 MM	5,250	x	0,77000 =	4,04250	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,00315	x	245,75691 =	0,77413	
						Subtotal...	4,81663	4,81663
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,34643
						COST DIRECTE		19,02006
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,57060
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>19,59066</b>
	P6182-44TZ	M2	PARET DE TANCAMENT DE DUES CARES VISTES DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, GRIS AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:8 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI. INCLOU PECES ESPECIALS DE LLINDES, VORES, ETC.			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>46,85 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,260	/R x	27,20000 =	7,07200	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,520	/R x	32,59000 =	16,94680	
						Subtotal...	24,01880	24,01880
	Materials:							
	B0E2-0EKZ	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	12,1371	x	1,59000 =	19,29799	
	B07F-0LT8	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0149	x	105,30240 =	1,56901	
						Subtotal...	20,86700	20,86700
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,60047
						COST DIRECTE		45,48627
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,36459
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>46,85086</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	E618UX01	UT	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, ALTURA 2M, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>463,50 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B618UX01	U	REMAT DE CANTONADA DE MURS DE BLOC, VOLUM TRIANGULAR, AMB FORMIGÓ HA-25, ACER CORRUGAT I ENCOFRAT I APUNTALAMENT, PER REVESTIR. INCLOU TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA ACABADA.	1,000	x 450,00000 =	450,00000	
					Subtotal...	450,00000	450,00000
					COST DIRECTE		450,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		13,50000
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>463,50000</b>
P- 2	E618V001	M2	MURS DE BLOC DE MORTER MASSISSATS, PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT, ARMAT AMB BARRES CORRUGADES D.12MM CADA 20CM AMB ACER B500S I MASSISSATS AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>83,98 €</b>
	Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	4,800	x 1,82215 =	8,74632	
	P4E2-DWXX	M3	FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT	0,150	x 182,01379 =	27,30207	
	P6182-44TZ	M2	PARET DE TANCAMENT DE DUES CARES VISTES DE 20 CM DE GRUIX DE BLOC FORADAT DE MORTER CIMENT, DE 400X200X200 MM, LLIS, GRIS AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:8 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI. INCLOU PECES ESPECIALS DE LLINDES, VORES, ETC.	1,000	x 45,48627 =	45,48627	
					Subtotal...	81,53466	81,53466

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 81,53466
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,44604
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,98070</b>
P- 3	E618XX01	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE AMB BASE D'ENCADELLAT CERÀMIC AMB SUPERMAÓ DE 100CM DE LLARGADA COM A ENCOFRAT PERDUT, I LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL HA-25/B/20/XC1, ARMAT AMB PARRILLA DE BARRES D'ACER CORRUGAT I CÈRCOL DE VORA D.12MM, AMB UNA QUANTIA DE 20 KG/M2. INCLOU ENCOFRATS LATERALS I APUNTALAMENTS NECESSARIS.	<b>Rend.: 1,000 122,86 €</b>
				Unitats Preu € Parcial Import
	Partides d'obra:			
	P45C1-10CS9	M3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	0,150 x 145,00399 = 21,75060
	P4DC-3UXZ	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	1,000 x 42,06538 = 42,06538
	P4E0-DAVK	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	20,000 x 1,82215 = 36,44300
	P5Z25-50V5	M2	SOLERA DE Tauló CERÀMIC BISELLAT DE 1000X200X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT	1,000 x 19,02006 = 19,02006
				Subtotal... 119,27904 119,27904
				COST DIRECTE 119,27904
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 3,57837
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,85741</b>
P- 4	E8J1DPXX	M	CORONAMENT DE MUR DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, DE 50 MM DE GRUX, COL·LOCATR A SARDINELL, AMB MORTER MIXT 1:2:10	<b>Rend.: 1,000 68,96 €</b>
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,325 /R x 27,20000 = 8,84000
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,650 /R x 32,59000 = 21,18350
				Subtotal... 30,02350 30,02350
	Materials:			



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU			
Mà d'obra:									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000			
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,600 /R x	28,12000 =	16,87200			
						Subtotal...	25,03200		
Maquinària:									
	C111-0056	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,300 /R x	16,31000 =	4,89300
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	48,81000 =	2,44050			
						Subtotal...	7,33350		
						COST DIRECTE	32,36550		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,97097		
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>33,33647</b>		

P-7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIMPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS APARELLS INFANTILS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>109,14 €</b>			
Mà d'obra:									
	A0D-0007	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial			
				2,500 /R x	27,20000 =	68,00000			
						Subtotal...	68,00000		
Maquinària:									
	C111-0056	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,500 /R x	16,31000 =	8,15500
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400			
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x	48,81000 =	24,40500			
						Subtotal...	37,96400		
						COST DIRECTE	105,96400		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,17892		
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>109,14292</b>		

P-8	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECANICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>9,80 €</b>	
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	
				0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	
						Subtotal...	5,44000
						Import	5,44000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Maquinària:			
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 16,31000 = 1,63100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 48,81000 = 2,44050
			Subtotal...	4,07150
			COST DIRECTE	9,51150
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,28535
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>9,79685</b>
P- 9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀLLICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b> <b>22,57 €</b>
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,210 /R x 27,20000 = 5,71200
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060 /R x 28,12000 = 1,68720
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,052 /R x 32,59000 = 1,69468
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,300 /R x 33,10000 = 9,93000
			Subtotal...	19,02388
			19,02388	19,02388
	Maquinària:			
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,030 /R x 16,31000 = 0,48930
	C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	0,300 /R x 8,01000 = 2,40300
			Subtotal...	2,89230
			2,89230	2,89230
			COST DIRECTE	21,91618
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,65749
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>22,57367</b>
P- 10	F213U0X5	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b> <b>5,60 €</b>
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
			Subtotal...	5,44000
			5,44000	5,44000
			COST DIRECTE	5,44000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,16320

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>5,60320</b>
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>8,40 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
				Subtotal...		8,16000	8,16000
				COST DIRECTE			8,16000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24480
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>8,40480</b>
P- 12	F213UX01	U	DESMUNTATGE DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. ACOPI A OBRA PER A POSTERIOR RECOLOCACIÓ.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>38,54 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,600 /R x	28,12000 =	16,87200	
				Subtotal...		25,03200	25,03200
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	16,31000 =	4,89300	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,300 /R x	24,96000 =	7,48800	
				Subtotal...		12,38100	12,38100
				COST DIRECTE			37,41300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,12239
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>38,53539</b>
P- 13	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>80,71 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
				Subtotal...		41,72000	41,72000
	Maquinària:						

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x 16,31000 = 3,26200
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x 67,20000 = 20,16000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 108,08000 = 5,40400
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x 48,81000 = 7,80960
			Subtotal...	36,63560
			COST DIRECTE	78,35560
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,35067
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>80,70627</b>
P- 14	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
			Subtotal...	10,88000
	Maquinària:			
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x 16,31000 = 1,63100
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,095 /R x 67,20000 = 6,38400
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,112 /R x 89,10000 = 9,97920
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 48,81000 = 2,44050
			Subtotal...	20,43470
			COST DIRECTE	31,31470
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,93944
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>32,25414</b>
P- 15	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
			Subtotal...	5,44000
	Maquinària:			

33,29 €

5,44000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	112,48000 =	11,24800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050
						Subtotal...	25,25150
							25,25150
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	6,50000 =	1,62500
						Subtotal...	1,62500
							1,62500
						COST DIRECTE	32,31650
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,96950
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>33,28599</b>

P- 16	F219U00X	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE PECES TIPUS FIOL, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>33,29 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	27,20000 =	5,44000
						Subtotal...	5,44000
							5,44000
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	112,48000 =	11,24800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x	48,81000 =	2,44050
						Subtotal...	25,25150
							25,25150
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	6,50000 =	1,62500
						Subtotal...	1,62500
							1,62500
						COST DIRECTE	32,31650
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,96950
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>33,28599</b>

P- 17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>3,03 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050	/R x	27,20000 =	1,36000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:							
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,010 /R x	67,20000 =		0,67200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x	89,10000 =		0,17820	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	48,81000 =		0,73215	
						Subtotal...	1,58235	1,58235
						COST DIRECTE		2,94235
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08827
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>3,03062</b>
P- 18	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>9,44 €</b>
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Ma d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,100 /R x	28,12000 =		2,81200	
						Subtotal...	2,81200	2,81200
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	16,31000 =		0,32620	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,060 /R x	67,20000 =		4,03200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =		0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =		1,46430	
						Subtotal...	6,35710	6,35710
						COST DIRECTE		9,16910
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,27507
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>9,44417</b>
P- 19	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>4,64 €</b>
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Ma d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060 /R x	27,20000 =		1,63200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	32,59000 =		1,95540	
						Subtotal...	3,58740	3,58740

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	Maquinària:					
	C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	0,060 /R x	15,24000 =	0,91440
					Subtotal...	0,91440
						0,91440
					COST DIRECTE	4,50180
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13505
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>4,63685</b>
P- 20	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		<b>Rend.: 1,000</b>	<b>17,59 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	89,10000 =	0,44550
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,010 /R x	58,18000 =	0,58180
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R x	193,23000 =	15,45840
					Subtotal...	17,07958
						17,07958
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,51239
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>17,59197</b>
P- 21	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		<b>Rend.: 1,000</b>	<b>4,34 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x	67,20000 =	2,21760
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430
					Subtotal...	4,21650
						4,21650
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,12650

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>4,34300</b>
P- 22	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>5,03 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,020 /R x	27,20000 =	0,54400	
					Subtotal...	0,54400	0,54400
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	67,20000 =	2,01600	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430	
					Subtotal...	4,34110	4,34110
					COST DIRECTE		4,88510
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14655
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5,03165</b>
P- 23	F219UXX1	M	ARRENCADA DE VORADA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>4,81 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,012 /R x	27,20000 =	0,32640	
					Subtotal...	0,32640	0,32640
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	16,31000 =	0,32620	
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	67,20000 =	2,01600	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	48,81000 =	1,46430	
					Subtotal...	4,34110	4,34110
					COST DIRECTE		4,66750
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14003

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>4,80753</b>
P- 24	F219XX01	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>4,64 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060 /R x	27,20000 =	1,63200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	32,59000 =	1,95540	
					Subtotal...	3,58740	3,58740
	Maquinària:						
	C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	0,060 /R x	15,24000 =	0,91440	
					Subtotal...	0,91440	0,91440
					COST DIRECTE		4,50180
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,13505
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>4,63685</b>
P- 25	F219XXZ1	M	ARRENCADA DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT DE CAUTXU, ENTRE 50 I 100 CM D'AMPLE, AMB MITJANS MANUALS I MECANICS INCLOS EL TRANSPORT DE LES PECES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>18,48 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	32,59000 =	4,88850	
					Subtotal...	13,04850	13,04850
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	16,31000 =	4,89300	
					Subtotal...	4,89300	4,89300
					COST DIRECTE		17,94150
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,53825
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>18,47974</b>
P- 26	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>23,30 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	27,20000 =	5,44000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	32,59000 =	6,51800
						Subtotal...	11,95800
							11,95800
	Maquinària:						
	C1B0-H4LF	H	MÀQUINA DE GRANALLAT PER A ELIMINACIÓ DE PINTURES DE MARCA VIAL AUTOPROPULSADA	0,200	/R x	53,33000 =	10,66600
						Subtotal...	10,66600
							10,66600
						COST DIRECTE	22,62400
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,67872
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>23,30272</b>
P- 27	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>67,67 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Ma d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000
						Subtotal...	13,60000
							13,60000
	Maquinària:						
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400	/R x	67,20000 =	26,88000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100	/R x	108,08000 =	10,80800
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400	/R x	7,55000 =	3,02000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200	/R x	48,81000 =	9,76200
						Subtotal...	50,47000
							50,47000
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250	x	6,50000 =	1,62500
						Subtotal...	1,62500
							1,62500
						COST DIRECTE	65,69500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,97085
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>67,66585</b>
P- 28	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DESCOBERTA DEL TUB, RETIRADA DEL TUB, TAPAT DE RASA I TAPONAT DE FORAT A TUB GENERAL PRODUCTE DE LA RETIRADA DE RAMALS, INCLÒS CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>25,49 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Ma d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	27,20000 =	6,80000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,150 /R x	28,12000 =	4,21800
					Subtotal...	11,01800
						11,01800
	Maquinària:					
	C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,050 /R x	67,20000 =	3,36000
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,030 /R x	89,10000 =	2,67300
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,025 /R x	112,48000 =	2,81200
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	48,81000 =	4,88100
					Subtotal...	13,72600
						13,72600
					COST DIRECTE	24,74400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,74232
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>25,48632</b>
P- 29	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPIUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.		<b>Rend.: 1,000</b>	<b>5,25 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,010 /R x	27,20000 =	0,27200
					Subtotal...	0,27200
						0,27200
	Maquinària:					
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	89,10000 =	3,11850
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	48,81000 =	1,70835
					Subtotal...	4,82685
						4,82685
					COST DIRECTE	5,09885
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15297
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>5,25182</b>
P- 30	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.		<b>Rend.: 1,000</b>	<b>6,33 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,015 /R x	27,20000 =	0,40800
					Subtotal...	0,40800
						0,40800

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040	/R x 89,10000 =	3,56400	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,040	/R x 54,31000 =	2,17240	
				Subtotal...		5,73640	5,73640
				COST DIRECTE			6,14440
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,18433
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>6,32873</b>
P- 31	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>12,36 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	1,000	/R x 12,00000 =	12,00000	
				Subtotal...		12,00000	12,00000
				COST DIRECTE			12,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,36000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>12,36000</b>
P- 32	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>18,70 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x 27,20000 =	1,08800	
				Subtotal...		1,08800	1,08800
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x 89,10000 =	0,71280	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140	/R x 112,48000 =	15,74720	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125	/R x 48,81000 =	0,61013	
				Subtotal...		17,07013	17,07013
				COST DIRECTE			18,15813
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,54474

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>18,70287</b>
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>11,37 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,005 /R x	27,20000 =	0,13600	
					Subtotal...	0,13600	0,13600
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	108,08000 =	1,62120	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	78,18000 =	1,17270	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	3,10655	3,10655
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000	
					Subtotal...	7,80000	7,80000
				COST DIRECTE			11,04255
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,33128
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>11,37383</b>
P- 34	F226U600	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>16,48 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,005 /R x	27,20000 =	0,13600	
					Subtotal...	0,13600	0,13600
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	108,08000 =	1,62120	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	78,18000 =	1,17270	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	3,10655	3,10655
	Materials:						
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	1,200 x	10,63000 =	12,75600	
					Subtotal...	12,75600	12,75600

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			15,99855	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,47996	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>16,47851</b>	
P- 35	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>1,52 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,012 /R x	27,20000 =	0,32640			
				Subtotal...		0,32640	0,32640	
Maquinària:								
C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x	58,54000 =	0,46832			
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x	12,84000 =	0,10272			
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x	71,76000 =	0,57408			
				Subtotal...		1,14512	1,14512	
				COST DIRECTE			1,47152	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,04415	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1,51567</b>	
P- 36	F227XX01	M2	REPERFILAT DE TERRENY EN CONTACTE AMB TRSDOS DE NOU MUR, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>10,00 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	27,20000 =	4,08000			
				Subtotal...		4,08000	4,08000	
Maquinària:								
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	112,48000 =	5,62400			
				Subtotal...		5,62400	5,62400	
				COST DIRECTE			9,70400	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,29112	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>9,99512</b>	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 37	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>14,98 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	28,12000 =	5,62400	
					Subtotal...	5,62400	5,62400
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
					Subtotal...	8,91675	8,91675
					COST DIRECTE		14,54075
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43622
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>14,97697</b>
P- 38	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>31,04 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080 /R x	28,12000 =	2,24960	
					Subtotal...	2,24960	2,24960
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400	
					Subtotal...	3,79320	3,79320
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050 x	22,95000 =	24,09750	
					Subtotal...	24,09750	24,09750
					COST DIRECTE		30,14030
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,90421
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>31,04451</b>
P- 39	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>23,72 €</b>	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	89,10000 =	3,02940	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,000 /R x	14,53000 =	14,53000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,094 /R x	58,18000 =	5,46892
					Subtotal...	23,02832
						23,02832
					COST DIRECTE	23,02832
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,69085
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>23,71917</b>
P- 40	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.			<b>Rend.: 1,000</b>
						<b>28,44 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000
					Subtotal...	27,20000
						27,20000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,40800
					COST DIRECTE	27,60800
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,82824
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>28,43624</b>
P- 41	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.			<b>Rend.: 1,000</b>
						<b>42,27 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial
						Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200	x	-205,20000 =	-41,04000	
						Subtotal...	-41,04000 -41,04000	
						COST DIRECTE	-41,04000	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	-1,23120	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>-42,27120</b>	
P- 42	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.			Rend.: 1,000	0,00 €	
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035	x	=		
						Subtotal...		
						COST DIRECTE		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000</b>  <b>10,91 €</b>
	Materials:			
	B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats      Preu €      Parcial      Import 1,000    x    10,59000 =    10,59000
				Subtotal...    10,59000    10,59000
				COST DIRECTE    10,59000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%    0,31770
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL    10,90770</b>
P- 44	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	<b>Rend.: 1,000</b>  <b>26,99 €</b>
	Materials:			
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats      Preu €      Parcial      Import 1,000    x    26,20000 =    26,20000
				Subtotal...    26,20000    26,20000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU															
				COST DIRECTE <span style="float: right;">26,20000</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">0,78600</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">26,98600</span></b>															
P- 45	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000 <span style="float: right;">19,88 €</span></b>															
	Materials:																		
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Preu €</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,450</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: right;">13,31000 =</td> <td style="text-align: right;">19,29950</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">19,29950</td> <td style="text-align: right;">19,29950</td> </tr> </table>	Unitats		Preu €	Parcial	Import	1,450	x	13,31000 =	19,29950				Subtotal...	19,29950	19,29950
Unitats		Preu €	Parcial	Import															
1,450	x	13,31000 =	19,29950																
		Subtotal...	19,29950	19,29950															
				COST DIRECTE <span style="float: right;">19,29950</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">0,57899</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">19,87848</span></b>															
P- 46	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORIZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000 <span style="float: right;">13,70 €</span></b>															
				<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Preu €</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> </table>	Unitats		Preu €	Parcial	Import										
Unitats		Preu €	Parcial	Import															

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Materials:			
	B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190 x 70,00000 = 13,30000
				Subtotal... 13,30000
				COST DIRECTE 13,30000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,39900
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69900</b>
P- 47	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000</b>
				<b>0,00 €</b>
	Materials:			
	B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,040 x =
				Subtotal...
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 3,00%
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>16,43 €</b>
	Materials:			
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats      Preu €      Parcial      Import 1,450    x    11,00000 =    15,95000
				Subtotal...    15,95000    15,95000
				COST DIRECTE    15,95000 DESPESES INDIRECTES 3,00%    0,47850 <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL    16,42850</b>
P- 49	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>74,16 €</b>
	Materials:			
	B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats      Preu €      Parcial      Import 0,900    x    80,00000 =    72,00000
				Subtotal...    72,00000    72,00000
				COST DIRECTE    72,00000 DESPESES INDIRECTES 3,00%    2,16000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>74,16000</b>
P- 50	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>1,99 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,008 /R x	28,93000 =	0,23144	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x	32,59000 =	0,19554	
					Subtotal...	0,42698	0,42698
	Materials:						
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,005 x	2,38000 =	0,01190	
	B0B6-107G	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A L'OBRA B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000 x	1,48996 =	1,48996	
					Subtotal...	1,50186	1,50186
					COST DIRECTE		1,92884
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05787
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>1,98671</b>
P- 51	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>41,15 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,400 /R x	28,93000 =	11,57200	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x	27,20000 =	10,88000	
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,300 /R x	32,59000 =	9,77700	
					Subtotal...	32,22900	32,22900
	Materials:						
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,100 x	1,83000 =	0,18300	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x	0,17000 =	0,34000	
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1,000 x	5,12000 =	5,12000	
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,100 x	1,31000 =	1,44100	
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x	0,51000 =	0,51000	
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,050 x	2,62000 =	0,13100	
					Subtotal...	7,72500	7,72500
					COST DIRECTE		39,95400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,19862

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							41,15262
P- 52	F531XX01	M3	MUR CERÀMIC DE 29 CM DE GRUIX, DE MAÓ MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA, 2 CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:6/165L		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>1.285,16 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	4,000 /R x	27,20000 =	108,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	8,200 /R x	32,59000 =	267,23800	
					Subtotal...	376,03800	376,03800
	Materials:						
	B0F1U0XX	U	MAÓ CERÀMIC MASSÍS HIDROFUGAT TIPUS ECO MANUAL DE PIERA O SIMILAR, MIDA CATALANA	460,000 x	1,85000 =	851,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,220 x	94,06470 =	20,69423	
					Subtotal...	871,69423	871,69423
					COST DIRECTE		1.247,73223
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		37,43197
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>1.285,16420</b>
P- 53	F543XX01	M2	REVESTIMENT DE PEDRA LICORELLA, SENSE POLIR, DE 3 CM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 I LA JUNTA NETA		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>82,04 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,850 /R x	27,20000 =	23,12000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,850 /R x	32,59000 =	27,70150	
					Subtotal...	50,82150	50,82150
	Materials:						
	B042-XX01	M2	PEDRA LLICORELLA PER A REVESTIMENTS, DE 3 A 5 CM DE GRUIX	1,020 x	25,00000 =	25,50000	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,030 x	110,95160 =	3,32855	
					Subtotal...	28,82855	28,82855
					COST DIRECTE		79,65005
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,38950

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>82,03955</b>
P- 54	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOCELLS I DE LÍMITS I TALONS DE VORA	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>14,82 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,075 /R x	27,20000 =	2,04000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	32,59000 =	0,81475	
					Subtotal...	2,85475	2,85475
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,88000 =	0,05880	
					Subtotal...	0,05880	0,05880
	Materials:						
	B06F1-IOIL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,105 x	108,97000 =	11,44185	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,17000 =	0,03400	
					Subtotal...	11,47585	11,47585
					COST DIRECTE		14,38940
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43168
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>14,82108</b>
P- 55	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>38,95 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,350 /R x	27,20000 =	9,52000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	32,59000 =	8,14750	
					Subtotal...	17,66750	17,66750
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101 x	93,22000 =	9,41522	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	9,87000 =	10,36350
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190
						Subtotal...	20,00062
							20,00062
						COST DIRECTE	37,81912
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,13457
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>38,95369</b>
P- 56	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>90,30 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	27,20000 =	13,60000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	32,59000 =	9,12520
						Subtotal...	22,72520
							22,72520
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
						Subtotal...	0,15100
							0,15100
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101	x	93,22000 =	9,41522
	B966A5D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	52,53000 =	55,15650
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190
						Subtotal...	64,79362
							64,79362
						COST DIRECTE	87,66982
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,63009

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
				<b>90,29991</b>			
P- 57	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>110,51 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	32,59000 =	9,12520	
					Subtotal...	22,72520	22,72520
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101 x	93,22000 =	9,41522	
	B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	1,050 x	71,22000 =	74,78100	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002 x	110,95160 =	0,22190	
					Subtotal...	84,41812	84,41812
					COST DIRECTE		107,29432
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,21883
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>110,51315</b>
P- 58	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>19,23 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	32,59000 =	1,62950	
					Subtotal...	4,34950	4,34950
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,88000 =	0,05880	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320
						Subtotal...	0,30300
							0,30300
	Materials:						
	B06F1-KB8G	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,126	x	108,58000 =	13,68108
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000	x	0,17000 =	0,34000
						Subtotal...	14,02108
							14,02108
						COST DIRECTE	18,67358
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,56021
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>19,23379</b>

P- 59	F991UXX1	U	ESCOCELL QUADRAT 1,80 X 1,80 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>100,58 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x	27,20000 =	12,24000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
						Subtotal...	26,90550	26,90550
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	93,22000 =	9,32200	
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	8,000	x	7,65000 =	61,20000	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002	x	110,95160 =	0,22190	
						Subtotal...	70,74390	70,74390
						COST DIRECTE	97,64940	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,92948	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>100,57888</b>	

P- 60	F991UXX2	U	ESCOCELL RECTANGULAR 1,80 X 2,40 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>119,53 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500
						Subtotal...
						29,89500
						29,89500
Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	93,22000 =	9,32200
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	10,000 x	7,65000 =	76,50000
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,003 x	110,95160 =	0,33285
						Subtotal...
						86,15485
						86,15485
						COST DIRECTE
						116,04985
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						3,48150
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
						<b>119,53135</b>
P- 61	F991UXX3	U	ESCOCELL RECTANGULAR 2,40 X 4,60 M EXTERIOR A BASE DE VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM BISELLADES, TIPUS FIOL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>202,74 €</b>
Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	32,59000 =	32,59000
						Subtotal...
						59,79000
						59,79000
Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150 x	93,22000 =	13,98300
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	16,000 x	7,65000 =	122,40000
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,006 x	110,95160 =	0,66571
						Subtotal...
						137,04871
						137,04871
						COST DIRECTE
						196,83871
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						5,90516

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>202,74387</b>
P- 62	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>33,16 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
					Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:						
	C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055 /R x	58,54000 =	3,21970	
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	84,86000 =	2,97010	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	62,53000 =	0,31265	
					Subtotal...	6,50245	6,50245
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,050 x	2,32000 =	0,11600	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150 x	21,06000 =	24,21900	
					Subtotal...	24,33500	24,33500
				COST DIRECTE			32,19745
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,96592
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>33,16337</b>
P- 63	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>48,85 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
					Subtotal...	1,36000	1,36000
	Maquinària:						
	C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,055 /R x	84,86000 =	4,66730	
					Subtotal...	4,66730	4,66730
	Materials:						
	B031UX01	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0 - 4 MM	1,150 x	36,00000 =	41,40000	
					Subtotal...	41,40000	41,40000
				COST DIRECTE			47,42730
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,42282

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>48,85012</b>
P- 64	F9D1UX01	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 20 CM D'AMPLE.		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>13,42 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,090 /R x	27,20000 =	2,44800	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,180 /R x	32,59000 =	5,86620	
					Subtotal...	8,31420	8,31420
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	0,210 x	19,27000 =	4,04670	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005 x	110,95160 =	0,55476	
					Subtotal...	4,60146	4,60146
					COST DIRECTE		13,03216
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,39096
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>13,42312</b>
P- 65	F9D1UX02	M	ENCINTAT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA PECES 20X10X5 CM, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, DE 10 CM D'AMPLE.		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>11,34 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,090 /R x	27,20000 =	2,44800	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,180 /R x	32,59000 =	5,86620	
					Subtotal...	8,31420	8,31420
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9D0-1BP5	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 5 CM DE GRUIX	0,105 x	19,27000 =	2,02335	



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 67	F9E1XX01	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL, A BASE DE PECES DE PANOT LLIS GRIS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT AMB CIMENT COLA FLEXIBLE. INCLOU REJUNTATS, TALLS, MERMES, I NETEJA FINAL.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>49,96 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	32,59000 =	19,55400
					Subtotal...	27,71400
						27,71400
	Maquinària:					
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650
					Subtotal...	0,11650
						0,11650
	Materials:					
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x	2,32000 =	0,02320
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	165,63000 =	0,49689
	B9E1UPA8	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM. DE 4 PASTILLES DE COLOR GRIS	1,050 x	16,42000 =	17,24100
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	94,06470 =	2,91601
					Subtotal...	20,67710
						20,67710
					COST DIRECTE	48,50760
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,45523
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>49,96283</b>
P- 68	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>17,71 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,070 /R x	27,20000 =	1,90400
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,017 /R x	32,59000 =	0,55403
					Subtotal...	2,45803
						2,45803
	Maquinària:					
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,009 /R x	44,84000 =	0,40356
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,009 /R x	87,52000 =	0,78768
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	64,49000 =	0,64490
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	48,36000 =	0,33852
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,009	/R x	49,85000 =	0,44865
						Subtotal...	3,21719
							3,21719
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COLLOCAT	1,000	x	0,65000 =	0,65000
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,120	x	90,56000 =	10,86720
						Subtotal...	11,51720
							11,51720
						COST DIRECTE	17,19242
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,51577
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>17,70819</b>
P- 69	F9H1X001	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 12CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>30,78 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,075	/R x	27,20000 =	2,04000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,018	/R x	32,59000 =	0,58662
						Subtotal...	2,62662
							2,62662
	Maquinària:						
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,010	/R x	44,84000 =	0,44840
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,010	/R x	87,52000 =	0,87520
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060	/R x	98,98000 =	5,93880
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,011	/R x	64,49000 =	0,70939
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	49,85000 =	0,49850
						Subtotal...	8,47029
							8,47029
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COLLOCAT	1,000	x	0,65000 =	0,65000
	B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	0,288	x	62,96000 =	18,13248
						Subtotal...	18,78248
							18,78248
						COST DIRECTE	29,87939
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,89638

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							<b>30,77577</b>
P- 70	F9V2UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>64,54 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x	32,59000 =	11,40650	
					Subtotal...	18,20650	18,20650
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9V2XX01	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 60X40X15 CM.	1,700 x	24,10000 =	40,97000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	94,06470 =	1,41097	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014 x	139,63695 =	1,95492	
					Subtotal...	44,33589	44,33589
					COST DIRECTE		62,65889
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,87977
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>64,53866</b>
P- 71	F9V2UX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L...INCLOU P.P. DE TALL DE PECES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS DE DETALL.		<b>Rend.: 1,000</b>		<b>58,13 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400	/R x	32,59000 =	13,03600
						Subtotal...	21,19600
							21,19600
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
							0,11650
	Materials:						
	B9V2XX02	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS "SUPERSTEP STANDARD" DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR METAL, MIDES 120X40X15 CM.	0,800	x	39,70000 =	31,76000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	94,06470 =	1,41097
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014	x	139,63695 =	1,95492
						Subtotal...	35,12589
							35,12589
						COST DIRECTE	56,43839
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,69315
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>58,13154</b>
P- 72	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>52,18 e</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	27,20000 =	6,80000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350	/R x	32,59000 =	11,40650
						Subtotal...	18,20650
							18,20650
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
							0,11650
	Materials:						
	B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	1,700	x	16,02000 =	27,23400

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	110,95160 =	1,66427
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,014	x	245,75691 =	3,44060
						Subtotal...	32,33887
							32,33887
						COST DIRECTE	50,66187
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,51986
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>52,18173</b>

P- 73	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>5,01 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,027	/R x	28,93000 =	0,78111	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,027	/R x	32,59000 =	0,87993	
						Subtotal...	1,66104	1,66104
	Materials:							
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,025	x	2,38000 =	0,05950	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	2,86000 =	3,14600	
						Subtotal...	3,20550	3,20550
						COST DIRECTE	4,86654	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,14600	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>5,01254</b>	

P- 74	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>16,87 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,238	/R x	27,20000 =	6,47360	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,238	/R x	32,59000 =	7,75642	
						Subtotal...	14,23002	14,23002
	Materials:							

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,150	x	1,83000 =	0,27450	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,200	x	1,45000 =	1,74000	
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,050	x	2,62000 =	0,13100	
Subtotal...							2,14550	2,14550

COST DIRECTE	16,37552
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,49127
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>16,86679</b>

P- 75 FB12ARX1 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. **Rend.: 1,000** **175,09 €**

#### Mà d'obra:

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x 29,04000 =	5,80800	
A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x 27,20000 =	5,44000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x 32,59000 =	6,51800	
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,200	/R x 33,10000 =	6,62000	
Subtotal...					24,38600	24,38600

#### Materials:

B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x 2,80000 =	5,60000	
B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT.	1,000	x 140,00000 =	140,00000	
Subtotal...					145,60000	145,60000

COST DIRECTE	169,98600
DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,09958

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL	PREU			
					175,08558			
P- 76	FB12UX01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:  1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.  TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	223,17 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
			Mà d'obra:					
			A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,500 /R x	29,04000 =	14,52000
			A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,500 /R x	33,10000 =	16,55000
						Subtotal...	31,07000	31,07000
			Materials:					
			B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000 x	2,80000 =	5,60000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B550XX01	M	BARANA, DE 50 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER:  1- SUPORT DE BARANA FORMAT PER PLETINA D'ANCORATGE A PARET 150X100X8 MM FIXADA A TRASDÓS DE MURET EXISTENT AMB 4 FIXACIONS MECÀNIQUES L=120 MM ANCORADES AMB RESINES EPOXI + MUNTANT DE PLETINA MIDES S/ DETALL I GRUIX 8 MM. 2- MÒDUL DE BARANA 200X55 CM A BASE DE MARC DE PASSAMÀ 40.8 MM I BRËNDOLES Ø10 MM C. 10 CM (A EIX). TOT EL CONJUNT ESTARÀ REALITZAT I GALVANITZAT EN FRED A TALLER I COLLAT O OBRA SEGUINT COTES DE REPLANTEIG DE PLÀNOL 3- EXTREM DE BARANA A BASE DE MARC TRIANGULAR DE PASSAMÀ 40.8 MM, SENSE BRËNDOLES I AMB POTA DE FIXACIÓ A GRAONAT EXISTENT A BASE DE PASSAMÀ 40.8 MM AMB ESPÀRREC D'ANCORATGE A PAVIMENT AMB RESINES EPOXI.  TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	1,000	x	180,00000 =	180,00000
						Subtotal...	185,60000 185,60000
						COST DIRECTE	216,67000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,50010
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>223,17010</b>
P- 77	FD5AUD16	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 160 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ HM-20, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXIL.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>41,19 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	27,20000 =	8,16000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	32,59000 =	6,51800
						Subtotal...	14,67800 14,67800
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	79,73000 =	6,37840
						Subtotal...	6,37840 6,37840
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	0,282	x	22,95000 =	6,47190
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,050	x	93,22000 =	4,66100
	BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR	1,050	x	2,64000 =	2,77200

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BD5ZU001	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	2,500	x	2,01000 =	5,02500
						Subtotal...	18,92990
							18,92990
						COST DIRECTE	39,98630
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,19959
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>41,18589</b>

P- 78	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>40,98 €</b>
-------	----------	---	--	--	--	---------------------	----------------

Mà d'obra:

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE		0,350 /R x	27,20000 =	9,52000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,350 /R x	32,59000 =	11,40650	
					Subtotal...	20,92650	20,92650

Materials:

B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM		0,150 x	92,19000 =	13,82850	
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM		1,050 x	4,58000 =	4,80900	
B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA		0,002 x	110,95160 =	0,22190	
					Subtotal...	18,85940	18,85940

						COST DIRECTE	39,78590
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,19358
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>40,97948</b>

P- 79	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>117,71 €</b>
-------	----------	---	--	--	--	---------------------	-----------------

Mà d'obra:

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE		2,000 /R x	27,20000 =	54,40000	
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA		1,000 /R x	28,12000 =	28,12000	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,150 /R x	32,59000 =	4,88850	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
						Subtotal...	87,40850	87,40850	
	Maquinària:								
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	48,81000 =	7,80960		
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075	/R x	14,53000 =	1,08975		
						Subtotal...	25,20935	25,20935	
	Materials:								
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	110,95160 =	1,66427		
						Subtotal...	1,66427	1,66427	
						COST DIRECTE		114,28212	
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,42846	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>117,71058</b>	
P- 80	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>314,30 €</b>	
	Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000	/R x	27,20000 =	54,40000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	32,59000 =	65,18000		
						Subtotal...	119,58000	119,58000	
	Maquinària:								
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	108,08000 =	5,40400		
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	48,81000 =	7,32150		
						Subtotal...	28,67150	28,67150	
	Materials:								
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	92,19000 =	9,21900		
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32000 =	41,32000		
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000		
						Unitats	Preu €	Parcial	Import



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,800 /R x	27,20000 =	48,96000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,800 /R x	32,59000 =	58,66200	
						Subtotal...	107,62200
Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000
Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120 x	93,22000 =	11,18640	
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020 x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	13,40543
						COST DIRECTE	137,33743
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,12012
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>141,45755</b>

P- 83	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>398,96 €</b>
-------	----------	---	--	---------------------	--	-----------------

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,800 /R x	27,20000 =	48,96000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,800 /R x	32,59000 =	58,66200	
						Subtotal...	107,62200
Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000
Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120 x	93,22000 =	11,18640	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	263,40543	263,40543
						COST DIRECTE		387,33743
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,62012
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>398,95755</b>
P- 84	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>122,98 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,500	/R x	27,20000 =	40,80000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	32,59000 =	48,88500	
						Subtotal...	89,68500	89,68500
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	16,31000 =	16,31000	
						Subtotal...	16,31000	16,31000
	Materials:							
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120	x	93,22000 =	11,18640	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020	x	110,95160 =	2,21903	
						Subtotal...	13,40543	13,40543
						COST DIRECTE		119,40043
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,58201
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>122,98244</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 85	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>27,18 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	27,20000 =	13,60000		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	32,59000 =	8,14750		
					Subtotal...	21,74750	21,74750	
	Materials:							
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	1,000 x	4,64000 =	4,64000		
					Subtotal...	4,64000	4,64000	
					COST DIRECTE		26,38750	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,79163	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>27,17913</b>	
P- 86	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>6,66 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,020 /R x	28,89000 =	0,57780		
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,025 /R x	33,68000 =	0,84200		
					Subtotal...	1,41980	1,41980	
	Materials:							
	BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000 x	5,05000 =	5,05000		
					Subtotal...	5,05000	5,05000	
					COST DIRECTE		6,46980	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19409	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>6,66389</b>	
P- 87	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>276,31 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,500 /R x	28,89000 =	14,44500		
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500 /R x	33,68000 =	16,84000		
					Subtotal...	31,28500	31,28500	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	Materials:					
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x 236,98000 =	236,98000
					Subtotal...	236,98000
						236,98000
					COST DIRECTE	268,26500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,04795
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>276,31295</b>
P- 88	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>3,82 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040	/R x 27,20000 =	1,08800
					Subtotal...	1,08800
						1,08800
	Maquinària:					
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030	/R x 79,73000 =	2,39190
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030	/R x 7,55000 =	0,22650
					Subtotal...	2,61840
						2,61840
					COST DIRECTE	3,70640
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11119
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>3,81759</b>
P- 89	FJ10U053	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>8,42 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060	/R x 27,20000 =	1,63200
					Subtotal...	1,63200
						1,63200
	Maquinària:					
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,075	/R x 79,73000 =	5,97975
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,075	/R x 7,55000 =	0,56625
					Subtotal...	6,54600
						6,54600
					COST DIRECTE	8,17800
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24534
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>8,42334</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 90	FJ10UX01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT, EN ROTONDA. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>56,03 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000 /R x	27,20000 =	54,40000	
					Subtotal...	54,40000	54,40000
					COST DIRECTE		54,40000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,63200
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>56,03200</b>
P- 91	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>18,15 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	32,59000 =	1,62950	
					Subtotal...	2,98950	2,98950
	Materials:						
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000 x	14,08000 =	14,08000	
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005 x	110,95160 =	0,55476	
					Subtotal...	14,63476	14,63476
					COST DIRECTE		17,62426
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,52873
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>18,15299</b>
P- 92	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>173,58 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,550 /R x	27,20000 =	42,16000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	32,59000 =	50,51450
					Subtotal...	92,67450
	Maquinària:					
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500
					Subtotal...	16,70100
	Materials:					
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	92,19000 =	9,21900
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x	0,23000 =	11,27000
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	36,44000 =	36,44000
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,020 x	110,95160 =	2,21903
					Subtotal...	59,14803
					COST DIRECTE	168,52353
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,05571
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>173,57924</b>
P- 93	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>269,32 €</b>
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,950 /R x	27,20000 =	53,04000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	32,59000 =	63,55050
					Subtotal...	116,59050
	Maquinària:					
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250
					Subtotal...	25,05150
	Materials:					

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x	92,19000 =	13,82850
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,050	x	110,95160 =	5,54758
						Subtotal...	119,83608
							119,83608
						COST DIRECTE	261,47808
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,84434
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>269,32242</b>
P- 94	FJ11UXX1	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>238,37 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,500	/R x	27,20000 =	40,80000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	32,59000 =	48,88500
						Subtotal...	89,68500
							89,68500
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150	/R x	7,55000 =	1,13250
						Subtotal...	25,05150
							25,05150
	Materials:						
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150	x	92,19000 =	13,82850
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	65,000	x	0,23000 =	14,95000
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	94,06470 =	4,70324	
Subtotal...							116,69174	116,69174
COST DIRECTE								231,42824
DESPESES INDIRECTES 3,00%								6,94285
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>238,37109</b>
P- 95	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>4,08 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,045	/R x	28,93000 =	1,30185	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,045	/R x	38,25000 =	1,72125	
Subtotal...							3,02310	3,02310
	Materials:							
	BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,35000 =	0,35700	
	BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,17000 =	0,17000	
	BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	2,04000 =	0,40800	
Subtotal...							0,93500	0,93500
COST DIRECTE								3,95810
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,11874
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>4,07684</b>
P- 96	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>6,05 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,065	/R x	28,93000 =	1,88045	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065	/R x	38,25000 =	2,48625	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	4,36670	4,36670
	Materials:							
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	0,77000 =	0,78540	
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,22000 =	0,22000	
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800	
						Subtotal...	1,50340	1,50340
						COST DIRECTE		5,87010
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,17610
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>6,04620</b>
P- 97	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>3,50 €</b>
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	32,59000 =	0,48885	
						Subtotal...	0,92280	0,92280
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000	
						Subtotal...	2,47780	2,47780
						COST DIRECTE		3,40060
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,10202
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>3,50262</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 98	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>3,81 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015 /R x	28,93000 =	0,43395	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x	32,59000 =	0,48885	
					Subtotal...	0,92280	0,92280
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070 x	21,54000 =	1,50780	
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000 x	1,27000 =	1,27000	
					Subtotal...	2,77780	2,77780
					COST DIRECTE		3,70060
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11102
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>3,81162</b>
P- 99	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>2,44 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,015 /R x	28,89000 =	0,43335	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015 /R x	33,68000 =	0,50520	
					Subtotal...	0,93855	0,93855
	Materials:						
	BJ22U221	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,000 x	1,09000 =	1,09000	
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,12000 =	0,12000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200	x	1,08000 =	0,21600	
Subtotal...							1,42600	1,42600
COST DIRECTE								2,36455
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,07094
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>2,43549</b>
P- 100	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>5,34 €</b>	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,030	/R x	28,93000 =	0,86790	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	38,25000 =	1,14750	
Subtotal...							2,01540	2,01540
Materials:								
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000 =	2,58000	
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000 =	0,43200	
Subtotal...							3,17200	3,17200
COST DIRECTE								5,18740
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,15562
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>5,34302</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000			PREU
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 101	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.				<b>46,53 €</b>
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,350 /R x	28,89000 =	10,11150	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,350 /R x	33,68000 =	11,78800	
					Subtotal...	21,89950	21,89950
	Materials:						
	BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	23,28000 =	23,28000	
					Subtotal...	23,28000	23,28000
					COST DIRECTE		45,17950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,35539
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>46,53488</b>
P- 102	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.				<b>71,18 €</b>
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,370 /R x	28,89000 =	10,68930	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370 /R x	33,68000 =	12,46160	
					Subtotal...	23,15090	23,15090
	Materials:						
	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	45,96000 =	45,96000	
					Subtotal...	45,96000	45,96000
					COST DIRECTE		69,11090
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,07333
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>71,18423</b>
P- 103	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'				<b>52,81 €</b>
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,330 /R x	28,89000 =	9,53370	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330 /R x	33,68000 =	11,11440	
					Subtotal...	20,64810	20,64810
	Materials:						
	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000 x	30,62000 =	30,62000	
					Subtotal...	30,62000	30,62000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE			51,26810	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,53804	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>52,80614</b>	
P- 104	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>70,97 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,600 /R x	28,89000 =	17,33400		
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600 /R x	33,68000 =	20,20800		
					Subtotal...	37,54200	37,54200	
	Materials:							
	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000 x	31,36000 =	31,36000		
					Subtotal...	31,36000	31,36000	
				COST DIRECTE			68,90200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,06706	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>70,96906</b>	
P- 105	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>82,45 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700 /R x	28,89000 =	20,22300		
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x	33,68000 =	23,57600		
					Subtotal...	43,79900	43,79900	
	Materials:							
	BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	1,000 x	36,25000 =	36,25000		
					Subtotal...	36,25000	36,25000	
				COST DIRECTE			80,04900	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,40147	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>82,45047</b>	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 106	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>122,62 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700 /R x	28,89000 =	20,22300	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x	33,68000 =	23,57600	
					Subtotal...	43,79900	43,79900
	Materials:						
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000 x	75,25000 =	75,25000	
					Subtotal...	75,25000	75,25000
					COST DIRECTE		119,04900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,57147
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>122,62047</b>
P- 107	FJ45US0Q	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>731,30 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA (REP006B8P) O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	1,000 x	570,00000 =	570,00000	
	BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	1,000 x	140,00000 =	140,00000	
					Subtotal...	710,00000	710,00000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE <span style="float: right;">710,00000</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">21,30000</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">731,30000</span></b>
P- 108	FJ45USPX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC), S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000 <span style="float: right;">710,70 €</span>
	Materials:			
	BJ45USP1	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP110B8P) O EQUIVALENT, PER A 1 ESTACIÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	Unitats      Preu €      Parcial      Import 1,000    x    570,00000 =    570,00000
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000    x    120,00000 =    120,00000 Subtotal... <span style="float: right;">690,00000</span> 690,00000
				COST DIRECTE <span style="float: right;">690,00000</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">20,70000</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">710,70000</span></b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL-LAT.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>824,00 €</b>
	Materials:			
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	Unitats: 1,000 x Preu €: 120,00000 = Parcial: 120,00000 Import: 120,00000
	BJ45USPY	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' (SBP140B8P) O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONSÓ, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	Unitats: 1,000 x Preu €: 680,00000 = Parcial: 680,00000 Import: 680,00000
				Subtotal... 800,00000 800,00000
				COST DIRECTE 800,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 24,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,00000</b>
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>9,26 €</b>
	Mà d'obra:			
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	Unitats: 0,050 /R x Preu €: 28,89000 = Parcial: 1,44450 Import: 1,44450
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	Unitats: 0,100 /R x Preu €: 33,68000 = Parcial: 3,36800 Import: 3,36800
				Subtotal... 4,81250 4,81250





## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000		PREU	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 115	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.				<b>31,06 €</b>
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,220 /R x	27,20000 =	5,98400	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,220 /R x	32,59000 =	7,16980	
					Subtotal...	13,15380	13,15380
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x	17,00000 =	17,00000	
					Subtotal...	17,00000	17,00000
					COST DIRECTE		30,15380
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,90461
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>31,05841</b>
P- 116	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA				<b>84,85 €</b>
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800 /R x	27,20000 =	21,76000	
					Subtotal...	21,76000	21,76000
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	2,80000 =	2,80000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x	57,82000 =	57,82000	
					Subtotal...	60,62000	60,62000
					COST DIRECTE		82,38000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,47140
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>84,85140</b>
P- 117	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT				<b>159,99 €</b>
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100 /R x	27,20000 =	29,92000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100 /R x	32,59000 =	35,84900	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal...	65,76900	65,76900
	Maquinària:								
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =		0,81550	
							Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:								
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,19000 =		2,76570	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,160	x	10,19000 =		1,63040	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	84,35000 =		84,35000	
							Subtotal...	88,74610	88,74610
							COST DIRECTE		155,33060
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,65992
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>159,99052</b>
P- 118	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.			<b>Rend.: 1,000</b>			<b>71,43 €</b>
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100	/R x	27,20000 =		29,92000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	32,59000 =		35,84900	
							Subtotal...	65,76900	65,76900
	Maquinària:								
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	16,31000 =		0,81550	
							Subtotal...	0,81550	0,81550
	Materials:								
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,19000 =		2,76570	
							Subtotal...	2,76570	2,76570
							COST DIRECTE		69,35020
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,08051
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>71,43071</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 119	FQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>225,17 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	43,49500	43,49500
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x	84,33000 =	10,11960	
	BQ11UAFX	U	BANC CADIRA DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08, DE 70 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x	165,00000 =	165,00000	
					Subtotal...	175,11960	175,11960
					COST DIRECTE		218,61460
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,55844
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>225,17304</b>
P- 120	FQ11UAFZ	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS MODO 08 DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>286,97 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	27,20000 =	27,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	32,59000 =	16,29500	
					Subtotal...	43,49500	43,49500
	Materials:						
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120 x	84,33000 =	10,11960	
	BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x	225,00000 =	225,00000	
					Subtotal...	235,11960	235,11960

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE <span style="float: right;">278,61460</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">8,35844</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">286,97304</span></b>
P- 121	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	<b>Rend.: 1,000 <span style="float: right;">130,87 €</span></b>
				Unitats      Preu €      Parcial      Import
Mà d'obra:				
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x      27,20000 =      13,60000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x      32,59000 =      16,29500
				Subtotal... <span style="float: right;">29,89500      29,89500</span>
Materials:				
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x      97,16000 =      97,16000
				Subtotal... <span style="float: right;">97,16000      97,16000</span>
				COST DIRECTE <span style="float: right;">127,05500</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">3,81165</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">130,86665</span></b>
P- 122	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	<b>Rend.: 1,000 <span style="float: right;">109,89 €</span></b>
				Unitats      Preu €      Parcial      Import
Mà d'obra:				
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x      27,20000 =      10,88000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x      32,59000 =      13,03600
				Subtotal... <span style="float: right;">23,91600      23,91600</span>
Materials:				
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030 x      92,19000 =      2,76570

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000	x	80,01000 =	80,01000
						Subtotal...	82,77570 82,77570
						COST DIRECTE	106,69170
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,20075
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>109,89245</b>
P- 123	FQAKXX01	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>5.112,98 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	5,000	/R x	27,20000 =	136,00000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	32,59000 =	65,18000
						Subtotal...	201,18000 201,18000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500	/R x	89,10000 =	44,55000
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500	/R x	112,48000 =	56,24000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500	/R x	48,81000 =	24,40500
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	5,000	/R x	62,11000 =	310,55000
						Subtotal...	435,74500 435,74500
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300	x	90,44000 =	27,13200
						Subtotal...	27,13200 27,13200
	Altres:						
	BQA2-XX01	U	JOC INFANTIL MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT.	1,000	x	4.300,00000 =	4.300,00000
						Subtotal...	4.300,00000 4.300,00000
						COST DIRECTE	4.964,05700
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	148,92171
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>5.112,97871</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 124	FQAKXX02	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>3.943,75 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	6,000 /R x	27,20000 =	163,20000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	32,59000 =	32,59000	
					Subtotal...	195,79000	195,79000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	1,000 /R x	89,10000 =	89,10000	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	1,000 /R x	112,48000 =	112,48000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	48,81000 =	48,81000	
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	4,000 /R x	62,11000 =	248,44000	
					Subtotal...	498,83000	498,83000
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,600 x	90,44000 =	54,26400	
	BQA2-XX02	U	JOC INFANTIL TIPUS GRONXADOR, MODEL KSW902 CUSTOM VARIANT 20294413 DE KOMPAN O EQUIVALENT, D'ACER, ALÇADA H:2M,	1,000 x	3.080,00000 =	3.080,00000	
					Subtotal...	3.134,26400	3.134,26400
					COST DIRECTE		3.828,88400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		114,86652
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>3.943,75052</b>
P- 125	FQAKXX03	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT, S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>85.800,46 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	70,000 /R x	27,20000 =	1.904,00000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	30,000 /R x	32,59000 =	977,70000	
					Subtotal...	2.881,70000	2.881,70000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	8,000 /R x	89,10000 =	712,80000	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	8,000 /R x	112,48000 =	899,84000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	8,000	/R x	48,81000 =	390,48000
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	40,000	/R x	62,11000 =	2.484,40000
						Subtotal...	4.487,52000
							4.487,52000
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	5,000	x	90,44000 =	452,20000
	BQA2-XX03	U	JOC INFANTIL TIPUS CONJUNT COMPOST, MODEL FUJI SKY-IN-GROUND (PCE 1100421-0901) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000	x	75.480,00000 =	75.480,00000
						Subtotal...	75.932,20000
							75.932,20000
						COST DIRECTE	83.301,42000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2.499,04260
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>85.800,46260</b>
P- 126	FQAKXX04	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>1.450,89 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	3,000	/R x	27,20000 =	81,60000
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	32,59000 =	32,59000
						Subtotal...	114,19000
							114,19000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500	/R x	89,10000 =	44,55000
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500	/R x	112,48000 =	56,24000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,500	/R x	48,81000 =	24,40500
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000	/R x	62,11000 =	62,11000
						Subtotal...	187,30500
							187,30500
	Materials:						
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300	x	90,44000 =	27,13200
	BQA2-XX04	U	JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "AMBULANCE" (M16601-01P) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000	x	1.080,00000 =	1.080,00000
						Subtotal...	1.107,13200
							1.107,13200
						COST DIRECTE	1.408,62700
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	42,25881

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1.450,88581</b>	
P- 127	FQAKXX05	U	SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>1.409,69 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	3,000 /R x	27,20000 =	81,60000	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	1,000 /R x	32,59000 =	32,59000	
				Subtotal...		114,19000	114,19000
Maquinària:							
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,500 /R x	89,10000 =	44,55000	
C1315020	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500 /R x	112,48000 =	56,24000	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x	48,81000 =	24,40500	
C152-003B	H		CAMIÓ GRUA	1,000 /R x	62,11000 =	62,11000	
				Subtotal...		187,30500	187,30500
Materials:							
B069-2A9P	M3		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,300 x	90,44000 =	27,13200	
BQAK-XX05	U		JOC INFANTIL BASCULANT MODEL "HAMMOCK" (PCM804-0902) DE KOMPAN O EQUIVALENT	1,000 x	1.040,00000 =	1.040,00000	
				Subtotal...		1.067,13200	1.067,13200
			<b>COST DIRECTE</b>			<b>1.368,62700</b>	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			<b>41,05881</b>	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1.409,68581</b>	
P- 128	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>191,14 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,450 /R x	27,20000 =	12,24000	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,450 /R x	32,59000 =	14,66550	
				Subtotal...		26,90550	26,90550
Materials:							
BQC1UINO	U		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x	157,00000 =	157,00000	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	110,95160 = 1,66427
Subtotal...						158,66427
COST DIRECTE						185,56977
DESPESES INDIRECTES 3,00%						5,56709
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>						<b>191,13686</b>
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU ARRENCADA DE SOCA, EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>102,10 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,150	/R x 27,20000 =	31,28000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000	/R x 38,25000 =	38,25000
Subtotal...						69,53000
	Maquinària:					
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250	/R x 89,10000 =	22,27500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x 48,81000 =	7,32150
Subtotal...						29,59650
COST DIRECTE						99,12650
DESPESES INDIRECTES 3,00%						2,97380
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>						<b>102,10030</b>
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>13,84 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100	/R x 27,20000 =	2,72000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,100	/R x 38,25000 =	3,82500
Subtotal...						6,54500
	Maquinària:					
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050	/R x 89,10000 =	4,45500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x 48,81000 =	2,44050
Subtotal...						6,89550

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		13,44050	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40322	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>13,84372</b>	
P- 131	FR24541X	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>0,34 €</b>	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	0,010 /R x	32,80000 =	0,32800	
				Subtotal...		0,32800	0,32800
				COST DIRECTE		0,32800	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,00984	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>0,33784</b>	
P- 132	FR2B110X	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>1,58 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,040 /R x	38,25000 =	1,53000	
				Subtotal...		1,53000	1,53000
				COST DIRECTE		1,53000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04590	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>1,57590</b>	
P- 133	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>2,09 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x	38,25000 =	1,14750	
				Subtotal...		1,14750	1,14750
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	CR23-009E	H	MOTOCULTOR, AMB EQUIP PER A RASCLAR I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 250 CM	0,030 /R x	29,52000 =	0,88560	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal...	0,88560	0,88560	
				COST DIRECTE		2,03310	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,06099	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>2,09409</b>	
P- 134	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>7,56 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150 /R x	33,94000 =	5,09100	
				Subtotal...		5,09100	5,09100
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	112,48000 =	2,24960	
				Subtotal...		2,24960	2,24960
				COST DIRECTE		7,34060	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22022	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>7,56082</b>	
P- 135	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>55,46 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,750 /R x	27,20000 =	20,40000	
				Subtotal...		20,40000	20,40000
	Materials:						
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150 x	29,08000 =	33,44200	
				Subtotal...		33,44200	33,44200
				COST DIRECTE		53,84200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,61526	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>55,45726</b>
P- 136	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>24,18 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x	112,48000 =	1,34976	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,050 /R x	58,18000 =	2,90900	
					Subtotal...	4,25876	4,25876
	Materials:						
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	0,200 x	18,50000 =	3,70000	
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	0,800 x	19,40000 =	15,52000	
					Subtotal...	19,22000	19,22000
					COST DIRECTE		23,47876
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,70436
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>24,18312</b>
P- 137	FR43UPPJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3 M. D'ALÇÀRIA, 25-30 CM. DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB GUIX I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>220,65 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR43UPPJ	U	PI PINYONER (PINUS PINEA) DE 3,5-4 M. D'ALÇÀRIA I 25/30 CM. DE PERÍMETRE.	1,100 x	194,75000 =	214,22500	
					Subtotal...	214,22500	214,22500
					COST DIRECTE		214,22500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,42675
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>220,65175</b>
P- 138	FR45UQXG	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>179,68 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR45UQXG	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 16 A 18 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	1,100	x	158,59000 =	174,44900	
						Subtotal...	174,44900	174,44900
						COST DIRECTE		174,44900
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,23347
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>179,68247</b>
P- 139	FR45UQXI	U	SUBMINISTRAMENT D'ALZINA (QUERCUS ILEX), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, EN CONTENIDOR I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>252,15 €</b>
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR45UQXI	U	ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE EN CONTENIDOR.	1,100	x	222,55000 =	244,80500	
						Subtotal...	244,80500	244,80500
						COST DIRECTE		244,80500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,34415
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>252,14915</b>
P- 140	FR47UKP2	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA, DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>185,11 €</b>
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR47UKP2	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE 20-25 CM. DE PERÍMETRE ARREL NUA	1,100	x	163,38000 =	179,71800	
						Subtotal...	179,71800	179,71800
						COST DIRECTE		179,71800
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,39154
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>185,10954</b>
P- 141	FR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 25 A 30 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>198,28 €</b>
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR47USJ3	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 25-30 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	1,100	x	175,00000 =	192,50000	
						Subtotal...	192,50000	192,50000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE <span style="float: right;">192,50000</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">5,77500</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">198,27500</span></b>
P- 142	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	<b>Rend.: 1,000 47,15 €</b>
				Unitats      Preu €      Parcial      Import Mà d'obra: A01-FEPJ      H      AJUDANT JARDINER      0,400 /R x      33,94000 =      13,57600 A0F-000M      H      OFICIAL 1A JARDINER      0,200 /R x      38,25000 =      7,65000 Subtotal...      21,22600      21,22600 Maquinària: C1315010      H      RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA      0,050 /R x      79,73000 =      3,98650 C1501700      H      CAMIÓ DE 7 T      0,200 /R x      48,81000 =      9,76200 Subtotal...      13,74850      13,74850 Materials: BR3PU004      M3      TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA      0,500 x      21,61000 =      10,80500 Subtotal...      10,80500      10,80500 COST DIRECTE <span style="float: right;">45,77950</span> DESPESES INDIRECTES 3,00% <span style="float: right;">1,37339</span> <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL <span style="float: right;">47,15288</span></b>
P- 143	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	<b>Rend.: 1,000 3,01 €</b>
				Unitats      Preu €      Parcial      Import Mà d'obra: A0F-000M      H      OFICIAL 1A JARDINER      0,007 /R x      38,25000 =      0,26775 Subtotal...      0,26775      0,26775 Maquinària: C1502D00      H      CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3      0,006 /R x      62,53000 =      0,37518 C152-003A      H      CAMIÓ GRUA DE 3 T      0,006 /R x      62,43000 =      0,37458 CR713300      H      HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ      0,006 /R x      42,09000 =      0,25254 Subtotal...      1,00230      1,00230

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Materials:			
	BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100 x 1,50000 = 1,65000
				Subtotal... 1,65000 1,65000
				COST DIRECTE 2,92005
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,08760
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00765</b>
P- 144	FR72U08X	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS. INCLOU REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)	<b>Rend.: 1,000 2,55 €</b>
	Mà d'obra:			
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,004 /R x 38,25000 = 0,15300
				Subtotal... 0,15300 0,15300
	Maquinària:			
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004 /R x 62,53000 = 0,25012
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,004 /R x 62,76000 = 0,25104
	CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,004 /R x 42,09000 = 0,16836
				Subtotal... 0,66952 0,66952
	Materials:			
	BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100 x 1,50000 = 1,65000
				Subtotal... 1,65000 1,65000
				COST DIRECTE 2,47252
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,07418
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54670</b>
P- 145	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	<b>Rend.: 1,000 55,07 €</b>
	Mà d'obra:			
				Unitats Preu € Parcial Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,450	/R x	33,94000 =	15,27300
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	38,25000 =	17,21250
						Subtotal...	32,48550
							32,48550
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,80000 =	2,80000
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	354,62000 =	1,77310
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,01000 =	15,03000
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,46000 =	1,38000
						Subtotal...	20,98310
							20,98310
						COST DIRECTE	53,46860
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,60406
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>55,07266</b>
P- 146	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>46,26 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	27,20000 =	10,88000
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200	/R x	38,25000 =	7,65000
						Subtotal...	18,53000
							18,53000
	Materials:						
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRE AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000	x	26,38000 =	26,38000
						Subtotal...	26,38000
							26,38000
						COST DIRECTE	44,91000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,34730
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>46,25730</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P- 147	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>14,50 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,050 /R x	33,94000 =	1,69700	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010 /R x	38,25000 =	0,38250	
					Subtotal...	2,07950	2,07950
	Materials:						
	BRZUUB06	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE LA MARCA GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60CM	1,000 x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		14,07950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,42239
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>14,50189</b>
P- 148	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>3,09 €</b>	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,010 /R x	33,94000 =	0,33940	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010 /R x	38,25000 =	0,38250	
					Subtotal...	0,72190	0,72190
	Materials:						
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100 x	1,17000 =	1,28700	
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000 x	0,33000 =	0,99000	
					Subtotal...	2,27700	2,27700
					COST DIRECTE		2,99890
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08997
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>3,08887</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 149	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>13,80 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,100 /R x	33,94000 =	3,39400		
					Subtotal...	3,39400	3,39400	
	Materials:							
	BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	4,000 x	2,50000 =	10,00000		
					Subtotal...	10,00000	10,00000	
					COST DIRECTE		13,39400	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40182	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>13,79582</b>	
P- 150	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>11.661,49 €</b>
P- 151	FSS1U00X	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>1.500,00 €</b>
P- 152	P2143-4RR0	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICIS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>6,62 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100 /R x	27,20000 =	2,72000		
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,100 /R x	28,12000 =	2,81200		
					Subtotal...	5,53200	5,53200	
	Maquinària:							
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050 /R x	16,31000 =	0,81550		
					Subtotal...	0,81550	0,81550	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08298	
					COST DIRECTE		6,43048	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19291	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>6,62339</b>	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 153	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>10,79 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,180 /R x	58,18000 =	10,47240		
					Subtotal...	10,47240	10,47240	
					COST DIRECTE		10,47240	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31417	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>10,78657</b>	
P- 154	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>10,37 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,173 /R x	58,18000 =	10,06514		
					Subtotal...	10,06514	10,06514	
					COST DIRECTE		10,06514	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30195	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>10,36709</b>	
P- 155	P312-I73G	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>133,93 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	27,20000 =	6,80000		
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,0625 /R x	32,59000 =	2,03688		
					Subtotal...	8,83688	8,83688	
	Materials:							
	B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100 x	110,05000 =	121,05500		
					Subtotal...	121,05500	121,05500	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13255		
			COST DIRECTE	130,02443		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,90073		
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>133,92517</b>		
P- 156	P783-8D30	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES	<b>Rend.: 1,000</b> <b>13,23 €</b>		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x 27,20000 =	4,08000	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL-LOCADOR	0,150 /R x 32,59000 =	4,88850	
				Subtotal...	8,96850	8,96850
	Materials:					
	B7Z0-13F4	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	2,200 x 1,70000 =	3,74000	
				Subtotal...	3,74000	3,74000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13453		
			COST DIRECTE	12,84303		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,38529		
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>13,22832</b>		
P- 157	P811-UX01	M2	ARREBOSSAT ESQUERDEJAT SOBRE PARAMENT HORIZONTAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, INCLOENT ARESTES I ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE.	<b>Rend.: 1,000</b> <b>47,04 €</b>		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x 27,20000 =	10,88000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,800 /R x 32,59000 =	26,07200	
				Subtotal...	36,95200	36,95200
	Materials:					
	B8ZA-0P10	M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 6X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 123 G/M2	1,200 x 2,38000 =	2,85600	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,02008 x 245,75691 =	4,93480	
				Subtotal...	7,79080	7,79080

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,92380	
				COST DIRECTE			45,66660	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		1,37000	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>47,03660</b>	
P- 158	P811-XX01	M3	REBLERT DE MORTER, AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>148,13 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x 27,20000 =	13,60000		
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,500	/R x 32,59000 =	16,29500		
					Subtotal...	29,89500	29,89500	
	Materials:							
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	1,020	x 110,95160 =	113,17063		
					Subtotal...	113,17063	113,17063	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,74738	
				COST DIRECTE			143,81300	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		4,31439	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>148,12740</b>	
P- 159	P8J5-XX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>146,77 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,100	/R x 27,20000 =	2,72000		
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,200	/R x 32,59000 =	6,51800		
					Subtotal...	9,23800	9,23800	
	Materials:							
	B0G1-UX01	M	CORONAMENT DE PARET DE 60 CM D'AMPLE I 8 CM DE GRUIX, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), CANTELLS RECTES	1,020	x 130,00000 =	132,60000		
	B07F-OLT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0021	x 245,75691 =	0,51609		

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
						Subtotal...
						133,11609
						133,11609
						DESPESES AUXILIARS 1,50%
						0,13857
						COST DIRECTE
						142,49266
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						4,27478
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
						<b>146,76744</b>
P- 160	P967-UX01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS TJ8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>34,64 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
			Mà d'obra:			
			A0D-0007	H	MANOBRE	0,450 /R x 27,20000 = 12,24000
			A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,220 /R x 32,59000 = 7,16980
						Subtotal...
						19,40980
			Materials:			
			B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,0737 x 90,44000 = 6,66543
			B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0021 x 50,46000 = 0,10597
			B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	1,050 x 6,82000 = 7,16100
						Subtotal...
						13,93240
						DESPESES AUXILIARS 1,50%
						0,29115
						COST DIRECTE
						33,63335
						DESPESES INDIRECTES 3,00%
						1,00900
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
						<b>34,64235</b>
P- 161	P967-UX02	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE JARDÍ TIPUS F8 DE BREINCO O EQUIVALENT, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>34,64 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x	27,20000 =	12,24000
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,220	/R x	32,59000 =	7,16980
Subtotal...							19,40980
Materials:							
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,0737	x	90,44000 =	6,66543
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0021	x	50,46000 =	0,10597
	B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	6,82000 =	7,16100
Subtotal...							13,93240
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29115
COST DIRECTE							33,63335
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,00900
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>							<b>34,64235</b>
P- 162	P9D1-XX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL·LOCAT (A TRENCAJUNTS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>63,57 €</b>
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,255	/R x	27,20000 =	6,93600
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,750	/R x	32,59000 =	24,44250
Subtotal...							31,37850
Materials:							
	B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	1,020	x	23,30000 =	23,76600
	B07F-0LT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,055	x	110,95160 =	6,10234
Subtotal...							29,86834
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,47068
COST DIRECTE							61,71752
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,85153
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>							<b>63,56904</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 163	P9D1-XX02	M2	PAVIMENT DE COMBINACIÓ DE LLAMBORDÍ VERMELL LLIS I VENÈCIA LLIS (EN PROPORCIÓ 6:1) TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM COL-LOCAT (S/ESPECEJAMENT ESPECÍFIC DE PLÀNOLS) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>67,39 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	27,20000 =	8,16000		
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,800 /R x	32,59000 =	26,07200		
					Subtotal...	34,23200	34,23200	
	Materials:							
	B9D0-XX01	M2	LLAMBORDÍ VERMELL LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT, MIDA 20X10X5 CM	0,850 x	23,30000 =	19,80500		
	B9D0-XX11	M2	LLAMBORDÍ VENÈCIA LLIS TIPUS BRICK BCN DE PIERA ECOCERAMICA O EQUIVALENT	0,150 x	31,85000 =	4,77750		
	B07F-OLT4	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,055 x	110,95160 =	6,10234		
					Subtotal...	30,68484	30,68484	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,51348	
					COST DIRECTE		65,43032	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,96291	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>67,39323</b>	
P- 164	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>5.618,74 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Maquinària:							
	C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	1,000 /R x	5.455,09000 =	5.455,09000		
					Subtotal...	5.455,09000	5.455,09000	
					COST DIRECTE		5.455,09000	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		163,65270	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5.618,74270</b>	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 165	P9VD-XX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>170,97 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,325 /R x	27,20000 =	8,84000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,650 /R x	32,59000 =	21,18350	
					Subtotal...	30,02350	30,02350
	Materials:						
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	1,9988 x	0,18000 =	0,35978	
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,795 x	1,12000 =	0,89040	
	B9V5-UX01	M	ESGLAÓ EN FORMA "L" DE 5 CM DE GRUIX, AMB CANTELL ARRODONIT, PER A SUBSTITUCIÓ PUNTUAL, AMB PREFABRICAT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTABLE BLANC, ÀRID DE GRANULOMETRIA 0-2 I 3-6MM, ARMAT AMB ACER INOXIDABLE I ACABAT ABUIXARDAT FI (MOTLLES INCLOSOS), IDEM EXISTENTS	1,020 x	130,00000 =	132,60000	
	B07F-0LT8	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0158 x	105,30240 =	1,66378	
					Subtotal...	135,51396	135,51396
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,45035
					COST DIRECTE		165,98781
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,97963
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>170,96745</b>
P- 166	P9Z6-XX01	M2	NETEJA DE PAVIMENT EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>1,40 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	27,20000 =	1,36000	
					Subtotal...	1,36000	1,36000
					COST DIRECTE		1,36000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04080
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>1,40080</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 167	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	<b>Rend.: 1,000</b> <b>435,34 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats      Preu €      Parcial      Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530 /R x      27,20000 =      14,41600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530 /R x      32,59000 =      17,27270
				Subtotal...      31,68870      31,68870
	Materials:			
	BQ11U77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000 x      390,18000 =      390,18000
				Subtotal...      390,18000      390,18000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,79222
			COST DIRECTE	422,66092
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	12,67983
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>435,34075</b>
P- 168	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	<b>Rend.: 1,000</b> <b>523,76 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats      Preu €      Parcial      Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530 /R x      27,20000 =      14,41600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530 /R x      32,59000 =      17,27270
				Subtotal...      31,68870      31,68870
	Materials:			

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BQ11UD7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000	x	476,02000 =	476,02000
						Subtotal...	476,02000 476,02000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,79222
						COST DIRECTE	508,50092
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	15,25503
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>523,75595</b>
P- 169	PQ14-UF11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 0,50 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>288,99 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530	/R x	27,20000 =	14,41600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530	/R x	32,59000 =	17,27270
						Subtotal...	31,68870 31,68870
	Maquinària:						
	C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	0,530	/R x	62,43000 =	33,08790
						Subtotal...	33,08790 33,08790
	Materials:						
	BQ13-.F11	U	BANC DE FORMIGÓ, ACABAT DECAPAT I HIDROFUGAT, COLOR A ESCOLLIR, TIPUS BÀSIC50 BREINCO O EQUIVALENT, DE 2,00 M DE LLARGÀRIA I 0,50 M D'AMPLÀRIA.	1,000	x	215,00000 =	215,00000
						Subtotal...	215,00000 215,00000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,79222
						COST DIRECTE	280,56882
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,41706
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>288,98588</b>
P- 170	PQ1Y-XX01	U	COL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>46,56 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,280	/R x	27,20000 =	7,61600
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	32,59000 =	9,12520

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	16,74120	16,74120
	Materials:							
	B06D-0L92	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,2816	x	101,05868 =	28,45812	
						Subtotal...	28,45812	28,45812
						COST DIRECTE		45,19932
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,35598
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>46,55530</b>
P- 171	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>8,51 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,045	/R x	33,94000 =	1,52730	
						Subtotal...	1,52730	1,52730
	Materials:							
	BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	0,100	x	67,13000 =	6,71300	
						Subtotal...	6,71300	6,71300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02291
						COST DIRECTE		8,26321
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24790
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>8,51111</b>
P- 172	PR411-XX01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>164,80 €</b>
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR411-XX01	U	ACER MONSPESSULANUM DE PERÍMETRE DE 10 A 14 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	160,00000 =	160,00000	
						Subtotal...	160,00000	160,00000
						COST DIRECTE		160,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,80000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>164,80000</b>
P- 173	PR411-XX02	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>345,05 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR411-XX02	U	ACER MONSPESSULANUM DE 3,5 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA, MULTITRONC	1,000	x 335,00000 =	335,00000	
				Subtotal...		335,00000	335,00000
				COST DIRECTE			335,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			10,05000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>345,05000</b>
P- 174	PR44C-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>80,34 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR44C-XX01	U	PLATANUS (ACERIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	1,000	x 78,00000 =	78,00000	
				Subtotal...		78,00000	78,00000
				COST DIRECTE			78,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,34000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>80,34000</b>
P- 175	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>4,53 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4AI-251B	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
				Subtotal...		4,40000	4,40000
				COST DIRECTE			4,40000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13200
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>4,53200</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000		PREU	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
P- 176	PR4D3-93BQ	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L				<b>4,53 €</b>
	Materials:						
	BR4D3-25MJ	U	EUPHORBIA CHARACIAS SSP. WULFENII D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
					Subtotal...	4,40000	4,40000
					COST DIRECTE		4,40000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,13200
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>4,53200</b>
P- 177	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L				<b>6,29 €</b>
	Materials:						
	BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,11000 =	6,11000	
					Subtotal...	6,11000	6,11000
					COST DIRECTE		6,11000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18330
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>6,29330</b>
P- 178	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L				<b>5,26 €</b>
	Materials:						
	BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 5,11000 =	5,11000	
					Subtotal...	5,11000	5,11000
					COST DIRECTE		5,11000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,15330
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5,26330</b>
P- 179	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L				<b>5,60 €</b>
	Materials:						
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x	5,44000 =	5,44000
						Subtotal...	5,44000
							5,44000
						COST DIRECTE	5,44000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,16320
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>5,60320</b>
P- 180	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>6,39 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Materials:						
	BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x	6,20000 =	6,20000
						Subtotal...	6,20000
							6,20000
						COST DIRECTE	6,20000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18600
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>6,38600</b>
P- 181	PR4JM-9562	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>17,71 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Materials:						
	BR4JM-2610	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000	x	17,19000 =	17,19000
						Subtotal...	17,19000
							17,19000
						COST DIRECTE	17,19000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,51570
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>17,70570</b>
P- 182	PR61-8ZIO	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>12,42 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,280	/R x	33,94000 =	9,50320
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,020	/R x	38,25000 =	0,76500

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,040	/R x	31,45000 =	1,25800
						Subtotal...	11,52620
							11,52620
			Materials:				
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01215	x	2,32000 =	0,02819
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,00608	x	53,97000 =	0,32814
						Subtotal...	0,35633
							0,35633
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,17289
						COST DIRECTE	12,05542
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,36166
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>12,41709</b>
P- 183	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>9,86 €</b>
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,240	/R x	33,94000 =	8,14560
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	38,25000 =	0,38250
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	31,45000 =	0,62900
						Subtotal...	9,15710
							9,15710
			Materials:				
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0096	x	2,32000 =	0,02227
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	53,97000 =	0,25906
						Subtotal...	0,28133
							0,28133
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13736
						COST DIRECTE	9,57579
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,28727
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>9,86306</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 184	PR92-XX01	M	TANCA DE TRONCS FUSTA DE PI TORNEJADA I TRACTADA AMB AUTOCLAU (GRAU DE PROTECCIÓ IV), D'1 M D'ALÇÀRIA (0,50M ENTERRAT A TERRENY I 0,50M VIST), CALAVAT SOBRE EL TERRENY, FETA AMB MUNTANTS DE 12 CM DE DIÀMETRE CADA 1,5 M, I UNITS AMB CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM. ALÇADA VISTA 50CM, PROFUNDITAT ENTERRATS 50 CM.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>24,93 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,300 /R x	28,93000 =	8,67900
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,150 /R x	33,68000 =	5,05200
					Subtotal...	13,73100
						13,73100
	Maquinària:					
	C133-00EW	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,100 /R x	71,76000 =	7,17600
					Subtotal...	7,17600
						7,17600
	Materials:					
	B0X1-XX01	M	CORDA PP IMITACIÓ CÀNEM MARRÓ CALIBRE 20MM.	1,050 x	1,35000 =	1,41750
	BR94-H6SI	M	TRONCS DE FUSTA DE PI TORNEJADA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB GRAU DE PROTECCIÓ IV, DE FINS A 2,5 M DE LLARGADA, I DE 8 CM DE DIÀMETRE	0,500 x	3,75000 =	1,87500
					Subtotal...	3,29250
						3,29250
					COST DIRECTE	24,19950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,72599
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>24,92548</b>

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

### PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	1.100,00 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2-XX01	U	JOC INFANTIL MODEL WEHOPPER MINI (PCM158) DE KOMPAN O EQUIVALENT.	4.300,00 €

## RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.13.01	Classificació residus	2.153,70
Subcapítol	01.13.02	Transport a abocador	9.775,17
Subcapítol	01.13.03	Gestió de residus gestors autoritzats	13.907,68
<b>Capítol</b>	<b>01.13</b>	<b>GESTIÓ RESIDUS</b>	<b>25.836,55</b>
Subcapítol	01.14.01	ENDERROCS	162,63
Subcapítol	01.14.02	MOVIMENTS DE TERRES	1.465,91
Subcapítol	01.14.03	FONAMENTS	1.125,05
Subcapítol	01.14.04	PAVIMENTS	371,00
Subcapítol	01.14.05	OBRA	7.043,69
Subcapítol	01.14.06	XARXA REG	4.951,68
Subcapítol	01.14.07	JARDINERIA	22.760,70
Subcapítol	01.14.08	MOBILIARI URBÀ	1.381,11
Subcapítol	01.14.09	SEGURETAT I SALUT	1.500,00
Subcapítol	01.14.10	GESTIÓ DE RESIDUS	7.054,78
<b>Capítol</b>	<b>01.14</b>	<b>MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER</b>	<b>47.816,55</b>
			<b>73.653,10</b>

  

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	33.819,01
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	15.234,05
Capítol	01.03	SANEJAMENT	13.446,28
Capítol	01.04	VIALITAT	138.315,63
Capítol	01.05	OBRA	39.759,01
Capítol	01.06	BARANES	5.144,89
Capítol	01.07	XARXA REG	13.156,94
Capítol	01.08	JARDINERIA	42.011,70
Capítol	01.09	MOBILIARI URBÀ	114.993,58
Capítol	01.10	SENYALITZACIÓ	5.061,51
Capítol	01.11	SERVEIS AFECTATS	1.100,00
Capítol	01.12	SEGURETAT I SALUT	11.661,49
Capítol	01.13	GESTIÓ RESIDUS	25.836,55
Capítol	01.14	MILLORES URBANITZACIÓ CAMÍ ST OLEGUER	47.816,55
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost PLAÇA DE GRANADA</b>	<b>507.357,19</b>
			<b>507.357,19</b>

  

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PLAÇA DE GRANADA	507.357,19
			<b>507.357,19</b>

---

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

---

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	507.357,19
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 507.357,19.....	65.956,43
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 507.357,19.....	30.441,43
<b>Subtotal</b>	603.755,05
21 % IVA SOBRE 603.755,05.....	126.788,56
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€ 730.543,61

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SET-CENTS TRENTA MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

---

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte