

PROJECTE EXECUTIU

De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana
de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Novembre de 2021

ÍNDEX

A. MEMÒRIA

B. PLEC DE CONDICIONS

C. PRESSUPOST

D. PLÀNOLS

E. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

C. PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU

De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte col. núm. 43834-0

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana
de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Novembre de 2021

ÍNDEX

- QUADRE DE PREUS NÚM 1
- QUADRE DE PREUS NÚM 2
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOST
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	2R81U0XX	M2	TRACTAMENT EN PARTERRES EXISTENTS CONSISTENT EN: - LLAURAT I DESCOMPACTACIÓ DE TERRES EXISTENTS (20 CM) - APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ (5CM) - REPERFILAT DE TERRENY PER OBTENIR RASANT D'ACABAT - PLANTACIÓ D'HIDROSEMBRA TIPUS PRAT FLORIT - I REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	18,90 €
P- 2	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS TAXES DE RESIDUS I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	142,16 €
P- 3	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	176,71 €
P- 4	F211U005	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	161,93 €
P- 5	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	133,23 €
P- 6	F213BINF	U	DESMUNTATGE DE PANNELL PUBLICITARI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	247,69 €
P- 7	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	247,69 €
P- 8	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	380,19 €
P- 9	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (MIL DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.017,43 €
P- 10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	37,20 €
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS O MAGATZEM MUNICIPAL (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	9,15 €
P- 13	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÓS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	408,10 €
P- 14	F213U010	M	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75 €
P- 15	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69 €
P- 16	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	66,39 €
P- 17	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	34,05 €
P- 18	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P- 19	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P- 20	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P- 21	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	19,57 €
P- 22	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P- 23	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92 €
P- 24	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (VINT EUROS)	20,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64 €
P- 26	F221U300	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73 €
P- 27	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P- 28	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	35,79 €
P- 29	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57 €
P- 30	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	51,97 €
P- 31	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS)	11,00 €
P- 32	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P- 33	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44 €
P- 34	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	11,77 €
P- 35	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	22,09 €
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	76,38 €
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	97,19 €
P- 38	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	36,05 €
P- 40	F52GMX01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	349,95 €
P- 41	F52GMX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	204,26 €
P- 42	F52GMX03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	243,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F52GMX04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	153,24 €
P- 44	F52GMX05	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	283,83 €
P- 45	F52GMX06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	230,44 €
P- 46	F52GMX07	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	297,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F544UXX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM., COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	50,60 €
P- 48	F561UGEO	M2	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P- 49	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04 €
P- 50	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34 €
P- 51	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85 €
P- 52	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	104,73 €
P- 53	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34 €
P- 54	F991UFRX	U	ESCOSELL QUADRAT 2,00 X 2,00 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	94,15 €
P- 55	F992UGCA	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	259,10 €
P- 56	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14 €
P- 57	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69 €
P- 58	F9F1UM41	M	MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	34,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	F9G1UXX1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, L'ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	34,20 €
P- 60	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76 €
P- 61	F9H5UCX4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX, AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	51,12 €
P- 62	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	47,62 €
P- 63	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P- 64	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	14,83 €
P- 65	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	168,20 €
P- 66	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VÍDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P- 67	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	34,04 €
P- 68	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	287,69 €
P- 70	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	176,51 €
P- 71	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	277,49 €
P- 72	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2.647,18 €
P- 73	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	124,29 €
P- 74	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	381,79 €
P- 75	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	108,38 €
P- 76	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	24,17 €
P- 77	FEZ1U030	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRAINTS, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	65,36 €
P- 78	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS)	721,00 €
P- 79	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS. (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	371,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	FH1A0CR0	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) TIPUS SEC/CITI-15/R SBD ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU MODUL DE COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUAUS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL-LAT (QUINZE MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	15.917,19 €
P- 81	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P- 82	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39 €
P- 83	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22 €
P- 84	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41 €
P- 85	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	29,33 €
P- 86	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	152,67 €
P- 87	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	240,72 €
P- 88	FHM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE DE 50X50X1 CM AMB 6 PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEIXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	877,80 €
P- 89	FHM1XX01	U	CANVI D'UBICACIÓ D'ARMARI D'INSTAL.LACIONS DE TELEFONIA/TELECOMUNICACIÓ O SMILIAR, A NOVA UBICACIÓ, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X40X60 CM, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	207,81 €
P- 90	FHM2SBX1	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DELS PROJECTORS SOBRE COLUMNA D.127MM. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	212,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	FHM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT. (CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	140,59 €
P- 92	FHM2SBX3	U	BRAÇ SIMPLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DEL PROJECTOR SOBRE COLUMNA D.127MM. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	148,83 €
P- 93	FHNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS). (SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	739,57 €
P- 94	FHNPSBZ2	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS). (SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	739,57 €
P- 95	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.083,06 €
P- 96	FJ00U0XX	PA	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT (CINC-CENTS QUINZE EUROS)	515,00 €
P- 97	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	17,62 €
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	152,67 €
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	240,72 €
P- 101	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24 €
P- 102	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	7,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35 €
P- 104	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97 €
P- 105	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	66,97 €
P- 106	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05 €
P- 107	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	64,13 €
P- 108	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	114,65 €
P- 109	FJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	772,50 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39 €
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31 €
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	10,24 €
P- 115	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	29,18 €
P- 117	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	80,56 €
P- 118	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	149,91 €
P- 119	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	61,35 €
P- 120	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	137,37 €
P- 121	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL.LOCAT EN TUBULAR (VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	8,73 €
P- 122	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	32,20 €
P- 123	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	152,67 €
P- 124	FQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	876,20 €
P- 125	FQ21U500	U	PAPERERA METÀ.LLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	126,60 €
P- 126	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	105,70 €
P- 127	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	186,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPOXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	51,35 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	87,52 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,84 €
P- 131	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32 €
P- 132	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	5,03 €
P- 133	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	52,83 €
P- 134	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	22,85 €
P- 135	FR47UZS1	U	ZELKOVA SERRATA GREEN VASE, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE AMB QUALITAT VEGETAL SEGONS NTJ07D, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	62,32 €
P- 136	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,88 €
P- 137	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92 €
P- 138	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	47,71 €
P- 139	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/11/21

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91 €
P- 141	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (NOU MIL CINQ-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	9.583,51 €

Sabadell, novembre de 2021

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	2R81U0XX	M2	TRACTAMENT EN PARTERRES EXISTENTS CONSISTENT EN: - LLAURAT I DESCOMPACTACIÓ DE TERRES EXISTENTS (20 CM) - APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ (5CM) - REPERFILAT DE TERRENY PER OBTENIR RASANT D'ACABAT - PLANTACIÓ D'HIDROSEMBRA TIPUS PRAT FLORIT - I REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)	18,90 €
			Altres conceptes	18,90 €
P- 2	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLÓS TAXES DE RESIDUS I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	142,16 €
	B0322000		Sauló garbellat	10,43500 €
			Altres conceptes	131,73 €
P- 3	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	176,71 €
			Altres conceptes	176,71 €
P- 4	F211U005	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	161,93 €
			Altres conceptes	161,93 €
P- 5	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO	133,23 €
			Altres conceptes	133,23 €
P- 6	F213BINF	U	DESMUNTATGE DE PANNELL PUBLICITARI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLoure NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	247,69 €
			Altres conceptes	247,69 €
P- 7	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLoure NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	247,69 €
			Altres conceptes	247,69 €
P- 8	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLoure NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	380,19 €
			Altres conceptes	380,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.017,43 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	68,45000 €
			Altres conceptes	948,98 €
P- 10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	37,20 €
			Altres conceptes	37,20 €
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS O MAGATZEM MUNICIPAL	7,92 €
			Altres conceptes	7,92 €
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	9,15 €
			Altres conceptes	9,15 €
P- 13	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS.	408,10 €
			Altres conceptes	408,10 €
P- 14	F213U010	M	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES	21,75 €
			Altres conceptes	21,75 €
P- 15	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	110,69 €
			Altres conceptes	110,69 €
P- 16	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	66,39 €
			Altres conceptes	66,39 €
P- 17	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	34,05 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	32,43 €
P- 18	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	5,61 €
			Altres conceptes	5,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	14,47 €
			Altres conceptes	14,47 €
P- 20	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,13 €
			Altres conceptes	4,13 €
P- 21	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS.	19,57 €
			Altres conceptes	19,57 €
P- 22	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	11,37 €
			Altres conceptes	11,37 €
P- 23	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	10,92 €
			Altres conceptes	10,92 €
P- 24	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	20,00 €
			Sense descomposició	20,00 €
P- 25	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	65,64 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	64,02 €
P- 26	F221U300	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	27,73 €
			Altres conceptes	27,73 €
P- 27	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	12,36 €
			Altres conceptes	12,36 €
P- 28	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	35,79 €
			Altres conceptes	35,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.	11,57 €
			Altres conceptes	11,57 €
P- 30	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.	51,97 €
	B0332020		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	48,52100 €
			Altres conceptes	3,45 €
P- 31	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	11,00 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €
			Altres conceptes	3,20 €
P- 32	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	1,47 €
			Altres conceptes	1,47 €
P- 33	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	1,44 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 34	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	11,77 €
			Altres conceptes	11,77 €
P- 35	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	22,09 €
			Altres conceptes	22,09 €
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	76,38 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	68,20740 €
			Altres conceptes	8,17 €
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ	97,19 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	88,40700 €
			Altres conceptes	8,78 €
P- 38	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	1,42 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00685 €
			Altres conceptes	1,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.	36,05 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,15800 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,26000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12000 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,44100 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000 €
			Altres conceptes	28,40 €
P- 40	F52GMX01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	349,95 €
	B8PGARX1		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES VARIABLES SEGONS DETALL D'AMIDAMENT I PLÀNOLS ESPECÍFICS, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O SIMILAR, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	339,76000 €
			Altres conceptes	10,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	F52GMX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	204,26 €
	B8PGARX2		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	198,31000 €
			Altres conceptes	5,95 €
P- 42	F52GMX03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	243,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8PGARX3		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	235,97000 €
			Altres conceptes	7,08 €
P- 43	F52GMX04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	153,24 €
	B8PGARX4		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	148,78000 €
			Altres conceptes	4,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	F52GMX05	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	283,83 €
	B8PGARX5		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	275,56000 €
			Altres conceptes	8,27 €
P- 45	F52GMX06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	230,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8PGARX6		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	223,73000 €
			Altres conceptes	6,71 €
P- 46	F52GMX07	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	297,98 €
	B8PGARX7		GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	289,30000 €
			Altres conceptes	8,68 €
P- 47	F544UXX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM., COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.	50,60 €
	B0FGUXX1		PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM.,	34,00000 €
			Altres conceptes	16,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA	3,91 €
			Altres conceptes	3,91 €
P- 49	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	10,04 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	7,18725 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,02600 €
			Altres conceptes	2,83 €
P- 50	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	18,34 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,57435 €
	B965A3C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	6,03750 €
			Altres conceptes	10,73 €
P- 51	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	33,85 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	6,91345 €
	B965A5D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	16,57 €
P- 52	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	104,73 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	6,91345 €
	B966UET5		PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	74,78100 €
			Altres conceptes	23,04 €
P- 53	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	13,34 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,62470 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,26000 €
			Altres conceptes	4,46 €
P- 54	F991UFRX	U	ESCOSELL QUADRAT 2,00 X 2,00 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT	94,15 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	6,84500 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	61,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,11 €
P- 55	F992UGCA	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	259,10 €
	B0322000		Sauló garbellat	6,55318 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	3,01180 €
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	200,78050 €
			Altres conceptes	48,75 €
P- 56	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	26,14 €
	B0111000		AIGUA	0,01970 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,19119 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	15,54 €
P- 57	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC	9,69 €
	B9F1U301		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	5,00010 €
			Altres conceptes	4,69 €
P- 58	F9F1UM41	M	MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	34,28 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,36618 €
	B9F1UMTO		LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O EQUIVALENT	9,42900 €
			Altres conceptes	24,48 €
P- 59	F9G1UXX1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, L'ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.	34,20 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	11,32848 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,15911 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,71700 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,55814 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,59500 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,12600 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,15400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	B7C26100		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,00582 €
	B7J5U104		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,22000 €
			Altres conceptes	16,34 €
	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	12,76 €
P- 61	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	7,24512 €
			Altres conceptes	4,97 €
	F9H5UCX4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	51,12 €
P- 62	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000 €
	B9H1UCOL		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	37,65120 €
			Altres conceptes	12,84 €
	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.	47,62 €
P- 63	B9V2XXY1		PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	27,23400 €
			Altres conceptes	20,39 €
	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	4,27 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03425 €
P- 64	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,71700 €
			Altres conceptes	1,52 €
	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	14,83 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,23700 €
P- 65	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,74000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
			Altres conceptes	12,70 €
	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	168,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,70000 €
			Altres conceptes	165,50 €
P- 66	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO	440,84 €
			Altres conceptes	440,84 €
P- 67	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	34,04 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	10,03050 €
	BD75U030		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,80900 €
			Altres conceptes	19,20 €
P- 68	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	104,84 €
			Altres conceptes	104,84 €
P- 69	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	287,69 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	6,68700 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	133,44 €
P- 70	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	176,51 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	20,53500 €
	BD5H81J8		Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	115,97250 €
			Altres conceptes	40,00 €
P- 71	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	277,49 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	47,91500 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	132,06 €
P- 72	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL	2.647,18 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	482,57250 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	71,30000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	402,16000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	83,52000 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	1.193,40 €
P- 73	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	124,29 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,21400 €
			Altres conceptes	116,08 €
P- 74	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.	381,79 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,21400 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	123,58 €
P- 75	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	108,38 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	8,21400 €
			Altres conceptes	100,17 €
P- 76	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	24,17 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64000 €
			Altres conceptes	19,53 €
P- 77	FEZ1U030	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBANTS, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.	65,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	21,30478 €
	BD75U030		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,80900 €
			Altres conceptes	39,25 €
P- 78	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.-- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	721,00 €
	BG00U010		DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	700,00000 €
			Altres conceptes	21,00 €
P- 79	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.	371,39 €
			Altres conceptes	371,39 €
P- 80	FH1A0CR0	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) TIPUS SEC/CITI-15/R SBD ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU MODUL DE COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	15.917,19 €
	BG1AUC15		MODUL CITI-15 DE 6 SORTIDES DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR)	8.509,68000 €
	BG1AUR00		MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52000 €
	BG3XU0AR		GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36000 €
			Altres conceptes	566,63 €
P- 81	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	3,84 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 82	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	5,39 €
	BG31U046		CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,94740 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 83	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	4,22 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,52250 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 84	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	6,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	BG31U616		CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05000 €
			Altres conceptes	1,36 €
	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	29,33 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240 €
P- 86	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	20,68 €
	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	152,67 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	6,68700 €
P- 87	B0F1D2A1		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	98,27 €
	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	240,72 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	10,03050 €
P- 88	B0F1D2A1		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	130,23 €
	FHM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE DE 50X50X1 CM AMB 6 PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	877,80 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	38,33200 €
	BG3XUT08		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	29,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGM1SBX1		COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF.	630,00000 €
			Altres conceptes	179,93 €
P- 89	FHM1XX01	U	CANVI D'UBICACIÓ D'ARMARI D'INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA/TELECOMUNICACIÓ O SMILIAR, A NOVA UBICACIÓ, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X40X60 CM, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	207,81 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	17,11250 €
			Altres conceptes	190,70 €
P- 90	FHM2SBX1	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DELS PROJECTORS SOBRE COLUMNA D.127MM.	212,69 €
	BGM2SBX1		BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	130,00000 €
			Altres conceptes	82,69 €
P- 91	FHM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	140,59 €
	BGM2SBX2		SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	60,00000 €
			Altres conceptes	80,59 €
P- 92	FHM2SBX3	U	BRAÇ SIMPLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DEL PROJECTOR SOBRE COLUMNA D.127MM.	148,83 €
	BGM2SBX3		BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	68,00000 €
			Altres conceptes	80,83 €
P- 93	FHNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS).	739,57 €
	BGNPSBZ1		PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08,	675,00000 €
			Altres conceptes	64,57 €
P- 94	FHNPSBZ2	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS).	739,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGNPSBZ1		PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED. DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08,	675,00000 €
			Altres conceptes	64,57 €
P- 95	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	1.083,06 €
	BJ00U006		PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.	1.000,00000 €
			Altres conceptes	83,06 €
P- 96	FJ00U0XX	PA	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT	515,00 €
			Altres conceptes	515,00 €
P- 97	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	4,81 €
			Altres conceptes	4,81 €
P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	17,62 €
	BJ11U12P		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
			Altres conceptes	3,54 €
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	152,67 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	6,68700 €
	B0F1D2A1		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	98,27 €
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	240,72 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	10,03050 €
	B0F1D2A1		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	130,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	5,24 €
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	3,74 €
P- 102	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	7,29 €
	BJ22U740		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,22400 €
	BJ2YU743		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25000 €
	BJ2ZU743		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	1,46800 €
			Altres conceptes	4,35 €
P- 103	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,35 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
			Altres conceptes	0,87 €
P- 104	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSELLATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	4,97 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSELLATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 105	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	66,97 €
	BJ41U750		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	21,01 €
P- 106	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	49,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	18,43 €
P- 107	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	64,13 €
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	32,77 €
P- 108	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	114,65 €
	BJ44U501		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	39,40 €
P- 109	FJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	772,50 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	118,00000 €
			Altres conceptes	654,50 €
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	8,39 €
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	4,21 €
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,60 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,64 €
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	6,15 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	5,10000 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,31 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
			Altres conceptes	1,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,24 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,74 €
P- 115	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL	20,48 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 116	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	29,18 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	12,18 €
P- 117	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	80,56 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BBM12603		Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	21,39 €
P- 118	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	149,91 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	2,00610 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	61,92 €
P- 119	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	61,35 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	2,00610 €
			Altres conceptes	59,34 €
P- 120	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	137,37 €
	B060UH20		FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	6,84500 €
			Altres conceptes	130,53 €
P- 121	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	8,73 €
			Altres conceptes	8,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	32,20 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,82500 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	20,76 €
P- 123	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	152,67 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	6,68700 €
	B0F1D2A1		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	98,27 €
P- 124	FQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	876,20 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	8,02440 €
	BQ11XX01		BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	805,00000 €
			Altres conceptes	63,18 €
P- 125	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	126,60 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	29,44 €
P- 126	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	105,70 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	2,00610 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	23,68 €
P- 127	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	186,97 €
	BQC1UINO		APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00000 €
			Altres conceptes	29,97 €
P- 128	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS	51,35 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,05000 €
	BQC3UZ09		SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	26,00000 €
			Altres conceptes	21,30 €
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	87,52 €
			Altres conceptes	87,52 €
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	11,84 €
			Altres conceptes	11,84 €
P- 131	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	1,32 €
			Altres conceptes	1,32 €
P- 132	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	5,03 €
			Altres conceptes	5,03 €
P- 133	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	52,83 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	19,39 €
P- 134	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	22,85 €
	BR3PU006		COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	3,70000 €
	BR3PU008		TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,63 €
P- 135	FR47UZS1	U	ZELKOVA SERRATA GREEN VASE, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE AMB QUALITAT VEGETAL SEGONS NTJ07D, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	62,32 €
	BR47UZS1		ZELKOVA SERRATA 18/20 ARREL NUA	60,50000 €
			Altres conceptes	1,82 €
P- 136	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	37,88 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	27,08 €
P- 137	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	1,92 €
	BR4UU100		MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,20640 €
			Altres conceptes	1,71 €
P- 138	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	47,71 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	1,36300 €
	BRZ21810		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seCCIÓ circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	17,70000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,08000 €
			Altres conceptes	26,22 €
P- 139	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS RERROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	13,91 €
	BRZUUB06		Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60cm	12,00000 €
			Altres conceptes	1,91 €
P- 140	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	2,91 €
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,63 €
P- 141	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	9.583,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/11/21

Pàg.: 25

--	--	--	--	--

Sabadell, novembre de 2021

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	2.557,000		2.557,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.557,000**

2 F219UX41 M ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAS VIANANTS OEST		1,000	73,000			73,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS CENTRAL		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,000**

3 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	176,000			176,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	49,000			49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **375,000**

4 F219U280 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA CARRIL BICI TRAM OEST		1,000	1,000	20,000		20,000	C#*D#*E#*F#
2	PAS VIANANTS CENTRAL		1,000	1,000	40,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

5 F219U240 M TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBRE ASFALT							
2	PAS VIANANTS OEST		1,000	73,000			73,000	C#*D#*E#*F#
3	PAS VIANANTS CENTRAL		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS PER MODIFICACIÓ QC120		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					111,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 2

8	SOBRE VORERA		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,900			3,800	C#*D#*E#*F#
16			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	20,600			20,600	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					59,800	SUMSUBTOTAL(G6:G17)
20	RASA AIGUA REGENRADA		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					40,000	SUMSUBTOTAL(G19:G20)

TOTAL AMIDAMENT 210,800

6 F219U251 M2

FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	207,000		207,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

7 F213U005 U

ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS O MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F213U001 U

ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F213U010 M

DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES:							
2	TRAM EST		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	TRAM OEST		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

10 F213U007 U

DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 F213PBUS U

DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MARQUESINA EST		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	MONOLIT OEST		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,200**

12 F213BUST U

DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 F213BINF U

DESMUNTATGE DE PANNELL PUBLICITARI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 F213LLUM U

DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

15 F213U006 U

ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 4

16	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17	F211U005	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió (fanals retirats)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS TAXES DE RESIDUS I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió (fanals retirats)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALES (BASE+GRAONAT):							
2	TRAM EST- IES		1,000	1,000	66,000	0,250	16,500	C#*D#*E#*F#
3	TRAM EST		1,000	1,000	14,000	0,250	3,500	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

21	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MURETS BLOC		1,000	126,000	1,000	0,200	25,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT **25,200**

22 F21DU000 U

DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

23 F219U000 U

DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U300 M3

EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PARTERRE A PAVIMENT		1,000	1,000	2.305,000	0,200	461,000	C#*D#*E#*F#
2	previsió		0,500	1,000	2.305,000	0,200	230,500	C#*D#*E#*F#
4	BUIDAT ESCALES IES		0,500	1,000	7,000	4,800	16,800	C#*D#*E#*F#
5	BUIDAT ESCALES PL.ESP		0,500	1,000	2,000	5,400	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **713,700**

2 F227U951 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PARTERRE A PAVIMENT		1,000	1,000	2.305,000		2.305,000	C#*D#*E#*F#
2	DE PAVIMENT A PAVIMENT		1,000	1,000	2.557,000		2.557,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.862,000**

3 F228U050 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUIDAT ESCALES IES		0,500	1,000	7,000	4,800	16,800	C#*D#*E#*F#
2	BUIDAT ESCALES PL.ESP		0,500	1,000	2,000	5,400	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,200**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 6

4 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	1,000	1,000	100,000	100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

5 F221URUN M3 INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 F222U100 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINA A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE DE MESTRE 20*20		1,000	656,000	0,200	0,100	13,120	C#*D#*E#*F#
2	BASE DE MESTRE 40*20		1,000	288,000	0,400	0,100	11,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,640**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FD11UNEJ U JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FDD1U0X1 U POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FDD1U246 U ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 7

1			6,000					6,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.						
---	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.						
---	----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENTRONCAMENT NOU POU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	NOU EMBORNAL IES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	NOVA REIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINA A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.						
---	----------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIÓ EMBORNAL IES		1,000	14,000	1,000	2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
2	NOVA REIXA INTERCEPTORA		1,000	8,000	1,000	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,600

8	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.						
---	----------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIÓ EMBORNAL IES		1,000	14,000	1,000	1,800	25,200	C#*D#*E#*F#
2	NOVA REIXA INTERCEPTORA		1,000	8,000	1,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 8

9	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

11	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EMBORNAL		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	REIXA		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

12	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		6,000	10,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	1,000	100,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 9

2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T5 elevada		1,000	53,000			53,000	C#*D#*E#*F#
2	T5 deprimida		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69,000**

3	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	93,000			93,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **93,000**

5	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	251,000			251,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **251,000**

6	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	656,000			656,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **656,000**

7	F9F1UM41	M	MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	288,000			288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **288,000**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 10

8 F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE DE MESTRE 20*20		1,000	656,000	0,200	0,200	26,240	C#*D#*E#*F#
2	BASE DE MESTRE 40*20		1,000	288,000	0,400	0,200	23,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,280**

9 F9Z5U530 M ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB Tauler de fusta de pi, en trams rectes o amb radis superiors a 4 m. Inclou la part proporcional de matavius i junts de formigonat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE DE MESTRE 20*20		1,000	656,000	0,100	2,000	131,200	C#*D#*E#*F#
2	BASE DE MESTRE 40*20		1,000	288,000	0,100	2,000	57,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,800**

10 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE PANOT GRIS		1,000	1,000	3.414,000		3.414,000	C#*D#*E#*F#
2	BASE PANOT BOTONS/RATLLES		1,000	1,000	37,000		37,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRIL BICI		1,000	1,000	804,000		804,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.255,000**

11 F9Z4U106 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

12 F9E1UX25 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	4 PASTILLES		1,000	1,000	3.414,000		3.414,000	C#*D#*E#*F#
2	BOTONS		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3	RATLLES		1,000	1,000	27,000		27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.451,000**

13 F9H1U104 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRIL BICI		1,000	1,000	804,000		804,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT **804,000**

14 F9H5UCX4 M2

REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REPOSICIONS CONNEXIÓ AIGUA REGENERADA		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
2	RASA QC120		1,000	8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

15 F992UGCA U

ESCOSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

16 F991UFRX U

ESCOSELL QUADRAT 2,00 X 2,00 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

17 F9V2XX02 M

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IES (128 ut)		1,000	76,800			76,800	C#*D#*E#*F#
2	PL.ESPANYA (81 ut)		1,000	48,600			48,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,400**

18 FDD1U2XX U

ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL.LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 12

1 F222U210 M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1		1,000	4,100	0,700	0,150	0,431	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,100	0,900	0,150	0,824	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,200	0,150	0,702	C#*D#*E#*F#
5	M2		1,000	2,100	0,700	0,150	0,221	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,900	0,150	0,270	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,100	1,200	0,150	0,378	C#*D#*E#*F#
8			1,000	10,100	0,900	0,150	1,364	C#*D#*E#*F#
10	M3		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,100	0,900	0,150	0,824	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700	0,900	0,150	0,230	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000	1,100	0,150	0,330	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,100	0,700	0,150	0,221	C#*D#*E#*F#
16	M4		1,000	6,100	0,700	0,150	0,641	C#*D#*E#*F#
17			1,000	10,000	0,900	0,150	1,350	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,200	0,700	0,150	0,231	C#*D#*E#*F#
20	M5		1,000	4,100	0,700	0,150	0,431	C#*D#*E#*F#
21			1,000	10,100	0,900	0,150	1,364	C#*D#*E#*F#
23	M6		1,000	10,200	0,700	0,150	1,071	C#*D#*E#*F#
25	M7		1,000	20,500	0,700	0,150	2,153	C#*D#*E#*F#
27	M8		1,000	14,200	0,700	0,150	1,491	C#*D#*E#*F#
29	M9		1,000	14,400	0,700	0,150	1,512	C#*D#*E#*F#
31	M10		1,000	11,700	1,200	0,150	2,106	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,015**

2 F227UA51 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,100	0,900		5,490	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,200		4,680	C#*D#*E#*F#
5	M2		1,000	2,100	0,700		1,470	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,900		1,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,100	1,200		2,520	C#*D#*E#*F#
8			1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
10	M3		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,100	0,900		5,490	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700	0,900		1,530	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,100	0,700		1,470	C#*D#*E#*F#
16	M4		1,000	6,100	0,700		4,270	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 13

17			1,000	10,000	0,900		9,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,200	0,700		1,540	C#*D#*E#*F#
20	M5		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
21			1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
23	M6		1,000	10,200	0,700		7,140	C#*D#*E#*F#
25	M7		1,000	20,500	0,700		14,350	C#*D#*E#*F#
27	M8		1,000	14,200	0,700		9,940	C#*D#*E#*F#
29	M9		1,000	14,400	0,700		10,080	C#*D#*E#*F#
31	M10		1,000	11,700	1,200		14,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,800

3 F936U410 M2

BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,100	0,900		5,490	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,900	1,200		4,680	C#*D#*E#*F#
5	M2		1,000	2,100	0,700		1,470	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,900		1,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,100	1,200		2,520	C#*D#*E#*F#
8			1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
10	M3		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,100	0,900		5,490	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700	0,900		1,530	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,100	0,700		1,470	C#*D#*E#*F#
16	M4		1,000	6,100	0,700		4,270	C#*D#*E#*F#
17			1,000	10,000	0,900		9,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,200	0,700		1,540	C#*D#*E#*F#
20	M5		1,000	4,100	0,700		2,870	C#*D#*E#*F#
21			1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
23	M6		1,000	10,200	0,700		7,140	C#*D#*E#*F#
25	M7		1,000	20,500	0,700		14,350	C#*D#*E#*F#
27	M8		1,000	14,200	0,700		9,940	C#*D#*E#*F#
29	M9		1,000	14,400	0,700		10,080	C#*D#*E#*F#
31	M10		1,000	11,700	1,200		14,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,800

4 F561UGEO M2

SUBMINITRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRASDOSSATS MURS GABIONS							
2	M1		1,000	9,500	0,800		7,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 14

4	M2		1,000	10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	0,800		4,800	C#*D#*E#*F#
6	M3		1,000	9,300	0,600		5,580	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000	1,400		2,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#
10	M4		1,000	16,500	0,600		9,900	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#
12	M5		1,000	8,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,000	0,800		4,800	C#*D#*E#*F#
14	M6		1,000	10,000	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
15	M7		1,000	16,000	0,400		6,400	C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,000	0,600		2,400	C#*D#*E#*F#
17	M8		1,000	13,000	0,400		5,200	C#*D#*E#*F#
18	M9		1,000	6,000	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
19			1,000	8,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
20	M10		1,000	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
21			1,000	12,000	1,200		14,400	C#*D#*E#*F#
22			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,280

5 F225XX01 M3

REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRASDOSSATS MURS GABIONS							
2	M1		1,000	9,500	0,800	0,400	3,040	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,000	1,000	0,400	1,600	C#*D#*E#*F#
4	M2		1,000	10,000	1,000	0,400	4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	0,800	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
6	M3		1,000	9,300	0,600	0,400	2,232	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	1,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000	1,400	0,400	1,120	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,000	0,600	0,400	0,480	C#*D#*E#*F#
10	M4		1,000	16,500	0,600	0,400	3,960	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,000	0,600	0,400	0,480	C#*D#*E#*F#
12	M5		1,000	8,000	0,600	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,000	0,800	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
14	M6		1,000	10,000	0,400	0,400	1,600	C#*D#*E#*F#
15	M7		1,000	16,000	0,400	0,400	2,560	C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,000	0,600	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#
17	M8		1,000	13,000	0,400	0,400	2,080	C#*D#*E#*F#
18	M9		1,000	6,000	0,400	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 15

19			1,000	8,000	0,600	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
20	M10		1,000	6,000	1,000	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#
21			1,000	12,000	1,200	0,400	5,760	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					41,712	SUMSUBTOTAL(G1:G21)
24	BASES ESCALES							
25	IES		1,000	7,200	4,800	0,200	6,912	C#*D#*E#*F#
26	PLAÇA ESPANYA		1,000	3,400	5,400	0,200	3,672	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					10,584	SUMSUBTOTAL(G23:G26)

TOTAL AMIDAMENT 52,296

6 F544UXX1 M

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM., COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	M2		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	M4		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	M5		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	M7		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	M8		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
7	M9		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8	M10		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

7 F9G1UXX1 M2

BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, L'ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IES		1,000	7,200	4,800		34,560	C#*D#*E#*F#
2	PLAÇA ESPANYA		1,000	3,400	5,400		18,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,920

8 F511U500 M3

FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALONS BASES ARRENCADA ESCALA							
2	IES		1,000	4,800	0,400	0,300	0,576	C#*D#*E#*F#
3	PL.ESPANYA		1,000	5,400	0,400	0,300	0,648	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					1,224	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	BASES NOUS ARMARIS		2,000	0,400	1,600	0,800	1,024	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					1,024	SUMSUBTOTAL(G5:G6)

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT **2,248**

9 F512U101 KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm², PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALONS BASES ARRENCADA ESCALA							
2	4d12, estrebs d.8/20 (7 kg/ml)							
4	IES		1,000	4,800	7,000		33,600	C#*D#*E#*F#
5	PL.ESPANYA		1,000	5,400	7,000		37,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					71,400	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	BASES NOUS ARMARIS		2,000	1,600	7,000		22,400	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					22,400	SUMSUBTOTAL(G7:G8)

TOTAL AMIDAMENT **93,800**

10 F513U101 M2

ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASES NOUS ARMARIS		2,000	0,800	1,600		2,560	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,400	0,800		0,640	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					3,200	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **3,200**

11 FV00FX02 PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADEQUACIÓ EN CONTACTE AMB EDIFICIS I PAVIMENTS ADJACENTS A L'ÀMBIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 F52GMX01 U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLS DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M² CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	200*100*100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	M2							

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 17

5	200*100*80		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	M3							
8	200*100*80		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	M10							
11	200*100*70		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 F52GMX02 U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM. DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	200*70*50		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	M2							
5	200*70*50		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	M3							
8	200*70*50		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	M4							
11	200*70*50		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
13	M5							
14	200*70*50		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

14 F52GMX03 U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM. DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	200*50*100		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	M2							
5	200*50*70		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	200*50*80		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	200*50*90		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 18

8	200*50*100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	M3							
11	200*50*100		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	200*50*70		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	M4							
15	200*50*100		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	M5							
18	200*50*100		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
20	M7							
21	200*50*60		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
23	M8							
24	200*50*60		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
26	M9							
27	200*50*70		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,000**

15 F52GMX04 U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	200*50*50		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	M3							
5	200*50*50		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	M4							
8	200*50*50		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	M5							
11	200*50*50		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
13	M6							
14	200*50*50		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
16	M10							
17	200*50*50		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 19

16	F52GMX05	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	180*100*50		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17	F52GMX06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M3							
2	180*70*50		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18	F52GMX07	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M10							
2	150*100*70		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 06 BARANES

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 20

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IES		1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
2	PL.ESPANYA		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FEZ1U030	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRANTS, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CIRCUIT 562		1,000	393,000			393,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT **393,000**

5 FH38U019 M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLUMNES		20,000	4,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

6 FH31U145 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 FH31U146 M

CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CIRCUIT 562		1,000	393,000			393,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **393,000**

8 FHG4U46B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

9 FHG4U68B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 FHM1SBX1 U

COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF.
 S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE DE 50X50X1 CM AMB 6 PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

11 FHM2SBX1 U

BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DELS PROJECTORS SOBRE COLUMNA D.127MM.

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FHM2SBX3 U

BRAÇ SIMPLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DEL PROJECTOR SOBRE COLUMNA D.127MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

13 FHNPSBZ1 U

PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FHNPSBZ2 U

PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

15 FHM2SBX2 U

SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

16 FH1A0CR0 U

ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) TIPUS SEC/CITI-15/R SBD ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU MODUL DE COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA IGPM, COMMUTADORS MANUAIS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 23

17	FHM1XX01	U	CANVI D'UBICACIÓ D'ARMARI D'INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA/TELECOMUNICACIÓ O SMILIAR, A NOVA UBICACIÓ, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X40X60 CM, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 08 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AIGUA REGENARADA		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	D.40		1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

2	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AIGUA REGENARADA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	INST. REG		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 24

1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	360,000			360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **360,000**

7	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTA VORERA							
2	D.40		1,000	294,000			294,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					294,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **294,000**

8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANELLS DEGOTERS		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

9	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'					
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 25

12	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	FJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	FJ00U0XX	PA	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 26

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRES ALINEACIÓ VIAL		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
2	ALTRES ARBRES EN VORERA		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	ARBRES EN PARTERRES		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **83,000**

2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREA AMB ARBUST - PREVISIÓ 10%							
2	AREA EXISTENT PARTERRES		1,000	1,000	2.305,000	0,100	230,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,500**

3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PER RASA PLANTACIÓ		1,000	325,000	2,000	1,100	715,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					715,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **715,000**

4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	60% REBLERT AMB TERRA ORIGINAL							
3	REBAIX PER RASA PLANTACIÓ		0,600	325,000	2,000	1,000	390,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					390,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **390,000**

5	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	40% REBLERT AMB BARREJA							
3	REBAIX PER RASA PLANTACIÓ		0,400	325,000	2,000	1,000	260,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					260,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **260,000**

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 27

6 FR3PUEST M3

CÀRREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	40% REBLERT AMB BARREJA							
3	REBAIX PER RASA PLANTACIÓ		0,400	325,000	2,000	1,000	260,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					260,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **260,000**

7 F242U235 M3

CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX PER RASA PLANTACIÓ		0,400	325,000	2,000	1,100	286,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					286,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	30% esponjament	P	30,000				85,800	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT **371,800**

8 FR2B1119 M2

SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS PER ARBRES EXISTENTS		12,000	1,000	3,000		36,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					36,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	PARTERRES							
5	P01		1,000	1,000	37,400		37,400	C#*D#*E#*F#
6	P02		1,000	1,000	94,700		94,700	C#*D#*E#*F#
7	P03		1,000	1,000	187,900		187,900	C#*D#*E#*F#
8	P04		1,000	1,000	75,700		75,700	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					395,700	SUMSUBTOTAL(G3:G8)

TOTAL AMIDAMENT **431,700**

9 FR3PUTAJ M3

APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELLS AÏLLATS ARBRES EXISTENTS		12,000	1,000	3,000	0,150	5,400	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					5,400	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4	ESCOCELLS AÏLLATS ARBRES NOUS		33,000	1,000	4,000	0,250	33,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					33,000	SUMSUBTOTAL(G3:G4)
7	PARTERRES EXISTENTS							
8	IDEM LLAURAT		1,000	1,000	431,700	0,200	86,340	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 28

9	Subtotal	S					86,340	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
---	----------	---	--	--	--	--	--------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT **124,740**

10 FR71U100 M2

SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IDEM LLAURAT		1,000	1,000	431,700		431,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **431,700**

11 FR47UZS1 U

ZELKOVA SERRATA GREEN VASE, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE AMB QUALITAT VEGETAL SEGONS NTJ07D, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

12 FR61U002 U

PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					33,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

13 FRZ2U003 U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					33,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

14 FRZUUB06 M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	325,000			650,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **654,000**

15 FRZUUMDG M2

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 29

1	ESCOCELLS FIOL		33,000	1,000	4,000		132,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					132,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 132,000

16 2R81U0XX M2

TRACTAMENT EN PARTERRES EXISTENTS CONSISTENT EN:
 - LLAURAT I DESCOMPACTACIÓ DE TERRES EXISTENTS (20 CM)
 - APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ (5CM)
 - REPERFILAT DE TERRENY PER OBTENIR RASANT D'ACABAT
 - PLANTACIÓ D'HIDROSEMBRA TIPUS PRAT FLORIT
 - I REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ PER TERRES EXISTENTS		1,000	1,000	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 10 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMISS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ21U500 U

PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQC1UINO U

APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FQ42UCA0 U

PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 FQC3UZ09 U

SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FPX1U10Z U

DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SEMÀFOR TIPUS COLUMNA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SEMÀFOR TIPS BRAÇ		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 FPV1U26Z U

PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FPV4U301 U

SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FPV4U3R2 U

TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 FPH1U010 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	APARCAMENT COTXES FILERA		1,000	238,000			238,000	C#*D#*E#*F#
2	PARADES BUS		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
3	ALETES TAURÓ		1,000	27,000			27,000	C#*D#*E#*F#
4	DISCONTINU CENTRAL CARRIL BICI		1,000	302,000			302,000	C#*D#*E#*F#
5	CONTINU LATERAL CARRIL BICI		1,000	101,000			101,000	C#*D#*E#*F#
6	CARRILS COTXES		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
7	CARRILS COTXES (previsió)		1,000	54,000			54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **772,000**

- 6 FPH1UTR3 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVASSEDES CARRIL BICI							
2	OEST		2,000	12,600			25,200	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					25,200	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	CEDIU PAS CARRIL BICI		8,000	1,500			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,200**

- 7 FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 8 FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSOS VIANANTS							
2	OEST		12,000	5,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,100**

- 9 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DAMER QUADRICULA 50*50CM							
2	PARADA BUS NOVA		1,000	1,000	35,000	0,500	17,500	C#*D#*E#*F#
3	CONTENIDORS OEST		1,000	1,000	26,000	0,500	13,000	C#*D#*E#*F#
4	PAS VIANANTS CENTRAL CONT.EST		1,000	1,000	58,000	0,500	29,000	C#*D#*E#*F#
5	PARADA BUS PL.ESP		1,000	1,000	97,000	0,500	48,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 32

6	Subtotal	S					108,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	LLETRES							
9	BUS		2,000	1,000	1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
10	CID		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G7:G10)
14	FLETXES CARRIL BICI		16,000	1,000	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#
16	TRIANGLES CEDIU PAS		11,000	1,000	1,000		11,000	C#*D#*E#*F#
18	LOGO BICI		17,000	1,000	1,000		17,000	C#*D#*E#*F#
20	FLETXES VIARI		3,000	1,000	4,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,000**

10 FPH1UTXX M2

PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAVASSEDES CARRIL BICI							
2	OEST		1,000	1,000	19,000		19,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

11 FPX7U46B U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 FPX7U0S2 M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

13 FPX74306 M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 12 SERVEIS AFECTATS

AMIDAMENTS

Data: 14/11/21

Pàg.: 33

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 19)	14,47	2.557,000	36.999,79
2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 23)	10,92	87,000	950,04
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 18)	5,61	375,000	2.103,75
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 22)	11,37	60,000	682,20
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 20)	4,13	210,800	870,60
6	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS. (P - 21)	19,57	207,000	4.050,99
7	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 11)	7,92	6,000	47,52
8	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 10)	37,20	6,000	223,20
9	F213U010	M	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (P - 14)	21,75	26,000	565,50
10	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS. (P - 13)	408,10	1,000	408,10
11	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 9)	1.017,43	1,200	1.220,92
12	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 7)	247,69	1,000	247,69
13	F213BINF	U	DESMUNTATGE DE PANNELL PUBLICITARI PER A	247,69	1,000	247,69

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 2

			POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 6)			
14	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 8)	380,19	5,000	1.900,95
15	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 12)	9,15	7,000	64,05
16	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 3)	176,71	3,000	530,13
17	F211U005	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 4)	161,93	2,000	323,86
18	F211U015	U	DESMUNTATGE DE TOTA L'INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, CABLEJAT, SUPORTS DE FANALS A FAÇANA, MUNTANTS, POSTES DE FUSTA, COLUMNES O PALS DE FORMIGO (P - 5)	133,23	2,000	266,46
19	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS TAXES DE RESIDUS I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 2)	142,16	2,000	284,32
20	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 15)	110,69	20,000	2.213,80
21	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 16)	66,39	25,200	1.673,03
22	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 25)	65,64	1,000	65,64
23	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS (P - 17)	34,05	1,000	34,05
TOTAL			CAPÍTOL	01.01		55.974,28

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 3

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U300	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 26)	27,73	713,700	19.790,90
2	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 32)	1,47	4.862,000	7.147,14
3	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 34)	11,77	22,200	261,29
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 31)	11,00	100,000	1.100,00
5	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (P - 27)	12,36	1,000	12,36
6	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 28)	35,79	24,640	881,87
TOTAL	CAPÍTOL	01.02				29.193,56

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (P - 66)	440,84	1,000	440,84
2	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL (P - 72)	2.647,18	1,000	2.647,18
3	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 73)	124,29	6,000	745,74
4	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 71)	277,49	6,000	1.664,94
5	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O	381,79	6,000	2.290,74

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 4

6	FD75UC03	U	ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 74)	104,84	7,000	733,88
7	F222U210	M3	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 68)	11,57	37,600	435,03
8	F228U050	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 29)	11,77	33,200	390,76
9	FDCJUMER	U	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 34)	287,69	1,000	287,69
10	FDCKU3CF	M	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 69)	176,51	9,600	1.694,50
11	FD75U030	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (P - 70)	34,04	22,000	748,88
12	FDD1XX01	U	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 67)	24,17	60,000	1.450,20
TOTAL			CAPÍTOL	01.03		13.530,38

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 04 VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSE TAXES. (P - 24)	20,00	100,000	2.000,00
2	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB	33,85	69,000	2.335,65

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 5

			MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 51)			
3	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 52)	104,73	4,000	418,92
4	F978U443	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 53)	13,34	93,000	1.240,62
5	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 50)	18,34	251,000	4.603,34
6	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 57)	9,69	656,000	6.356,64
7	F9F1UM41	M	MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 58)	34,28	288,000	9.872,64
8	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 36)	76,38	49,280	3.764,01
9	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 64)	14,83	188,800	2.799,90
10	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 49)	10,04	4.255,000	42.720,20
11	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 63)	4,27	10,000	42,70
12	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 56)	26,14	3.451,000	90.209,14
13	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 60)	12,76	804,000	10.259,04
14	F9H5UCX4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 61)	51,12	18,000	920,16

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 6

15	F992UGCA	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 55)	259,10	10,000	2.591,00
16	F991UFRX	U	ESCOSELL QUADRAT 2,00 X 2,00 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 8X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT (P - 54)	94,15	35,000	3.295,25
17	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS. (P - 62)	47,62	125,400	5.971,55
18	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL.LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 75)	108,38	40,000	4.335,20
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			193.735,96

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 29)	11,57	21,015	243,14
2	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 33)	1,44	123,800	178,27
3	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 49)	10,04	123,800	1.242,95
4	F561UGEO	M2	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA (P - 48)	3,91	104,280	407,73
5	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 30)	51,97	52,296	2.717,82
6	F544UXX1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM., COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. (P - 47)	50,60	44,000	2.226,40
7	F9G1UXX1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, L'ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS	34,20	52,920	1.809,86

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 7

			MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. (P - 59)			
8	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 37)	97,19	2,248	218,48
9	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 38)	1,42	93,800	133,20
10	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB TAUERS DE FUSTA O PLAFONS METÀL·LICS, A UNA SOLA CARA, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 39)	36,05	3,200	115,36
11	FV00FX02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADEQUACIÓ EN CONTACTE AMB EDIFICIS I PAVIMENTS ADJACENTS A L'ÀMBIT. (P - 0)	5.000,00	1,000	5.000,00
12	F52GMX01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 40)	349,95	11,000	3.849,45
13	F52GMX02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 41)	204,26	22,000	4.493,72
14	F52GMX03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS	243,05	53,000	12.881,65

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 8

			"GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 42)			
15	F52GMX04	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 43)	153,24	30,000	4.597,20
16	F52GMX05	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 44)	283,83	1,000	283,83
17	F52GMX06	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA	230,44	1,000	230,44

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 9

18	F52GMX07	U	<p>RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 45)</p> <p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. (P - 46)</p>	297,98	1,000	297,98
TOTAL			CAPÍTOL	01.05	40.927,48	

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FB12ARX1	M	<p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 65)</p>	168,20	9,400	1.581,08
TOTAL			CAPÍTOL	01.06	1.581,08	

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 10

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 07 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.-- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 78)	721,00	1,000	721,00
2	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS. (P - 79)	371,39	1,000	371,39
3	FEZ1U030	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM. (P - 77)	65,36	8,000	522,88
4	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (P - 85)	29,33	393,000	11.526,69
5	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 83)	4,22	80,000	337,60
6	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 81)	3,84	10,000	38,40
7	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 82)	5,39	393,000	2.118,27
8	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 86)	152,67	11,000	1.679,37
9	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 87)	240,72	1,000	240,72
10	FHM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE DE 50X50X1 CM AMB 6 PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL	877,80	20,000	17.556,00

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
11	FHM2SBX1	U	DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 88) BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DELS PROJECTORS SOBRE COLUMNA D.127MM. (P - 90)	212,69	1,000	212,69
12	FHM2SBX3	U	BRAÇ SIMPLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DEL PROJECTOR SOBRE COLUMNA D.127MM. (P - 92)	148,83	19,000	2.827,77
13	FHNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS). (P - 93)	739,57	2,000	1.479,14
14	FHNPSBZ2	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS). (P - 94)	739,57	19,000	14.051,83
15	FHM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT. (P - 91)	140,59	21,000	2.952,39
16	FH1A0CR0	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) TIPUS SEC/CITI-15/R SBD ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU MODUL DE COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIÓ DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL-LAT (P - 80)	15.917,19	1,000	15.917,19
17	FHM1XX01	U	CANVI D'UBICACIÓ D'ARMARI D'INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA/TELECOMUNICACIÓ O SMILAR, A NOVA UBICACIÓ, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X40X60 CM, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 89)	207,81	1,000	207,81
TOTAL			CAPÍTOL 01.07			72.761,14

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 08 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 97)	4,81	390,000	1.875,90

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 12

2	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 99)	152,67	3,000	458,01
3	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 100)	240,72	1,000	240,72
4	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ (P - 98)	17,62	1,000	17,62
5	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 101)	5,24	10,000	52,40
6	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 102)	7,29	360,000	2.624,40
7	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 103)	3,35	294,000	984,90
8	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 104)	4,97	33,000	164,01
9	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 105)	66,97	1,000	66,97
10	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 106)	49,05	1,000	49,05
11	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 107)	64,13	1,000	64,13
12	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 108)	114,65	1,000	114,65
13	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 84)	6,41	1,000	6,41
14	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 110)	8,39	1,000	8,39
15	FJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS,	772,50	1,000	772,50

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 13

16	FJ00U006	PA	ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 109)	1.083,06	1,000	1.083,06
17	FJ00U0XX	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 95)	515,00	1,000	515,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.08		9.098,12

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 129)	87,52	83,000	7.264,16
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 130)	11,84	230,500	2.729,12
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 29)	11,57	715,000	8.272,55
4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 34)	11,77	390,000	4.590,30
5	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 134)	22,85	260,000	5.941,00
6	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 132)	5,03	260,000	1.307,80
7	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES (P - 35)	22,09	371,800	8.213,06
8	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (P - 131)	1,32	431,700	569,84
9	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O	52,83	124,740	6.590,01

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 14

			PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÀ SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 133)			
10	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 137)	1,92	431,700	828,86
11	FR47UZS1	U	ZELKOVA SERRATA GREEN VASE, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE AMB QUALITAT VEGETAL SEGONS NTJ07D, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 135)	62,32	33,000	2.056,56
12	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 136)	37,88	33,000	1.250,04
13	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 138)	47,71	33,000	1.574,43
14	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 139)	13,91	654,000	9.097,14
15	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 140)	2,91	132,000	384,12
16	2R81U0XX	M2	TRACTAMENT EN PARTERRES EXISTENTS CONSISTENT EN: - LLAURAT I DESCOMPACTACIÓ DE TERRES EXISTENTS (20 CM) - APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL PER A PLANTACIÓ (5CM) - REPERFILAT DE TERRENY PER OBTENIR RASANT D'ACABAT - PLANTACIÓ D'HIDROSEMBRA TIPUS PRAT FLORIT - I REG MANUAL I MANTENIMENT (1 ANY) (P - 1)	18,90	5,000	94,50
TOTAL		CAPÍTOL	01.09			60.763,49

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 10 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI	876,20	6,000	5.257,20

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 15

			MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 124)			
2	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 125)	126,60	3,000	379,80
3	FQC1UIINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 127)	186,97	10,000	1.869,70
4	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 126)	105,70	3,000	317,10
5	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS (P - 128)	51,35	6,000	308,10
TOTAL			CAPÍTOL 01.10			8.131,90

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 11 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIÀMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 120)	137,37	3,000	412,11
2	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 117)	80,56	1,000	80,56
3	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 118)	149,91	1,000	149,91
4	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 119)	61,35	5,000	306,75
5	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 111)	1,60	772,000	1.235,20
6	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 112)	6,15	37,200	228,78

PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 16

7	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 113)	8,31	10,000	83,10
8	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 114)	10,24	135,100	1.383,42
9	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 116)	29,18	172,000	5.018,96
10	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (P - 115)	20,48	19,000	389,12
11	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 123)	152,67	1,000	152,67
12	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 122)	32,20	10,000	322,00
13	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 121)	8,73	10,000	87,30
TOTAL			CAPÍTOL 01.11			9.849,88

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 12 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.12			3.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST AVINGUDA ALCALDE RIBÉ
 CAPÍTOL 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 141)	9.583,51	1,000	9.583,51
TOTAL			CAPÍTOL 01.13			9.583,51

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	27,71 €
A0123000	h	OFICIAL 1a ENCOFRADOR	27,71 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,71 €
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	27,71 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	27,71 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	27,71 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	27,71 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	31,38 €
A0133000	h	AJUDANT ENCOFRADOR	23,80 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	23,80 €
A0137000	H	AJUDANT COL-LOCADOR	23,80 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	23,80 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	23,80 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	23,80 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	23,80 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	23,80 €
A0140000	H	MANOBRE	23,80 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	23,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	15,24 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	82,93 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	65,44 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	44,84 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	57,71 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	75,75 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	44,11 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €
C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	12,00 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,12 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	47,84 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	39,08 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	8,01 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C213TELF	U	DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT	465,00 €
CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLARIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	31,94 €
CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	0,97 €
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	40,32 €
CR713400	H	SEGADORA PER A GESPA TIPUS HRD HONDA O SIMILAR	2,50 €
CR713600	H	DESBROÇADORA DE FIL STHIL O SIMILAR	1,35 €
CR713800	H	FURGONETA DE MANTENIMENT PER TRANSPORT DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	27,00 €
CR713900	H	PETIT MATERIAL DE JARDINERIA , EINES I SIMILARS , PER SERVEI DE IMPLANTACIÓ	5,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,97 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	20,87 €
B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	20,05 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	63,73 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	131,00 €
B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	66,87 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ia, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	68,45 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20//Ia, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	80,37 €
B0A14200	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,37 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35 €
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500N/MM ² , INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	0,72 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,47 €
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	1,85 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,43 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,13 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	272,60 €
B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	5,12 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,31 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €
B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51 €
B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,23 €
B0FGUXX1	U	PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM.,	34,00 €
B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT.	140,00 €
B561UGEO	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	2,01 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,14 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,97 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,22 €
B8PGARX1	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES VARIABLES SEGONS DETALL D'AMIDAMENT I PLÀNOLS ESPECÍFICS, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O SIMILAR, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	339,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX2	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	198,31 €
B8PGARX3	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	235,97 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX4	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	148,78 €
B8PGARX5	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	275,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX6	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	223,73 €
B8PGARX7	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	289,30 €
B965A3C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	5,75 €
B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	9,87 €
B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	71,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	7,65 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	23,81 €
B9F1UMTO	M2	LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O EQUIVALENT	22,45 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	75,47 €
B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	392,20 €
B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	16,02 €
BBM12603	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	57,82 €
BD5H81J8	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	110,45 €
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,58 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12 €
BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BG00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	700,00 €
BG1AUC15	U	MODUL CITI-15 DE 6 SORTIDES DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR)	8.509,68 €
BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	6.828,52 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25 €
BG314301	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4x2,5 mm ²	4,87 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM ² .	2,39 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,87 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	12,36 €
BG3XUT08	U	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	29,54 €
BGM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF.	630,00 €
BGM2SBX1	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	130,00 €
BGM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	60,00 €
BGM2SBX3	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	68,00 €
BGNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08,	675,00 €
BJ00U006	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.	1.000,00 €
BJ00U0XX	U	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT	500,00 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,20 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GÓTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	14,68 €
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I AUTOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	118,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	632,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	805,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	157,00 €
BQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	26,00 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR47UZS1	UT	ZELKOVA SERRATA 18/20 ARREL NUA	55,00 €
BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	5,16 €
BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,50 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	5,90 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,36 €
BRZUUB06	ml	Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60cm	12,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1.000			89,58 €
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
				Subtotal...	23,80000	23,80000
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,00000 =	1,40000	
				Subtotal...	1,40000	1,40000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	115,52000 =	28,88000	
				Subtotal...	64,38420	64,38420
			COST DIRECTE			89,58420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,58420
D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1.000			102,23 €
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
				Subtotal...	23,80000	23,80000
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,00000 =	1,40000	
				Subtotal...	1,40000	1,40000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,520 x	21,54000 =	32,74080	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,380 x	115,52000 =	43,89760	
				Subtotal...	77,03240	77,03240
			COST DIRECTE			102,23240
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,23240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1.000		135,29 €	
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,050 /R x	23,80000 =	24,99000	
				Subtotal...	24,99000	24,99000
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725 /R x	2,00000 =	1,45000	
				Subtotal...	1,45000	1,45000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530 x	21,54000 =	32,95620	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,200 x	115,52000 =	23,10400	
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	0,400 x	131,00000 =	52,40000	
				Subtotal...	108,85420	108,85420
			COST DIRECTE			135,29420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,29420
D070X001	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A CENTRAL AMB ADDITIU RETARDANT DE FRAGUAT.	Rend.: 1.000		89,58 €	
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
				Subtotal...	23,80000	23,80000
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,00000 =	1,40000	
				Subtotal...	1,40000	1,40000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	115,52000 =	28,88000	
				Subtotal...	64,38420	64,38420
			COST DIRECTE			89,58420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,58420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 17

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
D0B2A100	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/mm2, ELABORAT I MANIPULAT	Rend.: 1.000		
			Unitats	Preu €	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	27,71000 =	0,13855
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005 /R x	23,80000 =	0,11900
				Subtotal...	0,25755
Materials:					0,25755
B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD EN BARRES DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N/MM2, INCLOS P.P. FILFERRO RECUIT DE 1,3 MM DE D	1,050 x	0,72000 =	0,75600
				Subtotal...	0,75600
					0,75600
				COST DIRECTE	1,01355
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,01355

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1.057			25,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	27,71000 =	7,86471	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	23,80000 =	3,37748	
					Subtotal...	11,24219	11,24219
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11022	
					Subtotal...	0,11022	0,11022
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,97000 =	0,01970	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	63,73000 =	0,19119	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020 x	10,19000 =	10,39380	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	89,58420 =	2,77711	
					Subtotal...	13,38180	13,38180
					COST DIRECTE		24,73421
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,74203
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,47624
	FR245411	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	Rend.: 1.000			5,90 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	0,100 /R x	31,94000 =	3,19400	
					Subtotal...	3,19400	3,19400
	Partides d'obra:						
	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	1,010 x	2,51040 =	2,53550	
					Subtotal...	2,53550	2,53550
					COST DIRECTE		5,72950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,17189

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				5,90139
	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1.000
				2,59 €
	Mà d'obra: A012P000	h	Oficial 1a jardiner	Unitats Preu € Parcial Import
				0,080 /R x 31,38000 = 2,51040
				Subtotal... 2,51040 2,51040
				COST DIRECTE 2,51040
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,07531
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58571
	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS	Rend.: 1.000
				2,78 €
	Mà d'obra: A012P000	h	Oficial 1a jardiner	Unitats Preu € Parcial Import
				0,007 /R x 31,38000 = 0,21966
				Subtotal... 0,21966 0,21966
	Maquinària: C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,006 /R x 46,84000 = 0,28104
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,006 /R x 51,66000 = 0,30996
	CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,006 /R x 40,32000 = 0,24192
				Subtotal... 0,83292 0,83292
	Materials: BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100 x 1,50000 = 1,65000
				Subtotal... 1,65000 1,65000
				COST DIRECTE 2,70258
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,08108
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78366
	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPESES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPESES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	Rend.: 1.000
				4,99 €
				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILIZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS	1,000	x	2,70258 =	2,70258
	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	1,000	x	4,84140 =	4,84140
						Subtotal...	18,34848
							18,34848
						COST DIRECTE	18,34848
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,55045
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,89893
P-2	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS TAXES DE RESIDUS I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.			Rend.: 1.000	142,16 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	4,250	/R x	23,80000 =	101,15000
						Subtotal...	101,15000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250	/R x	17,95000 =	4,48750
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080	/R x	57,21000 =	4,57680
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220	/R x	7,55000 =	1,66100
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020	/R x	36,56000 =	0,73120
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,600	/R x	24,96000 =	14,97600
						Subtotal...	26,43250
	Materials: B0322000	m3	Sauló garbellat	0,500	x	20,87000 =	10,43500
						Subtotal...	10,43500
						COST DIRECTE	138,01750
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,14053
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	142,15803

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 3	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	Rend.: 1.000			176,71 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x	27,71000 =	41,56500	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500 /R x	23,80000 =	35,70000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	101,06500	101,06500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	17,95000 =	8,97500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	36,56000 =	36,56000	
	C150U0Z1	M3	PART PROPORCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,000 /R x	24,96000 =	24,96000	
					Subtotal...	70,49500	70,49500
					COST DIRECTE		171,56000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,14680
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		176,70680
P- 4	F211U005	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA FINS A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	Rend.: 1.000			161,93 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x	27,71000 =	27,71000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	75,31000	75,31000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x	17,95000 =	8,97500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	36,56000 =	36,56000	
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400 /R x	44,11000 =	17,64400	
	C150U0Z1	M3	PART PROPORCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,750 /R x	24,96000 =	18,72000	
					Subtotal...	81,89900	81,89900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	1,500	x	9,74650 =	14,61975
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	1,500	x	24,73421 =	37,10132
						Subtotal...	51,72107
							51,72107
						COST DIRECTE	240,47323
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,21420
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	247,68743
P- 7	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ. INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.			Rend.: 1.022	247,69 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	27,71000 =	27,11350
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	23,80000 =	23,28767
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	23,80000 =	23,28767
						Subtotal...	73,68884
							73,68884
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,501	/R x	17,95000 =	8,79936
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501	/R x	71,76000 =	35,17785
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	5,000	/R x	14,53000 =	71,08611
						Subtotal...	115,06332
							115,06332
	Partides d'obra:						
	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	1,500	x	9,74650 =	14,61975
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	1,500	x	24,73421 =	37,10132
						Subtotal...	51,72107
							51,72107
						COST DIRECTE	240,47323
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,21420
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	247,68743

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 8	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINA A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1.022			380,19 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	27,71000 =	27,11350	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x	27,71000 =	40,67025	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500 /R x	23,80000 =	34,93151	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	23,80000 =	23,28767	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,28767	
					Subtotal...	149,29060	149,29060
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,501 /R x	17,95000 =	8,79936	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501 /R x	71,76000 =	35,17785	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	36,56000 =	35,77299	
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400 /R x	44,11000 =	17,26419	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	5,000 /R x	14,53000 =	71,08611	
					Subtotal...	168,10050	168,10050
	Partides d'obra:						
	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	1,500 x	9,74650 =	14,61975	
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC.	1,500 x	24,73421 =	37,10132	
					Subtotal...	51,72107	51,72107
					COST DIRECTE		369,11217
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,07337
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		380,18554
P- 9	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1.027			1.017,43 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	4,000 /R x	27,71000 =	107,92600	
	A0140000	H	MANOBRE	4,000 /R x	23,80000 =	92,69718	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	4,000 /R x	23,80000 =	92,69718	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
					Subtotal...	293,32036	293,32036
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,47809	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	1,000 /R x	71,76000 =	69,87342	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x	36,56000 =	35,59883	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	1,000 /R x	51,66000 =	50,30185	
	C213TELF	U	DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT	1,000 /R x	465,00000 =	452,77507	
					Subtotal...	626,02726	626,02726
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,000 x	68,45000 =	68,45000	
					Subtotal...	68,45000	68,45000
					COST DIRECTE		987,79762
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		29,63393
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.017,43155
P- 10	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS		Rend.: 1.000		37,20 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,300 /R x	23,80000 =	7,14000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,600 /R x	23,80000 =	14,28000	
					Subtotal...	21,42000	21,42000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	17,95000 =	5,38500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,300 /R x	24,96000 =	7,48800	
					Subtotal...	14,70100	14,70100
					COST DIRECTE		36,12100
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,08363
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,20463

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 11	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS O MAGATZEM MUNICIPAL	Rend.: 1.000			7,92 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,150 /R x	23,80000 =	3,57000	
					Subtotal...	3,57000	3,57000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020 /R x	24,96000 =	0,49920	
					Subtotal...	4,12220	4,12220
					COST DIRECTE		7,69220
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,23077
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,92297
P- 12	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			9,15 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	4,76000	4,76000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,020 /R x	24,96000 =	0,49920	
					Subtotal...	4,12220	4,12220
					COST DIRECTE		8,88220
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,26647
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,14867
P- 13	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS.	Rend.: 1.000			408,10 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x 27,71000 =	55,42000	
	A0140000	H	MANOBRE	6,000	/R x 23,80000 =	142,80000	
					Subtotal...	198,22000	198,22000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x 17,95000 =	17,95000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	3,000	/R x 36,56000 =	109,68000	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	2,000	/R x 24,96000 =	49,92000	
					Subtotal...	177,55000	177,55000
	Materials:						
	D0701821	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 (M-80A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,200	x 102,23240 =	20,44648	
					Subtotal...	20,44648	20,44648
					COST DIRECTE		396,21648
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,88649
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		408,10297
P- 14	F213U010	M	DESMUNTAGE DE BARANA METÀLLICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES		Rend.: 1.000		21,75 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,052	/R x 27,71000 =	1,44092	
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,300	/R x 27,71000 =	8,31300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,210	/R x 23,80000 =	4,99800	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,060	/R x 23,80000 =	1,42800	
					Subtotal...	16,17992	16,17992
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,030	/R x 17,95000 =	0,53850	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,080	/R x 24,96000 =	1,99680	
	C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	0,300	/R x 8,01000 =	2,40300	
					Subtotal...	4,93830	4,93830
					COST DIRECTE		21,11822
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,63355
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,75177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			110,69 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	35,70000	35,70000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	17,95000 =	3,59000	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	74,52000 =	22,35600	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	5,02950	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	36,56000 =	5,84960	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,400 /R x	24,96000 =	34,94400	
					Subtotal...	71,76910	71,76910
					COST DIRECTE		107,46910
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,22407
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		110,69317
P- 16	F214U300	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			66,39 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x	23,80000 =	9,52000	
					Subtotal...	9,52000	9,52000
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,095 /R x	74,52000 =	7,07940	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,112 /R x	82,93000 =	9,28816	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,400 /R x	24,96000 =	34,94400	
					Subtotal...	54,93456	54,93456
					COST DIRECTE		64,45456
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,93364
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,38820

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 17	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			34,05 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	4,76000	4,76000
	Maquinària: C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	100,59000 =	10,05900	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	65,44000 =	6,54400	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,300 /R x	24,96000 =	7,48800	
					Subtotal...	26,67400	26,67400
	Materials: B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500	
					Subtotal...	1,62500	1,62500
					COST DIRECTE		33,05900
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,99177
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,05077
P- 18	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			5,61 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,050 /R x	23,80000 =	1,19000	
					Subtotal...	1,19000	1,19000
	Maquinària: C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010 /R x	74,52000 =	0,74520	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x	82,93000 =	0,16586	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	36,56000 =	0,54840	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,112 /R x	24,96000 =	2,79552	
					Subtotal...	4,25498	4,25498
					COST DIRECTE		5,44498
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16335

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,60833
P- 19	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			14,47 €
	Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,100 /R x	23,80000 =	2,38000	
					Subtotal...	2,38000	2,38000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	17,95000 =	0,35900	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x	74,52000 =	4,47120	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210 /R x	24,96000 =	5,24160	
					Subtotal...	11,66618	11,66618
					COST DIRECTE		14,04618
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,42139
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,46757
P- 20	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1.000			4,13 €
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	27,71000 =	1,66260	
				0,060 /R x	23,80000 =	1,42800	
					Subtotal...	3,09060	3,09060
	Maquinària: C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	0,060 /R x	15,24000 =	0,91440	
					Subtotal...	0,91440	0,91440
					COST DIRECTE		4,00500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12015
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,12515

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 21	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS.	Rend.: 1.000			19,57 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	82,93000 =	0,41465	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x	43,58000 =	0,43580	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,084 /R x	24,96000 =	2,09664	
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R x	193,23000 =	15,45840	
					Subtotal...	18,99937	18,99937
							COST DIRECTE 18,99937
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,56998
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,56935
P- 22	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			11,37 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x	74,52000 =	2,45916	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,280 /R x	24,96000 =	6,98880	
					Subtotal...	11,04234	11,04234
							COST DIRECTE 11,04234
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,33127
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37361
P- 23	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			10,92 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0140000	H	MANOBRE	0,020 /R x	23,80000 =	0,47600	
					Subtotal...	0,47600	0,47600
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	17,95000 =	0,35900	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	74,52000 =	2,23560	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,238 /R x	24,96000 =	5,94048	
					Subtotal...	10,12946	10,12946
					COST DIRECTE		10,60546
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31816
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,92362
P- 24	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	Rend.: 1.000			20,00 €
P- 25	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES DE RESIDUS	Rend.: 1.000			65,64 €
	Maquinària:						
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	11,90000	11,90000
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x	74,52000 =	29,80800	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	100,59000 =	10,05900	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	36,56000 =	7,31200	
					Subtotal...	50,19900	50,19900
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500	
					Subtotal...	1,62500	1,62500
					COST DIRECTE		63,72400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,91172
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,63572

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 26	F221U300	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1.000			27,73 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,015 /R x	23,80000 =	0,35700	
					Subtotal...	0,35700	0,35700
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	82,93000 =	3,31720	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,100 /R x	43,58000 =	4,35800	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,300 /R x	14,53000 =	18,88900	
					Subtotal...	26,56420	26,56420
					COST DIRECTE		26,92120
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,80764
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,72884
P- 27	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	Rend.: 1.000			12,36 €
	Maquinària: C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000 /R x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		12,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,36000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,36000
P- 28	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1.000			35,79 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,040 /R x	23,80000 =	0,95200	
	Maquinària:				Subtotal...	0,95200	0,95200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	82,93000 =	2,81962
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	65,44000 =	9,16160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x	36,56000 =	3,65600
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,250 /R x	14,53000 =	18,16250
					Subtotal...	33,79972
						33,79972
					COST DIRECTE	34,75172
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,04255
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,79427
P- 29	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.		Rend.: 1.000	11,57 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x	23,80000 =	0,95200
					Subtotal...	0,95200
						0,95200
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	82,93000 =	0,66344
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	65,44000 =	9,16160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	36,56000 =	0,45700
					Subtotal...	10,28204
						10,28204
					COST DIRECTE	11,23404
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33702
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,57106
P- 30	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.		Rend.: 1.000	51,97 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,025 /R x	23,80000 =	0,59500
					Subtotal...	0,59500
						0,59500
	Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,016 /R x	82,93000 =	1,32688	
						Subtotal...	1,32688
	Materials: B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,420 x	20,05000 =	48,52100	
						Subtotal...	48,52100
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00893
						COST DIRECTE	50,45181
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,51355
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,96536
P- 31	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.		Rend.: 1.000		11,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,005 /R x	23,80000 =	0,11900	
						Subtotal...	0,11900
	Maquinària: C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x	100,59000 =	1,50885	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x	67,66000 =	1,01490	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	46,84000 =	0,23420	
						Subtotal...	2,75795
	Materials: B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000	
						Subtotal...	7,80000
						COST DIRECTE	10,67695
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,32031
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,99726
P- 32	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.		Rend.: 1.000		1,47 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,012 /R x	23,80000 =	0,28560	
						Subtotal...	0,28560
	Maquinària: C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x	57,71000 =	0,46168	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x	12,84000 =	0,10272	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x 71,76000 = 0,57408
			Subtotal...	1,13848
			COST DIRECTE	1,42408
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,46680
P- 33	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1.017 1,44 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats Preu € Parcial Import 0,012 /R x 23,80000 = 0,28083
			Subtotal...	0,28083
	Maquinària: C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x 57,71000 = 0,45396
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x 12,84000 = 0,10100
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x 71,76000 = 0,56448
			Subtotal...	1,11944
			COST DIRECTE	1,40027
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04201
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,44228
P- 34	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1.000 11,77 €
	Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	Unitats Preu € Parcial Import 0,200 /R x 23,80000 = 4,76000
			Subtotal...	4,76000
	Maquinària: C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x 57,21000 = 5,72100
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x 7,55000 = 0,94375
			Subtotal...	6,66475
			COST DIRECTE	11,42475
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,34274
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,76749

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 35	F242U235	M3	CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR MÉS PROPER INCLOSES TAXES	Rend.: 1.000			22,09 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	82,93000 =	2,81962	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,094 /R x	43,58000 =	4,09652	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,000 /R x	14,53000 =	14,53000	
					Subtotal...	21,44614	21,44614
							COST DIRECTE 21,44614
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,64338
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,08952
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1.000			76,38 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	23,80000 =	5,95000	
					Subtotal...	5,95000	5,95000
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	1,020 x	66,87000 =	68,20740	
					Subtotal...	68,20740	68,20740
							COST DIRECTE 74,15740
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,22472
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38212
P- 37	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1.000			97,19 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	23,80000 =	5,95000	
					Subtotal...	5,95000	5,95000
	Materials:						
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	1,100 x	80,37000 =	88,40700	
					Subtotal...	88,40700	88,40700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">94,35700</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">2,83071</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">97,18771</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	94,35700		DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,83071		COST EXECUCIÓ MATERIAL	97,18771											
	COST DIRECTE	94,35700																						
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,83071																						
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	97,18771																						
P- 38	F512U101	KG	ACER EN BARRS CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,000 1,42 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,006 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>0,16626</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,008 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>0,19040</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">0,35666</td> <td style="text-align: right;">0,35666</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	0,006 /R x	27,71000 =	0,16626		0,008 /R x	23,80000 =	0,19040			Subtotal...	0,35666	0,35666				
Unitats	Preu €	Parcial	Import																					
0,006 /R x	27,71000 =	0,16626																						
0,008 /R x	23,80000 =	0,19040																						
	Subtotal...	0,35666	0,35666																					
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA																					
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA																					
	Materials:																							
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005 x 1,37000 = 0,00685																				
	D0B2A100	KG	ACER EN BARRS CORRUGADES B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >500 N/mm2, ELABORAT I MANIPULAT	1,000 x 1,01355 = 1,01355																				
			Subtotal...	1,02040 1,02040																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">1,37706</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,04131</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">1,41837</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	1,37706		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04131		COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,41837											
	COST DIRECTE	1,37706																						
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04131																						
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,41837																						
P- 39	F513U101	M2	ENCOFRAT AMB Taulers de fusta o plafons metàl·lics, a una sola cara, per a rases i pous de fonaments, segons plànols.	Rend.: 1,000 36,05 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,300 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>8,31300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,400 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>9,52000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,400 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>9,52000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">27,35300</td> <td style="text-align: right;">27,35300</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	0,300 /R x	27,71000 =	8,31300		0,400 /R x	23,80000 =	9,52000		0,400 /R x	23,80000 =	9,52000			Subtotal...	27,35300	27,35300
Unitats	Preu €	Parcial	Import																					
0,300 /R x	27,71000 =	8,31300																						
0,400 /R x	23,80000 =	9,52000																						
0,400 /R x	23,80000 =	9,52000																						
	Subtotal...	27,35300	27,35300																					
	A0123000	h	OFICIAL 1a ENCOFRADOR																					
	A0133000	h	AJUDANT ENCOFRADOR																					
	A0140000	H	MANOBRE																					
	Materials:																							
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,100 x 1,58000 = 0,15800																				
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	2,000 x 0,13000 = 0,26000																				
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1,000 x 5,12000 = 5,12000																				
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL·LIC O DE FUSTA PER ENCOFRAT NO VIST	1,100 x 1,31000 = 1,44100																				
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x 3,15000 = 0,15750																				
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	1,000 x 0,51000 = 0,51000																				
			Subtotal...	7,64650 7,64650																				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU								
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,99950</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,04999</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,04949</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	34,99950	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,04999	COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,04949		
COST DIRECTE	34,99950											
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,04999											
COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,04949											
P- 40	F52GMX01	U	<p>SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p> <p>*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Rend.: 1.000</td> <td style="text-align: right;">349,95 €</td> </tr> </table>	Rend.: 1.000	349,95 €						
Rend.: 1.000	349,95 €											
	Materials: B8PGARX1	U	<p>GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES VARIABLES SEGONS DETALL D'AMIDAMENT I PLÀNOLS ESPECÍFICS, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O SIMILAR, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Unitats</th> <th style="text-align: left;">Preu €</th> <th style="text-align: left;">Parcial</th> <th style="text-align: left;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>x 339,76000 =</td> <td>339,76000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 339,76000 =	339,76000	
Unitats	Preu €	Parcial	Import									
1,000	x 339,76000 =	339,76000										

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU								
				Subtotal... 339,76000 339,76000								
				COST DIRECTE 339,76000								
				DESPESES INDIRECTES 3,00% 10,19280								
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,95280								
P- 41	F52GMX02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	Rend.: 1.000 204,26 €								
	Materials: B8PGARX2	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">x 198,31000 =</td> <td style="text-align: center;">198,31000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 198,31000 =	198,31000	
Unitats	Preu €	Parcial	Import									
1,000	x 198,31000 =	198,31000										
				Subtotal... 198,31000 198,31000								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU												
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">198,31000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">5,94930</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">204,25930</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	198,31000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,94930	COST EXECUCIÓ MATERIAL	204,25930						
COST DIRECTE	198,31000															
DESPESES INDIRECTES 3,00%	5,94930															
COST EXECUCIÓ MATERIAL	204,25930															
P- 42	F52GMX03	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Rend.: 1.000</td> <td style="text-align: right;">243,05 €</td> </tr> </table>	Rend.: 1.000	243,05 €										
Rend.: 1.000	243,05 €															
	Materials: B8PGARX3	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Unitats</th> <th style="text-align: left;">Preu €</th> <th style="text-align: left;">Parcial</th> <th style="text-align: left;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>x 235,97000 =</td> <td>235,97000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">235,97000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 235,97000 =	235,97000				Subtotal...	235,97000
Unitats	Preu €	Parcial	Import													
1,000	x 235,97000 =	235,97000														
		Subtotal...	235,97000													

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">235,97000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">7,07910</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">243,04910</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	235,97000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,07910	COST EXECUCIÓ MATERIAL	243,04910										
COST DIRECTE	235,97000																			
DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,07910																			
COST EXECUCIÓ MATERIAL	243,04910																			
P- 43	F52GMX04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Rend.: 1.000</td> <td style="text-align: right;">153,24 €</td> </tr> </table>	Rend.: 1.000	153,24 €														
Rend.: 1.000	153,24 €																			
	Materials: B8PGARX4	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Unitats</th> <th style="text-align: left;">Preu €</th> <th style="text-align: left;">Parcial</th> <th style="text-align: left;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>x 148,78000 =</td> <td>148,78000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">148,78000</td> <td style="border-top: 1px solid black;">148,78000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">148,78000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 148,78000 =	148,78000				148,78000	148,78000			Subtotal...	148,78000
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
1,000	x 148,78000 =	148,78000																		
		148,78000	148,78000																	
		Subtotal...	148,78000																	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU												
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">148,78000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">4,46340</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">153,24340</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	148,78000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,46340	COST EXECUCIÓ MATERIAL	153,24340						
COST DIRECTE	148,78000															
DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,46340															
COST EXECUCIÓ MATERIAL	153,24340															
P- 44	F52GMX05	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	Rend.: 1.000 283,83 €												
	Materials: B8PGARX5	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X100X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Unitats</th> <th style="text-align: left;">Preu €</th> <th style="text-align: left;">Parcial</th> <th style="text-align: left;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>x 275,56000 =</td> <td>275,56000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">275,56000</td> <td style="border-top: 1px solid black;">275,56000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 275,56000 =	275,56000				275,56000	275,56000
Unitats	Preu €	Parcial	Import													
1,000	x 275,56000 =	275,56000														
		275,56000	275,56000													
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">275,56000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">275,56000</td> </tr> </table>	Subtotal...	275,56000	275,56000									
Subtotal...	275,56000	275,56000														

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU												
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">275,56000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">8,26680</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">283,82680</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	275,56000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,26680	COST EXECUCIÓ MATERIAL	283,82680						
COST DIRECTE	275,56000															
DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,26680															
COST EXECUCIÓ MATERIAL	283,82680															
P- 45	F52GMX06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<p>Rend.: 1.000 230,44 €</p>												
	Materials: B8PGARX6	U	GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Unitats</th> <th style="text-align: left;">Preu €</th> <th style="text-align: left;">Parcial</th> <th style="text-align: left;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>x 223,73000 =</td> <td>223,73000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">223,73000</td> <td style="border-top: 1px solid black;">223,73000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	1,000	x 223,73000 =	223,73000				223,73000	223,73000
Unitats	Preu €	Parcial	Import													
1,000	x 223,73000 =	223,73000														
		223,73000	223,73000													
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">223,73000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">223,73000</td> </tr> </table>	Subtotal...	223,73000	223,73000									
Subtotal...	223,73000	223,73000														

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">223,73000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">6,71190</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">230,44190</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	223,73000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,71190	COST EXECUCIÓ MATERIAL	230,44190									
COST DIRECTE	223,73000																		
DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,71190																		
COST EXECUCIÓ MATERIAL	230,44190																		
P- 46	F52GMX07	U	<p>SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Rend.: 1.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: right;">297,98 €</td> </tr> </table>	Rend.: 1.000				297,98 €										
Rend.: 1.000				297,98 €															
	Materials: B8PGARX7	U	<p>GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA DE GRANIT GRIS CASTELLA GRANILOURO O CALCÀRIA SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL-LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (M11), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Preu €</th> <th style="width: 15%;">Parcial</th> <th style="width: 45%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: right;">289,30000 =</td> <td style="text-align: right;">289,30000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">289,30000</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats		Preu €	Parcial	Import	1,000	x	289,30000 =	289,30000		Subtotal...				289,30000
Unitats		Preu €	Parcial	Import															
1,000	x	289,30000 =	289,30000																
Subtotal...				289,30000															

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">289,30000</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">8,67900</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">297,97900</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	289,30000	DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,67900	COST EXECUCIÓ MATERIAL	297,97900														
COST DIRECTE	289,30000																							
DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,67900																							
COST EXECUCIÓ MATERIAL	297,97900																							
P- 47	F544UXX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM., COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.	Rend.: 1.000 50,60 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0121000</td> <td>H OFICIAL 1A</td> <td>0,300 /R x 27,71000 =</td> <td>8,31300</td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>H MANOBRE</td> <td>0,150 /R x 23,80000 =</td> <td>3,57000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">11,88300</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,88300</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0121000	H OFICIAL 1A	0,300 /R x 27,71000 =	8,31300	A0140000	H MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 =	3,57000			Subtotal...	11,88300				11,88300
Unitats	Preu €	Parcial	Import																					
A0121000	H OFICIAL 1A	0,300 /R x 27,71000 =	8,31300																					
A0140000	H MANOBRE	0,150 /R x 23,80000 =	3,57000																					
		Subtotal...	11,88300																					
			11,88300																					
	Materials:																							
	B0FGUXX1	U	PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 100X60X4 CM.,	1,000 x 34,00000 = 34,00000																				
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,024 x 135,29420 = 3,24706																				
				Subtotal... 37,24706 37,24706																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">49,13006</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,47390</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">50,60396</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	49,13006	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,47390	COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,60396														
COST DIRECTE	49,13006																							
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,47390																							
COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,60396																							
P- 48	F561UGEO	M2	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA	Rend.: 1.000 3,91 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unitats</th> <th>Preu €</th> <th>Parcial</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0127000</td> <td>h Oficial 1a col·locador</td> <td>0,040 /R x 27,71000 =</td> <td>1,10840</td> </tr> <tr> <td>A0137000</td> <td>H AJUDANT COL·LOCADOR</td> <td>0,020 /R x 23,80000 =</td> <td>0,47600</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">1,58440</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,58440</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0127000	h Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 27,71000 =	1,10840	A0137000	H AJUDANT COL·LOCADOR	0,020 /R x 23,80000 =	0,47600			Subtotal...	1,58440				1,58440
Unitats	Preu €	Parcial	Import																					
A0127000	h Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 27,71000 =	1,10840																					
A0137000	H AJUDANT COL·LOCADOR	0,020 /R x 23,80000 =	0,47600																					
		Subtotal...	1,58440																					
			1,58440																					
	Materials:																							
	B561UGEO	M2	LÀMINA DE GEOTÈXTIL	1,100 x 2,01000 = 2,21100																				
				Subtotal... 2,21100 2,21100																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">3,79540</td> </tr> <tr> <td>DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,11386</td> </tr> <tr> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">3,90926</td> </tr> </table>	COST DIRECTE	3,79540	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11386	COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,90926														
COST DIRECTE	3,79540																							
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11386																							
COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,90926																							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 49	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1.000			10,04 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	27,71000 =	0,69275	
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	23,80000 =	1,78500	
					Subtotal...	2,47775	2,47775
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,55000 =	0,05550	
					Subtotal...	0,05550	0,05550
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,105 x	68,45000 =	7,18725	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,13000 =	0,02600	
					Subtotal...	7,21325	7,21325
					COST DIRECTE		9,74650
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,29240
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,03890
P- 50	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1.000			18,34 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	23,80000 =	5,95000	
					Subtotal...	10,10650	10,10650
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,023 x	68,45000 =	1,57435	
	B965A3C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,75000 =	6,03750	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001 x	89,58420 =	0,08958	
					Subtotal...	7,70143	7,70143
					COST DIRECTE		17,80793
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,53424

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,34217
P- 51	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1.000			33,85 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	27,71000 =	6,92750	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	23,80000 =	8,33000	
					Subtotal...	15,25750	15,25750
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020 /R x	7,55000 =	0,15100	
					Subtotal...	0,15100	0,15100
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ia, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,101 x	68,45000 =	6,91345	
	B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050 x	9,87000 =	10,36350	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	89,58420 =	0,17917	
					Subtotal...	17,45612	17,45612
					COST DIRECTE		32,86462
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,98594
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,85056
P- 52	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1.000			104,73 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,280 /R x	27,71000 =	7,75880	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	19,65880	19,65880
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450	/R x	27,71000 =	12,46950
	A0140000	H	MANOBRE	0,450	/R x	23,80000 =	10,71000
						Subtotal...	23,17950
							23,17950
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,100	x	68,45000 =	6,84500
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 8X20 CM., TIPUS FIOL I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	8,000	x	7,65000 =	61,20000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	89,58420 =	0,17917
						Subtotal...	68,22417
							68,22417
						COST DIRECTE	91,40367
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,74211
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	94,14578
P- 55	F992UGCA	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ			Rend.: 1.000	259,10 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x	27,71000 =	22,16800
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x	23,80000 =	19,04000
						Subtotal...	41,20800
							41,20800
	Materials:						
	B0322000	m3	Sauló garbellat	0,314	x	20,87000 =	6,55318
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,044	x	68,45000 =	3,01180
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	108,530	x	1,85000 =	200,78050
						Subtotal...	210,34548
							210,34548
						COST DIRECTE	251,55348
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,54660
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	259,10008

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 56	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1.000			26,14 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	27,71000 =	8,31300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	23,80000 =	3,57000	
					Subtotal...	11,88300	11,88300
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,97000 =	0,01970	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	63,73000 =	0,19119	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020 x	10,19000 =	10,39380	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	89,58420 =	2,77711	
					Subtotal...	13,38180	13,38180
					COST DIRECTE		25,38130
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,76144
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,14274
P- 57	F9F1UM21	M	MESTRA DE 20 CM. D'AMPLÀRIA, DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X6 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA,S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC	Rend.: 1.000			9,69 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A0140000	H	MANOBRE	0,045 /R x	23,80000 =	1,07100	
					Subtotal...	3,84200	3,84200
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	0,210 x	23,81000 =	5,00010	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	89,58420 =	0,44792
						Subtotal...	5,44802
							5,44802
						COST DIRECTE	9,40652
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,28220
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,68872
P- 58	F9F1UM41	M	MESTRA DE LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O SIMILAR, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.			Rend.: 1.000	34,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	27,71000 =	13,85500
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	23,80000 =	5,95000
						Subtotal...	19,80500
							19,80500
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	4,66000 =	0,09320
						Subtotal...	0,09320
							0,09320
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,017	x	21,54000 =	0,36618
	B9F1UMTO	M2	LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ BICAPA MODEL LINE PARKET COLOR KANSAS DE MIDES 60X40X7 CM DE LA CASA TORHO O EQUIVALENT	0,420	x	22,45000 =	9,42900
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,040	x	89,58420 =	3,58337
						Subtotal...	13,37855
							13,37855
						COST DIRECTE	33,27675
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,99830
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,27505

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 59	F9G1UXX1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, L'ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.	Rend.: 1.000			34,20 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	15,06200	15,06200
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050 /R x	5,55000 =	0,27750	
					Subtotal...	0,27750	0,27750
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,1655 x	68,45000 =	11,32848	
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,1007 x	1,58000 =	0,15911	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100 x	2,47000 =	2,71700	
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,298 x	0,43000 =	0,55814	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,100 x	1,45000 =	1,59500	
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,040 x	3,15000 =	0,12600	
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100 x	0,14000 =	0,15400	
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,006 x	0,97000 =	0,00582	
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000 x	1,22000 =	1,22000	
					Subtotal...	17,86355	17,86355
					COST DIRECTE		33,20305
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,99609
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,19914
P- 60	F9H1U104	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE REFORÇ, DE 4 CM DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1.000			12,76 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,014	/R x	27,71000 =	0,38794
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x	23,80000 =	1,42800
						Subtotal...	1,81594
							1,81594
	Maquinària:						
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,008	/R x	44,84000 =	0,35872
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008	/R x	75,75000 =	0,60600
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	98,98000 =	0,59388
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	62,12000 =	0,49696
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	47,84000 =	0,33488
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000 =	0,39880
						Subtotal...	2,78924
							2,78924
	Materials:						
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,54000 =	0,54000
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,096	x	75,47000 =	7,24512
						Subtotal...	7,78512
							7,78512
						COST DIRECTE	12,39030
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,37171
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,76201
P- 61	F9H5UCX4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1.000			51,12 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,120	/R x	27,71000 =	3,32520
	A0140000	H	MANOBRE	0,220	/R x	23,80000 =	5,23600
						Subtotal...	8,56120
							8,56120
	Maquinària:						
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,008	/R x	44,84000 =	0,35872
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008	/R x	75,75000 =	0,60600
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006	/R x	98,98000 =	0,59388
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	62,12000 =	0,49696
	C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007	/R x	47,84000 =	0,33488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008	/R x	49,85000 =	0,39880
						Subtotal...	2,78924
	Materials:						
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050	x	0,60000 =	0,63000
	B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	0,096	x	392,20000 =	37,65120
						Subtotal...	38,28120
						COST DIRECTE	49,63164
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,48895
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,12059
P- 62	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS.			Rend.: 1.000	47,62 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,350	/R x	27,71000 =	9,69850
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	23,80000 =	5,95000
						Subtotal...	15,64850
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650
						Subtotal...	0,11650
	Materials:						
	B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM.	1,700	x	16,02000 =	27,23400
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	89,58420 =	1,34376
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014	x	135,29420 =	1,89412
						Subtotal...	30,47188
						COST DIRECTE	46,23688
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,38711
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	47,62399
						Unitats	Preu €
						Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 63	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	Rend.: 1.000			4,27 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,027 /R x	27,71000 =	0,74817	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,027 /R x	23,80000 =	0,64260	
					Subtotal...	1,39077	1,39077
	Materials:						
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,025 x	1,37000 =	0,03425	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100 x	2,47000 =	2,71700	
					Subtotal...	2,75125	2,75125
					COST DIRECTE		4,14202
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12426
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,26628
P- 64	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	Rend.: 1.000			14,83 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,238 /R x	27,71000 =	6,59498	
	A0140000	H	MANOBRE	0,238 /R x	23,80000 =	5,66440	
					Subtotal...	12,25938	12,25938
	Materials:						
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,150 x	1,58000 =	0,23700	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,200 x	1,45000 =	1,74000	
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050 x	3,15000 =	0,15750	
					Subtotal...	2,13450	2,13450
					COST DIRECTE		14,39388
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,43182
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,82570

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 65	FB12ARX1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN FRED. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1.000		168,20 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	20,60400	20,60400
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000 x	1,35000 =	2,70000	
	B550AR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 97 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN FRED, FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR INCLINAT I MUNTANTS D'EXTREM DE PERFIL T 50.50.5 I MUNTANTS INTERMITJOS DE PASSAMÀ 50.8 MM, FIXAT A OBRA AMB PLATINA DE BASE CIRCULAR D.80.8MM, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT.	1,000 x	140,00000 =	140,00000	
					Subtotal...	142,70000	142,70000
					COST DIRECTE		163,30400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,89912
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		168,20312
P- 66	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÁLISIS DE VIDEO	Rend.: 1.000		440,84 €	
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	3,75000 =	187,50000	
	C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	0,66000 =	33,00000	
	C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	3,40000 =	170,00000	
	C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	0,75000 =	37,50000	
					Subtotal...	428,00000	428,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																									
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">428,00000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">12,84000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">440,84000</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	428,00000		DESPESES INDIRECTES 3,00%	12,84000		COST EXECUCIÓ MATERIAL	440,84000																
	COST DIRECTE	428,00000																											
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	12,84000																											
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	440,84000																											
P- 67	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ H-150 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1.000 34,04 €																									
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0121000</td> <td>0,350 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>9,69850</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>0,350 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>8,33000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">18,02850</td> <td style="text-align: right;">18,02850</td> </tr> </tbody> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0121000	0,350 /R x	27,71000 =	9,69850		A0140000	0,350 /R x	23,80000 =	8,33000				Subtotal...	18,02850	18,02850					
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																									
A0121000	0,350 /R x	27,71000 =	9,69850																										
A0140000	0,350 /R x	23,80000 =	8,33000																										
		Subtotal...	18,02850	18,02850																									
	Materials:																												
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x 66,87000 = 10,03050																									
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	1,050 x 4,58000 = 4,80900																									
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x 89,58420 = 0,17917																									
				Subtotal... 15,01867 15,01867																									
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">33,04717</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,99142</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">34,03859</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	33,04717		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,99142		COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,03859																
	COST DIRECTE	33,04717																											
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,99142																											
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,03859																											
P- 68	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1.000 104,84 €																									
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0121000</td> <td>0,150 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>4,15650</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>2,000 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>47,60000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0150000</td> <td>1,000 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>23,80000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">75,55650</td> <td style="text-align: right;">75,55650</td> </tr> </tbody> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0121000	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650		A0140000	2,000 /R x	23,80000 =	47,60000		A0150000	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000				Subtotal...	75,55650	75,55650
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																									
A0121000	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650																										
A0140000	2,000 /R x	23,80000 =	47,60000																										
A0150000	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000																										
		Subtotal...	75,55650	75,55650																									
	Maquinària:																												
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 17,95000 = 17,95000																									
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x 36,56000 = 5,84960																									
	C150U020	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075 /R x 14,53000 = 1,08975																									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	Materials: D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x	89,58420 =	1,34376		
							Subtotal...	24,88935	24,88935
							Subtotal...	1,34376	1,34376
							COST DIRECTE		101,78961
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,05369
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,84330
P- 69	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				Rend.: 1.000		287,69 €
	Mà d'obra: A0121000 A0140000	H H	OFICIAL 1A MANOBRE	2,000 2,000	/R x	27,71000 = 23,80000 =		55,42000 47,60000	
							Subtotal...	103,02000	103,02000
	Maquinària: C1311120 C1315010 C1501700	H H H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA CAMIÓ DE 7 T	0,050 0,200 0,150	/R x	100,59000 = 57,21000 = 36,56000 =		5,02950 11,44200 5,48400	
							Subtotal...	21,95550	21,95550
	Materials: B060U200 BDC1U316 BDCZUMER D0701641	M3 U U M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20 PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL. BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM. MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,100 1,000 1,000 0,001	x	66,87000 = 41,32000 = 106,24000 = 89,58420 =		6,68700 41,32000 106,24000 0,08958	
							Subtotal...	154,33658	154,33658
							COST DIRECTE		279,31208
							DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,37936
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		287,69144

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 70	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	Rend.: 1.000			176,51 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,380 /R x	27,71000 =	10,52980	
	A0140000	H	MANOBRE	0,570 /R x	23,80000 =	13,56600	
					Subtotal...	24,09580	24,09580
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,150 /R x	57,21000 =	8,58150	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,050 /R x	14,53000 =	0,72650	
					Subtotal...	10,40480	10,40480
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,300 x	68,45000 =	20,53500	
	BD5H81J8	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	1,050 x	110,45000 =	115,97250	
					Subtotal...	136,50750	136,50750
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36144
					COST DIRECTE		171,36954
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,14109
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		176,51062
P- 71	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE.	Rend.: 1.000			277,49 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	27,71000 =	27,71000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	51,51000	51,51000
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120 /R x	100,59000 =	12,07080	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800 /R x	57,21000 =	45,76800	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,400 /R x	36,56000 =	14,62400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
						Subtotal...	72,46280	72,46280
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,700	x	68,45000 =	47,91500	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	50,27000 =	50,27000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500	x	4,64000 =	11,60000	
						Subtotal...	145,43500	145,43500
						COST DIRECTE		269,40780
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,08223
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		277,49003
P- 72	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL	Rend.: 1.000				2.647,18 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	12,000	/R x	27,71000 =	332,52000	
	A0140000	H	MANOBRE	12,000	/R x	23,80000 =	285,60000	
						Subtotal...	618,12000	618,12000
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,900	/R x	100,59000 =	90,53100	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	5,400	/R x	57,21000 =	308,93400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	2,700	/R x	36,56000 =	98,71200	
						Subtotal...	498,17700	498,17700
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	7,050	x	68,45000 =	482,57250	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	2,000	x	35,65000 =	71,30000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	8,000	x	50,27000 =	402,16000	
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000 =	68,16000	
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000 =	96,07000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	18,000	x	4,64000 =	83,52000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000			
						Subtotal...	1.453,78250	1.453,78250		
						COST DIRECTE		2.570,07950		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		77,10239		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.647,18188		
P- 73	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1.000				124,29 €		
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import		
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	27,71000 =	49,87800			
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	23,80000 =	42,84000			
						Subtotal...	92,71800	92,71800		
	Maquinària:									
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000			
						Subtotal...	17,95000	17,95000		
	Materials:									
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,120	x	68,45000 =	8,21400			
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	89,58420 =	1,79168			
						Subtotal...	10,00568	10,00568		
						COST DIRECTE		120,67368		
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,62021		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,29389		
P- 74	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.	Rend.: 1.000				381,79 €		
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import		
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,800	/R x	27,71000 =	49,87800			
	A0140000	H	MANOBRE	1,800	/R x	23,80000 =	42,84000			
						Subtotal...	92,71800	92,71800		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000
						Subtotal...	17,95000
	Materials: B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,120	x	68,45000 =	8,21400
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	89,58420 =	1,79168
						Subtotal...	260,00568
						COST DIRECTE	370,67368
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,12021
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	381,79389
P- 75	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000			108,38 €
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	Unitats		Preu €	Parcial
	A0140000	H	MANOBRE	1,500	/R x	27,71000 =	41,56500
				1,500	/R x	23,80000 =	35,70000
						Subtotal...	77,26500
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000
						Subtotal...	17,95000
	Materials: B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,120	x	68,45000 =	8,21400
	D070X001	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A CENTRAL AMB ADDITIU RETARDANT DE FRAGUAT.	0,020	x	89,58420 =	1,79168
						Subtotal...	10,00568
						COST DIRECTE	105,22068
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,15662
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	108,37730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 76	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	Rend.: 1.000			24,17 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	27,71000 =	6,92750	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	18,82750	18,82750
	Materials:						
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	1,000 x	4,64000 =	4,64000	
					Subtotal...	4,64000	4,64000
					COST DIRECTE		23,46750
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,70403
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,17153
P- 77	FEZ1U030	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE. S'INCLOU RASA 60X100 CM, RECOBERTA AMB H-150 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20 X 120 MM.	Rend.: 1.046			65,36 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450 /R x	27,71000 =	11,92113	
	A0140000	H	MANOBRE	0,550 /R x	23,80000 =	12,51434	
					Subtotal...	24,43547	24,43547
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	100,59000 =	1,92333	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,150 /R x	57,21000 =	8,20411	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,72180	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,74761	
					Subtotal...	12,59685	12,59685
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,3186 x	66,87000 =	21,30478	
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	1,050 x	4,58000 =	4,80900	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0035 x	89,58420 =	0,31354	
					Subtotal...	26,42732	26,42732

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">63,45964</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,90379</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">65,36343</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	63,45964		DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,90379		COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,36343						
	COST DIRECTE	63,45964																	
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,90379																	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,36343																	
P- 78	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.-- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	Rend.: 1.000 721,00 €															
	Materials: BG00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>x 700,00000 =</td> <td>700,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">700,00000 700,00000</td> </tr> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import		1,000	x 700,00000 =	700,00000					Subtotal...	700,00000 700,00000
	Unitats	Preu €	Parcial	Import															
	1,000	x 700,00000 =	700,00000																
			Subtotal...	700,00000 700,00000															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">700,00000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">21,00000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">721,00000</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	700,00000		DESPESES INDIRECTES 3,00%	21,00000		COST EXECUCIÓ MATERIAL	721,00000						
	COST DIRECTE	700,00000																	
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	21,00000																	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	721,00000																	
P- 79	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.	Rend.: 1.000 371,39 €															
	Mà d'obra: A0121000 A012H000 A013H000 A0140000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x 27,71000 = 55,42000															
		H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	5,000 /R x 27,71000 = 138,55000															
		H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	5,000 /R x 23,80000 = 119,00000															
		H	MANOBRE	2,000 /R x 23,80000 = 47,60000															
				Subtotal... 360,57000 360,57000															
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">360,57000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">10,81710</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">371,38710</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	360,57000		DESPESES INDIRECTES 3,00%	10,81710		COST EXECUCIÓ MATERIAL	371,38710						
	COST DIRECTE	360,57000																	
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	10,81710																	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	371,38710																	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 80	FH1A0CR0	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR) TIPUS SEC/CITI-15/R SBD ARELSA O SIMILAR. S'INCLOU MODUL DE COMPTADOR ELECTRONIC, ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE TENSIO DE 30 KVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, COMMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES 6 LÍNIES DE SORTIDA, SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX I COMUNICACIÓ VIA GSM, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT	Rend.: 1.000		15.917,19 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	27,71000 =	27,71000	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x	27,71000 =	27,71000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
					Subtotal...	103,02000	103,02000
	Materials:						
	BG1AUC15	U	MODUL CITI-15 DE 6 SORTIDES DE CONJUNT D'ARMARI D'ACER INOXIDABLE (SENSE PINTAR)	1,000 x	8.509,68000 =	8.509,68000	
	BG1AUR00	U	MODUL REGULADOR ARESTAT-30 DE CONJUNT D'ARMARI	1,000 x	6.828,52000 =	6.828,52000	
	BG3XU0AR	PA	GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT	1,000 x	12,36000 =	12,36000	
					Subtotal...	15.350,56000	15.350,56000
					COST DIRECTE		15.453,58000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		463,60740
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15.917,18740
P- 81	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1.000		3,84 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R x	27,71000 =	0,69275	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R x	23,80000 =	0,59500	
					Subtotal...	1,28775	1,28775
	Materials:						
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020 x	2,39000 =	2,43780	
					Subtotal...	2,43780	2,43780
					COST DIRECTE		3,72555
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU							
	Materials: BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	1,000	x	5,05000 =	5,05000	1,16875	1,16875		
							Subtotal...	5,05000	5,05000		
								COST DIRECTE	6,21875		
								DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18656		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,40531		
P- 85	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.					Rend.: 1.000	29,33 €		
	Mà d'obra: A0121000 A0140000	H H	OFICIAL 1A MANOBRE	0,185 /R	x	27,71000 =	5,12635	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,200 /R	x	23,80000 =	4,76000				
							Subtotal...	9,88635	9,88635		
	Maquinària: C1311120 C1315010 C133A0K0 C1501700	H H H H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R	x	100,59000 =	2,01180				
				0,100 /R	x	57,21000 =	5,72100				
				0,050 /R	x	7,55000 =	0,37750				
				0,050 /R	x	36,56000 =	1,82800				
							Subtotal...	9,93830	9,93830		
	Materials: B0312200 BDGZU010 BG22U090	T m M	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,140	x	21,54000 =	3,01560				
				1,020	x	0,12000 =	0,12240				
				2,100	x	1,92000 =	4,03200				
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900				
							Subtotal...	8,64900	8,64900		
								COST DIRECTE	28,47365		
								DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,85421		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,32786		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 86	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1.000			152,67 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	27,71000 =	42,95050	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x	23,80000 =	36,89000	
					Subtotal...	79,84050	79,84050
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	57,21000 =	11,44200	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
					Subtotal...	12,19700	12,19700
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	66,87000 =	6,68700	
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	49,000 x	0,23000 =	11,27000	
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	89,58420 =	1,79168	
					Subtotal...	56,18868	56,18868
					COST DIRECTE		148,22618
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,44679
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,67297
P- 87	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1.000			240,72 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	27,71000 =	54,03450	
	A0140000	H	MANOBRE	1,950 /R x	23,80000 =	46,41000	
					Subtotal...	100,44450	100,44450
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	57,21000 =	17,16300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
						Subtotal...	18,29550	18,29550
	Materials:							
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,150	x	66,87000 =	10,03050	
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	89,58420 =	4,47921	
						Subtotal...	114,96971	114,96971
						COST DIRECTE		233,70971
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,01129
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		240,72100
P- 88	FHM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE DE 50X50X1 CM AMB 6 PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.			Rend.: 1.000		877,80 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600	/R x	27,71000 =	16,62600	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700	/R x	27,71000 =	47,10700	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700	/R x	23,80000 =	40,46000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600	/R x	23,80000 =	14,28000	
						Subtotal...	118,47300	118,47300
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165	/R x	57,21000 =	9,43965	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,017	/R x	36,56000 =	0,62152	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	51,66000 =	25,83000	
						Subtotal...	35,89117	35,89117
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F.B.P.S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,560	x	68,45000 =	38,33200	
	BG3XUT08	U	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	1,000	x	29,54000 =	29,54000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BGM1SBX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER S-275 JR CLASE 1, D.127MM, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, MODEL ARNE REF. ESP00 DE SANTA&COLE O EQUIVALENT, PER A BRAÇ MULTIPLE DOBLE, DE 5,20 M D'ALTURA, ACABAT AMB RAL A DECIDIR PER LA DF.	1,000	x	630,00000 =	630,00000
						Subtotal...	697,87200 697,87200
						COST DIRECTE	852,23617
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	25,56709
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	877,80326
P- 89	FHM1XX01	U	CANVI D'UBICACIÓ D'ARMARI D'INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA/TELECOMUNICACIÓ O SMILIAR, A NOVA UBICACIÓ, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X40X60 CM, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.			Rend.: 1.000	207,81 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,650	/R x	27,71000 =	18,01150
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,250	/R x	27,71000 =	62,34750
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	2,250	/R x	23,80000 =	53,55000
	A0140000	H	MANOBRE	0,650	/R x	23,80000 =	15,47000
						Subtotal...	149,37900 149,37900
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165	/R x	57,21000 =	9,43965
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500	/R x	51,66000 =	25,83000
						Subtotal...	35,26965 35,26965
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLÚIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,250	x	68,45000 =	17,11250
						Subtotal...	17,11250 17,11250
						COST DIRECTE	201,76115
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,05283
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	207,81398
P- 90	FHM2SBX1	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DELS PROJECTORS SOBRE COLUMNA D.127MM.			Rend.: 1.000	212,69 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800	/R x	27,71000 =	22,16800
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,800	/R x	23,80000 =	19,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària: C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,800 /R x	44,11000 =	35,28800	
							Subtotal... 41,20800 41,20800
	Materials: BGM2SBX1	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	1,000 x	130,00000 =	130,00000	
							Subtotal... 35,28800 35,28800
							Subtotal... 130,00000 130,00000
							COST DIRECTE 206,49600
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 6,19488
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,69088
P- 91	FHM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	Rend.: 1.000			140,59 €
	Mà d'obra: A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,800 /R x	27,71000 =	22,16800	
				0,800 /R x	23,80000 =	19,04000	
							Subtotal... 41,20800 41,20800
	Maquinària: C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,800 /R x	44,11000 =	35,28800	
							Subtotal... 35,28800 35,28800
	Materials: BGM2SBX2	U	SUPORT DE FIXACIÓ A BRAÇ MULTIPLE PER A PROJECTOR SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.	1,000 x	60,00000 =	60,00000	
							Subtotal... 60,00000 60,00000
							COST DIRECTE 136,49600
							DESPESES INDIRECTES 3,00% 4,09488
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,59088
P- 92	FHM2SBX3	U	BRAÇ SIMPLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, NECESSARI PER EL MUNTATGE DEL PROJECTOR SOBRE COLUMNA D.127MM.	Rend.: 1.000			148,83 €
	Mà d'obra: A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,800 /R x	27,71000 =	22,16800	
				0,800 /R x	23,80000 =	19,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Maquinària: C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM			Subtotal...	41,20800	41,20800
				0,800 /R x	44,11000 =	35,28800		
	Materials: BGM2SBX3	U	BRAÇ DOBLE PER A LLUMINÀRIA URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE, REALITZADA AMB INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT, DE FIXACIÓ A COLUMNA D.127MM PER A PROJECTORS SANTA&COLE ARNE O EQUIVALENT.			Subtotal...	35,28800	35,28800
				1,000 x	68,00000 =	68,00000		
						Subtotal...	68,00000	68,00000
						COST DIRECTE		144,49600
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,33488
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		148,83088
P- 93	FHNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 21W (18L 3000K IRC80 350mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08, COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL AMB BRAÇ DE FIXACIÓ (NO INCLOS).			Rend.: 1,000		739,57 €
	Mà d'obra: A012H000 A013H000	H H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA AJUDANT D'ELECTRICISTA	Unitats	Preu €	Parcial		Import
				0,450 /R x	27,71000 =	12,46950		
				0,450 /R x	23,80000 =	10,71000		
						Subtotal...	23,17950	23,17950
	Maquinària: C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM			Subtotal...	19,84950	19,84950
				0,450 /R x	44,11000 =	19,84950		
	Materials: BGNPSBZ1	U	PROJECTOR URBIDERMIS SANTA&COLE ARNE 30W (18L 3000K IRC80 500mA) REALITZAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI ACABAT PINTAT RAL A ESCOLLIR PER LA DF. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED, DE DISTRIBUCIÓ VIÀRIA IESNA TII. FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA). CLASSE I. IP66. IK08,			Subtotal...	675,00000	675,00000
				1,000 x	675,00000 =	675,00000		
						Subtotal...	675,00000	675,00000
						COST DIRECTE		718,02900
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		21,54087

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	1.000,00000		1.000,00000
				COST DIRECTE			1.051,51000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			31,54530
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.083,05530
P- 96	FJ00U0XX	PA	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT	Rend.: 1.000			515,00 €
	Materials: BJ00U0XX	U	MODIFICACIONS DE XARXA DE REG EXISTENT, EN PARTERRA EXISTENT	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 500,00000 =	500,00000	
				Subtotal...		500,00000	500,00000
				COST DIRECTE			500,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			15,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			515,00000
P- 97	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1.000			4,81 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,060	/R x 23,80000 =	1,42800	
				Subtotal...		1,42800	1,42800
	Maquinària: C1315010 C133A0K0	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x 57,21000 =	2,86050	
		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x 7,55000 =	0,37750	
				Subtotal...		3,23800	3,23800
				COST DIRECTE			4,66600
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,13998
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,80598
P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1.000			17,62 €
	Mà d'obra: A0121000 A0140000	H	OFICIAL 1A	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,050	/R x 27,71000 =	1,38550	
		H	MANOBRE	0,050	/R x 23,80000 =	1,19000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
						Subtotal...	2,57550	2,57550
	Materials:							
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000	x	14,08000 =	14,08000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	89,58420 =	0,44792	
						Subtotal...	14,52792	14,52792
						COST DIRECTE		17,10342
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,51310
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,61652
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.			Rend.: 1.000		152,67 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	27,71000 =	42,95050	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	23,80000 =	36,89000	
						Subtotal...	79,84050	79,84050
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000 =	11,44200	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	12,19700	12,19700
	Materials:							
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	66,87000 =	6,68700	
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	49,000	x	0,23000 =	11,27000	
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	89,58420 =	1,79168	
						Subtotal...	56,18868	56,18868
						COST DIRECTE		148,22618
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,44679
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,67297

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1.000			240,72 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	27,71000 =	54,03450	
	A0140000	H	MANOBRE	1,950 /R x	23,80000 =	46,41000	
					Subtotal...	100,44450	100,44450
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	57,21000 =	17,16300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250	
					Subtotal...	18,29550	18,29550
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x	66,87000 =	10,03050	
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,000 x	0,23000 =	17,25000	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA D'ÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	83,21000 =	83,21000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x	89,58420 =	4,47921	
					Subtotal...	114,96971	114,96971
					COST DIRECTE		233,70971
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,01129
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		240,72100
P- 101	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1.000			5,24 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,065 /R x	31,38000 =	2,03970	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065 /R x	23,80000 =	1,54700	
					Subtotal...	3,58670	3,58670
	Materials:						
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	0,77000 =	0,78540	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,22000 =	0,22000
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800
						Subtotal...	1,50340
							1,50340
						COST DIRECTE	5,09010
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15270
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,24280
P- 102	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT			Rend.: 1.000	7,29 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,075	/R x	31,38000 =	2,35350
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,075	/R x	23,80000 =	1,78500
						Subtotal...	4,13850
							4,13850
	Materials:						
	BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020	x	1,20000 =	1,22400
	BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000	x	0,25000 =	0,25000
	BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,100	x	14,68000 =	1,46800
						Subtotal...	2,94200
							2,94200
						COST DIRECTE	7,08050
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,21242
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,29292
P- 103	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.			Rend.: 1.000	3,35 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	27,71000 =	0,41565

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x	23,80000 =	0,35700
						Subtotal...	0,77265
	Materials:						0,77265
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000
						Subtotal...	2,47780
							2,47780
						COST DIRECTE	3,25045
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,09751
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,34796
P- 104	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.			Rend.: 1.000	4,97 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030	/R x	31,38000 =	0,94140
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x	23,80000 =	0,71400
						Subtotal...	1,65540
	Materials:						1,65540
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000 =	2,58000
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000 =	0,16000
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000 =	0,43200
						Subtotal...	3,17200
							3,17200
						COST DIRECTE	4,82740
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,14482
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,97222

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 105	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1.000			66,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370 /R x	27,71000 =	10,25270	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,370 /R x	23,80000 =	8,80600	
					Subtotal...	19,05870	19,05870
	Materials:						
	BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	45,96000 =	45,96000	
					Subtotal...	45,96000	45,96000
					COST DIRECTE		65,01870
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,95056
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,96926
P- 106	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1.000			49,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330 /R x	27,71000 =	9,14430	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,330 /R x	23,80000 =	7,85400	
					Subtotal...	16,99830	16,99830
	Materials:						
	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000 x	30,62000 =	30,62000	
					Subtotal...	30,62000	30,62000
					COST DIRECTE		47,61830
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,42855
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,04685
P- 107	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1.000			64,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600 /R x	27,71000 =	16,62600	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,600 /R x	23,80000 =	14,28000	
					Subtotal...	30,90600	30,90600
	Materials:						
	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000 x	31,36000 =	31,36000	
					Subtotal...	31,36000	31,36000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">62,26600</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,86798</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">64,13398</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	62,26600		DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,86798		COST EXECUCIÓ MATERIAL	64,13398							
	COST DIRECTE	62,26600																		
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,86798																		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	64,13398																		
P- 108	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	Rend.: 1.000 114,65 €																
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unitats</th> <th style="width: 10%;">Preu €</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> <th style="width: 10%;">Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,700 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>19,39700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,700 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>16,66000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">36,05700</td> <td style="text-align: right;">36,05700</td> </tr> </tbody> </table>	Unitats	Preu €	Parcial	Import	0,700 /R x	27,71000 =	19,39700		0,700 /R x	23,80000 =	16,66000			Subtotal...	36,05700	36,05700
Unitats	Preu €	Parcial	Import																	
0,700 /R x	27,71000 =	19,39700																		
0,700 /R x	23,80000 =	16,66000																		
	Subtotal...	36,05700	36,05700																	
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA																	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA																	
	Materials:																			
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1,000 x</td> <td style="width: 10%;">75,25000 =</td> <td style="width: 10%;">75,25000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">75,25000</td> <td style="text-align: right;">75,25000</td> </tr> </tbody> </table>	1,000 x	75,25000 =	75,25000			Subtotal...	75,25000	75,25000								
1,000 x	75,25000 =	75,25000																		
	Subtotal...	75,25000	75,25000																	
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">111,30700</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">3,33921</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">114,64621</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	111,30700		DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,33921		COST EXECUCIÓ MATERIAL	114,64621							
	COST DIRECTE	111,30700																		
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,33921																		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	114,64621																		
P- 109	FJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1.000 772,50 €																
	Materials:																			
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1,000 x</td> <td style="width: 10%;">118,00000 =</td> <td style="width: 10%;">118,00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1,000 x	118,00000 =	118,00000													
1,000 x	118,00000 =	118,00000																		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BJ45UTXX	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA INFINITE' O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 Vac-24 Vac. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230Vac/24Vac, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x	632,00000 =	632,00000	
						Subtotal...	750,00000	750,00000
						COST DIRECTE		750,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		22,50000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		772,50000
P- 110	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.			Rend.: 1.000		8,39 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,050	/R x	23,80000 =	1,19000	
						Subtotal...	3,96100	3,96100
	Materials:							
	BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000	x	4,18000 =	4,18000	
						Subtotal...	4,18000	4,18000
						COST DIRECTE		8,14100
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24423
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,38523
P- 111	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE			Rend.: 1.000		1,60 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	27,71000 =	0,27710	
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x	23,80000 =	0,11900	
						Subtotal...	0,39610	0,39610

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària: C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005 /R x	39,08000 =	0,19540	
					Subtotal...	0,19540	0,19540
	Materials: BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100 x	9,60000 =	0,96000	
					Subtotal...	0,96000	0,96000
					COST DIRECTE		1,55150
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,04655
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,59805
P- 112	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS		Rend.: 1.179		6,15 €
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	0,020 /R x	27,71000 =	0,47006	
	A0140000	H	MANOBRE	0,020 /R x	23,80000 =	0,40373	
					Subtotal...	0,87379	0,87379
	Materials: BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,300 x	17,00000 =	5,10000	
					Subtotal...	5,10000	5,10000
					COST DIRECTE		5,97379
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,17921
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,15300
P- 113	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS		Rend.: 1.137		8,31 €
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	0,028 /R x	27,71000 =	0,68239	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028 /R x	23,80000 =	0,58610	
					Subtotal...	1,26849	1,26849
	Materials: BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400 x	17,00000 =	6,80000	
					Subtotal...	6,80000	6,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">8,06849</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,24205</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">8,31054</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	8,06849		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24205		COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,31054											
	COST DIRECTE	8,06849																						
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,24205																						
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,31054																						
P- 114	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1.000 10,24 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>A0121000</td> <td>0,028 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>0,77588</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>0,028 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>0,66640</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">1,44228</td> <td style="text-align: right;">1,44228</td> </tr> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0121000	0,028 /R x	27,71000 =	0,77588		A0140000	0,028 /R x	23,80000 =	0,66640				Subtotal...	1,44228	1,44228
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																				
A0121000	0,028 /R x	27,71000 =	0,77588																					
A0140000	0,028 /R x	23,80000 =	0,66640																					
		Subtotal...	1,44228	1,44228																				
	Materials:																							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,500 x</td> <td>17,00000 =</td> <td>8,50000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">8,50000</td> <td style="text-align: right;">8,50000</td> </tr> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import		0,500 x	17,00000 =	8,50000				Subtotal...	8,50000	8,50000					
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																				
	0,500 x	17,00000 =	8,50000																					
		Subtotal...	8,50000	8,50000																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">9,94228</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,29827</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">10,24055</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	9,94228		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,29827		COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,24055											
	COST DIRECTE	9,94228																						
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,29827																						
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,24055																						
P- 115	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL	Rend.: 1.000 20,48 €																				
	Mà d'obra:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td>A0121000</td> <td>0,056 /R x</td> <td>27,71000 =</td> <td>1,55176</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>0,056 /R x</td> <td>23,80000 =</td> <td>1,33280</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">2,88456</td> <td style="text-align: right;">2,88456</td> </tr> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import	A0121000	0,056 /R x	27,71000 =	1,55176		A0140000	0,056 /R x	23,80000 =	1,33280				Subtotal...	2,88456	2,88456
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																				
A0121000	0,056 /R x	27,71000 =	1,55176																					
A0140000	0,056 /R x	23,80000 =	1,33280																					
		Subtotal...	2,88456	2,88456																				
	Materials:																							
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Unitats</td> <td style="width: 15%;">Preu €</td> <td style="width: 15%;">Parcial</td> <td style="width: 15%;">Import</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000 x</td> <td>17,00000 =</td> <td>17,00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">17,00000</td> <td style="text-align: right;">17,00000</td> </tr> </table>		Unitats	Preu €	Parcial	Import		1,000 x	17,00000 =	17,00000				Subtotal...	17,00000	17,00000					
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																				
	1,000 x	17,00000 =	17,00000																					
		Subtotal...	17,00000	17,00000																				
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">19,88456</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,59654</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">20,48110</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	19,88456		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,59654		COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,48110											
	COST DIRECTE	19,88456																						
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,59654																						
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,48110																						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	17,95000 =	0,89750	
						Subtotal...	0,89750	0,89750
	Materials: B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	66,87000 =	2,00610	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,160	x	10,19000 =	1,63040	
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	84,35000 =	84,35000	
						Subtotal...	87,98650	87,98650
						COST DIRECTE		145,54500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,36635
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,91135
P- 119	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.			Rend.: 1.000		61,35 €
	Mà d'obra: A0121000	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	27,71000 =	30,48100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,100	/R x	23,80000 =	26,18000	
						Subtotal...	56,66100	56,66100
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	17,95000 =	0,89750	
						Subtotal...	0,89750	0,89750
	Materials: B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,030	x	66,87000 =	2,00610	
						Subtotal...	2,00610	2,00610
						COST DIRECTE		59,56460
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,78694
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		61,35154
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 120	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1.000			137,37 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	27,71000 =	13,85500	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000 /R x	27,71000 =	27,71000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000 /R x	23,80000 =	23,80000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	77,26500	77,26500
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	57,21000 =	17,16300	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,600 /R x	51,66000 =	30,99600	
					Subtotal...	49,25580	49,25580
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F.B.P.S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,100 x	68,45000 =	6,84500	
					Subtotal...	6,84500	6,84500
					COST DIRECTE		133,36580
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,00097
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,36677
P- 121	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	Rend.: 1.000			8,73 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070 /R x	27,71000 =	1,93970	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,070 /R x	23,80000 =	1,66600	
					Subtotal...	3,60570	3,60570
	Materials:						
	BG314301	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4x2,5 mm2	1,000 x	4,87000 =	4,87000	
					Subtotal...	4,87000	4,87000
					COST DIRECTE		8,47570
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,25427
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,72997

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 122	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	Rend.: 1.000			32,20 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,085 /R x	27,71000 =	2,35535	
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	23,80000 =	4,76000	
					Subtotal...	9,88635	9,88635
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	100,59000 =	2,01180	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	57,21000 =	5,72100	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	9,93830	9,93830
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	21,54000 =	3,01560	
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020 x	0,12000 =	0,12240	
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x	3,25000 =	6,82500	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x	1,45000 =	1,47900	
					Subtotal...	11,44200	11,44200
					COST DIRECTE		31,26665
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,93800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,20465
P- 123	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1.000			152,67 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	27,71000 =	42,95050	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x	23,80000 =	36,89000	
					Subtotal...	79,84050	79,84050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000 =	11,44200
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
						Subtotal...	12,19700
							12,19700
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	66,87000 =	6,68700
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	49,000	x	0,23000 =	11,27000
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	89,58420 =	1,79168
						Subtotal...	56,18868
							56,18868
						COST DIRECTE	148,22618
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,44679
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	152,67297
P- 124	FQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.			Rend.: 1.000	876,20 €
	Mà d'obra:						
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	27,71000 =	13,85500
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	23,80000 =	23,80000
						Subtotal...	37,65500
							37,65500
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	66,87000 =	8,02440
	BQ11XX01	U	BANC DE FUSTA TIPUS URBIDERMIS SANTA&COLE MODEL HARPO, DE 3 METRES DE LONG., DE PI EUROPEU TERMOTRACTAT PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG2 ANODITZADA, AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1,000	x	805,00000 =	805,00000
						Subtotal...	813,02440
							813,02440
						COST DIRECTE	850,67940
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	25,52038

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			876,19978
P- 125	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1.000			126,60 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	27,71000 =	13,85500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	23,80000 =	11,90000	
					Subtotal...	25,75500	25,75500
	Materials:						
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x	97,16000 =	97,16000	
					Subtotal...	97,16000	97,16000
				COST DIRECTE			122,91500
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,68745
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,60245
P- 126	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1.000			105,70 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	27,71000 =	11,08400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x	23,80000 =	9,52000	
					Subtotal...	20,60400	20,60400
	Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x	66,87000 =	2,00610	
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000 x	80,01000 =	80,01000	
					Subtotal...	82,01610	82,01610
				COST DIRECTE			102,62010
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,07860

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,69870
P- 127	FQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1.000			186,97 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,450 /R x	27,71000 =	12,46950	
	A0140000	H	MANOBRE	0,450 /R x	23,80000 =	10,71000	
					Subtotal...	23,17950	23,17950
	Materials:						
	BQC1UINO	U	APARCABICICLETES D'ACER INOXIDABLE DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x	157,00000 =	157,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	89,58420 =	1,34376	
					Subtotal...	158,34376	158,34376
					COST DIRECTE		181,52326
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,44570
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		186,96896
P- 128	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS	Rend.: 1.000			51,35 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	27,71000 =	13,85500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x	23,80000 =	5,95000	
					Subtotal...	19,80500	19,80500
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	3,000 x	1,35000 =	4,05000	
	BQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	1,000 x	26,00000 =	26,00000	
					Subtotal...	30,05000	30,05000
					COST DIRECTE		49,85500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,49565
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,35065

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 129	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1.000			87,52 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	31,38000 =	31,38000	
	A0140000	H	MANOBRE	1,150 /R x	23,80000 =	27,37000	
					Subtotal...	58,75000	58,75000
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x	82,93000 =	20,73250	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x	36,56000 =	5,48400	
					Subtotal...	26,21650	26,21650
					COST DIRECTE		84,96650
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,54900
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,51549
P- 130	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1.000			11,84 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	31,38000 =	3,13800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,100 /R x	23,80000 =	2,38000	
					Subtotal...	5,51800	5,51800
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	82,93000 =	4,14650	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	5,97450	5,97450
					COST DIRECTE		11,49250
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,34478
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,83728
P- 131	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	Rend.: 1.000			1,32 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010 /R x	31,38000 =	0,31380	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Maquinària: CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	Subtotal...	0,31380		0,31380
				1,000 /R x	0,97000 =	0,97000	
				Subtotal...	0,97000		0,97000
				COST DIRECTE			1,28380
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,03851
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,32231
P- 132	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	Rend.: 1.000			5,03 €
	Mà d'obra: A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,150 /R x	23,80000 =	3,57000	
				Subtotal...		3,57000	3,57000
	Maquinària: C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	65,44000 =	1,30880	
				Subtotal...		1,30880	1,30880
				COST DIRECTE			4,87880
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,14636
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,02516
P- 133	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	Rend.: 1.000			52,83 €
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,750 /R x	23,80000 =	17,85000	
				Subtotal...		17,85000	17,85000
	Materials: B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150 x	29,08000 =	33,44200	
				Subtotal...		33,44200	33,44200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																					
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">51,29200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,53876</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">52,83076</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	51,29200		DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,53876		COST EXECUCIÓ MATERIAL	52,83076												
	COST DIRECTE	51,29200																							
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,53876																							
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	52,83076																							
P- 134	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	Rend.: 1.000 22,85 €																					
	Maquinària:																								
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Unitats</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Preu €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Parcial</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Import</td> </tr> <tr> <td>0,012</td> <td>/R x</td> <td>65,44000 =</td> <td></td> <td>0,78528</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Unitats		Preu €		Parcial		Import	0,012	/R x	65,44000 =		0,78528									
Unitats		Preu €		Parcial		Import																			
0,012	/R x	65,44000 =		0,78528																					
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0,050</td> <td style="width: 10%;">/R x</td> <td style="width: 10%;">43,58000 =</td> <td></td> <td style="width: 10%;">2,17900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">2,96428</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,96428</td> </tr> </table>	0,050	/R x	43,58000 =		2,17900			Subtotal...				2,96428		2,96428							
0,050	/R x	43,58000 =		2,17900																					
Subtotal...				2,96428		2,96428																			
	Materials:																								
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0,200</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">18,50000 =</td> <td></td> <td style="width: 10%;">3,70000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0,200	x	18,50000 =		3,70000																
0,200	x	18,50000 =		3,70000																					
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">0,800</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">19,40000 =</td> <td></td> <td style="width: 10%;">15,52000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">19,22000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,22000</td> </tr> </table>	0,800	x	19,40000 =		15,52000			Subtotal...				19,22000		19,22000							
0,800	x	19,40000 =		15,52000																					
Subtotal...				19,22000		19,22000																			
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">22,18428</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">0,66553</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">22,84981</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	22,18428		DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,66553		COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,84981												
	COST DIRECTE	22,18428																							
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,66553																							
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,84981																							
P- 135	FR47UZS1	U	ZELKOVA SERRATA GREEN VASE, DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE AMB QUALITAT VEGETAL SEGONS NTJ07D, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1.000 62,32 €																					
	Materials:																								
	BR47UZS1	UT	ZELKOVA SERRATA 18/20 ARREL NUA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Unitats</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Preu €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Parcial</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Import</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>x</td> <td>55,00000 =</td> <td></td> <td>60,50000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal...</td> <td style="text-align: right;">60,50000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,50000</td> </tr> </table>	Unitats		Preu €		Parcial		Import	1,100	x	55,00000 =		60,50000			Subtotal...				60,50000		60,50000
Unitats		Preu €		Parcial		Import																			
1,100	x	55,00000 =		60,50000																					
Subtotal...				60,50000		60,50000																			
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE</td> <td style="text-align: right;">60,50000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 3,00%</td> <td style="text-align: right;">1,81500</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td style="text-align: right;">62,31500</td> </tr> </table>		COST DIRECTE	60,50000		DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,81500		COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,31500												
	COST DIRECTE	60,50000																							
	DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,81500																							
	COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,31500																							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 136	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1.000			37,88 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	31,38000 =	6,27600	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,400 /R x	23,80000 =	9,52000	
					Subtotal...	15,79600	15,79600
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	57,21000 =	2,86050	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x	36,56000 =	7,31200	
					Subtotal...	10,17250	10,17250
	Materials:						
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x	21,61000 =	10,80500	
					Subtotal...	10,80500	10,80500
					COST DIRECTE		36,77350
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,10321
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,87670
P- 137	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	Rend.: 1.000			1,92 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	31,38000 =	0,94140	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,030 /R x	23,80000 =	0,71400	
					Subtotal...	1,65540	1,65540
	Materials:						
	BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,040 x	5,16000 =	0,20640	
					Subtotal...	0,20640	0,20640
					COST DIRECTE		1,86180
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,05585
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,91765

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 138	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1.000			47,71 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,450 /R x	31,38000 =	14,12100	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,450 /R x	23,80000 =	10,71000	
					Subtotal...	24,83100	24,83100
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,35000 =	1,35000	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,005 x	272,60000 =	1,36300	
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	3,000 x	5,90000 =	17,70000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	3,000 x	0,36000 =	1,08000	
					Subtotal...	21,49300	21,49300
					COST DIRECTE		46,32400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,38972
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,71372
P- 139	FRZUUB06	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	Rend.: 1.000			13,91 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010 /R x	31,38000 =	0,31380	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050 /R x	23,80000 =	1,19000	
					Subtotal...	1,50380	1,50380
	Materials:						
	BRZUUB06	ml	Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60cm	1,000 x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		13,50380
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,40511
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,90891

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 140	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	Rend.: 1.000			2,91 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010 /R x	31,38000 =	0,31380	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,010 /R x	23,80000 =	0,23800	
					Subtotal...	0,55180	0,55180
	Materials:						
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100 x	1,17000 =	1,28700	
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000 x	0,33000 =	0,99000	
					Subtotal...	2,27700	2,27700
					COST DIRECTE		2,82880
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08486
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,91366
P- 141	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	Rend.: 1.000			9.583,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/11/21

Pàg.: 99

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FV00FX02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ADEQUACIÓ EN CONTACTE AMB EDIFICIS I PAVIMENTS ADJACENTS A L'ÀMBIT.	5.000,00 €
FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	3.000,00 €

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	55.974,28
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	29.193,56
Capítol	01.03	SANEJAMENT	13.530,38
Capítol	01.04	VIALITAT	193.735,96
Capítol	01.05	OBRA	40.927,48
Capítol	01.06	BARANES	1.581,08
Capítol	01.07	ENLLUMENAT	72.761,14
Capítol	01.08	XARXA REG	9.098,12
Capítol	01.09	JARDINERIA	60.763,49
Capítol	01.10	MOBILIARI URBÀ	8.131,90
Capítol	01.11	SENYALITZACIÓ	9.849,88
Capítol	01.12	SERVEIS AFECTATS	3.000,00
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	9.583,51
Obra	01	Pressupost AVINGUDA ALCALDE RIBÉ	508.130,78
			508.130,78

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost AVINGUDA ALCALDE RIBÉ	508.130,78
			508.130,78

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/11/21

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			%
Capítol	01.01	ENDERROCS	11,02
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	5,75
Capítol	01.03	SANEJAMENT	2,66
Capítol	01.04	VIALITAT	38,13
Capítol	01.05	OBRA	8,05
Capítol	01.06	BARANES	0,31
Capítol	01.07	ENLLUMENAT	14,32
Capítol	01.08	XARXA REG	1,79
Capítol	01.09	JARDINERIA	11,96
Capítol	01.10	MOBILIARI URBÀ	1,60
Capítol	01.11	SENYALITZACIÓ	1,94
Capítol	01.12	SERVEIS AFECTATS	0,59
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	1,89
Obra	01	Pressupost AVINGUDA ALCALDE RIBÉ	100,00
			100,00

NIVELL 1: OBRA			%
Obra	01	Pressupost AVINGUDA ALCALDE RIBÉ	100,00
			100,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	508.130,78
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 508.130,78.....	66.057,00
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 508.130,78.....	30.487,85
	<hr/>
Subtotal	604.675,63
21 % IVA SOBRE 604.675,63.....	126.981,88
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 731.657,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

Sabadell, novembre de 2021

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0