



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ PER
LOTS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
ESPAIS VERDS DEL SECTOR 1, ARBRAT VIARI (SECTOR 3) I JOCS
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7) DE LA CIUTAT DE
SABADELL**



LOT 2. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7)



SUMARI

1	CONSIDERACIONS GENERALS	4
1.1	PREÀMBUL	4
1.2	ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
1.3	OBJECTE	5
1.4	NORMATIVES D'APLICACIÓ	5
1.5	TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE	6
1.5.1	Treballs de manteniment conductiu.....	6
1.5.2	Treballs de manteniment correctiu	7
1.5.3	Danys ocasionats per vandalismes i accidents	8
1.6	VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR	8
1.7	TASQUES TÈCNiques A REALITZAR PEL CONTRACTISTA	9
1.8	PERSONAL	9
1.8.1	Requeriments del personal.....	10
1.8.2	Horari i control de presència.....	11
1.8.3	Vestuari	11
1.8.4	Formació	11
1.8.5	Relació amb el ciutadà	12
1.9	INSTAL·LACIONS	12
1.10	VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS	13
1.11	ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS	14
1.12	RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS	15
1.13	MECANISMES D'INFORMACIÓ	15
1.14	DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI	16
1.14.1	Documentació a inici de contracte:.....	16
1.14.2	Documentació per supervisió diària:.....	16
1.14.3	Documentació per supervisió mensual:.....	16
1.14.4	Documentació per supervisió semestralment:.....	17
1.14.5	Documentació per supervisió anual:.....	17
1.15	REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI	17
1.15.1	Estalvi d'aigua	17
1.15.2	Emissions contaminants.....	17
1.15.3	Compra de subministres.....	17
1.16	GESTIÓ DE RESIDUS	17



2	ÀMBIT D'APLICACIÓ	18
3	CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT	18
3.1	MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS	18
3.1.1	Actuacions envers la seguretat	19
3.1.2	Inspeccions	19
3.1.3	Manteniment conductiu	20
3.1.4	Manteniment correctiu	23
3.2	MANTENIMENT DE CIRCUITS I ELEMENTS ESPORTIUS	24
3.2.1	Inspeccions	25
3.2.2	Manteniment conductiu	25
3.2.3	Manteniment correctiu	27
3.3	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ	27
3.3.1	Inspeccions	27
3.3.2	Manteniment conductiu	27
3.3.3	Manteniment correctiu	29
4	CONTROL DE QUALITAT	29
5	TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ	29
6	DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA	30

ANNEX 1 - PRESSUPOST LOT 2

ANNEX 2 - INVENTARI D'ESPÀIS I ELEMENTS A MANTENIR

ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 7

ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT

1 CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 PREÀMBUL

La ciutat de Sabadell disposa dins de la seva trama urbana d'un elevat nombre d'espais verds en les seves diferents modalitats (parcs, places, jardins, parterres, rotondes, etc.), arbrat plantat en els vials, així com de jocs infantils i mobiliari urbà. Aquests espais i elements s'han de mantenir en condicions, tant per garantir-ne la seva seguretat i funcionalitat, com per millorar-ne el seu valor paisatgístic i mediambiental.

El present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant PPT) estableix les condicions tècniques exigibles per a la conservació i manteniment dels espais verds, arbrat viari i jocs infantils i mobiliari urbà definits en aquest PPT, establint les normes i procediments de caràcter tècnic que s'han de complir per a la prestació del present servei.

Els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs de manteniment i conservació així com el seu ús, s'han de regir per allò que vingui especificat en aquest PPT. Les omissions en el PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum i que hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de la Direcció Tècnica designada per l'Ajuntament (d'ara en endavant DT).

Aquest PPT preveu la posada al dia per part del contractista de la documentació tècnica de tots els elements que cal mantenir.

Les consideracions del PPT es complementaran en tot moment amb el Plec de Clàusules Administratives aprovat per l'Ajuntament de Sabadell. En cas de que existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions del Plec de Clàusules Administratives.

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els espais i elements gestionats per la secció de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell es troben distribuïts en 7 sectors. Aquests sectors són els següents:

- Sector 1: Espais verds urbans, excloent els grans parcs de la ciutat.
- Sector 2: Grans parcs de la ciutat a excepció del Parc Catalunya i el Parc Central del Vallès. Prestació del servei reservada a Centres Especials de Treball.
- Sector 3: Arbrat viari.
- Sector 4: Gespes d'instal·lacions esportives i recreatives de la ciutat.
- Sector 5: Parc Catalunya i Parc Central del Vallès. Prestació del servei a càrrec de personal propi de l'ajuntament.
- Sector 6: Fonts ornamentals i fonts de beure
- Sector 7: Jocs infantils i mobiliari urbà.

L'àmbit és el terme municipal de Sabadell.

En aquest PPT corresponent al LOT 2 es presenta la relació d'espais i elements a mantenir, que corresponen al Sector 7, entenent que és un relació no exhaustiva.

Per tot això, el contractista haurà de realitzar el manteniment de la totalitat dels espais i dels elements objecte d'aquest plec, malgrat l'existència d'espais o elements que poguessin no esser total o parcialment inventariats en aquest PPT.

1.3 OBJECTE

L'objecte d'aquest PPT és establir les bases i condicions tècniques i les qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament de materials i en l'execució dels treballs de manteniment i conservació dels jocs infantils, circuits i elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell.

1.4 NORMATIVES D'APLICACIÓ

A més del que s'exposa en el present PPT i en el Plec de Clàusules Administratives seran aplicables:

- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Lleis, decrets, ordes i normatives sobre prevenció i control de la legionel·losis. Especialment els aspectes que inclouen el Real Decret 487/2022, de 21 de juny, per el que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya *Orden VIV/561/2010, d'1 de febrer, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.*
- UNE-EN 1176: 2021 "Equipamientos de las áreas de juego y superficies"
- UNE-EN 1176-7:2021 "Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización"
- UNE-EN 1177: 2009. "Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. Determinación de la altura de caída crítica".
- UNE 147101: 2000 IN. "Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE-EN 1176-1".
- UNE 147102: 2000 IN. "Equipamiento de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la norma UNE-EN 1176-7 a la inspección y el mantenimiento".
- UNE 147103: 2001. "Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre".
- UNE 172001: 2004 IN. "Señalización de las áreas de juego".
- UNE-EN 16630:2015 "Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo"
- UNE-EN 15313:2007+A1:2011"Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo"
- UNE-EN 14974:2006+A1:2011"Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo"
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme-NTJ de la Fundació de la jardineria i el Paisatge, sempre que no es contradiguin amb les especificacions tècniques recollides en aquest Plec.

- *Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales*. Norma Granada (revisió 2020).
- Plec de condicions tècniques de partides d'obra d'urbanització. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Ordenances aplicables promogudes per l'Ajuntament de Sabadell
- Altra legislació, normes, instruccions o reglaments oficials que siguin d'aplicació en el servei, així com la nova legislació aplicable que es promulgui.

El contractista està obligat a complir tota la normativa legal, ja sigui d'àmbit comunitari, estatal, autonòmic o local, i especialment les normes de legislació laboral, mediambiental i de residus per tot el que es determina en el present PPT. L'Ajuntament de Sabadell queda totalment alliberat de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista.

1.5 TREBALLS INCLOSOS EN EL CONTRACTE

Els treballs que haurà de realitzar el contractista es classifiquen en treballs de manteniment conductiu i en treballs de manteniment correctiu.

El contractista intervindrà directament, sense necessitat d'autorització expressa de la DT, en totes aquelles operacions previstes d'inspecció i manteniment incloses en la modalitat de manteniment conductiu.

És obligació del contractista la realització d'inspeccions periòdiques dels espais i elements inclosos en aquest contracte de manteniment per tal de detectar desperfectes, situacions de risc o de mal manteniment que es produeixin en els espais i elements inclosos en aquest servei, tant si per la seva resolució es requereixen actuacions definides com a treballs de manteniment conductiu com les definides com a treballs de manteniment correctiu.

1.5.1 Treballs de manteniment conductiu

El contractista atindrà segons les especificacions incloses en aquest plec, totes les tasques necessàries pel correcte manteniment conductiu de les àrees de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell. Aquestes tasques inclouen:

- Inspeccions periòdiques per tal de comprovar el seu estat de manteniment i la seva seguretat.
- Neteja.
- Pintura, envernissat i aplicació d'oli protector.
- Reparacions i ajustaments de cargolaria.
- Substitucions d'elements deteriorats o trencats.
- Retirada jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà en mal estat.
- Manteniment de paviments de seguretat
- Manteniment de sorreres.
- Senyalització d'elements perillosos.
- Treballs d'urgència.

- Altres ajustats a aquest servei.

** Les tasques periòdiques de neteja dels espais no estan previstes dins d'aquest contracte, pel que únicament s'haurà d'atendre la neteja de forma complementària quan ja s'estigui en aquests espais realitzant inspeccions o altres tasques de manteniment.*

Els treballs de manteniment conductiu quedaran reflectits en un Pla Anual de Manteniment que es redactarà pel contractista en base al present PPT i que haurà de ser aprovat per la DT. Aquest Pla Anual de Manteniment es redactarà a inici del contracte i tindrà com a objectiu organitzar les tasques de manteniment conductiu amb les freqüències i èpoques adients per tal d'assegurar el compliment dels nivells de qualitat i les freqüències de manteniment mínimes establertes en el PPT. El contractista actualitzarà mensualment aquest pla en funció de l'execució real de tasques realitzades i de l'estat dels espais i elements a mantenir i definirà amb antelació d'un mes, el pla d'actuacions previstes pel mes següent.

El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Conductiu (model a facilitar per la DT) tots els treballs de manteniment conductiu realitzats durant el mes en cada un dels espais i elements relacionats en l'annex 2. Aquest document servirà de base a la DT per tal de realitzar un seguiment in situ de les tasques realitzades i per comprovar que es compleixen les previsions aprovades en el Pla Anual de Manteniment.

Els treballs de manteniment conductiu general es facturaran de forma fixa mensual, en base a una dotzena part de l'import anual previst pel manteniment general conductiu que es detalla en l'Annex 1 del present PPT, podent variar a causa d'aplicacions de deduccions econòmiques per manca de qualitat en el servei o pels incompliments que es detallen en el present document. La resta de tasques de manteniment conductiu es facturaran en base als preus relacionats a l'Annex 1 i de les tasques realitzades durant el mes.

El cost dels materials necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT. Únicament en cas de que el cost dels recanvis i materials necessaris per les reparacions a realitzar en les àrees de jocs, circuits i elements esportiu i mobiliari urbà superi els imports prevists detallats en el punt 3 d'aquest PPT, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

Els treballs de manteniment conductiu general inclouen la reparació de tots els desperfectes deguts a un ús normal i racional dels elements a mantenir, les tasques d'inspecció periòdiques, les tasques tècniques incloses en el punt 1.8 d'aquest PPT, així com dels desperfectes ocasionats pel propi servei.

Els deterioraments produïts en els espais i elements a mantenir causats per mancances en el manteniment conductiu hauran de ser reparats pel contractista i la totalitat de les despeses ocasionades per aquestes actuacions aniran al seu càrrec, sense cap repercussió en la facturació.

1.5.2 Treballs de manteniment correctiu

Aquests treballs inclouen totes les tasques que no es poden preveure i que no han estat incloses en el Pla Anual de Manteniment, com són les reparacions causades per actes vandàlics,

fenòmens meteorològics o accidents de trànsit, així com altres actuacions que s'hagin de realitzar per causes no imputables a una manca de manteniment conductiu.

La DT en base al recull d'incidències detectades i comunicades pel contractista o per altres canals, serà la responsable de definir tots els treballs de manteniment correctiu que ha de realitzar el contractista i el termini màxim en el que s'han d'iniciar i finalitzar.

El contractista comunicarà a la DT l'inici i el final de les tasques de manteniment correctiu que ha de realitzar per tal de que aquesta pugui fer-ne el seguiment i la supervisió.

Els treballs de manteniment correctiu es facturaran mensualment per feina realitzada. El contractista farà constar en un Full Mensual de Manteniment Correctiu (model a facilitar per la DT) tots els treballs realitzats i els valorarà econòmicament en base als preus relacionats en el capítol de manteniment correctiu inclosos en el pressupost de l'Annex 1 d'aquest PPT. En cas de que sigui necessari incloure altres preus que no hi siguin relacionats, s'utilitzaran els preus del Banc de Preus de l'ITEC, configurat amb els paràmetres següents:

- Darrera versió publicada per l'Institut Tècnic de la Construcció de Catalunya
- Àmbit de preus Barcelona
- Despeses indirectes del 3% incorporat dins del càlcul de les partides
- Obra nova d'urbanització de PEM fins a 402.000 €

Els treballs de manteniment correctiu a realitzar bàsicament seran els següents:

- Subministrament de parts o elements sencers de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà.
- Instal·lació de parts o d'elements sencers de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà.
- Substitució de paviments esmorteïdors.
- Construcció de paviment esmorteïdors.
- Subministrament d'altre material.
- Altres actuacions no previstes.

1.5.3 Danys ocasionats per vandalismes i accidents

El contractista està obligat a realitzar les reparacions, treballs d'urgència i totes les tasques necessàries per restaurar el bon estat i seguretat dels elements inclosos en aquest contracte que hagin sofert danys per actes vandàlics o accidents.

En els supòsits que estableixi la DT caldrà que el contractista registri la seva actuació i realitzi una fotografia de l'element vandalitzat o danyat, així com l'actuació realitzada per resoldre la incidència.

1.6 VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR

El contractista estarà obligat a admetre pel seu manteniment i conservació aquells espais i elements que tot i no estar recollits en l'inventari inclòs en l'Annex 2 o en la documentació gràfica de l'Annex 3 sigui a criteri de la DT que s'han d'incorporar en el present servei.

Així mateix l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret d'efectuar totes les remodelacions, treballs de manteniment correctius o millores que consideri oportunes dins l'àmbit i els elements a mantenir en el present contracte. En aquest cas, una vegada efectuades les remodelacions o millores, el cost de manteniment de l'espai s'actualitzarà a partir dels preus unitaris inclosos en l'Annex 1.

1.7 TASQUES TÈCNIQUES A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

El contractista tindrà l'obligació de realitzar les següents tasques tècniques:

- Registrar i remetre periòdicament les dades requerides per la DT per tal de mantenir actualitzat l'inventari existent de jocs infantils, elements esportius i mobiliari urbà de Sabadell.
- Realitzar de forma complementària a les inspeccions periòdiques de les àrees de joc, inspeccions envers a la seguretat de l'arbrat que es troba en les àrees de joc i en la seva àrea d'influència, tal com es desenvolupa en el protocol de gestió del risc de l'arbrat de la ciutat de Sabadell inclòs com a Annex 4.
- Realitzar inspeccions, amb la periodicitat que es detalla en el PPT de l'estat de manteniment de les àrees de jocs, mobiliari urbà, circuits i elements esportius i remetre registre a la DT de les incidències detectades
- Realitzar un breu informe després de les visites que es realitzin amb la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n derivin o es proposin i la data prevista de resolució.

1.8 PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal necessari en cada moment i època de l'any per la bona execució de les tasques de manteniment i conservació previstes, tant les incloses en els treballs de manteniment conductiu com les incloses en els treballs de manteniment correctiu.

Al capdavant del personal adscrit al servei es destinarà un tècnic, titulat mig o superior en Enginyeria Agrònoma o similar, i un encarregat que hauran de poder estar permanentment comunicats amb la DT durant tota la jornada de treball.

Es designarà una persona responsable de realitzar i mantenir actualitzada tota la informació necessària de l'aplicació informàtica prevista de comunicació amb la DT, mantenint al dia totes les ordres de treball rebudes, diàlegs descriptius de les feines realitzades, fotografies, dades a les fitxes d'inspecció,...

El personal que treballarà en el servei es diferenciarà entre:

- Personal fixe destinat a realitzar tasques de manteniment conductiu a temps complert i durant tot l'any
- Personal fixe destinat a realitzar tasques de manteniment correctiu o conductiu a temps complert i durant tot l'any
- Personal eventual, que tindrà una dedicació parcial, puntual o estacional. Destinat tant a desenvolupar tasques de suport en el manteniment conductiu com a realitzar tasques de manteniment correctiu.

El nombre mínim de personal fixe destinat al servei serà el següent:

CATEGORIA	NOMBRE PERSONES
Encarregat	1
Oficial jardiner	1
Jardiner	2
Auxiliar Jardiner	1
Total personal fixe	5

Per tal de poder actuar amb suficients garanties en el manteniment, s'haurà de disposar d'equips especialitzats fixes en el servei, amb coneixements, eines i vehicles apropiats per a les següents especialitzacions:

- Inspecció d'àrees de jocs infantils, circuits i elements esportius

Caldrà disposar, a més, d'equips especialitzats per realitzar tasques puntuals que atendran als següents mínims:

- Reparació de paviments de cautxú
- Pintura
- Instal·lació de nous jocs infantils

1.8.1 Requeriments del personal

La DT es reserva el dret de sol·licitar a l'empresa adjudicatària la substitució dels treballadors que cregui oportú, si el seu comportament, coneixement específic o compliment no fos l'adequat, produint-se la substitució per part de l'empresa, per personal qualificat en un termini a definir per a DT.

En cas de baixa, malaltia, absència, etc. del personal adscrit al servei, l'adjudicatari ha de disposar del personal substitutiu necessari per tal de poder continuar prestant el servei amb la qualitat i freqüència que s'estableix en aquest PPT i complint sempre amb el personal de manteniment conductiu mínim fixat.

Excepte en els casos o situacions excepcionals que la DT determini, el nombre mínim de personal d'oficis dedicat al manteniment conductiu que haurà d'estar present en el servei durant tots els dies laborables de l'any és de 3.

No es podran efectuar canvis en el personal adscrit al contracte sense prèvia informació i aprovació per part de la DT

El personal assignat haurà de tenir la categoria professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza (tècnic, encarregat, oficial, auxiliar, etc.). La DT pot en qualsevol moment sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del personal.

En tasques concretes (inspecció d'àrees de jocs, ...) el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades. La DT ha de rebre una relació jurada del personal assignat, i en qualsevol moment podrà sol·licitar una relació nominal del personal assignat a les feines de manteniment, que ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. En aquelles tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, tot el personal que les realitzi haurà d'estar en possessió dels permisos necessaris que s'hauran de presentar a petició de la Direcció Facultativa.

De conformitat amb el conveni col·lectiu vigent, l'adjudicatari s'haurà de subrogar amb el personal laboral que es descriu en l'annex corresponent del Plec de clàusules administratives particulars.

1.8.2 Horari i control de presència

El contractista farà la seva proposta d'horari, que haurà de ser majoritàriament entre les 7 i les 17 hores, de dilluns a divendres.

Per tal de que la DT tingui coneixement diari i en temps real de l'horari de treball i nombre de treballadors presents en el servei, es disposarà en el centre de treball d'una màquina de fitxatge amb control dactilar connectada a la xarxa que permeti recollir les dades i consultar-les a través d'internet per la DT.

1.8.3 Vestuari

Tots el personal adscrit al servei anirà uniformat, on s'inclourà el logotip i nom de l'Ajuntament de Sabadell i on s'identificarà clarament que el personal pertany al servei de manteniment de jocs infantils i mobiliari urbà. L'uniforme inclourà calçat de seguretat, guants i elements reflectors. El contractista proposarà el seu model de vestuari durant la fase de posada en marxa del servei i aquest haurà de ser aprovat per la DT.

Tot el personal eventual, haurà de comptar també amb algun element de vestuari que l'identifiqui com a treballador del Servei i que també haurà de ser aprovat per la DT.

1.8.4 Formació

La formació anirà dirigida, entre d'altres propòsits, a millorar l'exercici professional de cada treballador. El contractista haurà de detectar les necessitats existents, la identificació dels destinataris, l'establiment de les prioritats, així com la determinació dels objectius formatius, sens perjudici de la millora que hagi pogut oferir en aquest sentit d'acord amb els criteris de valoració de les ofertes establerts per aquest lot del contracte. A continuació, s'establirà un Programa específic dirigit al personal del Servei, que proporcioni una formació tant teòrica com pràctica, en funció de les necessitats detectades.

L'empresa adjudicatària vetllarà per la formació continua i reciclatge del seu personal mitjançant l'assistència a jornades tècniques, cursos, congressos, fires, etc. Amb la finalitat que el personal pugui actualitzar els seus coneixements i conèixer les innovacions del sector.

En tasques concretes el personal haurà de justificar que disposa de la formació necessària acreditant que ha assistit a cursos o programes de formació. Aquests es poden haver realitzat a la mateixa empresa o en altres centres. Aquesta assistència s'ha de justificar a la DT amb la presentació de diplomes i justificants que han de ser nominals.

1.8.5 Relació amb el ciutadà

S'informarà a tots els treballadors de la seva obligació de dirigir-se sempre amb respecte i amabilitat al ciutadà. En concret, caldrà informar de les següents normes de comportament:

- El to de la veu ha de ser agradable i cal demostrar interès per el que ens diu l'usuari.
- Sempre que sigui possible, l'idioma utilitzat serà preferentment el català.
- La resposta davant un usuari que es dirigeix a nosaltres ha de ser: "bon dia, bona tarda" i s'ofereix ajuda.
- No discutir MAI amb els companys en presència dels usuaris.

En cas que hi hagi un usuari descontent:

- Mantenir la calma i tractar a l'usuari/a de manera respectuosa, encara que aquest no ho faci.
- Tranquil·litzar-lo assumint la responsabilitat, comprenent el seu descontentament i fent-li veure que es comprenen els perjudicis causats per tractar de proporcionar-li una solució.
- Evitar les discussions.
- Escoltar amb atenció, fer-li preguntes, anotar dades i si no es pot donar una resposta a la seva sol·licitud, comunicar-ho al responsable. Les reclamacions i queixes es tramitaran seguint el procediment establert.

En cas que hi hagi preguntes o consultes relacionades amb el servei:

- El personal proporcionarà informació sobre els serveis, de manera clara i ordenada, tenint en compte totes les consultes i aclariments que els usuaris sol·licitin, intentant esbrinar si l'usuari/a ha comprès perfectament l'exposició.
- No donar interpretacions personals.
- No fer declaracions davant dels mitjans de comunicació. Adreçar als mitjans al responsable municipal del Servei.

1.9 INSTAL·LACIONS

El servei comptarà amb un local amb capacitat suficient per tenir sota cobert el parc mòbil, amb la superfície necessària per magatzem i per al manteniment rutinari de vehicles i maquinària. Aquest local no estarà a una distància superior als 20 Km de la zona de servei, definida com a distància fins al carrer de Pau Claris, núm. 100 de Sabadell. Disposarà a més dels vestuaris i lavabos adequats al personal destinat al contracte.

Totes les instal·lacions adscrites al servei, es trobaran en bon estat, es mantindran en bones condicions de neteja, i compliran amb la normativa de prevenció contra incendis i seguretat laboral i comptaran amb la preceptiva llicència municipal i hauran de disposar de suficients punts de càrrega per als vehicles i maquinària elèctrica adscrita al servei.

Es notificarà a la DT la comunicació de l'alta del centre de treball efectuada davant de l'autoritat laboral, amb indicació expressa del nombre de treballadors que s'hi adscriuen.

1.10 VEHICLES, MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS

Els vehicles i mitjans seran els adequats a les tasques a realitzar, tindran un bon aspecte exterior i hauran d'estar retolats d'acord amb la imatge corporativa que es facilitarà durant la posta en marxa del servei.

Les empreses licitadores hauran d'especificar a les seves ofertes els vehicles, la maquinària i d'altres mitjans que seran adscrits al servei amb la seva dedicació prevista. Tant els vehicles com la maquinària i mitjans auxiliars hauran de complir els següents requeriments:

- Els vehicles de fins a 3.500 kg. TMA hauran de ser nous a l'inici del contracte, els vehicles de més de 3.500 kg TMA podran tenir una antiguitat màxima a l'inici del contracte de 4 anys.
- Un cop finalitzada la jornada de treball, els vehicles es tancaran en instal·lacions adequades, i en cap cas, quedaran a la via pública..
- Tots els vehicles adscrits de forma fixe al servei disposaran de GPS i el contractista haurà de disposar d'alguna aplicació de control de la ubicació i rutes diàries realitzades pels vehicles que pugui ser consultada en temps real i a través d'internet per la DT.

Els vehicles hauran de ser de baixes o nul·les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pel que s'estableixen els següents requeriments mínims per als vehicles adscrits de forma fixa al servei:

- Vehicles d'inspecció i furgonetes petites: propulsió elèctrica pura o híbrids endollables
- Furgons: propulsió elèctrica pura, híbrids endollables o híbrids bi o tri-combustibles de gas natural o gasos líquuats del petroli (autogas)
- Camions i Vehicles de més de 3.500 Kg TMA: Els que tècnicament es justifiquin com a vehicles amb les prestacions necessàries i baixes o nul·les emissions de GEH

Tots els vehicles que realitzin tasques en el servei, encara que sigui de forma puntual, han de complir els requisits que l'Ajuntament de Sabadell estableix en quant a nivells de NO₂, PM i CO₂, per tal de mantenir l'aire net d'acord al Sabadell 2022 – Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire

A l'inici del contracte, se sotmetrà tot el parc de vehicles i maquinària adscrita al contracte, a la validació per part de la DT, la qual podrà efectuar comprovacions en matèria de soroll, contaminació atmosfèrica, etc. Si les prestacions d'aquests vehicles i/o maquinària no són les ofertes pel licitador, es requerirà la substitució del vehicle o equip en un termini màxim de cinc dies.

La substitució de la maquinària o vehicles avariats per uns altres de similars característiques es farà en un termini màxim de 72 hores.

Tota la maquinària, inclosos els seus accessoris, així com les eines que s'utilitzin, haurà d'estar homologada i disposar dels certificats corresponents

Caldrà comptar amb un pla de renovació i manteniment de la maquinària, per tal que el servei no pugui quedar mai interromput per avaries.

Pel que fa a les eines, s'aportaran les que siguin necessàries per a la bona execució de les tasques, d'acord amb les condicions d'execució de referència d'aquest plec. Igualment es comptarà amb les reserves necessàries per suplir qualsevol incidència.

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei dels següents vehicles:

- 2 furgoneta elèctrica
- 1 camió basculant amb ploma i caixa oberta

S'haurà de disposar com a mínim de forma fixa en el servei de la següent maquinària i mitjans:

- 1 motoaixada
- 1 hidronetejadora
- 1 generador elèctric
- 1 soldador elèctric
- 1 formigonera
- 1 martell pneumàtic
- 1 compressor d'aire amb pistola per a pintura
- 2 bufadores
- 2 radial
- 2 polidores
- 2 trepants autònoms i altre petita maquinària necessària

S'haurà de preveure disposar a més dels vehicles i medis adients per a tasques puntuals com poden ser moviments de terres, transport de grans elements, així com d'altres necessaris dins l'àmbit i tasques previstes en el servei.

1.11 ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I DISPONIBILITAT DE MITJANS

Dintre de certes condicions el contractista ofertarà el tipus d'organització que estimi pertinent per atendre l'objecte d'aquesta contracta, no obstant s'estableix que l'horari de treball de la majoria d'equips serà en horari de matí. Fora de l'horari de treball, caps de setmana i festius hi haurà un mínim d'un equip de treball disponible, format per almenys un oficial i un auxiliar, amb vehicle, eines, elements i coneixements suficients, per poder resoldre de forma àgil qualsevol incidència.

El contractista haurà de disposar dels mitjans i organització suficient per poder resoldre les ordres de treball emeses per la DT en els terminis en que l'hi sigui requerit.

En dissabtes i festius, excepte en casos d'emergència, els elements sorollosos no es podran utilitzar abans de les 10h del matí.

1.12 RESOLUCIÓ DE TREBALLS URGENTS

L'empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DT, en aquelles operacions d'inspecció i de reparació que requereixin una actuació immediata, aquestes operacions correspondran únicament a realitzar les tasques mínimes per evitar situacions de perill i s'hauran de justificar a la DT.

El contractista disposarà d'un telèfon d'emergències que estarà operatiu les 24h al dia durant tot el període de vigència del servei.

Quan es produeixin situacions que a criteri de la DT siguin urgents, aquesta avisarà telefònicament al contractista que hi haurà d'actuar per tal de resoldre la situació en els següents terminis màxims:

- incidències urgents dins de l'horari laboral: 45 minuts
- incidències urgents fora de l'horari laboral: 90 minuts

El personal destinat al servei sempre disposarà en el vehicle d'un mínim d'eines, elements de senyalització i abalisament i recanvis per tal de resoldre les incidències urgents que es puguin produir.

De forma excepcional, en cas de situacions importants d'emergència (nevades, dies de fort vent, pluja...), tot el personal i mitjans de la contracta han d'estar a disposició de la DT per tal de que participin en les actuacions que es realitzin per resoldre la situació.

1.13 MECANISMES D'INFORMACIÓ

El contractista disposarà permanentment dels següents mitjans per tenir informada a la DT i rebre informació d'aquesta: telèfon d'emergències amb atenció 24 hores, telèfon mòbil de tècnics i encarregats del servei, equip informàtic amb connexió a internet, correu electrònic i càmera de fotos digital.

El contractista disposarà d'un aplicatiu informàtic específic de l'Ajuntament de Sabadell de Gestió d'Incidències des de la fase de posta en marxa del servei. Diàriament la DT enviarà, mitjançant aquest aplicatiu, les peticions rebudes o generades pel propi servei, en forma d'ordre de treball (OT), al contractista perquè siguin resoltes. El sistema permet contestar al contractista quan la incidència ha estat resolta i afegir la informació que estimi convenient.

Les incidències es classifiquen en prioritat normal, urgent i molt urgent. La prioritat estableix el termini de resolució màxim en que la OT s'ha de resoldre.

PRIORITAT DE LA INCIDÈNCIA/OT	TERMINI RESOLUCIÓ
Normal	72h o programació acceptada per DT
Urgent	24h
Molt urgent	1h

1.14 DOCUMENTACIÓ DE SUPERVISIÓ DEL SERVEI

El contractista tindrà l'obligació de presentar la següent documentació a la DT per a la supervisió del servei:

1.14.1 Documentació a inici de contracte:

- Avaluació de riscos pels treballs del servei.
- Relació d'empreses subcontractades, especificant nom, NIF, direcció i activitat que duran a terme.
- Relació nominal de tot el personal que prestarà el servei, incloent el compromís d'actualització d'aquesta relació en cas de canvi per qualsevol motiu.
- Acreditació de formació i informació en matèria de seguretat i salut dels treballadors, incloent carnet d'aplicador de productes fitosanitaris dels treballadors que hagin de realitzar aquestes tasques
- Certificats d'apte mèdic de cada treballador.
- Alta a la seguretat social o informe ITA. Documents TC1 i TC2
- Acta de recepció d'equips de protecció individual (EPIs), degudament signada per part dels treballadors.
- Document de designació de recurs preventiu i certificats d'acreditació de la formació
- Designació de manipuladors de vehicles, maquinària i eines especials.
- Designació d'assessor en control integrat de plagues reconegut pel DAAM
- Relació de vehicles, maquinària i altres mitjans, incloent certificats, assegurances i tota la documentació exigible.
- Llistat de números de telèfon, en que s'inclourà com a mínim un número per emergències així com els números de tècnics i encarregats.
- Pla per el primer any del Manteniment Conductiu

1.14.2 Documentació per supervisió diària:

- Relació de treballadors presents en el servei i tasques assignades
- Relació d'incidències urgents
- Comunicació d'inici i finalització de tasques de manteniment correctiu

1.14.3 Documentació per supervisió mensual:

- Relació d'incidències detectades de l'estat de manteniment de les àrees de jocs, circuits i elements esportius i mesures previstes valorades per a la seva resolució.
- Pla anual de manteniment conductiu actualitzat amb les actuacions previstes a executar el mes següent
- Full Mensual de Manteniment Conductiu executat
- Full Mensual de Manteniment Correctiu executat
- Documents TC1 i TC2 dels treballadors adscrits al servei
- Informe posterior a les visites de supervisió que es realitzin entre el contractista i la DT, en que es detallaran les incidències detectades i les actuacions que se'n derivin o es proposin

1.14.4 Documentació per supervisió semestralment:

- Registre de les inspeccions realitzades

1.14.5 Documentació per supervisió anual:

- Pla Anual de Manteniment Conductiu
- Informe dels residus generats i certificats de plantes de tractament
- Actualització de les dades d'inventari en el SIG municipal

1.15 REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL SERVEI

El contractista restarà obligat a complir els següents requeriments:

1.15.1 Estalvi d'aigua

El contractista ha de fer un ús responsable de l'aigua, evitant el seu malbaratament i controlant que no es produeixin fuites ni pèrdues durant el seu ús.

1.15.2 Emissions contaminants

La maquinària utilitzada per a l'execució del servei haurà de complir amb la normativa europea i comptar amb el corresponent certificat d'homologació CE. Igualment resta obligada a complir amb la legislació vigent en matèria de soroll.

Amb l'objectiu de no incrementar els nivells de partícules, serà recomanable minimitzar l'ús de bufadors. El seu ús queda expressament prohibit en cas d'activació d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per part de la Generalitat de Catalunya.

1.15.3 Compra de subministres

A igual preu i qualitat, es prioritzaran els productes de proximitat.

Es prioritzarà l'ús de productes biològics i ecològics per i quan això no sigui possible, es triaran els productes de menor toxicitat.

En el reencebat de superfícies de sauló es prioritzarà l'ús d'àrids reciclats.

1.16 GESTIÓ DE RESIDUS

A totes les tasques descrites en el present PPT s'inclou la retirada i gestió selectiva dels residus generats, així com dels residus presents en el moment de realitzar la feina i que entorpeixen la seva execució. Serà per compte del contractista el transport i gestió dels residus en un gestor autoritzat.

El contractista haurà d'acomplir tota la legislació vigent en matèria de residus i en serà responsable davant l'administració i davant de tercers del seu transport, correcte tractament de valorització, eliminació i sempre haurà de poder justificar la traçabilitat en la gestió inclosa la venda a tercers

En totes les tasques es procurarà minimitzar la generació de residus, així com la utilització d'envasos i embalatges innecessaris.

2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació dels treballs que cal realitzar contempla les àrees de jocs, circuits i elements esportius i mobiliari urbà de la ciutat de Sabadell. Excepte pel que fa al mobiliari urbà, aquests espais i elements es troben relacionats en l'inventari i documentació gràfica que s'inclou en l'Annex 2 i 3 d'aquest PPT. Donada la relació extensa de mobiliari urbà present a la ciutat, l'inventari d'aquests elements serà facilitat al contractista a inici del contracte.

De forma resumida els elements a mantenir són els següents:

ELEMENT	Unitats
Àrees de jocs infantils	231
Circuits esportius	24
Elements esportius	65
Taules	120
Bancs i cadires	8.363
Papereres	2.792
cartells	-

3 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LES TASQUES DE MANTENIMENT

Tots els materials que s'utilitzin per a la realització de les tasques descrites en aquest apartat han de complir les especificitats descrites en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.

3.1 MANTENIMENT D'ÀREES DE JOCS

Per àrea de jocs s'entén l'àmbit d'espai públic situat a l'aire lliure dissenyat i instaurat per a l'ús lúdic dels infants i que conté elements de joc. L'àrea de jocs pot ser oberta o delimitada per una tanca. Els elements que componen una àrea de jocs són els següents:

- Tanques i senyalitzacions
- Elements de joc
- Paviments de seguretat dels jocs (sorra, ull de perdiu, cautxú, ...)
- Altres tipus de paviment i elements de confinament (sauló, cautxú, vorades,)
- Els sistemes d'ubicació i drenatge
- Mobiliari existent dins l'àrea de jocs

S'exclou d'aquest contracte el manteniment dels elements vegetals i d'infraestructures de serveis (enllumenat, reg, clavegueram,...) que es trobin dins de les àrees de jocs, excepte pel que fa a la seva avaluació visual periòdica per detectar qualsevol incidència que suposi un risc per als usuaris de les àrees de jocs infantils, procedint a la seva senyalització o al tancament de l'àrea de jocs si és necessari i remetre avís immediat a la DT.

El manteniment de les àrees de jocs infantils han de complir les especificacions de les diferents parts de la norma europea EN 1176 Àrees de jocs infantils

El manteniment i les reparacions dels jocs infantils així com les reposicions dels seus components i tancaments s'han de fer atenent les recomanacions dels fabricants.

3.1.1 Actuacions envers la seguretat

El contractista procedirà, amb les freqüències mínimes establertes en aquest PPT, a realitzar inspeccions periòdiques de les àrees de jocs, així com la realització d'altres actuacions de manteniment preventiu necessàries per tal de minimitzar, dins del raonablement exigible, possibles riscos en la seguretat dels usuaris de les àrees de jocs. En cas que es detecti un element existent dins de l'àrea de jocs que presenti un desperfecte que el faci insegur, s'haurà de procedir a la seva resolució immediata o en cas de que no sigui possible a prendre les precaucions necessàries per evitar l'accés dels usuaris i en particular dels infants.

Durant la instal·lació, manteniment, reparació o reposició dels elements existents dins l'àrea de jocs aquests s'han de complir totes les mesures de seguretat per poder ser usats o, en cas contrari, han d'estar correctament senyalitzats, impeding que s'hi accedeixi de manera que no estigui disponible l'element de joc fins a la seva completa reparació, o bé s'han de retirar de la zona temporalment.

Les pintures s'escolliran sempre d'acord amb les instruccions del fabricant i seran aptes i segures per a utilitzar en jocs infantils.

Els elements auxiliars, tanques, papereres, fonts, etc., que estiguin instal·lats dintre de les àrees de jocs i/o al voltant immediat hauran de complir els requisits referits a l'atrapament, sortints i cantonades els apartats 4.2.5. i 4.2.7. de la Norma UNE-EN 1176-1, així com els requisits d'estabilitat estructural continguts en l'apartat 4.2.2. de la citada norma.

De forma complementària a les inspeccions periòdiques de les àrees de joc, l'adjudicatari haurà de realitzar inspeccions envers a la seguretat de l'arbrat que es troba en les àrees de joc i en la seva àrea d'influència, tal com es desenvolupa en el protocol de gestió del risc de l'arbrat de la ciutat de Sabadell inclòs com a Annex 4.

3.1.2 Inspeccions

Les àrees de jocs s'inspeccionaran amb la periodicitat i forma que s'indica a continuació:

a) Inspecció ocular de rutina:

La inspecció ocular de rutina identificarà els riscos evidents que poden derivar-se d'actes de vandalisme, de la utilització o de les condicions meteorològiques. La periodicitat d'inspecció no pot ser superior a un mes i sempre conforme amb el que indiqui el fabricant.

En el cas d'àrees de jocs infantils molt freqüentades, afectades per actes de vandalisme o amb elements que requereixen especial atenció, es valorarà la necessitat a procedir a inspeccions amb una periodicitat menor.

La fitxa d'inspecció ocular de rutina ha de seguir el model del Annex A de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació. Aquest model haurà de ser aprovat per la DT

b) Inspecció funcional:

La inspecció funcional serà una inspecció més profunda, amb l'objectiu de comprovar el funcionament i l'estabilitat dels equipaments i, en particular, detectar possibles mostres de desgast. És convenient portar a terme aquesta inspecció amb una freqüència que pugui variar entre 1 i 3 mesos o bé conforme a les instruccions del fabricant. La periodicitat d'inspecció no pot ser superior a 3 mesos.

És convenient prestar una atenció especial als elements encastats de forma definitiva.

La fitxa d'inspecció funcional ha de seguir el model del Annex C de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació. Aquest model haurà de ser aprovat per la DT

c) Inspecció principal anual:

La inspecció principal anual es realitzarà com a mínim un cop a l'any amb l'objectiu de comprovar el nivell de seguretat global dels equipaments, la cimentació i les superfícies (per exemple, els efectes de les inclemències del temps o els indicis de les podridures o la corrosió), les possibles variacions del nivell de seguretat dels equipament que hagin estat objectes de reparacions o dels elements que hagin estat incorporats o substituïts.

S'hauria de prestar una atenció especial als elements encastats de forma definitiva.

La inspecció principal anual pot requerir l'excavació o el desmuntatge de certes parts.

Totes les inspeccions s'han de portar a terme per persones competents, seguint de forma estricta les instruccions del fabricant i respectant com a mínim, la periodicitat senyalada per aquest. S'ha de prestar especial atenció al manteniment dels equips que, per exemple, la estabilitat dels quals depengui d'un poste, o que pateixin un ús sever com el cas de les tirolines, carrusels, etc.. En aquests darrers casos la freqüència d'inspecció haurà de ser més elevada.

3.1.3 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències en el manteniment de l'àrea de jocs. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

Possibles incidències /elements de manteniment	Operacions de manteniment a realitzar
Brutícia	<ul style="list-style-type: none"> - Per a cada àrea cal portar a terme els treballs de neteja de brutícia, restes, retirada d'elements trencats, fangs, impureses, vidres i altres residus. - En les zones de paviment de cautxú o similars, caldrà mantenir els espais nets d'àrids de granulometria petita (sorres, saulons...).
Desgast de pintura	<ul style="list-style-type: none"> - Per tal de mantenir l'aspecte dels jocs amb panells colorejats, caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats. - la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Els jocs o equips de joc hauran d'estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti - Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament, on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.
Presència de pintades i grafitis	<ul style="list-style-type: none"> - Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafitis que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics

	<p>originals dels elements del de les àrees de jocs infantils. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.</p>
Materials de fusta natural	<ul style="list-style-type: none"> - Es mantindran polits i en cas que sigui necessari i sota aprovació de la DT es pintaran els postes de fusta natural amb producte protector que mantingui el porus obert.
Pèrdua de lubricació dels mecanismes mòbils.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar l'estat dels mecanismes de tancament i maniobra: coixinets, anelles, barres de fricció, etc. - Greixar i ajustar els mecanismes
Deformacions, fissures, esquerdes i trencaments.	<ul style="list-style-type: none"> - Restituir la posició i condicions inicials en cas de deformacions i desplaçaments. - Comprovar que les fustes no presentin estelles, esberlaments ni fissures i reparar-les en cas que sigui necessari amb massilla o similar
Tirolines	<ul style="list-style-type: none"> - Comprovar periòdicament el tensat de la corda de la tirolina i el fre i ajustar en cas de que sigui necessari
Agafadors, baranes, cordes i elements de seguretat	<ul style="list-style-type: none"> - Comprovar que no es poden donar caigudes pel seu estat, Reparar o substituir si és necessari
Parts subjectes a moviments	<ul style="list-style-type: none"> - Comprovar visualment de les parts subjectes a moviments per tal que facin les funcions adequades al seu ús, i que les trajectòries dels aparells mòbils no quedin fora dels seus itineraris. Reparar en cas de que sigui necessari
Senyalitzacions	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar l'estat de les senyalitzacions, netejar o reposar en cas que sigui necessari
Corrosió dels elements metàl·lics	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny. - Reparar els elements metàl·lics oxidats. - Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.
Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.
Desgast superficial per acció d'agents atmosfèrics i per l'ús.	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar els elements en cas de desgast o trencament.
Afectacions per actes vandàlics	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar els elements en cas de trencament.
Superfícies amortidores	<ul style="list-style-type: none"> - Control dels paviments d'impactes que estiguin en perfectes condicions. - En el cas de paviment de cautxú, fer les neteges amb aigua a pressió, en funció de l'estat del paviment. - En cas de presència de paviment granular (sorra normalitzada), per tal de mantenir aquests paviments en bones condicions de neteja, seguretat d'ús i aspecte, cal mantenir la disgregació de les partícules de sorra per evitar la compactació. Per a això es portarà a terme la descompactació, el voltejat, la remoció, l'esponjat, l'aireació i el perfilat-anivellament de tots els sorrals amb maquinària especialitzada a una profunditat de 10 a 30 centímetres, podent arribar a 40 centímetres en aquells

	<p>casos que l'estat de la sorra o la profunditat marcada per la normativa ho requereixi. Es complementaran aquests treballs amb la separació i neteja de les impureses orgàniques i inorgàniques de la sorra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Així mateix en el cas dels sorrals caldrà portar a terme el retorn a dins del sorral de tota la sorra extreta i estesa al voltant del sorral durant el joc dels infants.
Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...)	<ul style="list-style-type: none"> - portar a terme la neteja dels elements.
Fixacions i unions deficientes.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions. - Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties. - Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats. - Repassar l'enclavament de les fustes.
Travesses i borades de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Repàs d'elements, repàs d'elements d'unió i polit continuat en cas de presència de fusta pelada i aixecada o elements amb canto viu.
Tanques de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Les tanques de fusta hauran d'estar permanentment en bon estat. En el cas de tanques molt envellides, sota autorització de la DT portar a terme el pintat de la tanca amb element protector tipus lasur. - Retirada d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants. - Revisió d'ancoratges i cargoleria

El cost dels materials i el personal necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general a les àrees de jocs està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT (Partides amb codi GG402001, GG402003, GG402201 i GG402202). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de de 42.000 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 3.500 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials, personal i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en les àrees de jocs superi els 3.500 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

En les àrees de jocs s'estableixen els següents preus unitaris de PEM per al subministrament dels principals materials que es preveu utilitzar

	PREU €/UT
AGAFADORS	29,40
AGAFADORS I REPOSAPÉUS	42,43
SEIENT BRESSOL	107,77
SEIENT DUO	73,80
SEIENT MOLLA	99,94
SEIENT PENDULAR	43,80
SEIENT PLA	42,46
SEIENT SCOOT	110,94

FRONTISA PORTA	18,72
CADENA SEIENT	61,18
CADENA SEIENT GALVANITZADA	61,18
CADENA SEIENT TIROLINA	61,18
ESGLAÓ TOBOGAN (QUADRAT)	79,44
GRILLET BÀSIC	2,90
GRILLET GRAN	4,10
MANETA CORBADA	37,84
PROTECCIÓ GOMA CADENA	44,64
PROTECTOR BLANC GRILLET	36,52
SPITS(GRANS)	10,68
SPITS(PETITS)	1,20
TAPA 10X10	3,19
TAP BÀSIC	0,96
TAP ANTIATRAPAMENT	3,84
TRAVESSA	62,29

El cost de qualsevol altre material no referit en aquesta relació haurà de ser prèviament validat per la DT. Aquest cost s'extraurà de la base de preus de l'annex 1, de la base de preus de l'ITEC o mitjançant catàleg o pressupost de la casa subministradora.

3.1.4 Manteniment correctiu

El manteniment correctiu haurà de complir amb els requisits de l'apartat 8.2.7. de la norma UNE-EN 1176-7, incloent les mesures a prendre per corregir els defectes o per restablir el nivell de seguretat.

Les tasques de manteniment correctiu realitzades s'han de registrar en el format de fitxa de l'Annex B de la Guia UNE 147102 IN o un altre que reculli, com a mínim, la mateixa informació i que haurà de ser aprovada prèviament per la DT. En aquestes fitxes es detallarà com a mínim el següent:

- Ubicació de l'element.
- Denominació de l'element.
- Data.
- Nom i signatura de l'operari.
- Procedència de l'avís correctiu (inspecció ocular, DT, Particular, Altres).
- Acció realitzada.
- Mitjans utilitzats.
- Material utilitzat.
- Peces canviades.

En cas de deterioraments greus que posin en perill l'ús dels jocs, s'ha de procedir a la reparació immediata o en cas de que no sigui possible s'haurà de desmuntar l'equip o procedir a la retirada o clausura del mateix. La DT facilitarà a l'adjudicatari el model de senyalització amb el que s'indicarà que un element de joc no pot ser utilitzat.

Possibles incidències	Operacions de manteniment a realitzar
Elements estructurals defectuosos	- Substitució d'elements estructurals defectuosos



Deformacions, fissures, esquerdes i trencaments.	<ul style="list-style-type: none"> - Restituir la posició i condicions inicials en cas de deformacions i desplaçaments. - Substitució d'elements en cas de trencament o debilitament
Senyalitzacions	<ul style="list-style-type: none"> - Canvi d'adhesius o panells en mal estat
Corrosió dels elements metàl·lics	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta.	<ul style="list-style-type: none"> - Reposar en cas de trencament o debilitament dels elements
Desgast elements per acció dels agents atmosfèrics i per l'ús.	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir els elements en cas de defecte, desgast o trencament.
Afectacions degudes a actes vandàlics	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar o substituir els elements en cas de desgast o trencament.
Superfícies amortidores de cauxú	<ul style="list-style-type: none"> - En cas que s'observin estrips en el paviment, caldrà retallar i refer la zona malmesa amb els mateixos materials i gruixos.
Superfícies amortidores de sorra	<ul style="list-style-type: none"> - L'adjudicatari haurà de mantenir el gruix, la textura, l'anivellament i l'homogeneïtat de la sorra en el seu volum i superfície de la sorrera pel seu adequat ús. Per a això caldrà aportar sempre que calgui material normalitzat que haurà de satisfer les exigències de la NTJ 9S <i>Sorrals en àrees de jocs infantils</i>.
Fixacions i unions deficientes.	<ul style="list-style-type: none"> - Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties. - Portar a terme treballs de soldadura o renovació de soldadures
Travesses i vorades de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Retirada d'elements malmesos (travesses), envellits, amb clivelles importants - Substitució de travesses per altres en bon estat.
Tanques de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Retirada d'elements malmesos (travesses), envellits, amb clivelles importants - Substitució de lames o tanques en mal estat

3.2 MANTENIMENT DE CIRCUITS I ELEMENTS ESPORTIUS

Per circuits i elements esportius s'entén a aquells espais o elements situats a l'aire lliure dissenyats per a la pràctica esportiva. Aquests poden ser del següent tipus:

- Skate parcs
- Bici-trial
- Circuits de workout o de barres
- Circuits esportius amb aparells de gimnàstica
- Cistelles de bàsquet
- Porteries
- Taules de ping pong

3.2.1 Inspeccions

Amb una freqüència mínima mensual, l'adjudicatari procedirà a realitzar una inspecció de rutina dels circuits i elements esportius. Aquesta inspecció quedarà registrada en una fitxa, model a definir per la DT.

L'objectiu d'aquestes inspeccions serà detectar qualsevol anomalia o defecte per a, posteriorment, condicionar, reposar i/o reparar les anomalies detectades

3.2.2 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions es detectaran les possibles incidències en el manteniment. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

Possibles incidències /elements de manteniment	Operacions de manteniment a realitzar
Brutícia	<ul style="list-style-type: none"> - Per a cada àrea cal portar a terme els treballs de neteja de brutícia, restes, retirada d'elements trencats, fangs, impureses, vidres i altres residus.
Desgast de pintura	<ul style="list-style-type: none"> - Per tal de mantenir l'aspecte dels elements esportius caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats. - la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Aquests hauran d'estar correctament pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti - Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament, on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.
Presència de pintades i grafitis	<ul style="list-style-type: none"> - Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafitis que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics originals dels elements. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.
Pèrdua de lubricació dels mecanismes mòbils.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar l'estat dels mecanismes de tancament i maniobra: coixinets, anelles, barres de fricció, etc. - Greixar i ajustar els mecanismes
Parts subjectes a moviments	<ul style="list-style-type: none"> - Comprovar visualment de les parts subjectes a moviments per tal que facin les funcions adequades al seu ús, i que les trajectòries dels aparells mòbils no quedin fora dels seus itineraris. Reparar en cas de que sigui necessari
Senyalitzacions	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar l'estat de les senyalitzacions, netejar o reposar en cas que sigui necessari
Corrosió dels elements metàl·lics	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny.

	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar els elements metàl·lics oxidats. - Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.
Podriment i atac dels fongs o insectes als elements de fusta.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.
Desgast superficial per acció d'agents atmosfèrics i per l'ús.	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar els elements en cas de desgast o trencament.
Afectacions per actes vandàlics	<ul style="list-style-type: none"> - Reparar els elements en cas de trencament.
Paviments	<ul style="list-style-type: none"> - Control dels paviments d'impactes que estiguin en perfectes condicions. - Comprovació de que els paviments es troben lliures de forats, ressalts o altres incidències que puguin ser un risc per als usuaris. - Tapar forats o reparar paviments en cas de que sigui necessari
Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...)	<ul style="list-style-type: none"> - portar a terme la neteja dels elements.
Fixacions i unions deficientes.	<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions. - Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties. - Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats. - Repassar l'enclavament de les fustes.
Travesses i borades de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Repàs d'elements, repàs d'elements d'unió i polit continuat en cas de presència de fusta pelada i aixecada o elements amb canto viu.
Tanques de fusta	<ul style="list-style-type: none"> - Les tanques de fusta hauran d'estar permanentment en bon estat. En el cas de tanques molt envellides, sota autorització de la DT portar a terme el pintat de la tanca amb element protector tipus lasur. - Retirada d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants. - Revisió d'ancoratges i cargoleria

El cost dels materials, personal i mitjans necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general dels circuits i elements esportius està inclòs dins dels imports prevists pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT (Partides amb codi GG401011 i GG401021). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de 3.000 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 250 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials, personal i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en els circuits i elements esportius superi els 269 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

3.2.3 Manteniment correctiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències de manteniment correctiu a realitzar. Aquestes es comunicaran a la DT per tal de que autoritzi la seva realització

3.3 MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ

Per mobiliari urbà s'entén a aquells espais o elements situats a l'aire lliure del següent tipus:

- Bancs
- cadires
- taules
- papereres metàl·liques
- cartells informatius situats en places i espais verds

3.3.1 Inspeccions

Els elements de mobiliari s'han d'inspeccionar regularment. Si durant les inspeccions s'identifiquen defectes greus que puguin posar en perill la seguretat dels usuaris, aquests s'han de corregir immediatament. Si això no fos possible, l'element de mobiliari s'ha d'immobilitzar, aïllar o retirar per impedir-ne l'ús. S'ha d'evitar l'accés del públic a l'element de mobiliari no segur fins que aquest estigui reparat i disposi de totes les mesures de seguretat originals.

Si el dany a un element de mobiliari particular és reincident, s'han de revisar les especificacions originals i el material utilitzat per a aquest propòsit.

La periodicitat de les inspeccions i els paràmetres de control dels elements de mobiliari s'acordarà amb la DT i dependrà de la freqüència d'ús d'aquests elements, de la seva antiguitat i dels antecedents d'actes vandàlics de la zona

Després de situacions ambientals agressives, com ara gelades o nevades, fortes insolacions, marinades, abans d'actes públics rellevants o després d'un ús molt intens, caldrà fer inspeccions addicionals.

3.3.2 Manteniment conductiu

En el moment de realització de les inspeccions es detectaran les possibles incidències en el manteniment. Les principals incidències que es preveuen i com s'hauran de resoldre es resumeixen en el quadre adjunt

Possibles incidències /elements de manteniment	Operacions de manteniment a realitzar
Brutícia i restes provinents de la vegetació i de la fauna de l'entorn (melassa, excrements d'ocells, negreta...)	- portar a terme la neteja dels elements.
Desgast de pintura	- Per tal de mantenir l'aspecte del mobiliari urbà caldrà pintar els elements amb pintura desgastada mantenint sempre els elements correctament pintats. - la seva aplicació haurà de ser prèviament aprovada per la DT. Aquests hauran d'estar correctament



	<p>pintats, utilitzant els tipus, qualitats, textures, colors i gruixos de pintures i vernissos originals. Només es podran proposar aquells canvis que millorin l'aspecte o protecció de l'element que es tracti</p> <ul style="list-style-type: none">- Les peces o unitats pintades hauran de ser senyalitzades amb cartells oficials de l'ajuntament, on consti l'anagrama de l'Ajuntament i el text "ACABAT DE PINTAR, disculpeu les molèsties". Les senyalitzacions hauran de ser aprovades per la DT i s'hauran de retirar una vegada complerta la seva funció.
Presència de pintades i grafitis	<ul style="list-style-type: none">- Caldrà dur a terme de forma continuada totes aquelles operacions d'eliminació de pintades i grafitis que siguin necessàries per tal que es mantinguin els nivells estètics originals dels elements. L'eliminació de grafitis ha de ser tècnicament perfecte sense danyar el suport físic i sense deixar senyals, porositats o bé ombres.
Fixacions i unions deficientes.	<ul style="list-style-type: none">- Inspeccionar l'estat dels ancoratges i les unions.- Reforçar o desmuntar i renovar les fixacions i unions, si les existents no ofereixen garanties.- Repassar els cargols i reposar els cargols oxidats o trencats.- Repassar l'enclavament de les fustes.
Cartells i senyalitzacions	<ul style="list-style-type: none">- Es revisaran continuadament i es canviaran tots aquells rètols i anagrames de senyalització (adhesius, imprimacions,..) deteriorats o il·legibles, que es trobin situats als parcs i jardins i a les àrees de jocs, segons els models i les especificacions de la DT. En cas de deteriorament dels panells, suports i ancoratges, es substituiran i instal·laran completament pels models normalitzats de l'Ajuntament.
Elements metàl·lics	<ul style="list-style-type: none">- Inspeccionar la corrosió, en particular la dels ancoratges, pel contacte directe d'aquests amb la humitat del terreny.- Reparar els elements metàl·lics oxidats.- Repintar i/o esmaltar els elements metàl·lics.
Elements de fusta.	<ul style="list-style-type: none">- Revisar l'estat dels elements. Repintar i/o envernissar els elements de fusta afectats superficialment i aplicar tractament de protecció contra els fongs o insectes.- Substitució d'elements malmesos, envellits o amb clivelles importants.
Elements de pedra o formigó	<ul style="list-style-type: none">- S'han d'inspeccionar periòdicament i prestar atenció a l'existència de qualsevol esquerda i a les juntures.- Les esquerdes s'han de segellar. S'han d'extreure i eliminar totes les parts afectades per les esquerdes i s'ha de netejar i assecar amb aire comprimit abans d'aplicar el segellament. l'esquerda s'ha d'omplir fins a la superfície, tenint cura de treure qualsevol excés.

Afectacions per actes vandàlics o accidents	- Reparar els elements en cas de trencament o retirada urgent de les restes en cas de que no es pugui reparar.
---	--

El cost dels materials, mitjans i personal necessaris per a la realització de les tasques de manteniment conductiu general del mobiliari urbà està inclòs dins dels imports previstos pel manteniment conductiu detallats en l'Annex 1 del present PPT (Partida amb codi GG401001). En aquestes partides s'inclou una previsió de despesa de 6.000 € anuals de PEM per al subministrament de recanvis i materials, el que correspon a 500 € mensuals. Només en cas de que durant un mes el cost dels materials, personal i recanvis necessaris per a les reparacions a realitzar en el mobiliari urbà superi els 500 € mensuals de PEM, es procedirà a imputar el cost d'aquestes reparacions com a tasca de manteniment correctiu.

3.3.3 Manteniment correctiu

En el moment de realització de les inspeccions de rutina es detectaran les possibles incidències de manteniment correctiu a realitzar. Aquestes es comunicaran a la DT per tal de que autoritzi la seva realització

4 CONTROL DE QUALITAT

La DT vigilarà i controlarà en tot moment la forma de prestació del servei, en relació amb les especificacions del present plec i de les indicacions donades.

Periòdicament i segons criteri de la DT es realitzaran controls de qualitat, establint si és el cas les penalitzacions, sancions, deduccions a la certificació o advertències que corresponguin.

Amb una freqüència mínima mensual, es realitzarà una visita conjunta per part de la DT i d'un tècnic designat per l'empresa contractista, per realitzar un seguiment de l'estat dels elements i de les actuacions que es realitzen dia a dia.

5 TASQUES SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ

Per la seva especialitat tècnica i complexitat, son susceptibles de subcontractació les següents tasques:

- Realització d'inspeccions anuals de les àrees de jocs
- Qualsevol tasca de manteniment correctiu

6 DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

A partir dels fulls mensual de les tasques de manteniment conductiu i correctiu realitzades que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació, així com del control de qualitat del servei i del resultat de les inspeccions que de forma aleatòria realitzarà la DT; en cas que es detecti alguna tasca no realitzada o d'execució defectuosa al no complir amb les especificacions de qualitat i freqüències mínimes establertes en el PPT, es procedirà a l'aplicació de deduccions a l'import a certificar pel manteniment conductiu o correctiu segons correspongui sobre la facturació del mes següent.

El document on es basarà el control de qualitat i per tant també el procediment per efectuar deduccions serà l'informe mensual de les tasques realitzades, que el contractista presentarà acompanyant a cada certificació segons model a definir per la DT.

En les tasques de manteniment correctiu i de manteniment conductiu valorades per tasca realitzada, les deduccions comportaran la deducció total de l'amidament de la tasca certificada.

Quan el control de qualitat del servei o la DT detecti que alguna de les tasques de manteniment conductiu general anual no s'ha realitzat o que s'ha realitzat de forma defectuosa, serà objecte de deducció sobre la facturació mensual. L'import mensual a deduir en les certificació serà el resultat de multiplicar una dotzena part de l'amidament de la superfície o unitats afectades pels preus unitaris de manteniment conductiu recollits a l'annex 1.

Independentment de les deduccions a les certificacions mensuals, en funció dels incompliments de l'empresa contractista, s'aplicaran les penalitats previstes en el Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars

L'equip redactor



A Sabadell, en la data de la signatura electrònica



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS

ANNEX 1 – PRESSUPOST LOT 2

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost PBPM03
Capítol	01	MANTENIMENT PREVENTIU
Títol 3	01	JOCS INFANTILS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GG402001	U	MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL MENSUAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE FORMEN PART (JOCS, TANCA, CARTELLS,...) AIXÍ COM TOTES LES MESURES PREVENTIVES DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNiques DELS MATEIXOS. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, AJUST I LUBRIFICACIÓ DE LES PECES D'UNIÓ, REPARACIONS O SUBSTITUCIONS DE PETITES PECES TRENCADES, NETEJA GENERAL, TREBALLS D'URGÈNCIA I TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 27)	25,04	2.772,000	69.410,88
2 GG402003	U	INSPECCIÓ FUNCIONAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE FORMEN PART (JOCS, TANCA, CARTELLS,...) AIXÍ COM TOTES LES MESURES PREVENTIVES, (AJUSTS, LUBRIFICACIÓ, REPARACIONS O SUBSTITUCIONS DE PECES), DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNiques DELS MATEIXOS (P - 28)	31,66	924,000	29.253,84
3 GG402004	U	INSPECCIÓ ANUAL DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS PER TAL DE COMPROBAR QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOU COMPROBACIÓ DE CAPACITAT D'ESMORTIMENT DELS PAVIMENTS DE SEGURETAT, AIXÍ COM DE TOTES LES MESURES PREVENTIVES DESTINADES A MANTENIR EL NIVELL DE SEGURETAT I LES QUALITATS TÈCNiques DELS MATEIXOS (P - 29)	97,98	231,000	22.633,38
4 GG402201	M2	MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL ANUAL DE PAVIMENTS DE SORRA O D'ULL DE PERDIU DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS, NETEGES, ANALÍTiques, RASCLEJATS, REPOSICIONS, TREBALLS D'URGÈNCIA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER TAL DE MANTENIR-LES EN CONDICIONS CORRECTES D'HIGIENE, DE SEGURETAT D'ÚS I D'ASPECTE. S'HA D'EVITAR LA SEVA COMPACTACIÓ AL LLARG DEL TEMPS, S'HA DE MANTENIR LA DISGREGACIÓ DE LES PARTÍCULES DE SORRA I EL GRUIX I HOMOGENEÏTAT DE LA SUPERFÍCIE, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE MANTENIMENT. (P - 34)	1,34	22.698,000	30.415,32
5 GG402202	M2	MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL ANUAL DE PAVIMENT DE CAUTXÚ, DE LLOSETA O CONTINU, ON S'INCLOU RETIRADA I NETEJA DE BROSSA, INSPECCIONS, TREBALLS D'URGÈNCIA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE MANTENIMENT. S'INCLOU LA NETEJA AMB AIGUA PRESSIÓ SEMPRE QUE SIGUI NECESSARI. (P - 35)	0,49	18.509,000	9.069,41
6 GG402101	U	REPINTAT JOCS INFANTILS I ALTRES ELEMENTS, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, INCLOU LA NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISAT DE LA FUSTA. LES PINTURES S'HAN D'ESCOLLIR D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS DEL FABRICANT DE L'ELEMENT I SERAN APTES PER A UTILITZAR ALS JOCS. (P - 30)	52,16	50,000	2.608,00
7 GG402404	M	APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN TANQUES D'ÀREES DE FUSTA, CONSISTENT AMB EL POLIMENT	10,68	1.000,000	10.680,00

PRESSUPOST

PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 44)

TOTAL	Títol 3	01.01.01	174.070,83
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PBPM03
Capítol	01	MANTENIMENT PREVENTIU
Títol 3	02	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPORTIUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG401011	U	MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL MENSUAL D'AREES ESPORTIVES, TIPUS SKATE PARC, BICI TRIAL, CIRCUITS ESPORTIUS O ÀREES DE WORKOUT, PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT I RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSOS, REPARACIONS, AIXÍ COM ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT PREVENTIU (P - 5)	18,57	288,000	5.348,16
2	GG401021	U	MANTENIMENT CONDUCTIU GENERAL MENSUAL D'ELEMENTS ESPORTIUS TIPUS CISTELLA DE BÀSQUET, PORTERIES I TAULES DE PING PONG, PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT, RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSOS, REPARACIONS, AIXÍ COM ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT PREVENTIU (P - 6)	11,61	780,000	9.055,80
3	GG401001	U	INSPECCIÓ I MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL GENERAL DEL MOBILIARI URBÀ (BANCS, CADIRES, TAULES, PAPERERES I CARTELLS) PER TAL DE QUE ELS ELEMENTS EXISTENTS ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS D'ÚS, SEGURS PELS USUARIS I AMB BONA APARENÇA. S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, TREBALLS D'URGÈNCIA, BALISSAMENT I RETIRADA D'ELEMENTS PERILLOSOS. AIXÍ COM REPARACIONS EN LES UNIONS I FIXACIONS DELS ANCORATGES, REVISIÓ DE CARGOLS, RECOLLAT DELS FLUIXOS, INSTAL·LACIÓ DE CARGOLS ON FALTIN, REPÀS DE PLETINES,... (P - 3)	1,31	10.772,000	14.111,32
4	GG401101	U	NETEJA COMPLERTA DE BANC, DE FORMA MANUAL O MECÀNICA, ON S'INCLOU L'ELIMINACIÓ DE TAQUES, PINTADES, RESTES DE MELASSA D'ARBRES O SIMILAR. (P - 7)	7,17	300,000	2.151,00
5	GG401002	U	NETEJA D'ELEMENTS VARIS DE MOBILIARI URBÀ, COM PAPERERES O CARTELLS, DE FORMA MANUAL O MECÀNICA, CONSISTENT EN L'ELIMINACIÓ DE TAQUES, PINTADES O SIMILAR. (P - 4)	5,14	50,000	257,00
6	GG401120	U	PINTURA/VERNISSATS DE BANC DE FUSTA I/O METÀL·LIC, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 14)	30,42	300,000	9.126,00

PRESSUPOST

Pàg.: 3

7	GG401121	U	APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN BANCOS , INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 15)	24,30	300,000	7.290,00
8	GG401122	U	PINTURA/VERNISSATS DE CADIRA DE FUSTA I/O METÀL·LIC, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 16)	21,17	50,000	1.058,50
9	GG401123	U	APLICACIÓ DE CAPA D'OLI PER A FUSTA EXTERIOR EN CADIRES, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES I POSTERIOR APLICACIÓ D'OLI EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA I APLICACIÓ D'ALLISADA DE LA FUSTA, AIXÍ COM TOTES LES TASQUES NECESSÀRIES PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 17)	17,57	50,000	878,50
10	GG401202	U	PINTURA DE PAPERERA METÀL·LICA, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, CONSISTENT AMB EL POLIMENT PREVI DE LES SUPERFÍCIES A PINTAR I POSTERIOR APLICACIÓ DE PINTURA EN DUES MANS. INCLOU NETEJADA PRÈVIA DE L'ELEMENT, RETIRADA DE RESTES DE PINTURA ANTIGA. (P - 18)	17,65	25,000	441,25

TOTAL	Títol 3	01.01.02	49.717,53
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PBPM03
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Títol 3	01	JOCS INFANTILS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG402102	U	INSTAL·LACIÓ DE MOLLA I/O BALANCI, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 31)	110,37	0,000	0,00
2	GG402103	U	INSTAL·LACIÓ DE TOBOGAN I/O GRONXADOR, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT I DAUS DE FORMIGÓ. (P - 32)	250,54	0,000	0,00
3	GG402104	U	INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE JOC SENZILLA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR O TOU, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT I DAUS DE FORMIGÓ. (P - 33)	466,03	0,000	0,00
4	GG402203	M2	PAVIMENT ESMORTEÏDOR DE CAUTXÚ, TIPUS CONTINU DE PLAYTOP O SIMILAR, PER A ZONES DE JOC INFANTIL, SENSE JUNTES, DE DIFERENTS COLORS SEGONS D.F. I INSTAL·LACIÓ 'IN SITU' DE DIFERENT TIPUS DE GRUIX, SEGONS ALÇADA DE CAIGUDA CRÍTICA DEL JOC, PER FORMACIÓ I/O REPARACIÓ DE TERRA DE SEGURETAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 36)	84,97	0,000	0,00
5	GG402204	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB UN CORRECTE DRENATGE, ALLISAT MANUAL DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 37)	63,34	0,000	0,00
6	GG402205	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE PAVIMENT GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL DE PERDIU), AMB UN CORRECTE DRENATGE, ESTESA, ALLISAT MANUAL	54,76	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

7	GG402301	U	DEL MATERIAL I RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 38) SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU RECTANGULAR DE (60x40) CM D'ACER GALVANITZAT PINTAT I NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE (60x2) MM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. (P - 39)	88,37	0,000	0,00
8	GG402401	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA TIPUS LLUÍS FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A EXTERIOR (CUPERITZAT-AUTOCLAU) I DE 8 CM DE DIÀMETRE I 150 CM DE LLARG AMB L'ARESTA DE CORONACIÓ ARRODONIDA, COL·LOCATS A TOPALL AMB 8 CM DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS, ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC QUÍMIC O DE FORMIGÓ. INCLOU SÒCOL D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS. TAMBÉ, ESTÀ INCLÒS LA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT, CÀRREGA, TRANSPORT, CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 41)	102,54	0,000	0,00
9	GG402402	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA FORMADA PER TRONCS QUADRATS DE FUSTA ACABADA I TRACTADA PER A EXTERIORS (CUPERITZAT-AUTOCLAU) DE 8x5 CM I 150 CM DE LLARG, COL·LOCATS A TOPALL AMB 8 CM DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS, ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC QUÍMIC O DE FORMIGÓ. INCLOU SÒCOL D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS. TAMBÉ, ESTÀ INCLÒS LA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT, CÀRREGA, TRANSPORT, CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 42)	157,02	0,000	0,00
10	GG402403	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA (CUPERITZAT-AUTOCLAU) D'UNA LONGITUD MÀXIMA DE 2 M, COMPOSTOS PER MUNTANTS D'UNA ALÇADA MÍNIMA DE 0,8 M I LAMES VERTICALS DE 9 CM D'AMPLADA I D'UN MÍNIM DE 2,2 CM DE GRUIX. ANCORADA A TERRA AMB FORMIGÓ EN MASSA. AMB UNA O DUES PORTES. (P - 43)	78,41	0,000	0,00
11	GG402405	M	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SÒCOL DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIORS, PER A ÀREES DE JOCS INFANTILS, D'UNS 15 CM D'ALÇADA AMB CANTELLS ARRODONITS, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I TASQUES NECESSARIS PER LA SEVA FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ. (P - 45)	15,16	0,000	0,00
12	GG402407	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIORS PER A ÀREES DE JOCS INFANTILS, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I TASQUES NECESSARIS PER LA SEVA FIXACIÓ I COL·LOCACIÓ. (P - 46)	128,68	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.01	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost PBPM03
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Títol 3	02	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS ESPORTIUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG401102	U	SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS NEOROMÀNTIC O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 8)	54,74	0,000	0,00
2	GG401103	U	SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 9)	48,56	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

3	GG401104	U	SUBSTITUCIÓ DE LLISTÓ EN BANC DE FUSTA TIPUS VALLÈS, ROMÀNTIC O SIMILAR, EN TALLER O 'IN SITU', CONSISTENT EN LA RETIRADA DE LLISTÓ MALMÉS I COL·LOCACIÓ DE NOU DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE MIDA, TIPUS DE FUSTA I COLOR DE PINTURA I POSTERIOR REVISIÓ DE LA CARGOLERIA. (P - 10)	17,10	0,000	0,00
4	GG401113	U	INSTAL·LACIÓ DE BANC O CADIRA, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR TIPUS PANOT, ASFALT O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS, COLLATS AMB RESINA EPOXY O SIMILAR I ACCESSORIS DE CARGOLERIA PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 11)	32,62	0,000	0,00
5	GG401114	U	INSTAL·LACIÓ DE BANC O CADIRA, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT TOU TIPUS SAULÓ, TERRA O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER A DAUS DE FORMIGÓ DE (0,8x0,4x0,4) CM, ESPÀRRECS PER SUBJECTAR I ACCESSORIS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 12)	56,47	0,000	0,00
6	GG401119	U	ARRENCADA DE BANCS O CADIRES EXISTENTS INDEPENDENTMENT DEL MODEL, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ SI S'ESCAU, REPÀS DE PAVIMENT DEIXANT-LO EN CONDICIONS DE VIALITAT, CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS I RESTES A ABOCADOR O AL VIVER MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA D.T. (P - 13)	27,36	0,000	0,00
7	GG401203	U	INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT TOU TIPUS SAULÓ, TERRA O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS PER A DAUS DE FORMIGÓ DE (0,8x0,4x0,4) CM, ESPÀRRECS PER SUBJECTAR I ACCESSORIS PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 19)	34,95	0,000	0,00
8	GG401204	U	INSTAL·LACIÓ DE PAPERERA, SUBMINISTRADA PER L'AJUNTAMENT, SOBRE PAVIMENT DUR TIPUS PANOT, ASFALT O SIMILAR, INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS, COLLATS AMB RESINA EPOXY O SIMILAR I ACCESSORIS DE CARGOLERIA PER TAL DE FIXAR L'ELEMENT. (P - 20)	20,48	0,000	0,00
9	GG401206	U	ARRENCADA DE PAPAEREA EXISTENT, INDEPENDENTMENT DEL MODEL, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ SI S'ESCAU, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, REPÀS DE PAVIMENT DEIXANT-LO EN CONDICIONS DE VIALITAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE LA PAPERERA I RESTES A L'ABOCADOR O AL VIVER MUNICIPAL SEGONS INDICACIONS DE LA D.F. (P - 21)	14,00	0,000	0,00
10	GG401305	U	SUBSTITUCIÓ DE CARTELL INFORMATIU, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE ELEMENT DE FIXACIÓ EXISTENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 25)	10,29	0,000	0,00
11	GG401303	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU QUADRAT DE (30x30) CM D'ALUMINI, RETOLAT NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, AMB PROTECCIÓ ANTIGRAFIT DE POLIÈSTER I COL·LOCAT SOBRE DOS POSTES GALVANITZATS DE (2x2x80) CM I ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 23)	47,29	0,000	0,00
12	GG401304	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU QUADRAT DE (30x30) CM TIPUS TRESPA O SIMILAR, RETOLAT NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 24)	52,61	0,000	0,00
13	GG401404	U	SUBSTITUCIÓ DE TAULÓ TRAVESSER DE 400x14,6x1,9 CM EN TANCA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A EXTERIOR (CUPERITZAT-AUTOCLAU) I CERTIFICADA MITJANÇANT DISTINTIU DE GESTIÓ FORESTAL TIPUS DGQA O SIMILAR. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 26)	18,15	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

14	GG401302	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU RECTANGULAR DE (60x40) CM D'ACER GALVANITZAT PINTAT I NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE (60x2) MM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ A LA SENYAL I COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 22)	95,72	0,000	0,00
15	GG402302	U	INSTAL·LACIÓ CARTELL INFORMATIU, SUBMINISTRAT PER L'AJUNTAMENT, COL·LOCAT SOBRE UN POSTE METÀL·LIC I UN DAU DE FORMIGÓ. (P - 40)	18,25	0,000	0,00

TOTAL	Titol 3		01.02.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost PBPM03
Capítol	02	MANTENIMENT CORRECTIU
Titul 3	03	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000SS	U	Provisió màxima anual per a la realització de tasques de manteniment correctiu a realitzar en l'àmbit del contracte, a certificar a partir dels preus unitaris o compostos inclosos en el present pressupost o de la base de preus de l'ITEC (P - 47)	200.000,00	1,000	200.000,00
2	GG22005	H	TASQUES REALITZADES PER UN PEO, MANOBRE O AUXILIAR DE QUALEVOL ESPECIALITAT (P - 1)	22,85	0,000	0,00
3	GG22006	H	TASQUES REALITZADES PER UN OFICIAL DE QUALEVOL ESPECIALITAT (P - 2)	28,61	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3		01.02.03		200.000,00	

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	MANTENIMENT PREVENTIU	223.788,36
Capítol	01.02	MANTENIMENT CORRECTIU	200.000,00
Obra	01	Pressupost PBPM03	423.788,36
			423.788,36

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PBPM03	423.788,36
			423.788,36

PRESSUPOST LOT 2: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ (SECTOR 7)

PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST ANUAL D'EXECUCIÓ MATERIAL	423.788,36 €
13,00 % Despeses generals	55.092,49 €
6,00 % Benefici industrial	25.427,30 €
TOTAL PRESSUPOST ANUAL SENSE IVA	504.308,15 €
21,00 % IVA	105.904,71 €
TOTAL PRESSUPOST ANUAL PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	610.212,86 €

TOTAL PRESSUPOST PER QUATRE ANYS DE CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	2.440.851,44 €
---	-----------------------

Aquest pressupost d'execució per quatre anys de contracte puja a

DOS MILIONS QUATRE-CENTS QUARANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS

ANNEX 2 – INVENTARI D'ESPÀIS I ELEMENTS A MANTENIR

LOT 2: INVENTARI ÀREES DE JOCS SABADELL 2024

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR						2006/01
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Tanca	Fusta lames		76	ml	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Senyalització	SI				
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Sòl	Ull perdiu		361	m2	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Balanci	Quatro	PROLUDIC (HPC)	J 830	1	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Tobogan	Nido de àguilas	TECAM	nr 4634	1	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Molla	El caballo	PROLUDIC (HPC)	J 819	1	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Gronxador 2,6 m	2 Seients plans	PROLUDIC (HPC)	J459	1	
1	1	PLAÇA SANT SALVADOR	Estructura		FDB	JK 004	1	
1	10	PLAÇA LAIETANA						2004
1	10	PLAÇA LAIETANA	Tanca	Fusta lames		44	ml	
1	10	PLAÇA LAIETANA	Senyalització	SI				
1	10	PLAÇA LAIETANA	Sòl	Ull perdiu		153	m2	
1	10	PLAÇA LAIETANA	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
1	10	PLAÇA LAIETANA	ESTRUCTURA		GALOPÍN	C205	1	
1	10	PLAÇA LAIETANA	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	1	
1	10	PLAÇA LAIETANA	juego red	Doble panel bosque jirafa	KOMPAN	MSC541600	1	
1	10	PLAÇA LAIETANA	Molla	Scoot	FDB	U 50 A	1	
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL						
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Tanca	no				
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Senyalització	si				
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Sòl	Cautxú continu				
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Tobogan 1,60	tobogan	HPC	0-41127-000	1	
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Balancin	Vaiven	HPC	0-44262-000	1	
1	286	PLAÇA DE L'ANGEL	Gronxador	Bressol	HPC	0-40160-00	2	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES						2002/02
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Tanca	Fusta lames		59	ml	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Senyalització	SI				
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Sòl	Sorra		184	m2	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Estructura	?	KOMPAN	PCM 101400	1	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Gronxador 2,6 m	2 Seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 832	1	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Equilibri	pies	?	?	1	
1	11	PLAÇA MARIA VINYES	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES						2009/06
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	Senyalització	SI				
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	Sòl	Sorra		187	m2	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	Balanci	El fantasma	PROLUDIC (HPC)	J 803	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	Balanci	La flor	BENITO	JB20	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	Gronxador	asientos planos.	FDB	JL 15	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	carrusel	Top brace	kompan	ELE 400065	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	rotacion	spinner bowl	kompan	ELE 400024	1	
1	12	PLAÇA DOLORS MIRALLES	red	corocord	kompan	3950	1	
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI						2009/06
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Tanca	Fusta lames		33	ml	
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Senyalització	SI				
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Sòl	Cautxú continu		72	m2	
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	1	
1	13	PLAÇA CONRAD CRESPI	Tobogan	?	KOMPAN	?	1	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ						2009/07
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Tanca	Fusta lames		55	ml	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Senyalització	SI				
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Sòl	Cautxú continu		220	m2	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Molla	Speeder	KOMPAN	ELE 400019	1	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Molla	Stinger	KOMPAN	ELE 400020	1	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Molla	Racer	KOMPAN	ELE 400002	1	
1	14	JARDÍ DE SALVADOR SARRÀ	Estructura	La torre	KOMPAN	ELE 400050	1	
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT						44083
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Tanca	Metalica modelo ronda				
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Senyalització	SI				
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Sòl	Arena				
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Columpio	Asiento nido	HPC (tuyo)	T02020A	1	
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Balancin	Carrusel gold mark	HPC	505	1	
1	15	PLAÇA VILA ARRUFAT	Multijuego	Trepa con plataforma y tobogan.	HPC	J57009A	1	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA						2001/07
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Tanca	Fusta lames		1	ml	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Senyalització	SI				
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Sòl	Sorra		235	m2	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Molla	Tu y yo	KOMPAN	M 164	1	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	Basic 300	1	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	Basic 900	1	
1	16	PLAÇA BEATRIU DE DIA	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR						
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	TANCA	Rollizos madera modelo lluis				
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Senyalització	si				
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	sòl	saulo y arena				
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	cinta balanceante	BDU	664810	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	cabaña hamaca	BDU	419000	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	asiento plano y cuna	BDU	612720	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	pequeño pez	BDU	408501	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	grua+mesa de arena	BDU	510600+505250	1	
1	17	PARC DE LA NOSTRA LLAR	Multijuego	caterpillar juego arena	BDU	500010	1	
1	18	PLAÇA VAQUES						
1	18	PLAÇA VAQUES	TANCA	NO				
1	18	PLAÇA VAQUES	SENYALITZACIO	SI				
1	18	PLAÇA VAQUES	SÒL	Cautxú continu				
1	18	PLAÇA VAQUES	Multijuego	red tridimensional tubular con tob	SMB	2020/00435	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
1	18	PLAÇA VAQUES	Multijuego	camas elasticas	HPC	125x125cm 2x23.03.02	2	
1	18	PLAÇA VAQUES	Multijuego	Interactivo e-sport	Play Alive	P00410	1	
1	19	PLAÇA VALLÉS						2010/12
1	19	PLAÇA VALLÉS	Tanca	Fusta pal rodó			70	ml
1	19	PLAÇA VALLÉS	Senyalització	SI				
1	19	PLAÇA VALLÉS	Sòl	Cautxú continu			196	m2
1	19	PLAÇA VALLÉS	Tobogan	?	NOVATILUS	?	1	
1	19	PLAÇA VALLÉS	Rotacion	tipi carousel green	KOMPAN	ELE400064	1	
1	19	PLAÇA VALLÉS	Gronxador	2 seients bressol	PROLUDIC (HPC)	J 481	1	
1	19	PLAÇA VALLÉS	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	19	PLAÇA VALLÉS	Caseta	El patio	PROLUDIC (HPC)	J 282	1	
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL						2007/06
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL	Tanca	Fusta lames			0	ml
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL	Senyalització	SI				
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL	Sòl	Ull perdú			0	m2
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL	Balanci	Basis balancin con múltiples muelle	EIBE	5 67 108 0	0	
1	197	EP ALGUERSUARI PASCUAL	Molla	Basis balancin de muelle pato		5 67 226 0	0	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL						2007/04
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL						
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Tanca	Sense tanca				
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Senyalització	SI				
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Sòl	Cautxú continu			240	m2
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Molla	Twiny	PROLUDIC (HPC)	J834	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Caseta	Casita azul	KOMPAN	M 7002	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Tobogan	Nido de águilas	TECAM	NR 4634	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	2	PLAÇA DONES TEXTIL	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS						2022/AGOSTO
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS						
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Tanca	Fusta pal rodó			41	ml
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Senyalització	SI				
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Sòl	Cautxú continu y arena			88	m2
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Balancin	axial	BDU	1611000	2	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Caseta	La masia	PROLUDIC (HPC)	J 283	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Estructura	Vivacity	PROLUDIC (HPC)	J 33132	1	
1	20	PLAÇA MESTRE PLANAS	Hamaca		EIBE		2	
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY						2009/06
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Tanca	Fusta lames			35	ml
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Senyalització	SI				
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Sòl	Cautxú continu			110	m2
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
1	21	PLAÇA AMADEU ARAGAY	tobogan	?	KOMPAN	?	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS						2009/06
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Tanca	Desinstalada				
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Senyalització	SI				
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Sòl	Cautxú continu			333	m2
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Rotació	Rotofun	PROLUDIC (HPC)	J 2595	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Estructura	Biibox	PROLUDIC (HPC)	J 415	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Tobogan	?	KOMPAN	M351	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Rotació	Disc giratori amb peana	k&k (HPC)	0-43130-00	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Rotació	Rodeoboard	PROLUDIC (HPC)	J 3501	1	
1	218	PLAÇA LLUÍS MAS	Rotació	Rotatwin	PROLUDIC (HPC)	J 3603	1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA						2008/06
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Tanca	Fusta lames			46	ml
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Senyalització	SI				
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Sòl	Ull perdú			286	m2
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Sorral		KOMPAN			
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Estructura	Basic 811			1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Molla	El dragón	KOMPAN	M 113	1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Gronxador	1 seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
1	219	PLAÇA VAPOR GORINA	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH						2009/01
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Tanca	Fusta lames			30	ml
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Senyalització	SI				
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Sòl	sorra			44	m2
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Molla	El avión	KOMPAN	M 131	1	
1	22	PLAÇA ANTONI LLONCH	Molla	El tractor	KOMPAN	M 131	1	
1	220	EP. BELLESGUARD						2009/01
1	220	EP. BELLESGUARD	Tanca	Fusta pal rodó			51	ml
1	220	EP. BELLESGUARD	Senyalització	SI				
1	220	EP. BELLESGUARD	Sòl	Cautxú continu			85	m2
1	220	EP. BELLESGUARD	Balanci	Vaivén	k&k (HPC)	0-44248-00	1	
1	220	EP. BELLESGUARD	Tobogan	Tobogan con escalera 1,20	k&k (HPC)	0-41123-00	1	
1	220	EP. BELLESGUARD	Molla	La moto	k&k (HPC)	0-44211-00	1	
1	220	EP. BELLESGUARD	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
1	220	EP. BELLESGUARD	Molla	El mono	PROLUDIC (HPC)	J 843	1	
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES						2008/11
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Tanca	Fusta lames			54	ml
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Senyalització	SI				
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Sòl	Cautxú continu			180	m2
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Gronxador	mixto	KOMPAN	?	1	
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Tobogan	Tobogan con escalera 2m	k&k (HPC)	0-41131-00	1	
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Balancin	dúo	HPC	J827	1	
1	221	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Equilibri	Argo	KOMPAN	GXY 8019	1	
1	223	PLAÇA SARDANA						2007/09
1	223	PLAÇA SARDANA	Tanca	Fusta pal quadrat			55	ml
1	223	PLAÇA SARDANA	Senyalització	SI				
1	223	PLAÇA SARDANA	Sòl	Cautxú continu			174	m2
1	223	PLAÇA SARDANA	Equilibri	Argo	KOMPAN	GXY 8019	1	
1	223	PLAÇA SARDANA	Tobogan	El pequeño tobogan	PROLUDIC (HPC)	J 3902	1	
1	223	PLAÇA SARDANA	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
1	223	PLAÇA SARDANA	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
1	223	PLAÇA SARDANA	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
1	224	EP PETANCA RDA BELLESGUARD						2009/06
1	224	EP PETANCA RDA BELLESGUARD	Tanca	Fusta pal rodó			62	ml
1	224	EP PETANCA RDA BELLESGUARD	Senyalització	SI				
1	224	EP PETANCA RDA BELLESGUARD	Sòl	Cautxú continu			177	m2
1	224	EP PETANCA RDA BELLESGUARD	Estructura	Megakit carlit	MEIN	NMKI 051	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM						2006/12
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Tanca	Fusta pal quadrat			12	ml
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Senyalització	SI				
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Sòl	Cautxú continu			387	m2
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Tobogan	Amb tanca	KOMPAN	M 375-01	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Estructura	Camion	KOMPAN	KPL50	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Molla	El acuario	KOMPAN	M 163	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Trepa		KOMPAN		1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Caseta	La cabaña	KOMPAN	ELE 4000105	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Rotació	Spica junior	KOMPAN	ELE 400058	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Gronxador	Hamaca	KOMPAN	ELE 400006	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Vaixell	Navegador	KOMPAN	ELE 400007	1	
1	26	PLAÇA FIDELA RENOM	Gronxador	2 seients tipus seients plans	KOMPAN	M 947 M 92	1	
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA						2000/10
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Tanca	Fusta lames			50	ml
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Senyalització	SI				
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Sòl	Ull perdiu			92	m2
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Molla	El avión	KOMPAN	M 131	1	
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Balanci	El pájaro de juego	KOMPAN	M 142	1	
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Estructura	Torre tobogan oasis	KOMPAN	M 142	1	
1	27	PLAÇA JOAN BROSSA	Tobogan	Nube	FDB	JT 01	1	
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER						2008/12
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Tanca	Fusta lames			73	ml
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Senyalització	SI				
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Sòl	Cautxú continu			144	m2
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Balanci	El cucú	KOMPAN	M 155	1	
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Molla	El avión	KOMPAN	M 131	1	
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	28	PLAÇA JOAN FUSTER	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	BASIC 300	1	
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI						2019/09
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	TANCA	Metalica de rollizos				
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	senyalitzacio	si				
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	sòl	sorra				
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	Tobogan	metalico	k&k (HPC)	0-41123-000	1	
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	columpio	asientos planos	k&k (HPC)	0-40214-002	1	
1	29	PLAÇA INDÍBIL I MANDONI	sorral				1	
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL						2007/04
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL						
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Tanca	Fusta pal rodó			7	ml
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Senyalització	SI				
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Sòl	Sorra			372	m2
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Estructura	IXO	PROLUDIC (HPC)	J 2558	1	
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Carrusel	Gyrospeed	PROLUDIC (HPC)	J 2400	1	
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
1	3	PLAÇA DONES TEXTIL	Estructura	Torre tobogan 2,00	k&k (HPC)	0-41219-00	1	
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA						2003/07
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Tanca	Fusta lames			69	ml
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Senyalització	SI				
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Sòl	Sorra			234	m2
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Estructura	EURIA	NOVATILU	PEC-2	1	
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 832	1	
1	30	PLAÇA ANTIC VAPOR BUXEDA	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS						2007/02
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Tanca	Fusta lames			27	ml
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Senyalització	SI				
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Sòl	Cautxú continu			78	m2
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 351	1	
1	32	PLAÇA MOSSÉN GEIS	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL						2007/05
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Tanca	Sense tanca				
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Senyalització	NO				
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Sòl	Cautxú continu		137	m2	
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Estructura	Combinació	KOMPAN	MQ 1013	1	
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	33	PLAÇA GABRIEL PUJOL	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	34	PLAÇA DANIEL SANAUJA						2007/05
1	34	PLAÇA DANIEL SANAUJA	Tanca	Fusta pal rodó		55	ml	
1	34	PLAÇA DANIEL SANAUJA	Senyalització	SI				
1	34	PLAÇA DANIEL SANAUJA	Sòl	Sorra		240	m2	
1	34	PLAÇA DANIEL SANAUJA	Xarxa tridimensional		PROLUDIC (HPC)	22110	1	
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA						
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA	Tanca	valla rollizos madera.				
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA	senyalització	si				
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA	Sòl	Garbancillo				
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA	Columpio	nido tipo 1	HPC (produlic)	J491A	1	
1	4	PLAÇA AURORA BERTRANA	Multijuego	4 torres con trepa vertical y 2 tobo	HPC (produlic)	J4939A	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY						2009/01
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Tanca	Fusta lames		49	ml	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Senyalització	SI				
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Sòl	Sorra		286	m2	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Tobogan	Baby gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1058	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Estructura	con 2 toboganes	KOMPAN	?	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Molla	La tortuga	KOMPAN	M 124	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	columpio	nido	KOMPAN	?	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Molla	La foca	KOMPAN	M 118	1	
1	5	PLAÇA FEDERICA MONTSENY	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES						2008/11
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES						
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Tanca	Fusta lames		22	ml	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Senyalització	SI				
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Sòl	Sorra		62	m2	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Sorral	2,65 x 1,75 m	k&k (HPC)	0-30110-00	1	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
1	7	PLAÇA ALCALDE MIRALLES	Gronxador	1 seient hamaca	k&k (HPC)	0-40160-001	1	
1	8	PLAÇA AMISTAT						2001/03
1	8	PLAÇA AMISTAT	Tanca	Fusta lames		37	ml	
1	8	PLAÇA AMISTAT	Senyalització	SI				
1	8	PLAÇA AMISTAT	Sòl	Ull perduiu		88	m2	
1	8	PLAÇA AMISTAT	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
1	8	PLAÇA AMISTAT	Estructura	Tobogan	KOMPAN	PCM 101400	1	
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL						2009/06
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL	Tanca	Fusta lames		56	ml	
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL	Senyalització	SI				
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL	Sòl	Sorra		169	m2	
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL	Molla	El avió	KOMPAN	M 131	2	
1	9	PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA						2012/05
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Tanca	Fusta lames		40	ml	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Senyalització	NO				
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Sòl	Cautxú continu		97,75	m2	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055 B	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Balanci	La estrella fugaz	PROLUDIC (HPC)	J 839 B	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Estructura	El vagón descubierto	PROLUDIC (HPC)	J 2609 B	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Molla	El mono	PROLUDIC (HPC)	J 843 A	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Molla	El cerdito	PROLUDIC (HPC)	J 841 B	1	
1	285	PLAÇA BOSCH I GIMPERA	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960 B	1	
2	225	PLAÇA AVIS						2008/11
2	225	PLAÇA AVIS						
2	225	PLAÇA AVIS	Tanca	Fusta lames		22	ml	
2	225	PLAÇA AVIS	Senyalització	SI				
2	225	PLAÇA AVIS	Sòl	Sorra		116	m2	
2	225	PLAÇA AVIS	Molla	King	HAGS	121467	1	
2	225	PLAÇA AVIS	Sorral	2,65 x 1,75 m	k&k (HPC)	0-30110-00	1	
2	225	PLAÇA AVIS	Molla	Pony	HAGS	121662	1	
2	225	PLAÇA AVIS	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG						2022/julio
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG						
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Tanca	Valla metalica		62	ml	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Senyalització	SI				
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Sòl	Sorra		240	m2	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Estructura	Tobogan	KOMPAN	PCM101521	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Caseta	Basic	KOMPAN	BASIC752	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Molla	Flor	KOMPAN	M128	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Molla	Caballo	KOMPAN	M101	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Rotacion	Carrusel	KOMPAN	ELE400064	1	
2	226	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Juego	Musical Custom	KOMPAN	PCM003121	1	
2	227	PLAÇA CREU ALTA						2009/11
2	227	PLAÇA CREU ALTA						
2	227	PLAÇA CREU ALTA	Tanca	Sense tanca				
2	227	PLAÇA CREU ALTA	Senyalització	SI				
2	227	PLAÇA CREU ALTA	Sòl	Cautxú continu		243	m2	
2	227	PLAÇA CREU ALTA	Estructura	IXO	PROLUDIC (HPC)	J 2533	1	
2	227	PLAÇA CREU ALTA	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
2	227	PLAÇA CREU ALTA						
2	35	PLAÇA AVIS						2008/11
2	35	PLAÇA AVIS						
2	35	PLAÇA AVIS	Tanca	Fusta lames		33	ml	
2	35	PLAÇA AVIS	Senyalització	SI				
2	35	PLAÇA AVIS	Sòl	Sorra		184	m2	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
2	35	PLAÇA AVIS	Tobogan	la libelula	Galopin	T50 A	1	
2	35	PLAÇA AVIS	Gronxador	Megakit doble	MEIN	NMKX 501	1	
2	35	PLAÇA AVIS	Equilibri	Pies	?	?	1	
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG						2009/05
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG						
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Tanca	Fusta lames			20	ml
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Senyalització	SI				
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Sòl	Cautxú continu			480	m2
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Rotació	Rotofun	PROLUDIC (HPC)	J 2595	1	
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Equilibri	Rodillo	k&k (HPC)	0-45210-00	1	
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Equilibri	Cinta trampolín	k&k (HPC)	0-466550-00	1	
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Dado	escalada	KOMPAN	?	1	
2	36	PLAÇA PRIMER DE MAIG	Tobogan	Maxi gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1066	1	
2	37	PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO						2009/06
2	37	PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO	Tanca	Fusta lames			53	ml
2	37	PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO	Senyalització	SI				
2	37	PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO	Sòl	Cautxú continu			131	m2
2	37	PLAÇA RODRIGUEZ HURTADO	Estructura	Tobogan	FDB	JAM12	1	
2	39	EP. LEOVIGILDO						
2	39	EP. LEOVIGILDO	Tanca	Sense tanca				
2	39	EP. LEOVIGILDO	Senyalització	SI				
2	39	EP. LEOVIGILDO	Estructura		FDB		1	
2	39	EP. LEOVIGILDO	Gronxador	seients plans.	FDB	JL 15	1	
2	39	EP. LEOVIGILDO	Molla	Abeja	FDB	JF 508	1	
2	39	EP. LEOVIGILDO	Molla	caracol.	FDB	JF 503	1	
2	40	PARC TAULÍ						2009/06
2	40	PARC TAULÍ						
2	40	PARC TAULÍ	Tanca	Fusta lames			70	ml
2	40	PARC TAULÍ	Senyalització	SI				
2	40	PARC TAULÍ	Sòl	Cautxú continu			309	m2
2	40	PARC TAULÍ	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
2	40	PARC TAULÍ	Balanci	El platílo volante	KOMPAN	M 128	1	
2	40	PARC TAULÍ	Estructura	EURIA	NOVATILU	PEC-4		
2	40	PARC TAULÍ	Gronxador	seients plans	BENITO		1	
2	42	PARC TAULÍ						2007/04
2	42	PARC TAULÍ						
2	42	PARC TAULÍ	Tanca	Fusta lames			100	ml
2	42	PARC TAULÍ	Senyalització	SI				
2	42	PARC TAULÍ	Sòl	Cautxú continu			800	m2
2	42	PARC TAULÍ	Pissarra	Disseny aj. Sabadell	ALOMAR		1	
2	42	PARC TAULÍ	Onda	Disseny aj. Sabadell	SBD CONSRVECIÓ I URBE		1	
2	42	PARC TAULÍ	Telefons	Transmissor de secrets	k&k (HPC)	0-36120-00	1	
2	42	PARC TAULÍ	Joc de preses	Fit asidero de escalada, grandària	EIBE	5 55 57 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Joc musical	Basis piano de elefante	EIBE	5452200 S	1	
2	42	PARC TAULÍ	Balanci	La isla de los pájaros	KOMPAN	N 146	1	
2	42	PARC TAULÍ	Tobogan	Tobogan adaptat	EIBE		1	
2	42	PARC TAULÍ	Columpio	nido	KOMPAN	?	1	
2	42	PARC TAULÍ	Taula	Aqua mesa intefradora para juegos	EIBE	5 66 403 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Carrusel	Basis carrusel satélite	EIBE	5 55 130 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Sorral	Acqua cajón de arena con empaliza	EIBE	5 59 084 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Pissarra	Basis pizarra de juego laberinto	EIBE	5456710 5	1	
2	42	PARC TAULÍ	Hamaca	Basis hamaca con postes de metal	EIBE	5 55 070 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Hamaca	Basis hamaca con postes de metal	EIBE	5 55 070 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Disc giratori	Basí playpoint disco giratorio de co	EIBE	5 70 002 0	1	
2	42	PARC TAULÍ	Carrusel	Perséfone	GALOPIN	L- 70	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS						2020/10
2	43	PLAÇA TALLARETS	TANCA	NO HAY				
2	43	PLAÇA TALLARETS	SENYALITZACIO	SI				
2	43	PLAÇA TALLARETS	SÒL	ARENA Y SAULO				
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	ESQUELETO TREPA Y EQUILIBRIO	BDU	6.651.006	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	Conjunto 3 plataformas triangulare	BDU	329700+369823	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	CONJUNTO 3 CASITAS	BDU	410900	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	TORTUGA AMARILLA	BDU	464010	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	GATO GRANDE SENTADO	BDU	460070	1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	CONJUNTO 9 TRONCOS VERTICALE	AMBITEC		1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	RECORRIDO CIRCULAR 9 TRONCOS	AMBITEC		1	
2	43	PLAÇA TALLARETS	MULTIJUEGO	CONJUNTO 3 REDONDAS SALTARIN	BDU	606000+605000	1	
2	44	PLAÇA ENVALIRA						2009/06
2	44	PLAÇA ENVALIRA	Tanca	Fusta lames			53	ml
2	44	PLAÇA ENVALIRA	Senyalització	SI				
2	44	PLAÇA ENVALIRA	Sòl	Cautxú continu			132	m2
2	44	PLAÇA ENVALIRA	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
2	44	PLAÇA ENVALIRA	MOLLA	CABALLO	KOMPAN	M172	1	
2	44	PLAÇA ENVALIRA	MOLLA	Mariquita	KOMPAN	M168	1	
2	44	PLAÇA ENVALIRA	Balanci	pez	MEIN	IM73152	1	
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA						2009/06
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA						
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Tanca	Fusta lames			46	ml
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Senyalització	SI				
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Sòl	Cautxú continu			160	m2
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
2	45	PLAÇA ALEXANDRIA	Gronxador	Asientos planos	FDB	JL 15	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES						2009/11
2	46	PLAÇA JONQUERES	Tanca	Fusta pal rodó			57	ml
2	46	PLAÇA JONQUERES	Senyalització	SI				
2	46	PLAÇA JONQUERES	Sòl	Cautxú continu			175	m2
2	46	PLAÇA JONQUERES	Balanci	Basis balancin con múltiples muelle	EIBE	5 67 108 0	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES	Caseta	Casita duende	ENTORNO URBANO (GR	80678	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES	Molla	Noris	EIBE	5 67 010 0	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES	Molla	Noris	EIBE	5 67 010 0	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES	Estructura	Blancanieves, radix pequeños	MEIN	IEUF 100	1	
2	46	PLAÇA JONQUERES	Gronxador	minimondo columpio para peques	EIBE	5 59 812 5	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
2	46	PLAÇA JONQUERES	Gronxador	minimondo columpio para peques	EIBE	5 59 812 5	1	
2	47	PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA						
2	47	PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA	Tanca	valla rollizos metàlics			41	ml
2	47	PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA	Senyalització	si				
2	47	PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA	Sòl	arena			104	m2
2	47	PLAÇA CARRASCO I FORMIGUERA	Castillo del regente	columpio plano y tobogan	EIBE	51153603100	1	
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA						2019-08
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	Tanca	rollizos madera desnivelados.				
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	Senyalització	si				
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	Sòl	sorra				
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	columpio	asientos hamaca	BDU		1	
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	juego troncos	equilibri	BDU		1	
2	295	PL LLUÍS SUBIRANA	balancin		BDU		1	
2	48	PLAÇA CREU ALTA						2009/11
2	48	PLAÇA CREU ALTA						
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Tanca	Fusta lames			21	ml
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Senyalització	si				
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Sòl	Cautxú continu			110	m2
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Tobogan	El bosque del oso panda	LAPPSET	138150M	1	
2	48	PLAÇA CREU ALTA	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS						2007/07
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Tanca	Fusta lames			74	ml
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Senyalització	SI				
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Sòl	Sorra			210	m2
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 351	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Columpio	nido	KOMPAN	?	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
2	49	PLAÇA DOLORS VIÑAS	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
2	50	PLAÇA USATGES						2007/07
2	50	PLAÇA USATGES	Tanca	Fusta pal rodó			39	ml
2	50	PLAÇA USATGES	Senyalització	SI				
2	50	PLAÇA USATGES	Sòl	Cautxú continu			93	m2
2	50	PLAÇA USATGES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	j 828	1	
2	50	PLAÇA USATGES	Equilibri	Basis seta de salto square dance	EIBE	5 55 309 5	1	
2	50	PLAÇA USATGES	Estructura	Joc combinat	k&k (HPC)	0-22080-00	1	
2	50	PLAÇA USATGES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 628	1	
2	52	PLAÇA PEP VENTURA						2005/01
2	52	PLAÇA PEP VENTURA	Tanca	Sense tanca				
2	53	PLAÇA ISABEL VILA						2009/06
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Tanca	Fusta lames			70	ml
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Senyalització	SI				
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Sòl	Sorra			282	m2
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Rotació	Roll-up	PROLUDIC (HPC)	j 2591	1	
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Gronxador 3 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 461	1	
2	53	PLAÇA ISABEL VILA	Estructura	Basic senior	PROLUDIC (HPC)	J 1604	1	
2	69	PLAÇA TAUÍ						2007/07
2	69	PLAÇA TAUÍ	Tanca	Fusta lames			68	ml
2	69	PLAÇA TAUÍ	Senyalització	SI				
2	69	PLAÇA TAUÍ	Sòl	Sorra Santa Coloma			262	m2
2	69	PLAÇA TAUÍ	Equilibri	El circuito equilibrista	PROLUDIC (HPC)	J 09	1	
2	69	PLAÇA TAUÍ	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
2	69	PLAÇA TAUÍ	Estructura		KOMPAN	KPL201311	1	
2	69	PLAÇA TAUÍ	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	100	EP. CAUCAS						2007/06
3	100	EP. CAUCAS						
3	100	EP. CAUCAS	Tanca	Metal.lica lames			59	ml
3	100	EP. CAUCAS	Senyalització	SI				
3	100	EP. CAUCAS	Sòl	Sorra Santa Coloma			272	m2
3	100	EP. CAUCAS	Rotació	Spica junior	KOMPAN	ELE 400058	1	
3	100	EP. CAUCAS	Gronxador	Columpio nido	KOMPAN	SPFE 25057	1	
3	100	EP. CAUCAS	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
3	100	EP. CAUCAS	Molla	El lortito	FDB	U 50 A	1	
3	100	EP. CAUCAS	Balanci	Blazer	KOMPAN	ELE 400021	1	
3	100	EP. CAUCAS	Molla	La culebrita	FDB	U 20 A	1	
3	100	EP. CAUCAS	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 351	1	
3	100	EP. CAUCAS	Rotació	Spinner	KOMPAN	ELE 500008	1	
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL						2005/06
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Tanca	Fusta lames			45	ml
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Senyalització	SI				
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Sòl	Ull perdiu			123	m2
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Molla	Filou el perrito	PROLUDIC (HPC)	J 804	1	
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	1	
3	102	PLAÇA JOSEP ESQUIROL	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
3	103	PLAÇA FARELL						44166
3	103	PLAÇA FARELL	Tanca	rollizos metalicos				ml
3	103	PLAÇA FARELL	Senyalització	SI				
3	103	PLAÇA FARELL	Sol	caucho continuo				m2
3	103	PLAÇA FARELL	Estructura	Dragon	richter	?	1	
3	103	PLAÇA FARELL	Juego	Anillas	richter	?	1	
3	103	PLAÇA FARELL	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	0	
3	103	PLAÇA FARELL	Caseta	El gran jefe	PROLUDIC (HPC)	J 251	0	
3	104	PARC DE LA ROMEUA						2005/06
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Tanca	Fusta pal rodó			43	ml
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Senyalització	SI				
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Sòl	Sorra			293	m2
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Estructura	Combinación de cabaña 371	RICHTER	213.710	0	
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Estructura	?	KOMPAN	?	1	
3	104	PARC DE LA ROMEUA	Tirolina	Aerospeed	PROLUDIC (HPC)	J 2582	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
3	104	PARC DE LA ROMEUÀ	Panel	Panel lúdic	PROLUDIC (HPC)	J 3403	1	
3	104	PARC DE LA ROMEUÀ	Rotació	Muñeco giratorio con anillo	RICHTER	62.800	1	
3	105	PARC DE LA MOLA						2007/01
3	105	PARC DE LA MOLA	Tanca	Fusta pal rodó			58	ml
3	105	PARC DE LA MOLA	Senyalització	SI				
3	105	PARC DE LA MOLA	Sòl	Sorra			113	m2
3	105	PARC DE LA MOLA	Tobogan	Tobogan sin fin de acero fino V2A	EIBE	5 58 100 0	1	
3	105	PARC DE LA MOLA	Estructura	Playo obra midi	EIBE	5 45 470 5	0	
3	105	PARC DE LA MOLA	Taula	Acqua mesa para juegos con arena	EIBE	5 59 149 5	0	
3	105	PARC DE LA MOLA	Molla	Basis balanción de muelle reposera	EIBE	5 67 219 0	1	
3	105	PARC DE LA MOLA	Molla	Basis balancin de muelle reposera	EIBE	5 67 219 0	1	
3	105	PARC DE LA MOLA	caseta	verde	KOMPAN	?	1	
3	105	PARC DE LA MOLA	Estructura	Juego arena	KOMPAN	?	1	
3	195	PLAÇA GORGONA						2009/06
3	195	PLAÇA GORGONA						
3	195	PLAÇA GORGONA	Tanca	Fusta lames			57	ml
3	195	PLAÇA GORGONA	Senyalització	SI				
3	195	PLAÇA GORGONA	Sòl	Cautxú continu			88	m2
3	195	PLAÇA GORGONA	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
3	195	PLAÇA GORGONA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
3	195	PLAÇA GORGONA	Molla	La moto	FDB	U 40 A	0	
3	195	PLAÇA GORGONA	Molla	La gallina	FDB	U 80 A	1	
3	195	PLAÇA GORGONA	Tobogan	La libélula	FDB	T 50 A	0	
3	195	PLAÇA GORGONA	Tobogan	La libélula	galopín	T50 A	1	
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI						2009/06
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Tanca	Sense tanca				
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Senyalització	SI				
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Sòl	Cautxú continu			125	m2
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	0	
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Gronxador	mixto	KOMPAN	?	1	
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Molla	El avión	PROLUDIC (HPC)	J 816	1	
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	196	EP. ALCALDE DE CRESPI	Molla	El poney	PROLUDIC (HPC)	J 800	1	
3	215	PLAÇA MONTELLÀ						2008/12
3	215	PLAÇA MONTELLÀ						
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Tanca	Fusta lames			34	ml
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Senyalització	SI				
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Sòl	Cautxú continu			70	m2
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Tobogan	Little gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1045	1	
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
3	215	PLAÇA MONTELLÀ	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS						2009/10
3	228	PLAÇA DELS AVETS						
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Tanca	Fusta pal rodó			90	ml
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Senyalització	SI				
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Sòl	Sorra			222	m2
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Tobogan	torre tobogan	KOMPAN		1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Taula	Mesa redonda con 8 bancos	RICHTER	435.000	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	440.050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Caseta	Casa goixo	ISABA	15-4504	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete sin respaldo	RICHTER	440.051	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete sin respaldo	RICHTER	440.051	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete sin respaldo	RICHTER	440.051	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Taburete sin respaldo	RICHTER	440.051	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Molla	Ruleta Balanceante	MEIN	IM 73050	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Abdominals	ISABA	15-6G06	1	
3	228	PLAÇA DELS AVETS	Banc	Abdominals	ISABA	15-6G06	1	
3	229	PLAÇA GORGONA						2010/02
3	229	PLAÇA GORGONA						
3	229	PLAÇA GORGONA	Tanca	Fusta lames			65	ml
3	229	PLAÇA GORGONA	Senyalització	SI				
3	229	PLAÇA GORGONA	Sòl	Cautxú continu			138	m2
3	229	PLAÇA GORGONA	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	1	
3	229	PLAÇA GORGONA	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA						2010/03
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Tanca	Fusta lames			42	ml
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Senyalització	SI				
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Sòl	Cautxú continu			108	m2
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Tobogan	La cueva de aladino	KOMPAN	M 326	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Gronxador	El girasol	KOMPAN	M 951	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Vaixell	Navegador	KOMPAN	ELE 400007	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Balanci	Blazer	KOMPAN	ELE 400021	1	
3	230	PLAÇA LLÍVIA	Molla	Zaggy	KOMPAN	M 34	1	
3	231	PLAÇA MONTELLÀ						2008/12
3	231	PLAÇA MONTELLÀ						
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Tanca	Fusta lames			34	ml
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Senyalització	SI				
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Sòl	Cautxú continu			70	m2
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	231	PLAÇA MONTELLÀ	Carrusel	Torniculo	PROLUDIC (HPC)	J 2401	1	
3	259	EP. BOÍ						2010/10
3	259	EP. BOÍ	Tanca	Fusta lames			43	ml
3	259	EP. BOÍ	Senyalització	SI				

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
3	259	EP. BOÍ	Sòl	Cautxú continu		102	m2	
3	259	EP. BOÍ	Molla	Helicóptero	PROLUDIC (HPC)	J 836	1	
3	259	EP. BOÍ	Estructura	Castillo	PROLUDIC (HPC)	J 2656	1	
3	270	PLAÇA DELS ROURES						2011/03
3	270	PLAÇA DELS ROURES						
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Tanca	Sense tanca				
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Senyalització	SI				
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Sòl	Cautxú continu			m2	
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Balanci	La estrella fugaz	PROLUDIC (HPC)	J 839	1	
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Molla	El pez	PROLUDIC (HPC)	J 821	1	
3	270	PLAÇA DELS ROURES	Estructura	Vagón circus	PROLUDIC (HPC)	J 2610	1	
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES						2011/03
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES						
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Tanca	Sense tanca				
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Senyalització	SI				
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Sòl	Cautxú continu			m2	
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	271	PLAÇA DE LES ALZINES	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 832	1	
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS						2011/03
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS						
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Tanca	Sense tanca				
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Senyalització	SI				
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Sòl	Cautxú continu			m2	
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Tobogan	El pequeño tobogan	PROLUDIC (HPC)	J 3902	1	
3	272	PLAÇA DELS PLÁTANS	Molla	La serpiente	PROLUDIC (HPC)	J 820	1	
3	273	EP. BOSC						2011/03
3	273	EP. BOSC	Tanca	Fusta pal quadrat			ml	
3	273	EP. BOSC	Senyalització	SI				
3	273	EP. BOSC	Sòl	Cautxú continu			m2	
3	273	EP. BOSC	Estructura	Bàsic junior	PROLUDIC (HPC)	J 1663	1	
3	273	EP. BOSC	Estructura	Biibox	PROLUDIC (HPC)	J 45219	1	
3	273	EP. BOSC	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
3	273	EP. BOSC	Banc	Taburete sin respaldo	RICHTER	4. 40051	1	
3	273	EP. BOSC	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	4. 40050	1	
3	273	EP. BOSC	Banc	Taburete con respaldo	RICHTER	4. 40050	1	
3	273	EP. BOSC	Molla	Geminis	PROLUDIC (HPC)	J 833	1	
3	273	EP. BOSC	Balanci	La estrella fugaz	PROLUDIC (HPC)	J 839	1	
3	273	EP. BOSC	Taula	Mesa redonda	RICHTER	4. 40000	1	
3	273	EP. BOSC	Balanci	Vaiqué	k&k (HPC)	0-44272-00	1	
3	273	EP. BOSC	Equilibri	El pequeño paso	PROLUDIC (HPC)	J 12	1	
3	273	EP. BOSC	Equilibri	El pequeño paso	PROLUDIC (HPC)	J 12	1	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA						2007/01
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Tanca	Fusta lames		64	ml	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Senyalització	SI				
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Sòl	Cautxú continu		220	m2	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Molla	Furia	FDB	JFS 101	1	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Gronxador	2 seients plans	FDB	JKSP 212	1	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Tobogan	Torre tobogan	FDB	JKSP 104	1	
3	70	PLAÇA MARCA HISPÀNICA	Balanci	La vespa	FDB	JFS 243	1	
3	71	PLAÇA DEL PI						2010/12
3	71	PLAÇA DEL PI	Tanca	Fusta pal rodó		86	ml	
3	71	PLAÇA DEL PI	Senyalització	SI				
3	71	PLAÇA DEL PI	Sòl	Cautxú continu		471	m2	
3	71	PLAÇA DEL PI	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
3	71	PLAÇA DEL PI	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
3	71	PLAÇA DEL PI	Estructura	El yate	k&k (HPC)	0-20280-50	1	
3	71	PLAÇA DEL PI	Gronxador	Doble	LAPPSET	020414 M	1	
3	71	PLAÇA DEL PI	Tobogan	Tobogan 1 m de ancho	RICHTER	3. 63220	1	
3	71	PLAÇA DEL PI	Estructura	Peix berta	RICHTER	8. 83500	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA						2009/09
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Tanca	Fusta lames		80	ml	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Senyalització	SI				
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Sòl	Sorra		469	m2	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Gronxador	Doble zincado	BENITO	L 10A-Z	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Sorral	Travesses		1		
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Gronxador	Bàsic 900 Seients bressol	KOMPAN	Bàsic 900	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Estructura	Trepa estelar	FABREGAS	PARC 739	0	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Carrusel	Rotacion	HPC	420DGP07 A/B	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
3	72	PLAÇA PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Tobogan	La libélula	GALOPIN	T50 A	1	
3	73	EP. PRULLANS						2009/06
3	73	EP. PRULLANS	Tanca	Fusta lames		93	ml	
3	73	EP. PRULLANS	Senyalització	SI				
3	73	EP. PRULLANS	Sòl	Cautxú continu		258	m2	
3	73	EP. PRULLANS	Estructura	Combo 2	FDB	C 203	1	
3	73	EP. PRULLANS	Molla	Moto	KOMPAN	M130070	1	
3	73	EP. PRULLANS	Molla	caballo	KOMPAN	M17201P	1	
3	73	EP. PRULLANS	Tobogan	?	KOMPAN	M35170P	1	
3	73	EP. PRULLANS	Gronxador	2 seients plans	FDB	JKSP 212	1	
3	74	PLAÇA DELS AVETS						2009/10
3	74	PLAÇA DELS AVETS						
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Tanca	Fusta pal rodó		57	ml	
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Senyalització	SI				
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Sòl	Cautxú continu		235	m2	
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Gronxador	Nido	KOMPAN	?	1	
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Equilibri	?	HPC	?	1	
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Rotacion	spinner	KOMPAN	?	1	
3	74	PLAÇA DELS AVETS	Molla	?	KOMPAN	?	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
3	75	PLAÇA PRIMAVERA						2005/07
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Tanca	Fusta lames		88	ml	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Senyalització	SI				
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Sòl	Ull perduiu		277	m2	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Estructura	Vivàrea	PROLUDIC (HPC)	VIV 2010	1	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Balanci	La estrella fugaz	PROLUDIC (HPC)	J 839	1	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Tirolina	Aerospeed	PROLUDIC (HPC)	J 2582	1	
3	75	PLAÇA PRIMAVERA	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL						2009/10
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Tanca	Fusta lames		60	ml	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Senyalització	SI				
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Sòl	Sorra		400	m2	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Molla	La tortuga	KOMPAN	M 124	1	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Estructura	Combinació	KOMPAN	MQFA 2001	1	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Gronxador	Hamaca	KOMPAN	ELE 400006	1	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
3	76	PLAÇA JOSEP ROSELL	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ						2005/01
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Tanca	Fusta lames		42	ml	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Senyalització	NO				
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Sòl	Ull perduiu		108	m2	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Tobogan	Barco	?	?	1	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
3	77	EP. AGUSTÍ BARTRÀ	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL						2005/07
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Tanca	Sense tanca				
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Senyalització	NO				
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Sòl	Cautxú continu		77	m2	
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	78	EP. JOSEP ESQUIROL	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M351	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA						
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Tanca	Fusta lames		62	ml	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Senyalització	SI				
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Sòl	Ull perduiu		214	m2	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Gronxador	2 seients bressol	HPC	EN-1176-1-2008	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Balanci	El dragón divertido	FDB	B 30 C	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Gronxador	2 seients bressol	HPC	EN-1176-1-2008	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Molla	La ballenita	FDB	U 30 A	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Estructura	Piramide	KOMPAN	COR20100001	1	
3	79	PLAÇA POMPEU FABRA	Estructura	Tobogan	KOMPAN	KPL101311-090	1	
3	80	EP. ARXIDUC D'ÀUSTRIA						
3	80	EP. ARXIDUC D'ÀUSTRIA	Tanca	Sense tanca				
3	80	EP. ARXIDUC D'ÀUSTRIA	Senyalització	NO				
3	80	EP. ARXIDUC D'ÀUSTRIA	Sòl	Ull perduiu		125	m2	
3	80	EP. ARXIDUC D'ÀUSTRIA	Estructura	Montarto	MEIN	NMKX 02	1	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN						2009/11
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Tanca	Fusta lames		75	ml	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Senyalització	SI				
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Sòl	Cautxú continu		304	m2	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Gronxador	Megakit doble	MEIN	NMKX 501	1	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	0	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Estructura	Montarto	MEIN	NMKX 02	1	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	0	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Molla	La tortuga	KOMPAN	M 124	1	
3	81	PLAÇA VALL D'ARAN	Molla	El avión	KOMPAN	M 131	0	
3	82	PARC ROUREDA						44083
3	82	PARC ROUREDA	Tanca	fusta lamas		8		
3	82	PARC ROUREDA	senyalització	si				
3	82	PARC ROUREDA	Sòl	Arena				
3	82	PARC ROUREDA	Multijuego	De Arena	HPC	J5000AM	1	
3	82	PARC ROUREDA	Columpio	Asientos planos	HPC	J471A	1	
3	82	PARC ROUREDA	Columpio	Asientos bressol	HPC	J471A	1	
3	82	PARC ROUREDA	Multijuego	Trepa	HPC	J57003A	1	
3	82	PARC ROUREDA	Multijuego	Ixo equilibri	HPC	J2537AM	1	
3	82	PARC ROUREDA	Columpio	Asiento nido	hPC (tuyo)	T02020A	1	
3	82	PARC ROUREDA	Gronxador	Basic seients bressol	HPC	J 472 C	1	
3	82	PARC ROUREDA	Gronxador	basic seients plans	HPC	?	1	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO						
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Tanca	Fusta lames		42	ml	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Senyalització	SI				
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Sòl	Sorra		215	m2	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Estructura	Ecoludic	PROLUDIC (HPC)	J 13101	0	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Estructura	Tobogan	KOMPAN	?	1	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Gronxador	Megakit doble	MEIN	NMKX	1	
3	83	PLAÇA OSCAR ARNULFO ROMERO	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA						
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Tanca	Fusta lames		74	ml	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Senyalització	SI				
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Sòl	Sorra Santa Coloma		284	m2	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Equilibri	Muelles	KOMPAN	KSW902	1	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Molla	metalica	?	?	2	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Columpio	mixto	KOMPAN		1	
3	84	PLAÇA ASSAMBLEA CATALUNYA	Estructura	Tobogan	KOMPAN	KPL101411	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS						2006/05
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Tanca	Fusta pal rodó		72	ml	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Senyalització	si				

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Sòl	Sorra blanca de Lleida		299	m2	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Gronxador 3 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 461	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Carrusel	Tornículo	PROLUDIC (HPC)	J 2401	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Pèndol	Pèndulo en cruz	RICHTER	6. 10100	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	3 3960	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	85	PLAÇA CASTANYERS	Tobogan	Surf gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1057	1	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO						2014
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Tanca	Fusta lames			ml	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Senyalització	SI				
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Sòl	Sorra			m2	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Mesa de juegos	Mesa	HPC	J 605	1	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Gronxador	De fusta 2 seients	FDB	JL 15	1	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Caseta	wiky	FDB	JCA 01	1	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Estructura	klasik urban	FDB	JK003/JK0038	1	
3	86	PLAÇA ROSALIA DE CASTRO	Molla	Vespa	FDB	JFS104B	1	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ						2007/06
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Tanca	Fusta lames		72	ml	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Senyalització	SI				
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Sòl	Sorra blanca de Lleida		320	m2	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Estructura	Castillo	PROLUDIC (HPC)	J 2656	1	
3	87	JARDI DOLORS MONTSERDÀ	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
3	90	EP. GARDÈNIES						
3	90	EP. GARDÈNIES	Tanca	Fusta lames		48	ml	
3	90	EP. GARDÈNIES	Senyalització	SI				
3	90	EP. GARDÈNIES	Sòl	Sorra		144	m2	
3	90	EP. GARDÈNIES	Molla	La culebrita	FDB	U 20 A	1	
3	90	EP. GARDÈNIES	Tobogan		KOMPAN	?	1	
3	90	EP. GARDÈNIES	Molla	gallo bromista	KOMPAN	M101	1	
3	90	EP. GARDÈNIES	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
3	91	E.P. MATADEPERA						
3	91	E.P. MATADEPERA	Tanca	Fusta lames		44	ml	
3	91	E.P. MATADEPERA	Senyalització	SI				
3	91	E.P. MATADEPERA	Sòl	Ull perduiu		184	m2	
3	91	E.P. MATADEPERA	Molla	La moto de carreras	FDB	U 40 A	1	
3	91	EP. MATADEPERA	Gronxador	mixto	KOMPAN	?	1	
3	91	EP. MATADEPERA	Circuit	Equilibri	KOMPAN	J16A	1	
3	91	EP. MATADEPERA	Tobogan	?	KOMPAN	M35170P	1	
3	91	EP. MATADEPERA	Molla	Moto	KOMPAN	M130	1	
3	91	EP. MATADEPERA	Balanci	Quatro	KOMPAN	J830	1	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ						2007
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Tanca	Fusta lames		67	ml	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Senyalització	SI				
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Sòl	Sorra Santa Coloma		283	m2	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Tobogan		PROLUDIC (HPC)		1	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
3	92	PLAÇA SANT JULIÀ	Rotació	Roll-up	PROLUDIC (HPC)	J 2591	1	
3	93	PLAÇA PERE CALDERS						2005/06
3	93	PLAÇA PERE CALDERS	Tanca	Fusta lames		34	ml	
3	93	PLAÇA PERE CALDERS	Senyalització	SI				
3	93	PLAÇA PERE CALDERS	Sòl	Ull perduiu		53	m2	
3	93	PLAÇA PERE CALDERS	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	BASIC 300	1	
3	93	PLAÇA PERE CALDERS	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA						2008/12
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Tanca	Fusta lames		68	ml	
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Senyalització	SI				
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Sòl	Sorra		165,5	m2	
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Estructura	Combinació trepa	KOMPAN		1	
3	96	EP. RONDA COLLSALARCA	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	1	
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ						2008/12
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ	Senyalització	SI				
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ	Sòl	Sorra		135	m2	
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ	Estructura	Megakit orri	MEIN	NMKX 037	1	
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ	Gronxador	Megakit doble	MEIN	NMKX 501	1	
3	98	PLAÇA PAU TRULLÀ	Molla	Platillo Volante	KOMPAN	?	1	
3	99	EP. CAUCAS						2007/06
3	99	EP. CAUCAS						
3	99	EP. CAUCAS	Tanca	Metal.lica lames		40	ml	
3	99	EP. CAUCAS	Senyalització	SI				
3	99	EP. CAUCAS	Sòl	Sorra Santa Coloma		140	m2	
3	99	EP. CAUCAS	Tobogan	El caballo veloz	KOMPAN	M 327	1	
3	99	EP. CAUCAS	Gronxador	2 seients bressol	KOMPAN	M 947	1	
3	99	EP. CAUCAS	Molla	Tu y yo	KOMPAN	M 164	1	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS						2011/12
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Tanca	Fusta pal rodó		40	ml	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Senyalització	SI				
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Sòl	Cautxú continu		180	m2	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Tobogan	Biiibox	PROLUDIC (HPC)	J 1063	1	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Molla	El pequeño delfin	PROLUDIC (HPC)	J 822	1	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Gronxador		PROLUDIC (HPC)	J 480	1	
3	282	PLAÇA GRANOLLERS	Estructura		PROLUDIC (HPC)	VIV 1205	1	
3	294	PLAÇA ESPANYA						
3	294	PLAÇA ESPANYA	Tanca	No hay				
3	294	PLAÇA ESPANYA	senyalització	si				
3	294	PLAÇA ESPANYA	sòl	sorra y pradera				

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT		MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
3	294	PLAÇA ESPANYA	Hamacas	Hamacas	EIBE	?	2		
3	294	PLAÇA ESPANYA	Tractor	pequeño	B.D.U	424005	1		
3	294	PLAÇA ESPANYA	Esqueleto	nº 18 con red	B.D.U	651018	1		
3	294	PLAÇA ESPANYA	Balanci	Madera	RICHTER	611.700	1		
3	294	PLAÇA ESPANYA	Estructura	Troncos	B.D.U	TR03-20D	1		
4	107	EP. MUIXINS							
4	107	EP. MUIXINS							
4	107	EP. MUIXINS	Tanca	Desinstalada				ml	
4	107	EP. MUIXINS	Senyalització	SI					
4	107	EP. MUIXINS	Sòl	Cautxú continu			132	m2	
4	107	EP. MUIXINS	Rotació	Rodeo disc	PROLUDIC (HPC)	J 2593	1		
4	107	EP. MUIXINS	Estructura	Triaction	KOMPAN	TR 1002	1		
4	107	EP. MUIXINS	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1		
4	108	EP. MUIXINS							2007/05
4	108	EP. MUIXINS							
4	108	EP. MUIXINS	Tanca	Fusta lames			29	ml	
4	108	EP. MUIXINS	Senyalització	SI					
4	108	EP. MUIXINS	Sòl	Cautxú continu			100	m2	
4	108	EP. MUIXINS	Estructura	Apolo	PROLUDIC (HPC)	J 410	1		
4	108	EP. MUIXINS	Rotació	Spica junior	KOMPAN	ELE 400058	1		
4	108	EP. MUIXINS	Balanci	Blazer	KOMPAN	ELE400021	1		
4	109	EP MUIXINS							2007/05
4	109	EP MUIXINS							
4	109	EP MUIXINS	Tanca	Fusta lames			29	ml	
4	109	EP MUIXINS	Senyalització	SI					
4	109	EP MUIXINS	Sòl	Cautxú continu			102	m2	
4	109	EP MUIXINS	Molla	Tu y yo	KOMPAN	M 164	1		
4	109	EP MUIXINS	Gronxador	El girasol	KOMPAN	M 951	1		
4	109	EP MUIXINS	Tobogan	El caballo veloz	KOMPAN	M 327	1		
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG							
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG	Tanca	Fusta lames			10	ml	
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG	Senyalització	SI					
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG	Molla	El mono	TECAM	S 11	1		
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG	Molla	El tigre	TECAM	S 12	1		
4	110	JARDI ROSA DE LUXEMBURG	Estructura	klasic basic 3	FDB	JK 003B	1		
4	111	AVINGUDA DE LA PAU	Tanca	Fusta lames			22	ml	
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH							2009/05
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH							
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Tanca	Fusta lames			71	ml	
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Senyalització	SI					
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Sòl	Sorra Santa Coloma			324	m2	
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Gronxador	El girasol	KOMPAN	M 951	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Balanci	Balsa	KOMPAN	M 187 P	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Estructura	El pesquero	KOMPAN	MS 32	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Estructura		KOMPAN	OK 2111	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Molla	Serpiente	KOMPAN	M 169 P	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Molla	Tiburón	KOMPAN	M 167 P	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Molla	La campanilla	KOMPAN	M 629	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Seient	El banco cocodrilo	KOMPAN	M 243	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Taula	Tic tac	KOMPAN	M 631	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Balanci	Pulpo	KOMPAN	M 181 P	1		
4	112	PARC CATALUNYA - ERNEST LLUCH	Molla	El dragón	PROLUDIC (HPC)	J 817	1		
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN							2006/01
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Tanca	Sense tanca					
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Senyalització	SI					
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Sòl	Ull perduiu			737	m2	
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Llits elàstics	Trampolins	REDES SMB (HPC IBERIC)	7210001	1		
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Llits elàstics	Trampolins	REDES SMB (HPC IBERIC)	7210001	1		
4	113	PARC CATALUNYA - TORRE DALBEN	Estructura	Torre dalben	PROLUDIC (HPC)		1		
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD							2006/01
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Tanca	Sense tanca					
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Senyalització	SI					
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Sòl	Ull perduiu			673	m2	
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1		
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Red tridimensional	Corocord	KOMPAN		1		
4	114	PARC CATALUNYA - COROCORD	Tirolina	El teleférico para terreno llano	PROLUDIC (HPC)	J 511	1		
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB							2005/01
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Tanca	Fusta lames			52	ml	
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Senyalització	SI					
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Sòl	Ull perduiu			153	m2	
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Molla	La serpiente	PROLUDIC (HPC)	J 820	1		
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Estructura	Vivàrea	PROLUDIC (HPC)	J 3316	1		
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Balanci	Quatro	PROLUDIC (HPC)	J 830	1		
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1		
4	115	PARC CATALUNYA - ARGUB	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1		
4	116	PLAÇA RÒMUL							2009/06
4	116	PLAÇA RÒMUL							
4	116	PLAÇA RÒMUL	Tanca	Fusta pal rodó			35	ml	
4	116	PLAÇA RÒMUL	Senyalització	SI					
4	116	PLAÇA RÒMUL	Sòl	Cautxú continu			76	m2	
4	116	PLAÇA RÒMUL	Estructura	Corazón	FUNDICIÓ COLOMER	ARP-J101 M	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA							2009/05
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA							
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Senyalització	SI					
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Sòl	Cautxú continu			377	m2	
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Molla	La motocicleta	PROLUDIC (HPC)	J 842	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Molla	Twiny	PROLUDIC (HPC)	J 834	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Estructura	La flota de barcos	PROLUDIC (HPC)	J 1951	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Tirolina	El teleférico para terreno llano	PROLUDIC (HPC)	J 511	1		
4	117	PLAÇA BENJAMIN GARCIA	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1		
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT							2004/01
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT							

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Tanca	Fusta lames		14	ml	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Senyalització	SI				
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Sòl	Cautxú continu		24	m2	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	FUSIONAT 118					2014
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT						
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Tanca	Fusta lames			ml	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Senyalització	SI				
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Sòl	Cautxú continu			m2	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Molla	Moto	KOMPAN	M 130	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Caseta	Wiky	FDB	ICA 01	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Molla	El avió	KOMPAN	M 131	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT	Gronxador	Bressol	FDB	JL 51	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	FUSIONAT 118					2014
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Tanca	Fusta lames			ml	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Senyalització	SI				
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Sòl	Cautxú continu			m2	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Gronxador	2 seients plans	FDB	JL 15	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
4	118	PLAÇA VOLUNTARIAT, REFORMADA	Tobogan	Nube	FDB	JT 01 B	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT						
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Tanca	No				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Senyalització	SI				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Sòl	caucho continuo				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Red tridimensional	corocord	KOMPAN		1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT						
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Tanca	Metalica				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Senyalització	SI				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Sòl	Grava				
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Tobogan	custom	KOMPAN	KPL101211	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Balanci	El dragon	KOMPAN	M11315-01	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Columpio	Bressol	KOMPAN	KSW901	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Balanci	Margarita	KOMPAN	KPL110-0411	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Carrusel	Tipo b	KOMPAN	KPL115-0501	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Multijuego	Trepa aldebaran	KOMPAN	GXY941010-374	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Columpio	Asientos planos	KOMPAN	KSW902	1	
4	124	PLAÇA DE LA LLIBERTAT	Tobogan	Autoportante	KOMPAN	PCM301-902	1	
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR						2009/04
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR						
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Tanca	Fusta lames		70	ml	
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Senyalització	SI				
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Sòl	Cautxú continu		140	m2	
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Molla	Avión	JOLAS	JE 91,3	1	
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Molla	Elefante	JOLAS	JE 91,4	1	
4	125	PROGUÉS-FIDELITAT - EXTERIOR	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 SI	1	
4	126	PROGUÉS-FIDELITAT - INTERIOR						2009/04
4	126	PROGUÉS-FIDELITAT - INTERIOR						
4	128	EP. LUCRECI						2010/11
4	128	EP. LUCRECI						
4	128	EP. LUCRECI	Tanca	Fusta lames		22	ml	
4	128	EP. LUCRECI	Senyalització	SI				
4	128	EP. LUCRECI	Sòl	Cautxú continu		96	m2	
4	128	EP. LUCRECI	Tobogan	Little gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1054	1	
4	128	EP. LUCRECI	Llits elàstics	Trampolins	REDES SMB (HPC IBERIC)	7210001	1	
4	128	EP. LUCRECI	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
4	129	PLAÇA COPÈRNIC						2009/04
4	129	PLAÇA COPÈRNIC	Tanca	Fusta lames		32	ml	
4	129	PLAÇA COPÈRNIC	Senyalització	SI				
4	129	PLAÇA COPÈRNIC	Sòl	Cautxú continu		50	m2	
4	129	PLAÇA COPÈRNIC	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	N 135	1	
4	130	EP. PARMINEDES						2007/01
4	130	EP. PARMINEDES	Tanca	Sense tanca				
4	130	EP. PARMINEDES	Senyalització	NO				
4	130	EP. PARMINEDES	Sòl	Cautxú continu		9	m2	
4	130	EP. PARMINEDES	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
4	130	EP. PARMINEDES	Molla	El avió	KOMPAN	M 131	1	
4	131	EP. RAMON SIBIUDA						2007/01
4	131	EP. RAMON SIBIUDA	Tanca	Sense tanca				
4	131	EP. RAMON SIBIUDA	Senyalització	NO				
4	131	EP. RAMON SIBIUDA	Sòl	Cautxú continu		9	m2	
4	131	EP. RAMON SIBIUDA	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN						2003/07
4	133	PARC TIERNO GALVAN						
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Tanca	Fusta lames		46	ml	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Senyalització	si				
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Sòl	Sorra		67	m2	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	0	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Molla	El avió	KOMPAN	M 131	0	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	columpio	Nido	HPC		1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Balanci				1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	xilofone				1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	juego bolas				1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	pizarra				1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	laberinto ludico				1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Rotacion	SPINNER	KOMPAN	ELE400024	1	
4	133	PARC TIERNO GALVAN	Estructura	Casa tobogan		M 2200	0	
4	134	PARC TIERNO GALVAN						2003/07
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Tanca	Fusta lames		35	ml	
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Senyalització	si				
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Sòl	Sorra		65	m2	
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Estructura	Tobogan			1	
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Balanci	Tabla surf			1	
4	134	PARC TIERNO GALVAN	Molla	Leon	KOMPAN	?	1	
4	135	EP. SARASATE						2006/01

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
4	135	EP. SARASATE	Tanca	Fusta lames		40	ml	
4	135	EP. SARASATE	Senyalització	SI				
4	135	EP. SARASATE	Sòl	Llil perdiu		98	m2	
4	135	EP. SARASATE	Molla	Filou el perrito	PROLUDIC (HPC)	J 804	1	
4	135	EP. SARASATE	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
4	136	PLAÇA GALILEU						2007/09
4	136	PLAÇA GALILEU	Tanca	Sense tanca				
4	136	PLAÇA GALILEU	Senyalització	SI				
4	136	PLAÇA GALILEU	Sòl	Cautxú continu		100	m2	
4	136	PLAÇA GALILEU	Gronxador	Seient hamaca	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
4	136	PLAÇA GALILEU	Estructura	Vivàrea	PROLUDIC (HPC)	J 3308	1	
4	136	PLAÇA GALILEU	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
4	136	PLAÇA GALILEU	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
4	198	EP. CAN RULL						2006/03
4	198	EP. CAN RULL	Tanca	Fusta lames		42	ml	
4	198	EP. CAN RULL	Senyalització	SI				
4	198	EP. CAN RULL	Sòl	Cautxú continu		146	m2	
4	198	EP. CAN RULL	Estructura	Combinació	KOMPAN	MQ 1013	1	
4	198	EP. CAN RULL	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
4	198	EP. CAN RULL	Molla	Zaggy	KOMPAN	M 134	1	
4	198	EP. CAN RULL	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	Basic 900	1	
4	199	PLAÇA GERNIKA						2007/06
4	199	PLAÇA GERNIKA	Tanca	Fusta pal rodó		74	ml	
4	199	PLAÇA GERNIKA	Senyalització	SI				
4	199	PLAÇA GERNIKA	Sòl	Sorra blanca de Lleida		358	m2	
4	199	PLAÇA GERNIKA	Equilibri	Basis restos de naufragio de Snoop	EIBE	5 55 307 0	1	
4	199	PLAÇA GERNIKA	Equilibri	Basis pasarela suspensió rock'n roll	EIBE	5 55 330 5	1	
4	199	PLAÇA GERNIKA	Gronxador	Sextuplo	k&k (HPC)	0-40596-00	1	
4	199	PLAÇA GERNIKA	Equilibri	Basis zigzag quick step	EIBE	5 55 304 0	1	
4	213	PARC ODESSA						2007/11
4	213	PARC ODESSA						
4	213	PARC ODESSA	Tanca	Fusta pal rodó		40	ml	
4	213	PARC ODESSA	Senyalització	SI				
4	213	PARC ODESSA	Sòl	Sorra Santa Coloma		109	m2	
4	213	PARC ODESSA	Carrusel	Torniculo	PROLUDIC (HPC)	J 2401	1	
4	213	PARC ODESSA	Equilibri	El pequeño paso	PROLUDIC (HPC)	J 12	1	
4	213	PARC ODESSA	Tobogan	tipo caseta	NOVATILUS	PEL 7.	1	
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST						2009/03
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Tanca	Fusta pal rodó		43	ml	
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Senyalització	SI				
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Sòl	Cautxú continu		143	m2	
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Estructura	Vivàrea	PROLUDIC (HPC)	VIV 1205	1	
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Balanci	Quatro	PROLUDIC (HPC)	J 830	1	
4	214	EP ADRIANA/ BUDAPEST	Gronxador	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 477	1	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ						2008/06
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Tanca	Fusta pal rodó		80	ml	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Senyalització	SI				
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Sòl	Sorra Santa Coloma		300	m2	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Columpio	asiento nido	KOMPAN	KSW92007	1	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Molla	Noris	EIBE	5 67 010 0	1	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	Gronxador	Minimondo columpio para peques	EIBE	5 59 812 5	1	
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	tobogan	postes acacia	KOMPAN			
4	216	PLAÇA SANT AGUSTÍ	juego arena	juego arena	KOMPAN		1	
4	232	PLAÇA RÒMUL						2009/06
4	232	PLAÇA RÒMUL						
4	232	PLAÇA RÒMUL	Tanca	Fusta pal rodó		36	ml	
4	232	PLAÇA RÒMUL	Senyalització	SI				
4	232	PLAÇA RÒMUL	Sòl	Cautxú continu		81	m2	
4	232	PLAÇA RÒMUL	Molla	Flor verde	FUNDICIÓ COLOMER	ARP- M2000	1	
4	232	PLAÇA RÒMUL	Molla	Flor verde	FUNDICIÓ COLOMER	ARP- M2000	1	
4	232	PLAÇA RÒMUL	tobogan	Dinosaurio	FDB	T10C	1	
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET						2009/12
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET						
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Tanca	Fusta pal rodó		32	ml	
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Senyalització	SI				
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Sòl	Cautxú continu		60	m2	
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Gronxador 2,6 m	El girasol	KOMPAN	M 951	1	
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Molla	Tu y yo	KOMPAN	M 164	1	
4	233	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Caseta	El chalet	PROLUDIC (HPC)	J 284	1	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET						2009/12
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET						
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Tanca	Fusta pal rodó		61	ml	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Senyalització	SI				
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Sòl	Cautxú continu		198	m2	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Gronxador	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 477	1	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Tobogan	Hip-hop, 1,07 m	PROLUDIC (HPC)	J 1062	1	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Rotació	Spinner	KOMPAN	ELE 500008	1	
4	234	PLAÇA JOSEP MASLLOVET	Estructura	Trepa	KOMPAN	M870013417	1	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ						2009/12
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ						
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Tanca	Fusta lames		44	ml	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Senyalització	SI				
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Sòl	Cautxú continu		80	m2	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Tobogan	Baby gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1058	1	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 2609	1	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Estructura	El vagón descubierto	PROLUDIC (HPC)	J 2609	1	
4	235	PLAÇA PATRO AGULLÓ	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
4	236	PARC ODESSA						2007/11
4	236	PARC ODESSA						
4	236	PARC ODESSA	Tanca	Fusta pal rodó		83	ml	
4	236	PARC ODESSA	Senyalització	SI				
4	236	PARC ODESSA	Sòl	Cautxú continu		510	m2	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
4	236	PARC ODESSA	Gronxador	Columpio nido	RICHTER	6. 14500	1	
4	236	PARC ODESSA	Gronxador	Columpio nido	RICHTER	6. 14500	1	
4	236	PARC ODESSA	Carrusel	Carrusel petit per a cadires de ru	RICHTER	6. 32500	1	
4	236	PARC ODESSA	Molla	Pig	NOVATILUS	PML5	1	
4	236	PARC ODESSA	Molla	Vaca	NOVATILUS	PML7	1	
4	236	PARC ODESSA	Tobogan	Tobogan 1 m de ancho	RICHTER	3. 63220	2	
4	236	PARC ODESSA	Molla	Neumàtic	RICHTER	6. 27000	0	
4	237	PARC ODESSA						2020/01
4	237	PARC ODESSA						
4	237	PARC ODESSA	Tanca	Fusta pal rodó			ml	
4	237	PARC ODESSA	Senyalització	SI				
4	237	PARC ODESSA	Sòl	Sorra Santa Coloma			m2	
4	237	PARC ODESSA	Columpio	bressol	k&k (HPC)	0-40160-000	1	
4	237	PARC ODESSA	mesita	de arena	k&k (HPC)	0-32113-000	1	
4	237	PARC ODESSA	mesita	de arena	k&k (HPC)	0-32114-000	1	
4	237	PARC ODESSA	juego arena	la balanza	MEIN	?	1	
4	238	PARC ODESSA						2008/06
4	238	PARC ODESSA						
4	238	PARC ODESSA	Tanca	Fusta pal rodó		40,5 +ampliació de valla	ml	
4	238	PARC ODESSA	Senyalització	SI				
4	238	PARC ODESSA	Sòl	Cautxú continu		110	m2	
4	238	PARC ODESSA	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
4	238	PARC ODESSA	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
4	238	PARC ODESSA	Tobogan	tobogan nido	avants		1	
4	238	PARC ODESSA	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
4	238	PARC ODESSA	grillo	estructura flik	NOVATILUS	PTC1	1	
4	261	EP. LUCRECI						2010/11
4	261	EP. LUCRECI						
4	261	EP. LUCRECI	Tanca	Fusta lames		29	ml	
4	261	EP. LUCRECI	Senyalització	SI				
4	261	EP. LUCRECI	Sòl	Cautxú continu		116	m2	
4	261	EP. LUCRECI	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
4	261	EP. LUCRECI	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 832	1	
4	261	EP. LUCRECI	Estructura	Tiboo	PROLUDIC (HPC)	J 3953	1	
4	261	EP. LUCRECI	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
4	261	EP. LUCRECI	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
4	261	EP. LUCRECI	Carrusel	Para sentarse 1.00	k&k (HPC)	0-43240-00	1	
4	262	EP. LUCRECI						2010/11
4	262	EP. LUCRECI						
4	262	EP. LUCRECI	Tanca	Fusta lames		20	ml	
4	262	EP. LUCRECI	Senyalització	SI				
4	262	EP. LUCRECI	Sòl	Sorra		49	m2	
4	262	EP. LUCRECI	Taula	El tamiz	PROLUDIC (HPC)	J 123	1	
4	262	EP. LUCRECI	Taula		PROLUDIC (HPC)	J 605	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA						
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Tanca	Metàlica				
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Senyalització	SI				
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Sòl	Sorra				
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Torre doble con tela araña y tobogan	KOMPAN	NR-Q2009	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	El escondite de los magos con tobogan	KOMPAN	NRO406-0631	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Talud hormigon con presas de escaladas	AMBITEC-SORIGUE		1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Tobogán	De ladera inox ancho 1m	R&T SÀTAINLESS			
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Red trepa para ladera con 6 postes de huck				
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Tobogan	De ladera inox 50cm	R&T SÀTAINLESS		1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Talud de hormigon con presas y cuerdas	AMBITEC-SORIGUE		1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Torre escalada con barra bomberos	KOMPAN	NRO1005-1011	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Estructura de escalada hexagonal	KOMPAN	NRO816-1011	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Columpio	Asiento nido	KOMPAN	NRO906-1112	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Recorrido de equilibrio y trepa parkour 4	KOMPAN	NRO863-1011	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Barra de equilibrio doble	KOMPAN	NRO803-0611	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Recorrido equilibrio zancos con barra equilibrio	KOMPAN	NRO806-0611+NRO802-0611	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Combinacion de equilibrio	KOMPAN	NRO851-1011	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Barra equilibrio triple	KOMPAN	NRO804-0611	1	
4	302	EP TALÚS VIA AURELIA	Multijuego	Postes equilibrio con barra equilibrio	KOMPAN	NRO871-1011	1	
5	137	PLAÇA ILLES CIES						2010/09
5	137	PLAÇA ILLES CIES						
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Tanca	Fusta lames		74	ml	
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Senyalització	SI				
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Sòl	Sorra		231	m2	
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Carrusel	Gyrospeed	PROLUDIC (HPC)	J 2400	1	
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Gronxador	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 457	1	
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Molla	Scout	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
5	137	PLAÇA ILLES CIES	Estructura	Ribox	PROLUDIC (HPC)	J 45019	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES						2009/07
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Tanca	Fusta pal rodó		71	ml	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Senyalització	SI				
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Sòl	Cautxú continu			m2	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Taula	El tamiz	PROLUDIC (HPC)	j 123	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Estructura	Combinación de cabaña 2016	RICHTER	2. 12160	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Estructura	Combinación de torres 33	RICHTER	2. 33000	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Gronxador	Arco columpio con asiento nido	KOMPAN	SPME 40095	1	
5	138	PLAÇA JOAN COROMINES	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL						
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Tanca	Fusta lames			53	ml
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Senyalització	SI				
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Sòl	Sorra			173	m2
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Molla	Caballo	FDB	JFS 103	1	
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Molla	Caracol	FDB	JFS 01	1	
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Tobogan	Nube	FDB	JT 01	1	
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Molla	Flor	FDB	JFS 06	1	
5	139	PLAÇA JOAN MORRAL	Gronxador	Seients plans	FDB	JL 15	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE						2009/06
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Tanca	Fusta pal rodó			60	ml
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Senyalització	SI				
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Sòl	Cautxú continu			281	m2
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Estructura	Cabana petita	RICHTER	3.14100/19	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
5	140	PLAÇA MAGDALENA CALONGE	Taula	El tamiz	PROLUDIC (HPC)	J 123	1	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL						2009/06
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Tanca	Fusta lames			87	ml
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Senyalització	SI				
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Sòl	Cautxú continu			472	m2
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Estructura	Torre tobogan amb xarxa	FDB	T 40 B	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Caseta	La cabaña	FDB	F 312	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Tobogan	El elefante	FDB	T 10 A	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Carrusel	Perséfone	GALOPIN	L -70	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Balanci	La canoa	FDB	B 10 A	0	
5	141	PLAÇA DEL TREBALL	Molla	Furia	FDB	JFS 101	0	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR						
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Tanca	Fusta lames			40	ml
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Senyalització	SI				
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Sòl	Sorra Santa Coloma				m2
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Tobogan	Tobogan con escalera de acero fino	EIBE	5 58 453 0	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Balanci	Basis balanci elevado de alta segu	EIBE	5 55 071 0	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Molla	Twiny	PROLUDIC (HPC)	J 834	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Gronxador	Bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Taula	El tamiz	PROLUDIC (HPC)	J 123	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Taula	Mesa de juegos con bancos	PROLUDIC (HPC)	J 605	1	
5	142	PLAÇA PLA DE L'AMOR	Porteria futbol	sin canasta de basquet	PROLUDIC (HPC)	J 22101	1	
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS						2009/06
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS						
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Tanca	Fusta lames			53	ml
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Senyalització	SI				
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Sòl	Cautxú continu			118	m2
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Molla	La foca	KOMPAN	M 118	1	
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Tobogan	El caballo veloz	KOMPAN	M 327	1	
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Molla	La tortuga	KOMPAN		1	
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Caseta	El patio	PROLUDIC (HPC)	J 282	1	
5	143	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS						2009/06
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS						
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Tanca	Fusta lames			51	ml
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Senyalització	SI				
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Sòl	Cautxú continu			163	m2
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Gronxador	2 seients plans	LAPPSET	20212	1	
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	1	
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
5	144	PLAÇA SUBMARÍ NAUTILUS	Balanci	El pájaro de juego	KOMPAN	M 142	1	
5	145	PLAÇA MESTRE						
5	145	PLAÇA MESTRE	Tanca	Fusta lames			52	ml
5	145	PLAÇA MESTRE	Senyalització	SI				
5	145	PLAÇA MESTRE	Sòl	Ull perdiu			158	m2
5	145	PLAÇA MESTRE	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
5	145	PLAÇA MESTRE	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
5	145	PLAÇA MESTRE	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
5	145	PLAÇA MESTRE	Tobogan	La libélula	FDB	T50A	1	
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA						2008/08
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Tanca	Fusta lames			33	ml
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Senyalització	SI				
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Sòl	Sorra			176	m2
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Tobogan	Little gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1054	1	
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Molla	La boya	KOMPAN	M 199	1	
5	146	JARDINETS GEGANTS GRÀCIA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
5	147	PLAÇA CAMBÓ						2010/09
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Tanca	Fusta lames			49	ml
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Senyalització	SI				
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Sòl	Cautxú continu			85	m2
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Estructura	La cabaña	PROLUDIC (HPC)	J 280	1	
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Gronxador	1 seient hamaca	k&k (HPC)	0-40160-001	1	
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Estructura	Squaw valley	HAGS	608 212	1	
5	147	PLAÇA CAMBÓ	Molla	La foca	KOMPAN	M 118	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES						
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	Tanca	Fusta lames		20	ml	
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	Senyalització	SI				
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	Sòl	Cautxú continu		50	m2	
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	Molla	La moto de carreras	FDB	U 40 A	1	
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	Balanci	Los hipopótamos	FDB	B 30 8	1	
5	148	PLAÇA DE LES FILIPINES	TOBOGAN	pequeño	AGASA	223	1	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS						2007/04
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Tanca	Fusta lames		53	ml	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Senyalització	SI				
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Sòl	Cautxú continu		168	m2	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Molla	Biky	PROLUDIC (HPC)	J 835	1	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Balanci	Quatro	PROLUDIC (HPC)	J 830	1	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
5	149	PLAÇA DELS MERINALS	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	1	
5	150	PLAÇA DEL SOL						2011/04
5	150	PLAÇA DEL SOL	Tanca	Fusta lames		52	ml	
5	150	PLAÇA DEL SOL	Senyalització	SI				
5	150	PLAÇA DEL SOL	Sòl	Cautxú continu		115	m2	
5	150	PLAÇA DEL SOL	Estructura	Torre 1 metro con red	FDB	C 201	1	
5	150	PLAÇA DEL SOL	Balanci	Las nubes	FDB	U 100 A	1	
5	150	PLAÇA DEL SOL	Gronxador	Gronxador doble	FDB	L 10 AM-Z	1	
5	150	PLAÇA DEL SOL	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
5	151	JOSEP ROSAS						2006/05
5	151	JOSEP ROSAS	Tanca	Fusta lames		36	ml	
5	151	JOSEP ROSAS	Senyalització	No				
5	151	JOSEP ROSAS	Sòl	Sorra		66	m2	
5	151	JOSEP ROSAS	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
5	151	JOSEP ROSAS	Balanci	El albatros	KOMPAN	M 143-70	1	
5	151	JOSEP ROSAS	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL						2007/02
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Tanca	Fusta lames		82	ml	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Senyalització	SI				
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Sòl	Sorra Santa Coloma		96	m2	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Balanci	La flor	FDB	B 20 A	1	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Molla	La moto de carreras	FDB	U 40 A	1	
5	153	EP. JOANOT MARTORELL	Molla	La gallina	FDB	U 80 A	1	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS						2005/06
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Tanca	Fusta lames		44	ml	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Senyalització	SI				
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Sòl	Sorra		112	m2	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	BASIC 900	1	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Molla	flor	FDB	JFS06	1	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	BASIC 300	1	
5	154	PLAÇA JOCS FLORALS	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
5	200	EP. CTRA. BARCELONA						
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	Tanca	Fusta lames		16	ml	
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	Senyalització	SI				
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	Sòl	Sorra		190	m2	
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	COLUMPIO	MIXTO	KOMPAN		1	
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	Caseta	ROBINIA	PLAYPARC	NR-04-03.060	1	
5	200	EP. CTRA. BARCELONA	Balanci	Los pollitos		1		
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS						2008/07
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Tanca	Sense tanca				
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Senyalització	SI				
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Sòl	Sorra Santa Coloma		950	m2	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Equilibri	Equilibrio en zigzag	ISABA	IS- 6G18	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Superfícies de redes gra	Corocord	KOMPAN	2500	1	
5	207	ZONA PARC CAN GAMBÚS	Pèndol	Pèndulo asociado	RICHTER	7. 67000	1	
5	208	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 2						2008/07
5	208	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 2						
5	208	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 2	Senyalització	SI				
5	208	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 2	Baldosas saltarinas		RICHTER	9. 06600	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3						2008/07
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3						
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Senyalització	SI				
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Sòl	Sorra Santa Coloma		950	m2	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Equilibri	El cable balanceante	k&k (HPC)	0-52130-00	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Tirolina		RICHTER	6. 01100	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Tirolina		RICHTER	6. 01100	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Poste para saltar	0.60	k&k (HPC)	0-52606-00	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Cojines de sonido		RICHTER	9. 02410	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Poste para saltar	0.80	k&k (HPC)	0-52608-00	1	
5	209	CAN GAMBÚS PLATAFORMA 3	Equilibrio de troncos		ISABA	IS-6G09	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
5	267	PARC QUEBEC	Sòl	Cautxú continu		173	m2	
5	267	PARC QUEBEC	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
5	267	PARC QUEBEC	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
5	267	PARC QUEBEC	Estructura	El laberinto	k&k (HPC)	0-20053-00	1	
5	267	PARC QUEBEC	Tobogan	Hip-hop, 1,07 m	PROLUDIC (HPC)	J 1062	1	
5	267	PARC QUEBEC	Balanci	Vaiven para dos niños	k&k (HPC)	0-44251-00	1	
5	268	PARC QUEBEC						2011/02
5	268	PARC QUEBEC						
5	268	PARC QUEBEC	Tanca	Fusta pal rodó		126	ml	
5	268	PARC QUEBEC	Senyalització	SI				
5	268	PARC QUEBEC	Sòl	Sorra		567	m2	
5	268	PARC QUEBEC	Tirolina	El teleférico para terreno llano	PROLUDIC (HPC)	J 511	1	
5	268	PARC QUEBEC	Balanci	Vaiven para tres niños	k&k (HPC)	0-44269-00	1	
5	268	PARC QUEBEC	Gronxador	Quíntuplo	KOMPAN	SPFE 25075	1	
5	268	PARC QUEBEC	Circuit d'aventura	Trailblazer	HAGS	ATLAS	1	
5	269	PARC QUEBEC						2011/02
5	269	PARC QUEBEC						
5	269	PARC QUEBEC	Tanca	Fusta pal rodó		39	ml	
5	269	PARC QUEBEC	Senyalització	SI				
5	269	PARC QUEBEC	Sòl	Sorra		143	m2	
5	269	PARC QUEBEC	Estructura	Combinación para jugar con arena	k&k (HPC)	0-31321-00	1	
5	269	PARC QUEBEC	Molla	Alce	LAPPSET	10444	1	
5	303	PL.PERÚ						2019/12
5	303	PL.PERÚ	Tanca	pal rodo metallic				
5	303	PL.PERÚ	Senyalització	si				
5	303	PL.PERÚ	sòl	Cautxú continu				
5	303	PL.PERÚ	Columpio	cesta adaptado	FORESTO(HAPPY LUDIC)	PGR UU34A	1	
5	303	PL.PERÚ	Multijuego	silla ruedas adaptado	BUGLO (HAPPY LUDIC)	PA8046	1	
5	303	PL.PERÚ	Balancin	Handicap	KRAMER&CO(HAPPY LU	PA90123	1	
5	303	PL.PERÚ	Balancin	adapatado silla ruedas	BUGLO (HAPPY LUDIC)	PA4077	1	
5	303	PL.PERÚ	Carrusel	adapatado silla ruedas	BUGLO (HAPPY LUDIC)	PA4079	1	
5	303	PL.PERÚ						2019/12
5	303	PL.PERÚ	Tanca	no				
5	303	PL.PERÚ	Senyalització	si				
5	303	PL.PERÚ	sòl	sorra				
5	303	PL.PERÚ	Caseta	robinia multijuegos	HAPPY LUDIC	PMRXP011	1	
5	275	EP. POBLE BUBÍ						2008/12
5	275	EP. POBLE BUBÍ	Tanca	Metal.lica lames		48	ml	
5	275	EP. POBLE BUBÍ	Senyalització	SI				
5	275	EP. POBLE BUBÍ	Sòl	Cautxú continu		280	m2	
5	275	EP. POBLE BUBÍ	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ						2010/12
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Tanca	Metal.lica lames		53	ml	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Senyalització	SI				
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Sòl	Cautxú continu		180	m2	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M35170P	1	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Molla	La moto de carreras	FDB	U 40 A	1	
5	276	EP. POBLE SAHARAUÍ	Balanci	Las nubes	FDB	U 100 A	1	
5	288	POLÍGON MERINALS 115						2010/12
5	288	POLÍGON MERINALS 115	Tanca	Fusta lames		38	ml	
5	288	POLÍGON MERINALS 115	Senyalització	SI				
5	288	POLÍGON MERINALS 115	Sòl	Cautxú continu		90	m2	
5	288	POLÍGON MERINALS 115	Estructura		MEIN		1	
5	289	POLÍGON MERINALS 107						2010/12
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Tanca	Fusta lames		46	ml	
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Senyalització	SI				
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Sòl	Cautxú continu		88	m2	
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Molla	El dragón peleón	MEIN	NMKP502	1	
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Balanci	Palanca basculante	MEIN	nmkp502	1	
5	289	POLÍGON MERINALS 107	Estructura		MEIN		1	
5	287	POLÍGON MERINALS 99						2010/12
5	287	POLÍGON MERINALS 99	Tanca	Metal.lica		46,47	ml	
5	287	POLÍGON MERINALS 99	Senyalització	SI				
5	287	POLÍGON MERINALS 99	Sòl	Cautxú continu		95,37	m2	
5	287	POLÍGON MERINALS 99	Molla	El dragón peleón	MEIN	NMUP011	1	
5	287	POLÍGON MERINALS 99	Estructura		MEIN		1	
5	290	POLÍGON MERINALS 79						2010/12
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Tanca	Metal.lica		40,8	ml	
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Senyalització	SI				
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Sòl	Cautxú continu		101	m2	
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Molla	El dragón peleón	MEIN	NMUP011	1	
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Estructura		MEIN		1	
5	290	POLÍGON MERINALS 79	Molla	El lemur juguetón	MEIN	NMUP012	1	
5	292	POLIGON MERINALS 65						2010/12
5	292	POLIGON MERINALS 65	Tanca	Metal.lica		30,4	ml	
5	292	POLIGON MERINALS 65	Senyalització	SI				
5	292	POLIGON MERINALS 65	Sòl	Cautxú continu		57	m2	
5	292	POLIGON MERINALS 65	Molla	El dragón peleón	MEIN	NMUP 011	1	
5	292	POLIGON MERINALS 65	Estructura		MEIN		1	
5	291	POLIGON MERINALS 75						2012/12
5	291	POLIGON MERINALS 75	Tanca	Metal.lica		29,7	ml	
5	291	POLIGON MERINALS 75	Senyalització	SI				
5	291	POLIGON MERINALS 75	Sòl	Cautxú continu		47	m2	
5	291	POLIGON MERINALS 75	Molla	El dragón peleón	MEIN	NMUP 012	1	
5	291	POLIGON MERINALS 75	Molla	El lemur juguetón	MEIN	NMUP 012	1	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA						2009/06
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Tanca	Fusta lames		71	ml	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Senyalització	SI				
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Sòl	Cautxú continu		157	m2	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Molla	El avión	KOMPAN	M 131	1	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	Basic 900	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
6	152	PLAÇA ENRIC MORERA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO						2011/02
6	156	PLAÇA CASTELAO	Tanca	Fusta pal rodó			74	ml
6	156	PLAÇA CASTELAO	Senyalització	SI				
6	156	PLAÇA CASTELAO	Sòl	Cautxú continu			442	m2
6	156	PLAÇA CASTELAO	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	Basic 900	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Molla	Biky	PROLUDIC (HPC)	J 835	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Taula	Taula	PROLUDIC (HPC)	J 605	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Carrusel	Basis carrusel satèlite	EIBE	5 55 130 0	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Equilibri	Surfy	LAPPSET	200010	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Taula	El tamiz	PROLUDIC (HPC)	J 123	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	vagon	?	?	?	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Tobogan	El pequeño tobogan	PROLUDIC (HPC)	J 3902	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Tobogan	?	?	?	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Estructura	Apolo	PROLUDIC (HPC)	J 410	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Estructura	La locomotora	PROLUDIC (HPC)	J 2607	1	
6	156	PLAÇA CASTELAO	Molla	Helicóptero	PROLUDIC (HPC)	J 836	1	
6	158	EP. GOYA-CAMPO						2009/07
6	158	EP. GOYA-CAMPO						
6	158	EP. GOYA-CAMPO	Tanca	Fusta lames			38	ml
6	158	EP. GOYA-CAMPO	Senyalització	SI				
6	158	EP. GOYA-CAMPO	Sòl	Cautxú continu			97	m2
6	158	EP. GOYA-CAMPO	Gronxador		KOMPAN		1	
6	158	EP. GOYA-CAMPO	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	Basic 300	1	
6	159	PLAÇA COMTAL						2010/11
6	159	PLAÇA COMTAL						
6	159	PLAÇA COMTAL	Tanca	Fusta pal rodó			44	ml
6	159	PLAÇA COMTAL	Senyalització	SI				
6	159	PLAÇA COMTAL	Sòl	Cautxú continu			130	m2
6	159	PLAÇA COMTAL	Estructura	Camión	LAPPSET	120353 M	1	
6	159	PLAÇA COMTAL	Gronxador	Doble	LAPPSET	020414 M	1	
6	159	PLAÇA COMTAL	Tobogan	La guarida del castor	LAPPSET	138101 M	1	
6	159	PLAÇA COMTAL	Estructura	Laberinto	LAPPSET	120450 M	1	
6	160	PLAÇA PICASSO						2009/10
6	160	PLAÇA PICASSO						
6	160	PLAÇA PICASSO	Tanca	Fusta pal rodó			28	ml
6	160	PLAÇA PICASSO	Senyalització	SI				
6	160	PLAÇA PICASSO	Sòl	Cautxú continu			270	m2
6	160	PLAÇA PICASSO	MOLLA	Caracol	FDB	IFS 01		
6	160	PLAÇA PICASSO	Estructura	Dragster	PROLUDIC (HPC)	J 3601	1	
6	160	PLAÇA PICASSO	Taula	Taula	PROLUDIC (HPC)	J 605	1	
6	160	PLAÇA PICASSO	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	1	
6	160	PLAÇA PICASSO	Estructura	La locomotora	PROLUDIC (HPC)	J 2607	1	
6	160	PLAÇA PICASSO	Tobogan	petits	KOMPAN	NAT301	1	
6	161	EP. BAC DE RODA						
6	161	EP. BAC DE RODA	Tanca	Fusta lames			69	ml
6	161	EP. BAC DE RODA	Senyalització	SI				
6	161	EP. BAC DE RODA	Sòl	Sorra			237	m2
6	161	EP. BAC DE RODA	Molla	El pollito	KOMPAN	M 115	1	
6	161	EP. BAC DE RODA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
6	161	EP. BAC DE RODA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ						2007/06
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Tanca	Fusta pal quadrat			58	ml
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Senyalització	SI				
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Sòl	Cautxú continu			244	m2
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Estructura	La locomotora	PROLUDIC (HPC)	J 2607	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Tobogan	Tobogan con escalera 1,60	k&k (HPC)	0-41127-00	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Estructura	Vagón Circus	PROLUDIC (HPC)	J 2610	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Molla	El barco	k&k (HPC)	0-44221-00	1	
6	162	PLAÇA CREU BARBERÀ	Equilibri	El cable balanceante	?	?	1	
6	164	EP. JOSEP GUARDIET						
6	164	EP. JOSEP GUARDIET	Tanca	Sense tanca				
6	164	EP. JOSEP GUARDIET	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
6	164	EP. JOSEP GUARDIET	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
6	164	EP. JOSEP GUARDIET	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
6	164	EP. JOSEP GUARDIET	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES						2009/07
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Tanca	Fusta lames			21	ml
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Senyalització	SI				
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Sòl	Cautxú continu			109	m2
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 351	1	
6	165	PLAÇA DE LES TRES TORRES	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	243	ILLA SACRA						
6	243	ILLA SACRA	Senyalització	SI				
6	243	ILLA SACRA	Sòl	Cautxú continu			108	m2
6	243	ILLA SACRA	Gronxador	2 seients bressol	KOMPAN	M 947	1	
6	243	ILLA SACRA	Balanci	El albatros	KOMPAN	M 143-70	1	
6	243	ILLA SACRA	Molla	La moto	KOMPAN	M130	1	
6	243	ILLA SACRA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	243	ILLA SACRA	Montanyes	Per escalar	URBE		1	
6	243	ILLA SACRA	Montanyes	Per escalar	URBE		1	
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU						2011/01
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU						
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Tanca	Fusta lames			64	ml
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Senyalització	SI				
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Sòl	Cautxú continu			314	m2
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Equilibri	Surfy	LAPPSET	200010	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Columpio	Cesta nido.	HPC	J 440	1	
6	167	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Torre tobogan	fibra de vidrió	MEIN	INMKG 503	1	
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET						2006/01
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Tanca	Fusta lames			29	ml
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Senyalització	SI				
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Sòl	Sorra			69	m2
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 351	1	
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
6	168	PLAÇA PARAIRE DEGANET	Molla	El lorito	FDB	U 50 A	1	
6	169	EP TERESA CLARAMUNT						2009/10
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Tanca	Fusta lames			31	ml
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Senyalització	SI				
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Sòl	Sorra			78	m2
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	Basic 300	1	
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
6	169	EP TERESA CLARAMUNT	Estructura	Combinació	KOMPAN	MQS 1000	1	
6	170	EP. CAN VILOCA						2011/11
6	170	EP. CAN VILOCA	Tanca	Fusta lames			63	ml
6	170	EP. CAN VILOCA	Senyalització	SI				
6	170	EP. CAN VILOCA	Sòl	Ull perduiu			342	m2
6	170	EP. CAN VILOCA	Tobogan	El caballo veloz	KOMPAN	M 327	1	
6	170	EP. CAN VILOCA	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
6	170	EP. CAN VILOCA	Molla	El galopador	KOMPAN	M 120	1	
6	170	EP. CAN VILOCA	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA						2009/03
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Tanca	Fusta pal rodó			37	ml
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Senyalització	SI				
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Sòl	Cautxú continu			77	m2
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Tobogan	Baby gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1058	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
6	171	PLAÇA FONTANELLA	Molla	Neumàtic	RICHTER	6. 27000	1	
6	172	EP. MATY MONT						
6	172	EP. MATY MONT	Tanca	Fusta lames			45	ml
6	172	EP. MATY MONT	Senyalització	SI				
6	172	EP. MATY MONT	Sòl	Sorra			102	m2
6	172	EP. MATY MONT	Molla	Flop	FDB	JF 506	1	
6	172	EP. MATY MONT	Balanci	Los hipopótamos	FDB	B 30 B	1	
6	172	EP. MATY MONT	Tobogan	Nube	FDB	JT 01	1	
6	175	PLAÇA DE LES TERMES						2007/06
6	175	PLAÇA DE LES TERMES						
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Senyalització	SI				
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Sòl	Sorra Santa Coloma			323	m2
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Estructura	IXO	PROLUDIC (HPC)	J 2523	1	
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Llits elàstics	Trampolins	REDES SMB (HPC IBERIC)	7210001	1	
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
6	175	PLAÇA DE LES TERMES	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES						2007/06
6	176	PLAÇA DE LES TERMES						
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Senyalització	SI				
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Sòl	Sorra Santa Coloma			233	m2
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Carrusel	Torniculo	PROLUDIC (HPC)	J 2401	1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Balanci	Dúo	PROLUDIC (HPC)	J 827	1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Trepa				1	
6	176	PLAÇA DE LES TERMES	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	1	
6	177	PLAÇA DE LES TERMES						2007/06
6	177	PLAÇA DE LES TERMES						
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Tanca	Fusta lames			43	ml
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Senyalització	SI				
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Sòl	Sorra Santa Coloma			74	m2
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Caseta	El gran jefe	PROLUDIC (HPC)	J 251	1	
6	177	PLAÇA DE LES TERMES	Gronxador	1 Seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS						
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	molla	Redonda saltarina	BDU	606000	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	tronco	tronco saltarin	BDU	605000	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	columpio	quintuple	kompan	SPF25075	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	piramide	piramide robinia	kompan	NR0826	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	red	mini red	kompan	COR30281	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	tobogan	tobogan grande	RT	11090 2250 250	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	tobogan	tobogan pequeno	RT	11090 1500 1M	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	hamaca	hamaca	RT	7930	2	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	Rotacion	rotacion beam ola	Eibe	5 45 128 05030	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	Active trail pallsade cro	Active trail pallsade crossover	Eibe	5 25 001 0710 0	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	Mesa	mesa	Eibe	5 59 149 5	1	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	Carrusel	carrusel	Eibe	5 55 130 0	2	
6	206	PARC CENTRAL VALLÉS	Tirolina	tirolina	HPC	J514	1	
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA						2009/09
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Tanca	Fusta lames			66	ml
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Senyalització	SI				
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Sòl	Sorra	Eibe		190	m2
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Estructura	Diàbolo	PROLUDIC (HPC)	J 3815	1	
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Gronxador	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 454	1	
6	217	EP. RONDA SANTA MARIA	Equilibri	Joc equilibri	PROLUDIC (HPC)	J 14	1	
6	240	EP. BAC DE RODA						
6	240	EP. BAC DE RODA						
6	240	EP. BAC DE RODA	Tanca	Fusta lames			59	ml

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
6	240	EP. BAC DE RODA	Senyalització	SI				
6	240	EP. BAC DE RODA	Sòl	Sorra		217	m2	
6	240	EP. BAC DE RODA	Molla	La tortuga	KOMPAN		1	
6	240	EP. BAC DE RODA	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	240	EP. BAC DE RODA	Gronxador	2 seients plans	KOMPAN	M 947 51	1	
6	240	EP. BAC DE RODA	Molla	El mamut	KOMPAN	M 123	1	
6	241	EP. GOYA-CAMPO						2009/07
6	241	EP. GOYA-CAMPO						
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Tanca	Fusta lames		43	ml	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Senyalització	SI				
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Sòl	Cautxú continu		128	m2	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	1	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Tobogan	Basic 300	KOMPAN	Basic 300	1	
6	241	EP. GOYA-CAMPO	Balanci	El pájaro loco	KOMPAN	M 141	1	
6	242	ILLA NOBLE						2009/07
6	242	ILLA NOBLE						
6	242	ILLA NOBLE	Senyalització	SI				
6	242	ILLA NOBLE	Sòl	Cautxú continu		81	m2	
6	242	ILLA NOBLE	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
6	242	ILLA NOBLE	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1	
6	242	ILLA NOBLE	Taula	Mesa de frutas	FDB	F 202 A	1	
6	242	ILLA NOBLE	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1	
6	244	PLAÇA PICASSO						2009/10
6	244	PLAÇA PICASSO						
6	244	PLAÇA PICASSO	Senyalització	SI				
6	244	PLAÇA PICASSO	Sòl	Sorra		740	m2	
6	244	PLAÇA PICASSO	Gronxador	Quíntuplo	KOMPAN	SPFE 2075	1	
6	244	PLAÇA PICASSO	Tirolina	El teleférico para terreno llano	PROLUDIC (HPC)	J 511	1	
6	244	PLAÇA PICASSO	Xarxa tridimensional	Monte bianco variante 4	PROLUDIC (HPC)	3142016	1	
6	244	PLAÇA PICASSO	Rotació	Rotofun	PROLUDIC (HPC)	J 2595	1	
6	244	PLAÇA PICASSO	Estructura	IXO	PROLUDIC (HPC)	J 2558	1	
6	245	PLAÇA PICASSO						2009/10
6	245	PLAÇA PICASSO						
6	245	PLAÇA PICASSO	Tanca	Fusta pal rodó		53	ml	
6	245	PLAÇA PICASSO	Senyalització	SI				
6	245	PLAÇA PICASSO	Sòl	Cautxú rodó		406	m2	
6	245	PLAÇA PICASSO	Molla	La motocicleta	PROLUDIC (HPC)	J 842	1	
6	245	PLAÇA PICASSO	Estructura	Tobogan	KOMPAN	PCM101400	1	
6	245	PLAÇA PICASSO	Estructura	La gran pasarela	PROLUDIC (HPC)	J 2740	1	
6	245	PLAÇA PICASSO	Pelotas de cauxo.	Playtop Sphera	KOMPAN		1	
6	245	PLAÇA PICASSO	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	1	
6	245	PLAÇA PICASSO	Gronxador	Cistella	PROLUDIC (HPC)	J 440	1	
6	246	PLAÇA GREMIAL						2009/08
6	246	PLAÇA GREMIAL	Tanca	Fusta pal rodó		33	ml	
6	246	PLAÇA GREMIAL	Senyalització	SI				
6	246	PLAÇA GREMIAL	Sòl	Cautxú continu		67	m2	
6	246	PLAÇA GREMIAL	Gronxador	El columpito	FDB	L 11	1	
6	246	PLAÇA GREMIAL	Tobogan	Tobogan 070	GUBERN CASAS MECAJ	TOB 070	1	
6	246	PLAÇA GREMIAL	Molla	Cotxe		1		
6	263	PLAÇA COMTAL						2010/11
6	263	PLAÇA COMTAL						
6	263	PLAÇA COMTAL	Tanca	Fusta pal rodó		59	ml	
6	263	PLAÇA COMTAL	Senyalització	SI				
6	263	PLAÇA COMTAL	Sòl	Cautxú continu		250	m2	
6	263	PLAÇA COMTAL	Equilibri	Surfy	LAPPSET	200010	1	
6	263	PLAÇA COMTAL	Gronxador	2 seients	HAGS	120402	1	
6	263	PLAÇA COMTAL	Estructura	El bosque del alce	LAPPSET	138060M	1	
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU						2011/01
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU						
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Tanca	Fusta lames		36	ml	
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Senyalització	SI				
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Sòl	Cautxú continu		104	m2	
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Molla	El tractor	KOMPAN	M 132	1	
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Caseta	Doble panel casita	KOMPAN	MSC 5415 P	1	
6	264	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Gronxador	Seient bressol	PROLUDIC (HPC)	J 3960	1	
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU						2011/01
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU						
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Senyalització	NO				
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Sòl	Cautxú continu		16	m2	
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Ombra	La flor gigante	MEIN	NMKX100	1	
6	265	PLAÇA DE LA NOVA CREU	Seient	Resideo	FABREGAS	Resideo	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI						2009/08
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Tanca	Fusta lames		90	ml	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Senyalització	SI				
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Sòl	Ull perduiu		334	m2	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Molla	Redonda saltarina	RICHTER	6. 06000	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Molla	Redonda saltarina	RICHTER	6. 06000	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Molla	Redonda saltarina	RICHTER	6. 06000	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Balanci	La bomba de mano	PROLUDIC (HPC)	J 983	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1	
7	178	PLAÇA DOLORS IBARRURI	tobogan	Mecajocs	GUBERN CASAS MECAJ	170	1	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA						2009/07
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Tanca	Metal.lica pal rodó		48	ml	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Senyalització	SI				
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Sòl	Cautxú continu		333	m2	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	GRONXADOR	Doble seients plans.	FDB		1	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Taula	Mesita rodajas de frutas	FDB	F 101 A	1	
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Tobogan	Tobogan 070	GUBERN CASAS MECAJ	TOB 070	1	

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT		MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Balanci	Los hipopótamos	FDB	B 30 B	1		
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Molla	galopador	KOMPAN	M120	1		
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1		
7	179	PLAÇA XAVIER SANAHUJA	Molla	La ballenita	FDB	U 30 A	1		
7	181	PLAÇA MALNIU							2009/05
7	181	PLAÇA MALNIU	Tanca	Fusta lames			31	ml	
7	181	PLAÇA MALNIU	Senyalització	SI					
7	181	PLAÇA MALNIU	Sòl	Cautxú continu			124	m2	
7	181	PLAÇA MALNIU	Tobogan	Tobogan 170	GUBERN CASAS MECAJ	TOB 170	1		
7	181	PLAÇA MALNIU	Molla	Cyclo	PROLUDIC (HPC)	J 828	1		
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS							2009/08
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS							
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Tanca	Fusta lames			49	ml	
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Senyalització	SI					
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Sòl	Cautxú continu			134	m2	
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Gronxador 2,6 m	2 seients bressol	PROLUDIC (HPC)	J 459	1		
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Molla	El poney	PROLUDIC (HPC)	J 800	1		
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Molla	El poney	PROLUDIC (HPC)	J 800	1		
7	183	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Tobogan	El patito	FDB	T 10 B	1		
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS							2009/08
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS							
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Tanca	Fusta lames			63	ml	
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Senyalització	SI					
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Sòl	Cautxú continu			146	m2	
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Gronxador	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 454	1		
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Tobogan	La libélula	GALOPIN	T50 A	1		
7	184	PLAÇA CRISTOBAL RAMOS	Tobogan	Middle gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1055	0		
7	185	PLAÇA KARL MARX							
7	185	PLAÇA KARL MARX	Tanca	Metalica rollizos				ml	
7	185	PLAÇA KARL MARX	Senyalització	SI					
7	185	PLAÇA KARL MARX	Sòl	Arena				m2	
7	185	PLAÇA KARL MARX	Gronxador	2 seients plans	FDB	L 10	0		
7	186	EP. RAVAL AMALIA							2010/12
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Tanca	Fusta pal rodó			22,5	ml	
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Senyalització	SI					
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Sòl	Ull perduiu			158,5	m2	
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Gronxador	2 seients plans	FDB	JKSP 104	1		
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Molla	Alce	LAPPSET	10444	1		
7	186	EP. RAVAL AMALIA	Balanci	Los ticos	FDB	JPS 301	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER							2009/08
7	188	PLAÇA DEL CARDENER							
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Tanca	Metalica			41	ml	
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Senyalització	SI					
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Sòl	Ull perduiu			327	m2	
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Gronxador 2,6 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 459	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Gronxador	Doble	GUBERN CASAS MECAJ	26015	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Molla	Conejo	FABREGAS	PARC 5	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Caseta	Casita duende	ENTORNO URBANO (GR)	80678	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Tobogan	La cueva de aladino	KOMPAN	M 326	1		
7	188	PLAÇA DEL CARDENER	Balancin	Animales	KOMPAN		1		
7	189	PLAÇA DEL CARDENER							2006/08
7	189	PLAÇA DEL CARDENER							
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	Tanca	Fusta lames			63	ml	
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	Senyalització	SI					
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	Carrusel	Gyrospeed	PROLUDIC (HPC)	J 2400	1		
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	ESTRUCTURA	Lieja	KOMPAN	SPV 24180	1		
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	Equilibri	Aeroskate	PROLUDIC (HPC)	J 2581	0		
7	189	PLAÇA DEL CARDENER	Tobogan	Torre Tobogan	KOMPAN	SPPE 25100	1		
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA							
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA	Senyalització	SI					
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA	Sòl	arena			?	m2	
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA	Balancin	Carro con 2 caballos	EIBE	5671200	1		
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA	Estructura	lúdica Thea	EIBE	51102303110	1		
7	190	PLAÇA ALBERTO LAVERA	Molla	La moto	KOMPAN	M 130	0		
7	191	EP. CLAUSTRE							2006/06
7	191	EP. CLAUSTRE							
7	191	EP. CLAUSTRE	Tanca	Fusta lames			51	ml	
7	191	EP. CLAUSTRE	Senyalització	SI					
7	191	EP. CLAUSTRE	Sòl	Ull perduiu			150	m2	
7	191	EP. CLAUSTRE	Balanci	El cucú	KOMPAN	M 155	1		
7	191	EP. CLAUSTRE	Molla	Zaggy	KOMPAN	M 134	1		
7	191	EP. CLAUSTRE	Gronxador	Basic 900	KOMPAN	Basic 900	1		
7	191	EP. CLAUSTRE	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	TR 1001	1		
7	192	EP. CLAUSTRE							2006/09
7	192	EP. CLAUSTRE							
7	192	EP. CLAUSTRE	Tanca	Fusta lames			40	ml	
7	192	EP. CLAUSTRE	Senyalització	SI					
7	192	EP. CLAUSTRE	Sòl	Ull perduiu			181	m2	
7	192	EP. CLAUSTRE	Rotació	Vega	KOMPAN	GXY 8017	1		
7	192	EP. CLAUSTRE	Estructura	Aquila	KOMPAN	GXY 8020	1		
7	192	EP. CLAUSTRE	Rotació	Spica 3	KOMPAN	GXY 8016	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM							2009/06
7	194	PLAÇA BENIDORM	Tanca	Fusta pal rodó			30	ml	
7	194	PLAÇA BENIDORM	Senyalització	SI					
7	194	PLAÇA BENIDORM	Sòl	Cautxú continu			135	m2	
7	194	PLAÇA BENIDORM	Tobogan	Tobogan	KOMPAN	M 131	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Molla	El gallo bromista	KOMPAN	M 101	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Gronxador	1 seient bressol	k&k (HPC)	0-40160-00	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Gronxador	Arco columpio con asiento nido	KOMPAN	SPME 40095	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Balanci	El platillo volante	KOMPAN	M 128	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Rotació	Spinner bowl	KOMPAN	ELE 400024	1		
7	194	PLAÇA BENIDORM	Balanci	El albatros	KOMPAN	M 143-70	1		

DIST.	CODI ÀREA	NOM	ELEMENT	MARCA	REFERÈNCIA	QUANTITAT	UNITAT	ANY
7	284	EP. CAN BORDOLL						
7	284	EP. CAN BORDOLL	Tanca	DESINSTALADA.			ml	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Tanca	metalica				
7	284	EP. CAN BORDOLL	Senyalització	si				
7	284	EP. CAN BORDOLL	Sòl	Cautxú loseta			m2	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Molla	Scoot	PROLUDIC (HPC)	J 829	1	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Molla	Wooby	PROLUDIC (HPC)	J 832	1	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Balanci	Quatro	PROLUDIC (HPC)	J 830	1	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Tobogan	Maxi Gliss	PROLUDIC (HPC)	J 1056	1	
7	284	EP. CAN BORDOLL	Gronxador 3 m	2 seients plans	PROLUDIC (HPC)	J 461	1	
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS						
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS	Tanca	Pal rodó				
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS	Senyalització	Si				
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS	Sòl	Arena				
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS	Gronxador	cistella	HPC	J440	1	
6	280	EP DRAPAIRES AREA GRANS	Estructura	vivacity	HPC	J33117	1	
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS						
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Tanca	Pal rodó				
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Senyalització	si				
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Sòl	Arena				
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Molla	woby	HPC	J832	1	
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	balancin	triangulo	GALOPÍN	B106A	1	
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Gronxador	seints bressol	HPC	J470	1	
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	caseta	El gran jefe	HPC	J251	1	
6	279	EP DRAPAIRES AREA PETITS	Estructura	vivarea	HPC	J33115	1	
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO						
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	Tanca	sense lames.				
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	Senyalització	Si				
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	sòl	Cautxu continu				
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	Molla	Moto	FÁBREGAS	parc 04	1	
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	Molla	Perro	FÁBREGAS	parc 01	1	
6	278	PLAÇA ROGELIO SOTO	Gronxador	Asiento cuna	FÁBREGAS	S1 318	1	
6	281	EP REIS CATÒLICS						
6	281	EP REIS CATÒLICS	Tanca	Lamas fustes				
6	281	EP REIS CATÒLICS	Senyalització	si				
6	281	EP REIS CATÒLICS	sòl	Cautxu continu				
6	281	EP REIS CATÒLICS	Camello	Tobogan	FDB	JT02	1	
6	281	EP REIS CATÒLICS	Molla	Flop	FDB	JF506	1	
6	281	EP REIS CATÒLICS	coche	Mini	FDB	JCF07	1	
6	281	EP REIS CATÒLICS	columpio	asiento cuna	FDB	JL151	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS						
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Tanca	fusta pal rodó				
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Senyalització	si				
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Sòl	arena de santa coloma.				
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Montañas de caucho	via tren				
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Multijuego	La locomotora	PROLUDIC (HPC)	J 2607	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Multijuego	El vagon de viajeros.	PROLUDIC (HPC)	j 2608	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Multijuego	El vagon circus	PROLUDIC (HPC)	J 2610	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Multijuego	Fábrica de arena	PROLUDIC (HPC)	J 5000	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Trepa	La rana	FDB	JCF08	1	
3	293	PARC DEL NORD.ÀREA PETITS	Columpio mixto	asiento plano y cuna	PROLUDIC (HPC)	J471	1	
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS						
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS	Tanca	fusta pal rodó				
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS	Senyalització	si				
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS	Sòl	arena de santa coloma.				
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS	Estructura	juego combinado metalic	FDB	JCF 14	1	
3	296	PARC DEL NORD.ÀREA GRANS	columpio	asientos planos	PROLUDIC (HPC)	J471	1	
1	300	PLAÇA INFANTESA						45208
1	300	PLAÇA INFANTESA	Equilibri	Recorrido	HPC	J16	1	
1	300	PLAÇA INFANTESA	Musical	Campanadas	HPC	FS13711	1	
1	300	PLAÇA INFANTESA	Diabolo	dos torres.puente.rcoodromo	HPC	J3845A	1	
1	300	PLAÇA INFANTESA	Balancin	Estrella fugaz	HPC	J839A	1	
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS						2022/11
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Tanca	Fusta lames				
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Senyalització	SI				
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Sòl	sorra				
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Columpio	Nido	KOMPAN	XJL10NSD		
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Molla	Maia	BENITO	JFS08		
1	301	C/CALASSANÇ I DURAN/SOL I PADRIS	Multijuego	4 torres y 3 toboganes	KOMPAN	JALU05		
TOTAL	231	àrees de joc						

LOT 2: EQUIPAMENTS ESPORTIUS

APARELLS DE GIMNÀSTICA

CODI	DISTRICTE	LOCALITZACIÓ	Observacions
G1	1	Salvador Sarrà, plaça	elements gimnàstica
G2	1	Sol i Padrís, plaça	elements senior
G3	2	Creu Alta, plaça	elements gimnàstica
G4	2	Parc Taulí	elements senior
G5	3	Ctra. Matadepera (parterre 1)	elements gimnàstica
G6	3	Ctra. Matadepera (parterre 2)	elements gimnàstica
G7	3	Parc del Nord	elements gimnàstica
G8	4	Can Rull, ep	elements gimnàstica
G9	4	Ovidi Montllor, plaça	elements senior
G10	4	Parc Catalunya (al costat Skaters)	elements gimnàstica
G11	5	Parc de Can Gambús	elements gimnàstica
G12	5	Pla de l'Amor, plaça	elements gimnàstica
G13	5	Parc del Quebec	elements gimnàstica+ Circuits aventura
G14	5	Pl. Treball	elements gimnàstica
G15	6	C/ Manyans	elements gimnàstica
G16	6	Parc Central Vallès	Circuit aventura
G17	7	Corredor / Prat, ep	elements gimnàstica
G18	7	Parc de la Serra	elements gimnàstica

TAULES PING PONG

	DISTRICTE	LOCALITZACIÓ	APARELLS ADAPTATS	unitats
P1	1	Beatriu de Dia, plaça	SI	1
P2	1	Dolors Miralles, plaça	SI	1
P3	1	Sant Salvador, plaça	SI	1
P4	3	Jardí Rosa Leveroni	NO	2
P5	4	Can Rull, ep	SI	2
P6	4	Parc Tierno Galvan	SI	1
P7	4	Parc d'Odessa	SI	2
P8	4	Voluntariat, plaça	SI	2
P9	4	Llibertat Pl.	SI	2
P10	5	Magdalena Calonge, plaça	NO	1
P11	5	Parc del Quebec	SI	2
P12	6	Castelao, plaça	SI	1
P13	6	Nova Creu, plaça	NO	1
P14	6	Termes, plaça	SI	2
P15	7	Karl Marx, plaça	NO	1
P16	7	Pl. Montcortés	SI	1
P17	4	Pl. Ròmul	SI	1

CISTELLES DE BÀSQUET

	DISTRICTE	LOCALITZACIÓ	APARELLS ADAPTATS	unitats
B1	1	Alcalde Miralles, plaça	SI	1
B2	1	Sant Salvador, plaça	SI	1
B3	1	Vapor Gorina Pl.	SI	2
B4	1	Pl. Garcia Planes	SI	2
B5	1	Parc De Nostra Llar	NO	1
B6	2	Lluís Sobirana Pl.	NO	1
B7	3	Bosc, ep	SI	2
B8	3	Gabriel Ferrater, plaça	SI	1
B9	4	Can Rull, ep	SI	1
B10	4	Parc d'Odessa	SI	2
B11	4	Sant Agustí, plaça	SI	2
B12	5	Magdalena Calonge, plaça	SI	1
B13	5	Parc del Quebec	SI	2
B14	5	Pla de l'Amor, plaça	SI	1
B15	5	C/ Malta	SI	2
B16	5	Pl. Treball	SI	1
B17	6	Picasso, plaça	SI	2
B18	6	Termes, plaça	SI	2
B19	7	Cristobal Ramos Pl.	SI	1
B20	7	Pl Dones	SI	1
B21	7	Pl. Montcortés	SI	2
B22	7	Can Roqueta nou	NO	2

PORTERIES

	DISTRICTE	LOCALITZACIÓ	APARELLS ADAPTATS	unitats
F1	3	C. Del Bosc (Can Deu)	SI	2
F2	4	Can Rull, ep	SI	1
F3	5	Pla de l'Amor, plaça	SI	1
F4	5	EP C/ Malta	SI	2
F5	7	Pl. Montcortés (porteries+bàsquet)	SI	2

SKATE- BICITRIAL-WORKOUT


	DISTRICTE	LOCALITZACIÓ	APARELLS ADAPTATS	ACCESSIBLE
W1	1	Ep Calassanç Duran/Sol i Padrís	NO	NO
W2	4	Circuit de Bici trial (Parc Catalunya)	NO	NO
W3	4	Skate park (Parc Catalunya)	NO	NO
W4	4	Circuit de Workout (Parc Catalunya)	NO	SI
W5	5	Pl. Treball	NO	SI
W6	7	Pl. Montcortés (skate, aparells gimnàstica)	NO	SI



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS

ANNEX 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA SECTOR 7



★ Sector 7: Àrees de joc - 231 ut.
 ■ Espais Verds



ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE SABADELL

Plànol

LOT 2: ÀREES DE JOC

Redacció:

Enginyers Tècnics Agrícoles


Dibuixat:







Escala: 1/20.000

Joan Gual

Albert Castejón

Data: febrer 2024



- Sector 7:
-  Aparells de gimnàstica [18]
 -  Taules de Ping Pong [17]
 -  Cistelles de Bàsquet [22]
 -  Porteres de Futbol [5]
 -  Workout - Skate - Bicictrial [6]
 -  Espais Verds



ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE SABADELL

Plànol
 LOT 2: EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Redacció: Enginyers Tècnics Agrícoles
 Joan Gual

Dibuixat: Albert Castejón

Escola:	1/20.000
Data:	febrer 2024



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA D'ESPÀI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I PARCS I JARDINS
SECCIÓ DE PARCS, JARDINS, ARBRAT I MOBILIARI URBÀ

ANNEX 4 – PROTOCOL AVALUACIÓ I CONTROL RISC ARBRAT

Ajuntament  de Sabadell

SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS

SECCIÓ DE PARCS I JARDINS

Actualització: setembre de 2021

**PROTOCOL D'AVAUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE
PRODUÏR DANYS DE L'ARBRAT VIARI I D'ESPAIS
VERDS PÚBLICS DE SABADELL**

PROTOCOL D'AVALUACIÓ I CONTROL DEL RISC DE PRODUÏR DANYS DE L'ARBAT VIARI I D'ESPais VERDS PÚBLICS DE SABADELL

1. Introducció

Els arbres són una part fonamental de la infraestructura que vertebrava la ciutat i són ben coneguts els beneficis que aporten. No obstant els arbres també poden causar alguns perjudicis al ciutadà, d'on sens dubte el principal és causat per la caiguda de branques o de l'arbre sencer.

Tot i que no existeixi una normativa d'obligat compliment al respecte, en els darrers anys s'ha fet evident la necessitat de controlar el risc que es produeixin danys per la caiguda d'arbres.

2. Objectius

Aquest protocol té com a principal objectiu desenvolupar la sistemàtica que es portarà a Sabadell per tal de disminuir al mínim possible el nivell de risc de l'arbrat, és a dir, la probabilitat de produir-se danys a persones o béns per la fractura i caiguda de branques o arbres i la magnitud dels mateixos.

Les accions necessàries per disminuir el risc són:

- ✓ Detectar les situacions de risc previsibles.
- ✓ Valorar la probabilitat de produir danys i la magnitud dels mateixos.
- ✓ Establir les actuacions més idònies, per cada cas en funció dels recursos disponibles

3. Documents de referència

Els documents de referència d'aquest protocol són:

- ✓ Gual, J. & Martí, I. (dirs.) *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres*. Barcelona: Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, 2015.
- ✓ NTJ 15R Part 1 *Gestió del Risc de l'Arbrat Urbà*. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2016.
- ✓ Calaza Martínez, Pedro *El riesgo del arbolado urbano. Contexto, concepto y evaluación*, Mundiprensa. 2016
- ✓ Passola Parcerisa, Gerard *Guia per la gestió del risc de l'arbrat urbà*, Diputació de Barcelona. 2019

4. Risc potencial de causar danys de l'arbrat

El risc potencial de produir danys sobre persones o béns d'un arbre es determinarà a partir de 3 aspectes:

- ✓ Mida de l'arbre (alçada i pes de l'arbre o de la branca que es pot trencar i caure)
- ✓ Diana (probabilitat d'afectar béns o persones en cas de caiguda de branca o de l'arbre sencer; varia segons la freqüència d'ús de l'espai)
- ✓ Estat de l'arbre (síntomes observats associats a la seva vitalitat, estabilitat i risc de fractura de l'espècie d'arbre)

Aquests aspectes es valoraran de la següent manera:

MIDA DE L'ARBRE	Petit	Mitjà	Gran	Molt Gran
DIANA	Molt Baixa	Baixa	Mitja	Elevada
ESTAT DE L'ARBRE	Normal	Alterat	Molt Alterat	Mort

A partir d'aquestes dades es classificarà el risc potencial de causar danys de l'arbrat en els següents nivells:

NIVELLS DE RISC POTENCIAL	Baix	Moderat	Elevat	Extrem
COLOR en plànols	Verd	Groc	Taronja	Vermell

5. Avaluació visual del risc de l'arbrat

Les **Periodicitats de les avaluacions de risc** variaran en funció del risc potencial de l'arbre i s'estableixen les següents:

Nivells de risc potencial	Periodicitat de les avaluacions visuals
Extrem	Cada any
Elevat	Cada 2 anys
Moderat	Cada 5 anys
Baix	Cada 7 anys

S'estableixen les següents **excepcions**:

- ✓ Arbrat en l'interior i a prop d'àrees de jocs. Les revisions es realitzaran mensualment en el moment de la realització de les inspeccions oculars de les àrees
- ✓ Arbrat en l'interior d'escoles. Es realitzarà una inspecció mínima anual per a tots els arbres, independentment del seu nivell de risc potencial
- ✓ Després d'un episodi de vent fort. En funció de la incidència d'un episodi de vent es valorarà si cal realitzar una avaluació extraordinària de risc de l'arbrat, independentment de la periodicitat establerta
- ✓ Davant de qualsevol avis per part de ciutadans o d'altres departaments municipals. Sempre que es rebi un avis que alerti de risc en l'arbrat es procedirà a realitzar una avaluació visual en la major celeritat possible, independentment de l'últim cop que ja s'hagi revisat.
- ✓ Quan no s'hagi avaluat prèviament el risc potencial de l'arbrat, les avaluacions visuals en arbrat viari seran com a mínim cada 2 anys i en arbrat de places i espais públics cada 4

Tot el personal que realitzi avaluacions de risc haurà d'haver realitzat alguna formació específica.

Les avaluacions visuals del risc de fractura de l'arbrat es realitzaran seguint la sistemàtica inclosa en el document de referència detallat en el Punt 3. *Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres.*

Durant l'avaluació de risc de l'arbrat s'inclouran les dades que es troben en la fitxa inclosa en l'**Annex 1** i en les que ja es preveuran les actuacions a realitzar per tal de minimitzar o anul·lar el risc de causar danys.

Dades que caldrà incloure durant l'ompliment de la fitxa d'avaluació de risc:

Identificació del lloc i data

S'inclourà el nom de l'espai, el districte, el tipus d'espai i la data en que es fan les avaluacions. El tipus d'espai es diferenciarà entre Carrer, espai Verd o Equipament

Identificació de l'espècie d'arbre

S'inclourà el nom de l'espècie de l'arbre a avaluar.

Per l'experiència recollida en el municipi de Sabadell, es considerarà espècies amb especial risc de fractura les següents:

<i>Acacia sp</i>	Acàcies
<i>Acer negundo</i>	Auró
<i>Acer saccharinum</i>	Auró argentat
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus
<i>Melia azedarach</i>	Mèlia
<i>Pinus halepensis</i>	Pi blanc
<i>Pinus pinea</i>	Pi pinyoner
<i>Populus sp</i>	Àlbers i pollanques
<i>Salix sp</i>	Salzes i desmais
<i>Tipuana Tipu</i>	Tipuana
<i>Ulmus pumila</i>	Om de Sibèria

Així mateix, en l'**Annex 5** d'aquest protocol s'inclou una llista que caldrà considerar, on es recull la fragilitat de la fusta de diferents espècies.

Mida de l'arbre

La mida de l'arbre es determinarà a partir de la seva alçada, tal com es recull en el següent quadre:

<i>ref</i>	<i>categoria</i>	<i>alçada</i>
<i>P</i>	<i>petit</i>	<i>fins a 6 m</i>
<i>M</i>	<i>mitjà</i>	<i>de 6 a 10 m</i>
<i>G</i>	<i>gran</i>	<i>de 10 a 15 m</i>
<i>MG</i>	<i>molt gran</i>	<i>superior a 15 m</i>

Diana

La diana es trobarà a partir de l'ocupació humana de l'àrea del possible impacte en cas de caiguda de l'arbre.

Es classificarà la diana entre:

- ✓ Molt baixa: Zones no transitades o d'ocupació molt estranya
- ✓ Baixa: Zones poc freqüentades o d'ocupació molt irregular
- ✓ Mitja: Zones d'ocupació freqüent, bastantes hores al dia o varis dies a la setmana
- ✓ Elevada: Zones d'ocupació constant.

Estat de l'arbre / Risc de Fractura

Aquest paràmetre estima l'estat general de l'arbre a partir de l'observació dels símptomes associats a la seva vitalitat, a la seva estabilitat i al risc de fractura de l'espècie d'arbre a avaluar.

Es classificarà l'estat de l'arbre de la següent manera:

- ✓ Normal: Inclou els exemplars asimptomàtics, els que presenten alteracions lleus i els que van patir alguna alteració significativa però que ara no els compromet
- ✓ Alterat: Exemplars que presenten símptomes associats a defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat o viabilitat
- ✓ Molt Alterat: Exemplars que presenten símptomes de decaïment irreversible o amb escasses perspectives de futur, o símptomes molt evidents de defectes i/o a alteracions que es consideren importants per la seva estabilitat.
- ✓ Mort: Exemplars que no tenen símptomes de vitalitat o que no tenen cap perspectiva de futur

En la gran majoria de l'arbrat de Sabadell, aquest serà l'únic nivell d'avaluació necessari i s'associarà al risc de fractura.

En casos específics, on s'estigui avaluant arbrat on es consideri necessari realitzar un segon nivell d'avaluació (arbres molt grans i/o d'elevat valor patrimonial i/o amb una diana elevada,...) caldrà ser més precís en la valoració d'aquest paràmetre, avaluant amb més deteniment l'arbre i classificant el Risc de fractura en: Improbable, Possible, Probable o Imminent.

La fitxa amb els paràmetres que caldrà avaluar en un segon nivell d'avaluació s'adjunta com a **Annex 2)**

Actuacions

Aquest paràmetre determina les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Podar: Retirar o escorçar algunes branques de la capçada
- ✓ Abatre: Eliminar l'arbre
- ✓ Reformar: Reconduir l'arquitectura de l'arbre
- ✓ Altres: Passar a un segon nivell d'avaluació, instal·lació d'aspratges, ...

Prioritat

Aquest paràmetre determina la urgència en les accions necessàries per tal de disminuir el risc de l'arbrat o per eliminar-lo. Poden ser les següents:

- ✓ Baixa: No hi ha cap urgència en la seva actuació
- ✓ Mitjana: Es pot programar dins la propera campanya de poda

- ✓ Alta: Cal programar l'actuació a curt termini
- ✓ Urgent: Cal realitzar l'actuació en menys de 48h

6. Actuacions durant episodis de vent fort

Quan hi hagi previsió d'episodis de vent fort, o mentre aquest s'estigui produint, es valorarà les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes es coordinaran des de Parcs i Jardins i poden incloure:

- ✓ Tancament d'espais verds amb arbrat de risc mentre duri l'episodi de vent. Aquestes tancaments es realitzaran amb cinta senyalitzadora, juntament amb un cartell indicatiu (**Annex 4**)
- ✓ Mobilització d'equips de manteniment extraordinaris
- ✓ Realització d'inspeccions extraordinàries d'arbrat
- ✓ Altres

7. Actuacions després d'episodis de vent fort

Després d'un episodi de vent fort, en que s'hagin produït caigudes de branques i arbres, es decidirà per part dels responsables de la secció de Parcs i Jardins les actuacions preventives necessàries a realitzar. Aquestes poden incloure:

- ✓ Realització d'avaluacions d'arbrat extraordinàries
- ✓ Comunicació alertant de la necessitat de vigilar els arbres (full **Annex 3**)
- ✓ Tancament d'espais verds mentre no es pugui assegurar l'estabilitat de l'arbrat
- ✓ Altres

8. Responsabilitats

En els manteniments d'espais verds i arbrat contractats a empreses externes, la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre les empreses contractistes, tal com es recull en els plecs de prescripcions tècniques.

En els manteniments amb personal propi la responsabilitat del compliment d'aquest protocol recau sobre els tècnics i caps de secció responsables.

És responsabilitat dels tècnics i cap de Secció de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell la supervisió del compliment d'aquest protocol.

ANNEX 2 - FITXA AVALUACIÓ RISC ARBRAT 2n NIVELL

Espècie

Carrer / lloc

Data

Perimetre tronc (cm)

Diametre capçada (m)

Alçada (m)

Avaluació de la Diana

Descripció de Diana

Classificació Diana

Molt Baixa

Baixa

Mitja

Elevada

Es pot moure o restringir la diana? Sí No

Fisiologia

Vitalitat: Mort Molt Baixa Baixa Normal Fullatge: sense (hivern) Normal % Cloròtic % Necròtic

Plagues i malalties

Factors abiòtics

Valoració de l'entorn

Historial de fallades

Topografia Pla Pendent % Orientació de la pendent

Canvis en la zona Cap Canvi de cota de sòl Canvi de la hidrologia del sòl Talls d'arrels

Descripció

Condicions del sòl Volum limitat Entollat Superficial Compactat Arrels sobre paviment %

Descripció

Direcció dels vents dominants

Factors de càrrega

Exposició al vent: Protegida Parcial Total Túnel del vent

Densitat capçada: Poca Normal Densa

Branques interiors: Poca Normal Densa

Canvis recents o previstos en els factos de càrrega:

Valoració i biomecànica

Capçada i branques

Capçada desequilibrada LCR % (Percentatge capçada viva)

Branques mortes % sobre total Diàmetre màx (cm)

Branques trencades (núm) Diàmetre màx (cm)

Historial de poda	Manteniment <input type="checkbox"/>	Reformació <input type="checkbox"/>	Retall <input type="checkbox"/>
	Reducció <input type="checkbox"/>	Brocada <input type="checkbox"/>	
	Altres		

Esquerdes Danys per llamps

Codominància amb escorça inclosa

Escorça morta/perduda Xancre/agalles

Cossos fructífers

Albeca danyada/descomposta Duramen descompost

Creixement de resposta

Tronc

Arrels i coll radicular

Escorça morta/perduda Color/textura anormal d'escorça

Troncs codominants amb escorça inclosa Esquerdes /fissures

Albeca danyada Xancre/agalles Exudats

Danys per llamps Duramen descompost Cossos fructífers

Cavitats/Nius Profunditat Conicitat atípica
% Perímetre

Inclinació ° Corregida?

Gruix de la paret residual (t) t/R %

Creixement de resposta

Principals preocupacions

Coll enterrat/no visible Profunditat Estrangulament

Morta Degradat Fongs/bolets Exudacions

Cavitats % Perímetre Profunditat de la cavitat

Esquerdes Talls/ arrels danyades Distància al tronc

Aixecament del plat radicular Feblesa mecànica del sòl

Creixement de resposta

Principals preocupacions

Actuació Recomanada

Podar Reformar Abatre Entutorar Canviar Diana Avaluació instrumental

ALTRES

PRIORITAT Baixa Mitjana Alta Urgent



COM DETECTAR UN ARBRE PERILLÓS

AVIS

1 - Observar l'arbre a una certa distància i comprovar si:



- L'arbre s'ha inclinat recentment



2 - Observar el coll de l'arbre i comprovar si:



- S'han aixecat algunes arrels o hi ha un aixecament recent del sòl



- Hi ha una zona sense terra a l'entorn del coll



3 - Observar detingudament la capçada i comprovar si:



- Hi ha branques trencades o penjants



COM ACTUAR

1 – Impedir l'accés al voltant de l'arbre perillós, col·locant tanques o cinta senyalitzadora.

2 – Donar avis a Parcs i Jardins al tlf. 937453294 o a Bombers al tlf. 112 si cal actuar urgentment.



AVÍS



NO PASSEU

COM A CONSEQÜÈNCIA DELS FORTS VENTS
NO ES POT GARANTIR LA SEGURETAT DE
L'ARBRE D'AQUEST ESPAI.

ANNEX 5. TAULA DE CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES D'ARBRES I PALMERES SEGONS EL SEU RISC DE FRACTURA

FRAGILITAT	ESPÈCIE	NOM POPULAR
ALTA	<i>Acacia sp</i>	Acàcies
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Castanyer d'Índies
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus
	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmera datilera
	<i>Phytolacca dioica</i>	Bellaombra
	<i>Populus alba</i>	Àlber
	<i>Populus nigra "italica"</i>	Pollancre gavatx
	<i>Populus canadensis</i>	Pollancre del Canadà
	<i>Robina pseudoacacia "Casque Rouge"</i>	Falsa acàcia de flor rosa
	<i>Pyrus comunis</i>	Perera
	<i>Salix alba</i>	Salze blanc
	<i>Salix babylonica</i>	Desmai
<i>Ulmus pumila</i>	Om de Sibèria	
MITJANA	<i>Acer sacharinum</i>	Erable argentat
	<i>Acer negundo</i>	Negundo
	<i>Albizia julibrissin</i>	Acàcia taperera
	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailant
	<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa comuna
	<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixe de fulla gran
	<i>Gleditsia triacanthos 'inermis'</i>	Acàcia negre inerme
	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Xicranda
	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tuliper de Virgínia
	<i>Melia azedarach</i>	Mèlia
	<i>Morus sp</i>	Morera
	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Parkinsonia
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acàcia
	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sòfora
	<i>Tilia tomentosa</i>	Tell argentat
	<i>Tipuana tipu</i>	Tipuana
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palmera excelsa	
<i>Washingtonia sp</i>		
BAIXA	<i>Brachychiton sp</i>	Arbre ampolla
	<i>Celtis australis</i>	Lledoner
	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Sapinde de la Xina
	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canària
	<i>Platanus acerifolia</i>	Plàtan d'ombra
	<i>Quercus ilex</i>	Alzina
	<i>Tilia europaea</i>	Tell d'Holanda

Taula fragilitat fusta (Font: Elaboració pròpia)