

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7



PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E4B2M6GG	M2	ARMADURA PER A MUR AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	8,77 €
P- 2	E4D2DB03	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	37,90 €
P- 3	EB145001	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM AMB ACABAT POLIT, COL·LOCAT A L'OBRA SEGOSN DESCRIPCIONS DE PROJECTE. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,98 €
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	138,02 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	32,45 €
P- 6	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	101,21 €
P- 8	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	28,60 €
P- 9	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	7,81 €
P- 10	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	9,17 €
P- 11	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CàRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	9,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CàRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	74,01 €
P- 13	F2194AG5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CàRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
P- 14	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P- 15	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	7,72 €
P- 17	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CàRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	18,04 €
P- 18	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P- 19	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P- 20	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 21	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CàRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	66,97 €
P- 22	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CàRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	20,10 €
P- 23	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CàRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	182,31 €
P- 24	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMB CàRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40 €
P- 26	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25 €
P- 27	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	5,25 €
P- 28	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES. (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	108,63 €
P- 29	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	14,96 €
P- 30	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	10,85 €
P- 31	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	22,79 €
P- 32	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	15,39 €
P- 34	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 35	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P- 36	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	11,62 €
P- 37	F228U500	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52 €
P- 39	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P- 40	F2R6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	-48,41 €
P- 41	F2R6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 42	F2R6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	82,12 €
P- 43	F2R6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	F2R71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P- 45	F2R7LP1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 46	F2R8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	93,85 €
P- 47	F2RIQFO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P- 48	F2RM8VT	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P- 49	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P- 50	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	132,03 €
P- 51	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	131,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	F6A16CW7	U	PORTA METÀL·LICA GIRATÒRIA MODEL LLEUGERA FORMADA PER BASTIDOR DE PERFILS METÀL·LICS I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50MM I FILFERRO DE Ø5MM. S'INCLOUEN LES CORRESPONENTS COLUMNES DE SUSTENTACIÓ, ELS PERNS REGULABLES I EL PANY. MESURES PORTA: 3M00 AMPLE X 1M50 ALT. (2M00 + 1M00) Nº D'FULLS: 2 ACABAT: GALVANITZAT EN CALENT TIPUS Z-275 MÉS PLASTIFICAT PROTECLINE® VERD O BLANC O GRIS ANTRACITA. FONAMENTACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES COLUMNES DE SOSTENIMENT I MUNTATGE DE LA PORTA: INCLÒS (SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	664,23 €
P- 53	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE TANCA MODEL BRICO FAX DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	59,59 €
P- 54	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40 €
P- 55	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	16,56 €
P- 56	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	18,62 €
P- 57	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	43,11 €
P- 58	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00 €
P- 59	F992UC02	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 500X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (CENT SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,98 €
P- 60	F992UCC4	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	286,17 €
P- 61	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	29,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	47,77 €
P- 63	F9A2U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASE DE GRAVES DE PEDREA GRANÍTICA DE DIÀMETRES ENTRE 30 I 50 MM (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24 €
P- 64	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	55,15 €
P- 65	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	24,50 €
P- 66	F9F1U218	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	60,62 €
P- 67	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	15,28 €
P- 68	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15 €
P- 69	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	46,76 €
P- 70	F9H11BE2	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22 €
P- 71	F9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA O EQUIVALENT (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHERÈNCIA INCLÒS (TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	36,05 €
P- 72	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P- 74	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORIZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	41,65 €
P- 75	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS (MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.241,47 €
P- 76	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P- 77	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,44 €
P- 78	FD7FU425	M	CLAVEGUERÒ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P- 79	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	302,89 €
P- 80	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	396,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	FECSU020	M2	CARA PER A MUR D'ESCALADA DE ROCÒDROM DE TIPUS TARRAGÓ O EQUIVALENT, CONSTRUÏT A BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR, ANCORADA AMB DAUS DE FORMIGÓ, O AL MUR DE CONTENCIÓ CONTIGU QUE SUPORTA LA TOPOGRAFIA DELS TOBOGANS. SOBRE AQUESTA ESTRUCTURA, PER MITJÀ DE SOLDADURA O ROSCAT, ES COL·LOCA L'ESTRUCTURA SECUNDÀRIA QUE DONA FORMA A LES "ROQUES" I SOBRE AQUESTA LA MALLA ELECTROSOLDADA ESTRUCTURAL AMB EL GEOTÈXTIL ADOPTANT LA GEOMETRIA FINAL. LA COMPOSICIÓ DE LA CAPA D'ACABAT, S'HAURÀ DE FER ESTRUCTAMENT, AMB UNA PRIMERA CAPA BASE DE REPLÉ DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ PROJECTAT PER VIA SECA PER DONAR CONSISTÈNCIA AL ROCÒDROM I UNA SEGONA CAPA TAMBÉ D'UNS 20 CM DE GRUIX TAMBÉ PROJECTAT PER VIA SECA PER PROPORCIONAR EL RELLEU. L'ACABAT FINAL S'HAURÀ DE FER AMB LA INTERVENCIÓ D'UN ESCULTOR QUE LA CONVERTEIX EN UNA ROCA D'ASPECTE REAL, AMB INCLUSIÓ DE FISSURES, DIEDRES, ARESTES, SOSTRES I QUAELSEVOL ALTRA GEOMETRIA QUE MIMETITZI LA SITUACIÓ D'ESCALADA EN LA NATURA, EN DEFINITIVA, LA FORMACIÓ DE PRESES NATURALITZADES PER A GARANTIR UNA EXPERIÈNCIA D'ESCALADA REAL. TINTAT FINAL PER DONAR ASPECTE DE LA ROCA QUE ES VULGUI IMITAR. ABANS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ, S'HAURÀ D'APORTAR UN DISSENY PREVI DE L'ACABAT FINAL, PER QUE ES VALIDI PER PART DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES. INCLOU LES PRESES QUE ES COL·LOQUIN, QUE TINDRAN TONS SIMILARS ALS DE LA ROCA IMITADA PER MIMETITZAR-SE AMB AQUESTA. ELS ANCORATGES DE LES PRESES SERAN DEL TIPUS HKD'S DE HILTI PER A MINIMITZAR EL RISC DE RUPTURA. UNA VEGADA ACABAT EL ROCÒDROM SE'N COMPROVARÀ LA SEGURETAT D'ACORD AMB LA NORMATIVA UNE-EN 12572 PER MITJÀ DE LA REALITZACIÓ DE PROVES D'IMPACTE I COMPROVANT ELS PUNTS DE RECOLZAMENT D'ESCALADA AMB APARELLATGE DE COMPROVACIÓ DE FORÇA TENSORA HOMOLOGAT. EL CONSTRUCTOR DEL ROCÒDROM HAURÀ DE LLIURAR UN DOCUMENT DE CONFORMITAT QUE CERTIFIQUI QUE L'ESTRUCTURA ÉS SEGURA I COMPLEXI AMB TOTS ELS REQUISITS DE SEGURETAT. (TRES-CENTS VINT EUROS)	320,00 €
P- 82	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS, S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19,63 €
P- 83	FG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)	1.854,00 €
P- 84	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P- 85	FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85 €
P- 86	FG31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 87	FGG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES. (VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	20,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	FGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTÈNCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	950,20 €
P- 89	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.483,20 €
P- 90	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P- 91	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P- 92	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	163,58 €
P- 93	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9,00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (MIL CENT TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.103,72 €
P- 94	FHM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	477,92 €
P- 95	FHNLUN11	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTÈNCIA FINS A 30 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	354,08 €
P- 96	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	833,94 €
P- 97	FJ01U915	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 ARELSA O SIMILAR DE 64X134X35 CM, PER A ALLOTJAR, CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A, ESCOMESA TIPUS TMF-1 SENSE COMPTADOR, ICP, SÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE, TOTALMENT INSTAL·LAT (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.478,45 €
P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01 €
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	160,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	236,80 €
P- 101	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	745,69 €
P- 102	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESSORIS I COL.LOCAT SOTERRAT. (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P- 103	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P- 104	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P- 105	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
P- 106	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
P- 107	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P- 108	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 109	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 110	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75 €
P- 111	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	42,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	93,33 €
P- 113	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	51,81 €
P- 114	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27 €
P- 115	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	74,70 €
P- 116	FJ45UTP9	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (MIL CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.130,94 €
P- 117	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €
P- 118	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA PER A TUBERIA DE 2'' AMB CAPACITAT DE FILTRAT 120 MESH. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	50,46 €
P- 119	FJSC4250	U	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL, INSTAL·LAT I CALIBRAT (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	364,93 €
P- 120	FJSFU559	U	BY-PASS MESTRE DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	496,68 €
P- 121	FNZ116B4	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROL·LA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	214,90 €
P- 122	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT (CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	518,04 €
P- 123	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (MIL QUATRE-CENTS SET EUROS)	1.407,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	FQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	436,21 €
P- 125	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.219,62 €
P- 126	FQ13UBPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM. (MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.784,50 €
P- 127	FQ13UCPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.382,80 €
P- 128	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS (MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.403,60 €
P- 129	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €
P- 130	FQ31HAP	U	FONT TIPUS DUAL URÀ AMB REFERENCIA MF010DUAL DE HAPPY LUDIC O EQUIVALENT, PER GOSSOS I PERSONES, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	625,52 €
P- 131	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.955,58 €
P- 132	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	100,39 €
P- 133	FQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	515,29 €
P- 134	FQABU230	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (CATORZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS)	14.832,00 €
P- 135	FQABU323	U	TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (QUINZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	15.661,36 €
P- 136	FQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)	12.360,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	FQAKUABE	U	JOC INFANTIL DE MOLLA D'ABELLA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSASPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3.378,40 €
P- 138	FQAKUBAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPA D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLÍ D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (CENT VUITANTA-CINC MIL NORANTA-UN EUROS)	185.091,00 €
P- 139	FQAKUBOM	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	5.665,00 €
P- 140	FQAKUCA1	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER ESQUENA AMB REFERENCIA FAZ602 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 190X116X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (DEU MIL CINC-CENTS SIS EUROS)	10.506,00 €
P- 141	FQAKUCA2	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER HOMBROS AMB REFERENCIA FAZ604 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 188X131X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (ONZE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS)	11.124,00 €
P- 142	FQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORIZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS)	9.579,00 €
P- 143	FQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (DEU MIL NORANTA-QUATRE EUROS)	10.094,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 144	FQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)	2.369,00 €
P- 145	FQAKUCA6	U	JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)	8.961,00 €
P- 146	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.461,70 €
P- 147	FQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.413,29 €
P- 148	FQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (SIS MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	6.798,00 €
P- 149	FQAKUHAC	U	JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS Ø159X4 MM, LES BIGUES HORIZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (SET MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7.704,40 €
P- 150	FQAKUK09	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.523,50 €
P- 151	FQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (SET MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS)	7.416,00 €
P- 152	FQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORITZONTALMENT DE 6 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (SEIXANTA-QUATRE MIL TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64.035,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	FQAKUOSC	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL-LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	4.841,00 €
P- 154	FQAKUPNI	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (DISSET MIL SET-CENTS SETZE EUROS)	17.716,00 €
P- 155	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P- 156	FQAKUSUP	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RIGIDA FISICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIAMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (TRENTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	37.698,00 €
P- 157	FQAKUTBL	U	JOC INFANTIL TOBOGAN DE LADERA MODEL COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 581X84X79 CM. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (TRETZE MIL NOU-CENTS CINC EUROS)	13.905,00 €
P- 158	FQAKUTEN	U	JOC INFANTIL TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.390,50 €
P- 159	FQAPUJ06	U	JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (QUINZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	15.548,88 €
P- 160	FQAYU035	U	RETIRADA I NOVA COL-LOCACIÓ DE JOC D'ESTRUCTURA COMPOSTA EXISTENT DE TIPUS SALTAMARTÍ DE MIDES APROXIMADES 2.80X1.90X3.00 M. MUNTAT I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. (CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	585,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 161	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	497,49 €
P- 162	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P- 163	FQAZUCAL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS FORMAT PER 1 CAIXO QUADRAT DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60 CM Y 6 DE 40X40 CM DE MIDES INTERIORS, 60 CM D'ALÇADA I LES PARETS DE 9 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE UNA BASE DE 15 CM DE FORMIGO (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	422,47 €
P- 164	FQAZUTRT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS AGILITY FORMAT PER RODA DE TRACTOR AMB LONAS CREUADAS DE 1.80 M DIAMETRE, PLENA DE SORRA I ANCORADA AL TERRENY, AMB DESTINACIÓ COM A JOC PER A GOSSOS. (SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	607,84 €
P- 165	FQAZUTUB	U	JOC PER GOSSOS FORMAT PER TUB BICAPA DE 80 CMS DE DIÀMETRE AMB FORMACIÓ DE PENDENT AMB BLOC DE FORMIGÓ O SIMILAR I REBLERT AMB FORMIGÓ. MIDES 2.00 AMPLE PER 3.20 M DE LLARG, TOTALMENT INSTAL·LAT I ANCORAT (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	362,86 €
P- 166	FQBUMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE E=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANQUES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	182,44 €
P- 167	FQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	431,45 €
P- 168	FQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO, (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	182,44 €
P- 169	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT DE 15 A 20 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE. (SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	786,39 €
P- 170	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLOS TRANSPORT (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55 €
P- 171	FR42122B	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	216,30 €
P- 172	FR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	238,96 €
P- 173	FR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	156,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 174	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	234,28 €
P- 175	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	185,40 €
P- 176	FR44J22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	260,18 €
P- 177	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	258,84 €
P- 178	FR451G2B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	227,63 €
P- 179	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	139,05 €
P- 180	FR45C63B	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	161,02 €
P- 181	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	283,26 €
P- 182	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,44 €
P- 183	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33 €
P- 184	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS REICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	44,56 €
P- 185	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P- 186	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (QUARANTA MIL EUROS)	40.000,00 €
P- 187	G2212101	M3	EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 188	GB152AAE	M	BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 40X10 POLIT MAT, BARETA D'ACER INOXIDABLE DE Ø10 MM COL·LOCADA COM A MUNTANT CADA 80 MM, I PASSAMÀ RODÓ CORBAT DE Ø50 M AMB EL MATEIX ACABAT POLIT MAT. FORMA I MIDES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	309,16 €
P- 189	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	57,17 €
P- 190	P2149-I5PC	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE XAPA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	45,65 €
P- 191	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	418,24 €
P- 192	P924-DX71	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42 €
P- 193	PJSS-HBBQ	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P- 194	PN74-ZA5K	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	235,35 €
P- 195	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	252,65 €



PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E4B2M6GG	M2	ARMADURA PER A MUR AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	8,77 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,04140 €
	B0B34257		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,66000 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 2	E4D2DB03	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M	37,90 €
	B0A14300		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	0,36600 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,23716 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,65824 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	0,42088 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11842 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,59500 €
			Altres conceptes	34,50 €
P- 3	EB145001	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM AMB ACABAT POLIT, COL·LOCAT A L'OBRA SEGOSN DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	56,98 €
	BB145000		PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM	50,00000 €
			Altres conceptes	6,98 €
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	138,02 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,39000 €
			Altres conceptes	127,63 €
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	32,45 €
			Altres conceptes	32,45 €
P- 6	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	7,06 €
			Altres conceptes	7,06 €
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	101,21 €
			Altres conceptes	101,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	28,60 €
			Altres conceptes	28,60 €
P- 9	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	7,81 €
			Altres conceptes	7,81 €
P- 10	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	9,17 €
			Altres conceptes	9,17 €
P- 11	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	9,17 €
			Altres conceptes	9,17 €
P- 12	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	74,01 €
			Altres conceptes	74,01 €
P- 13	F2194AG5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,92 €
			Altres conceptes	4,92 €
P- 14	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,86 €
			Altres conceptes	2,86 €
P- 15	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	4,42 €
			Altres conceptes	4,42 €
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	7,72 €
			Altres conceptes	7,72 €
P- 17	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA	18,04 €
			Altres conceptes	18,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	3,92 €
			Altres conceptes	3,92 €
P- 19	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	2,67 €
			Altres conceptes	2,67 €
P- 20	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 21	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÓS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	66,97 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	65,35 €
P- 22	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	20,10 €
			Altres conceptes	20,10 €
P- 23	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	182,31 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	22,75000 €
			Altres conceptes	159,56 €
P- 24	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMB CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	3,69 €
			Altres conceptes	3,69 €
P- 25	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.	7,40 €
			Altres conceptes	7,40 €
P- 26	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .	4,25 €
			Altres conceptes	4,25 €
P- 27	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	5,25 €
			Altres conceptes	5,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.	108,63 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	8,31200 €
			Altres conceptes	100,32 €
P- 29	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBUNT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	14,96 €
			Altres conceptes	14,96 €
P- 30	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	10,85 €
			Altres conceptes	10,85 €
P- 31	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	22,79 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,08000 €
	B0D61170		PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,10000 €
			Altres conceptes	22,61 €
P- 32	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÓS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	3,58 €
			Altres conceptes	3,58 €
P- 33	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	15,39 €
	B03D1000		TERRA SELECCIONADA	12,80400 €
			Altres conceptes	2,59 €
P- 34	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	1,78 €
			Altres conceptes	1,78 €
P- 35	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,66 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 36	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	11,62 €
			Altres conceptes	11,62 €
P- 37	F228U500	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,88 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pág.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F2R4200	M3	Altres conceptes	7,08 €
			CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	5,52 €
			Altres conceptes	5,52 €
P- 39	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	6,37 €
P- 40	F2R6680	T	Altres conceptes	6,37 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-48,41 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	47,00000 €-
P- 41	F2R6770	T	Altres conceptes	-1,41 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
P- 42	F2R6890	T	Altres conceptes	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	82,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pág.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F2R6960	T	B2RA6890	79,73000 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	2,39 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 44	F2R71H1	T	B2RA6960	0,00 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	12,91 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
P- 45	F2R7LP1	T	B2RA71H1	12,53000 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,38 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €
			B2RA7LP1	10,59000 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,32 €
			Altres conceptes	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	F2R8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	93,85 €
	B2RA8TD0		L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	91,12000 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	2,73 €
P- 47	F2RIQFO	T	Altres conceptes	
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,99 €
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
P- 48	F2RM8VT	T	Altres conceptes	0,79 €
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	13,71 €
	B2RA-M8VV		AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	
P- 49	F511U000	M3	L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	13,31000 €
	B060UH15		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,40 €
			Altres conceptes	
P- 50	F511U500	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	95,39 €
	B060UH25		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	86,01660 €
			Altres conceptes	9,37 €
		M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	132,03 €
			FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	112,20000 €
			Altres conceptes	19,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	131,09 €
	B060UH25		FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	105,57000 €
			Altres conceptes	25,52 €
P- 52	F6A16CW7	U	PORTA METÀL·LICA GIRATÒRIA MODEL LLEUGERA FORMADA PER BASTIDOR DE PERFILS METÀL·LICS I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50MM I FILFERRO DE Ø5MM. S'INCLOUEN LES CORRESPONENTS COLUMNES DE SUSTENTACIÓ, ELS PERNS REGULABLES I EL PANY.	664,23 €
			MESURES PORTA: 3M00 AMPLE X 1M50 ALT. (2M00 + 1M00)	
			Nº D'FULLS: 2	
P- 53	B6A16CW7	M	ACABAT: GALVANITZAT EN CALENT TIPUS Z-275 MÉS PLASTIFICAT PROTECLINE® VERD O BLANC O GRIS ANTRACITA. FONAMENTACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES COLUMNES DE SOSTENIMENT I MUNTATGE DE LA PORTA: INCLÒS	565,06000 €
			PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 2X1,5 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	
			Altres conceptes	99,17 €
P- 54	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE TANCA MODEL BRICO FAX DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL.	59,59 €
	B6A1U325		REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	47,50000 €
			Altres conceptes	12,09 €
P- 55	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS	15,40 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	13,21840 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
P- 55	F936UR15	M2	Altres conceptes	2,15 €
	B060UR20		BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS	16,56 €
	B0D21070		FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	13,21840 €
		M3	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
			Altres conceptes	3,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	18,62 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,96144 €
	B965A3C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	6,03750 €
			Altres conceptes	10,62 €
P- 57	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	43,11 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	8,61328 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	15,75000 €
			Altres conceptes	18,75 €
P- 58	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	54,00 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,55840 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	41,17168 €
			Altres conceptes	10,27 €
P- 59	F992UC02	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 500X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20	107,98 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	2,55840 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	93,57200 €
			Altres conceptes	11,85 €
P- 60	F992UCC4	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	286,17 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	1,66240 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	1,87616 €
	B44ZS047		ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	247,03008 €
			Altres conceptes	35,60 €
P- 61	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	29,72 €
	B0111000		AIGUA	0,08900 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	23,89700 €
			Altres conceptes	5,73 €
P- 62	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES.	47,77 €
	B031USFR		SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGILOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	41,40000 €
			Altres conceptes	6,37 €
P- 63	F9A2U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE GRAVES DE PEDREA GRANÍTICA DE DIÀMETRES ENTRE 30 I 50 MM	38,24 €
	B0331400		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	34,98000 €
			Altres conceptes	3,26 €
P- 64	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS	55,15 €
	B031U210		SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA	16,80150 €
			Altres conceptes	38,35 €
P- 65	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	24,50 €
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM III/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
P- 66	F9F1U218	M2	Altres conceptes	15,64 €
	B0312200		PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	60,62 €
	B9F1U108		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06927 €
			LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	24,67500 €
			Altres conceptes	35,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.	15,28 €
			Altres conceptes	15,28 €
P- 68	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	41,15 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	15,22248 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,81600 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,03200 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18700 €
	B7C26100		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,15089 €
	B7J5U104		MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59000 €
	B9GZ1210		POLS DE QUARS COLOR GRIS	2,58408 €
			Altres conceptes	9,57 €
P- 69	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA	46,76 €
			S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	
	B9G8UFPO		PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA	20,00000 €
			Altres conceptes	26,76 €
P- 70	F9H11BE2	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	68,22 €
	B9H11BE2		MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI	60,98000 €
			Altres conceptes	7,24 €
P- 71	F9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA O EQUIVALENT (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHÈRENCIA INCLÒS	36,05 €
	B9H4U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHÈRENCIA INCLÒS, COL·LOCADA	35,00000 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 72	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	50,84 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H1UCOL		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	43,92640 €
			Altres conceptes	6,28 €
P- 73	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F.	95,00 €
			FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LLIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL·LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	
			Sense descomposició	95,00 €
P- 74	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.	41,65 €
	B9V7UECO		TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	21,44000 €
			Altres conceptes	20,21 €
P- 75	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS	1.241,47 €
	B0172000		DISSOLVENT UNIVERSAL	25,56000 €
	B89ZC100		ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	127,20000 €
			Altres conceptes	1.088,71 €
P- 76	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO	440,84 €
			Altres conceptes	440,84 €
P- 77	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	113,44 €
			Altres conceptes	113,44 €
P- 78	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	43,47 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	11,93920 €
	BD7FR510		TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	16,82500 €
			Altres conceptes	14,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	302,89 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	146,90 €
P- 80	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	396,17 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	10,23360 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	135,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	FECSU020	M2	CARA PER A MUR D'ESCALADA DE ROCÒDROM DE TIPUS TARRAGÓ O EQUIVALENT, CONSTRUÏT A BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR, ANCORADA AMB DAUS DE FORMIGÓ, O AL MUR DE CONTENCIÓ CONTIGU QUE SUPORTA LA TOPOGRAFIA DELS TOBOGANS. SOBRE AQUESTA ESTRUCTURA, PER MITJÀ DE SOLDADURA O ROSCAT, ES COL·LOCA L'ESTRUCTURA SECUNDÀRIA QUE DONA FORMA A LES ''ROQUES'' I SOBRE AQUESTA LA MALLA ELECTROSOLDADA ESTRUCTURAL AMB EL GEOTÈXTIL ADOPTANT LA GEOMETRIA FINAL. LA COMPOSICIÓ DE LA CAPA D'ACABAT, S'HAURÀ DE FER ESTRUCTAMENT, AMB UNA PRIMERA CAPA BASE DE REPLÈ DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ PROJECTAT PER VIA SECA PER DONAR CONSISTÈNCIA AL ROCÒDROM I UNA SEGONA CAPA TAMBÉ D'UNS 20 CM DE GRUIX TAMBÉ PROJECTAT PER VIA SECA PER PROPORCIONAR EL RELLEU.	320,00 €
			L'ACABAT FINAL S'HAURÀ DE FER AMB LA INTERVENCIÓ D'UN ESCULTOR QUE LA CONVERTEIX EN UNA ROCA D'ASPECTE REAL, AMB INCLUSIÓ DE FISSURES, DIEDRES, ARESTES, SOSTRES I QUALSEVOL ALTRA GEOMETRIA QUE MIMETITZI LA SITUACIÓ D'ESCALADA EN LA NATURA, EN DEFINITIVA, LA FORMACIÓ DE PRESES NATURALITZADES PER A GARANTIR UNA EXPERIÈNCIA D'ESCALADA REAL. TINTAT FINAL PER DONAR ASPECTE DE LA ROCA QUE ES VULGUI IMITAR.	
			ABANS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ, S'HAURÀ D'APORTAR UN DISSENY PREVI DE L'ACABAT FINAL, PER QUE ES VALIDI PER PART DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES.	
			INCLOU LES PRESES QUE ES COL·LOQUIN, QUE TINDRAN TONS SIMILARS ALS DE LA ROCA IMITADA PER MIMETITZAR-SE AMB AQUESTA. ELS ANCORATGES DE LES PRESES SERAN DEL TIPUS HKD'S DE HILTI PER A MINIMITZAR EL RISC DE RUPTURA.	
			UNA VEGADA ACABAT EL ROCÒDROM SE'N COMPROVARÀ LA SEGURETAT D'ACORD AMB LA NORMATIVA UNE-EN 12572 PER MITJÀ DE LA REALITZACIÓ DE PROVES D'IMPACTE I COMPROVANT ELS PUNTS DE RECOLZAMENT D'ESCALADA AMB APARELLATGE DE COMPROVACIÓ DE FORÇA TENSORA HOMOLOGAT.	
P- 82	FEG1U846	M	EL CONSTRUCTOR DEL ROCÒDROM HAURÀ DE LLIURAR UN DOCUMENT DE CONFORMITAT QUE CERTIFIQUI QUE L'ESTRUCTURA ÉS SEGURA I COMPLEIX AMB TOTS ELS REQUISITS DE SEGURETAT.	
			Sense descomposició	320,00 €
	B031U400		RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	19,63 €
	B03DU300		SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3) TERRA SELECCIONADA	4,15680 €
P- 83	FG00U000	PA	Altres conceptes	1,43400 €
				14,04 €
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	1.854,00 €
			DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.800,00000 €
P- 84	FG22TH1K	M	Altres conceptes	54,00 €
			TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	BG22TH10	M	TUB CORBBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,57040 €
			Altres conceptes	1,44 €
	FG319234		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	1,85 €
	BG319230		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,06080 €
P- 86		M	Altres conceptes	0,79 €
	FG31U145		CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	3,76 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
P- 87		M	Altres conceptes	1,32 €
	FGG3UC2T		CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	20,40 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,23260 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	11,53 €
P- 88	FGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA	950,20 €
	BGNLUVOL		LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ.	876,00000 €
			Altres conceptes	74,20 €
P- 89	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.	1.483,20 €
	BG00U000		DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.440,00000 €
			Altres conceptes	43,20 €
P- 90	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	3,76 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91		M	Altres conceptes	1,32 €
	FH38U019		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	4,06 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,52250 €
			Altres conceptes	2,54 €
P- 92	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	163,58 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	9,80000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
P- 93		U	Altres conceptes	108,91 €
	FHM1UT10		COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9.00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	1.103,72 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	59,69600 €
	BGM1UT10		COLUMNA TRONCOCÒNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇÀRIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	825,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22000 €
			Altres conceptes	185,80 €
P- 94	FHM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	477,92 €
	BG3XU005		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	16,33000 €
	BGM2U702		BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	392,00000 €
			Altres conceptes	69,59 €
P- 95	FHNLUN11	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA	354,08 €
	BHNLUN11		LLUM LED TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIÓ I MÒDUL TELEGESTIÓ.	297,25000 €
			Altres conceptes	56,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	833,94 €
	BJ00U001		PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	750,00000 €
			Altres conceptes	83,94 €
P- 97	FJ01U915	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 ARELSA O SIMILAR DE 64X134X35 CM, PER A ALLOTJAR, CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A, ESCOMESA TIPUS TMF-1 SENSE COMPTADOR, ICP, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE, TOTALMENT INSTAL.LAT	1.478,45 €
	BG1AUAI1		ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93000 €
			Altres conceptes	135,52 €
P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO	18,01 €
	BJ11U12P		PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
			Altres conceptes	3,93 €
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	160,83 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	5,76300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	9,80000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	108,83 €
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	236,80 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	12,64950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	15,00000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	125,94 €
P- 101	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	745,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	17,28900 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	28,00000 €
	BDKZUJC0B		BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00000 €
			Altres conceptes	280,40 €
P- 102	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESSORIS I COL.LOCAT SOTERRAT.	10,83 €
	BJ21U940		TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	4,28400 €
	BJ2YU901		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,31000 €
	BJ2ZU901		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO	3,73500 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 103	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	5,01 €
	BJ22U530		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,81600 €
	BJ2YU502		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU502		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,40800 €
			Altres conceptes	3,62 €
P- 104	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	3,03 €
	BJ22U540		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49980 €
	BJ2YU503		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17000 €
	BJ2ZU503		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,94600 €
			Altres conceptes	1,41 €
P- 105	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	5,35 €
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,96900 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
	BJ2ZU643		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	FJ24U063	M	Altres conceptes	3,66 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,63 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
			TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27000 €
P- 107	FJ24U090	M	Altres conceptes	0,74 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	4,24 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
			TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
P- 108	FJ24U110	M	Altres conceptes	0,70 €
			TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	5,06 €
			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,61630 €
			TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,39700 €
P- 109	FJ33U030	M	Altres conceptes	1,05 €
			TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	2,06 €
			TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29000 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
P- 110	FJ34U004	U	Altres conceptes	0,65 €
			DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	4,75 €
			TUB DE POLIETILÉ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25
Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 111	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	42,30 €
	BJ41U550		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28000 €
P- 112	FJ41U800 BJ41U850	U	Altres conceptes	19,02 €
			VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	93,33 €
			VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE 2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	72,39000 €
P- 113	FJ42U500 BJ42U500	U	Altres conceptes	20,94 €
			VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	51,81 €
			VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
P- 114	FJ43U500 BJ43U500	U	Altres conceptes	21,19 €
			REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	64,27 €
			REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
P- 115	FJ44U500 BJ44U500	U	Altres conceptes	32,91 €
			ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	74,70 €
			ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25000 €
P- 116	FJ45UTP9 BJ45USPM BJ45UTP9	U	Altres conceptes	38,45 €
			PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.130,94 €
			INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00000 €
P- 117	FJ46UA00	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	985,00000 €
			Altres conceptes	32,94 €
			VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	9,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	BJ46U00R	UT	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	4,83 €
	FJ47U112		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA PER A TUBERIA DE 2'' AMB CAPACITAT DE FILTRAT 120 MESH.	50,46 €
	BJ47U112		FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''	37,66000 €
P- 119		U	Altres conceptes	12,80 €
	FJSC4250		SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL, INSTAL·LAT I CALIBRAT	364,93 €
	BJSC4250		SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL	266,94000 €
			Altres conceptes	97,99 €
P- 120	FJSFU559	U	BY-PASS MESTRE DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	496,68 €
			COLZE DE LLAUTÓ DE 2''	62,98000 €
	BFWBUZ20		TE DE LLAUTÓ DE 2''	86,42000 €
	BFWBUZ21		ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2''	90,54000 €
	BFWBUZ22			
	BJSBU258		ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA, DE 2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN	140,09000 €
			VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÉ PROPILÉ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA	44,61000 €
	BN3G4A70			
			Altres conceptes	
				72,04 €
P- 121	FNZ116B4	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROL·LA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÉ PROPILÉ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	214,90 €
	BNZ116B0		CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROL·LA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÉ PROPILÉ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	112,30000 €
			Altres conceptes	102,60 €
P- 122	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I L·LEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT	518,04 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	8,43300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 123	BQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I L·LEGGENDA AMB VINIL.	475,00000 €
			Altres conceptes	34,61 €
	FQ11UBKA		BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.	1.407,00 €
			Altres conceptes	1.407,00 €
P- 124	FQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)	436,21 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	6,74640 €
	BQ11ULB0		CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	383,00000 €
			Altres conceptes	46,46 €
P- 125	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1.219,62 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
	BQ11ULB3		BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1.170,00000 €
			Altres conceptes	39,50 €
P- 126	FQ13UBPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.	1.784,50 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.774,38 €
P- 127	FQ13UCPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.	1.382,80 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
P- 128		U	Altres conceptes	1.372,68 €
	FQ13UST0		BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS	1.403,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	B060UH15	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	10,11960 €
			Altres conceptes	1.393,48 €
	FQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	129,95 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
P- 130		U	Altres conceptes	32,79 €
	FQ31HAP		FONT TIPUS DUAL URÀ AMB REFERENCIA MF010DUAL DE HAPPY LUDIC O EQUIVALENT, PER GOSSOS I PERSONES, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS	625,52 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	34,57800 €
	BJ41U111 BQ31UHAP		PERICÓ CLAU DE PAS. FONT TIPUS HAPPY LUDIC DUAL PER GOSSOS I PERSONES O SIMILAR	37,65000 € 390,05000 €
P- 131		U	Altres conceptes	163,24 €
	FQ31UCAU		FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA	1.955,58 €
	B060UH20		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,85280 €
	BD7F5B80		TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOMPLAMENT.	30,09300 €
P- 132	BJ41U111 BQ31UCAU	U	PERICÓ CLAU DE PAS. FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	37,65000 € 1.685,00000 €
			Altres conceptes	201,98 €
	FQ42UA0X		PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	100,39 €
	B060UH15		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	2,52990 €
P- 133	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73000 €
			Altres conceptes	26,13 €
	FQ42UMF2		CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT	515,29 €
	B060U200		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	5,76300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 134	BQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL.	475,00000 €
			Altres conceptes	34,53 €
	FQABU230		TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	14.832,00 €
	BQA2U0ZZ BQABU230		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT.	2.400,00000 € 12.000,00000 €
P- 135		U	Altres conceptes	432,00 €
	FQABU323		TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	15.661,36 €
	BQA2U0ZZ BQABU323		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT.	2.534,20000 € 12.671,00000 €
			Altres conceptes	456,16 €
P- 136	FQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	12.360,00 €
	BQA2U0ZZ BQABU340		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT.	2.000,00000 € 10.000,00000 €
			Altres conceptes	360,00 €
	FQAKUABE		JOC INFANTIL DE MOLLA D'ABELLA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSASPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBINIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÁMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	3.378,40 €
P- 137		U	S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	400,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	BQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSASPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBINIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.880,00000 €
			Altres conceptes	98,40 €
	FQAKUBAI		JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPa D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	185.091,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUVAI		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPa D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	700,00000 € 179.000,00000 €
			Altres conceptes	5.391,00 €
P- 139	FQAKUBOM	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	5.665,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUBAR		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE.	3.000,00000 € 2.500,00000 €
			Altres conceptes	165,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	FQAKUCA1	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER ESQUENA AMB REFERENCIA FAZ602 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 190X116X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	10.506,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUTKR		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPa INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.400,00000 € 7.800,00000 €
P- 141	FQAKUCA2	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER HOMBROS AMB REFERENCIA FAZ604 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 188X131X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	11.124,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUTKR		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPa INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	3.000,00000 € 7.800,00000 €
			Altres conceptes	306,00 €
P- 142	FQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORIZONTA L AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	9.579,00 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	800,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	BQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORITZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	8.500,00000 €
			Altres conceptes	279,00 €
	FQAKUCA4		JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	10.094,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUCA4		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	600,00000 € 9.200,00000 €
			Altres conceptes	294,00 €
P- 144	FQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	2.369,00 €
P- 145	BQA2U0ZZ BQAKUCA5	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	800,00000 € 1.500,00000 €
			Altres conceptes	69,00 €
	FQAKUCA6		JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	8.961,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUCA6		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	800,00000 € 7.900,00000 €
			Altres conceptes	261,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	2.461,70 €
P- 147	BQA2U0ZZ BQAKUCGL	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	300,00000 € 2.090,00000 €
			Altres conceptes	71,70 €
	FQAKUCIS		CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	2.413,29 €
	BQA2U0ZZ BQAKUCIS		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM.	243,00000 € 2.100,00000 €
			Altres conceptes	70,29 €
P- 148	FQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	6.798,00 €
P- 149	BQA2U0ZZ BQAKUGR2	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	800,00000 € 5.800,00000 €
			Altres conceptes	198,00 €
	FQAKUHAC		JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS Ó159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	7.704,40 €
	BQA2U0ZZ BQAKUHAC		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS Ó159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	580,00000 € 6.900,00000 €
			Altres conceptes	224,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 150	FQAKUK09	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	2.523,50 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,00000 €
	BQAKUK09		MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE.	1.950,00000 €
			Altres conceptes	73,50 €
P- 151	FQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	7.416,00 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.000,00000 €
	BQAKUMTB		JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	6.200,00000 €
			Altres conceptes	216,00 €
P- 152	FQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORITZONTALMENT DE 6 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	64.035,10 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	8.400,00000 €
	BQAKUMUL		PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORITZONTALMENT DE 6 MM.	53.770,00000 €
			Altres conceptes	1.865,10 €
P- 153	FQAKUOSC	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL·LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	4.841,00 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	500,00000 €
	BQAKUSAL		JOC INFANTIL PONT OSCIL·LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	4.200,00000 €
			Altres conceptes	141,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 154	FQAKUPNI	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	17.716,00 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	700,00000 €
	BQAKUGAL		JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE.	16.500,00000 €
			Altres conceptes	516,00 €
P- 155	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	4,33 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1,20000 €
	BQAKUPRE		PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	3,00000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 156	FQAKUSUP	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RIGIDA FISICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER. ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIAMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	37.698,00 €
	BQA2U0ZZ		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	3.000,00000 €
	BQAKURLL		JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RIGIDA FISICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIAMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.	33.600,00000 €
			Altres conceptes	1.098,00 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 157	FQAKUTBL	U	JOC INFANTIL TOBOGAN DE LADERA MODEL COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 581X84X79 CM. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	13.905,00 €
	BQA2U0ZZ BQAKUTBL		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	3.000,00000 € 10.500,00000 €
			Altres conceptes	405,00 €
P- 158	FQAKUTEN	U	JOC INFANTIL TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1.390,50 €
	BQA2U0ZZ BQAKUTEN		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE.	400,00000 € 950,00000 €
			Altres conceptes	40,50 €
P- 159	FQAPUJ06	U	JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	15.548,88 €
	BQA2U0ZZ BQAPUJ06		P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYUDIC O EQUIVALENT.	2.516,00000 € 12.580,00000 €
			Altres conceptes	452,88 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 10/04/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 160	FQAYU035	U	RETIRADA I NOVA COL·LOCACIÓ DE JOC D'ESTRUCTURA COMPOSTA EXISTENT DE TIPUS SALTAMARTÍ DE MIDES APROXIMADES 2.80X1.90X3.00 M. MUNTAT I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. Altres conceptes	585,17 € 585,17 €
P- 161	FQAZU001 BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC Altres conceptes	497,49 € 483,00000 € 14,49 €
P- 162	FQAZU0PR BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. Altres conceptes	463,50 € 450,00000 € 13,50 €
P- 163	FQAZUCAL BQABU4X4 BQABUEMB	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOCS PER A GOSSOS FORMAT PER 1 CAIXO QUADRAT DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60 CM Y 6 DE 40X40 CM DE MIDES INTERIORS, 60 CM D'ALÇADA I LES PARETS DE 9 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE UNA BASE DE 15 CM DE FORMIGO PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 40X40 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 60X60 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM Altres conceptes	422,47 € 288,00000 € 58,00000 € 76,47 €
P- 164	FQAZUTRT B031U400 B0A3UZ00 BQABU0D	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOCS PER A GOSSOS AGILITY FORMAT PER RODA DE TRACTOR AMB LONAS CREUADAS DE 1.80 M DIAMETRE, PLENA DE SORRA I ANCORADA AL TERRENY, AMB DESTINACIÓ COM A JOC PER A GOSSOS. SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3) PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) RODA DE TRACTOR AGRICOLA Ø1.80 M DE LONAS CREUADAS Altres conceptes	607,84 € 103,92000 € 28,00000 € 360,00000 € 115,92 €
P- 165	FQAZUTUB B031U400 B0A3UZ00 B0F1D2A1 BD75U080	U	JOC PER GOSSOS FORMAT PER TUB BICAPA DE 80 CMS DE DIÀMETRE AMB FORMACIÓ DE PENDENT AMB BLOC DE FORMIGÓ O SIMILAR I REBLERT AMB FORMIGÓ. MIDES 2.00 AMPLE PER 3.20 M DE LLARG, TOTALMENT INSTAL·LAT I ANCORAT SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3) PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE D. 80 CM Altres conceptes	362,86 € 103,92000 € 28,00000 € 12,00000 € 80,91350 € 138,03 €
P- 166	FQBUMET B0A3UZ00 BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE E=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	182,44 € 8,00000 € 130,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 167	FQB1UMEP	U	Altres conceptes	44,27 €
			PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL	431,45 €
	BQB1UMEP		PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL	315,00000 €
			Altres conceptes	116,45 €
P- 168	FQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQVES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO,	182,44 €
			PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	8,00000 €
	B0A3UZ00 BQB1UMET		BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	130,17000 €
			Altres conceptes	44,27 €
P- 169	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT DE 15 A 20 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE.	786,39 €
			Altres conceptes	786,39 €
P- 170	FR3PUTEP BR3PU002	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	45,55 €
			TERRA FRANCO SORRENCA	19,71000 €
P- 171	FR42122B	U	Altres conceptes	25,84 €
			SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR CM SEGONS FÓRMULES NTJ	216,30 €
	BR42122B		CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	210,00000 €
			Altres conceptes	6,30 €
P- 172	FR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	238,96 €
			SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	232,00000 €
	BR43512B		Altres conceptes	6,96 €
P- 173	FR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	156,56 €
			SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	152,00000 €
	BR43642B		Altres conceptes	4,56 €
P- 174	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	234,28 €
			GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	227,46000 €
	BR437P3B		Altres conceptes	6,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 175	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	185,40 €
	BR43B42B		SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	180,00000 €
P- 176	FR44J22B	U	Altres conceptes	5,40 €
	BR44J22B		SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	260,18 €
			SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	252,60000 €
P- 177	FR45163B	U	Altres conceptes	7,58 €
	BR45163B		SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	258,84 €
			QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	251,30000 €
P- 178	FR451G2B	U	Altres conceptes	7,54 €
	BR451G2B		SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	227,63 €
			SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	221,00000 €
P- 179	FR45A82A	U	Altres conceptes	6,63 €
	BR45A82A		SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	139,05 €
			SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	135,00000 €
P- 180	FR45C63B	U	Altres conceptes	4,05 €
	BR45C63B		SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	161,02 €
			TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	156,33000 €
P- 181	FR469J3G	U	Altres conceptes	4,69 €
	BR469J3G		SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	283,26 €
			CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	275,01000 €
P- 182	FR612344	U	Altres conceptes	8,25 €
	B0111000 BR3P1710		PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	62,44 €
			AIGUA	0,21360 €
P- 174	FR437P3B	U	TERRA ÀCIDA, A GRANEL	11,11680 €
			Altres conceptes	51,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 183	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	51,33 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	2,21515 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	28,33 €
P- 184	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	44,56 €
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	18,18 €
P- 185	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	2,96 €
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,68 €
P- 186	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	40.000,00 €
			Sense descomposició	40.000,00 €
P- 187	G2212101	M3	EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	3,25 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 188	GB152AAE	M	BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 40X10 POLIT MAT, BARETA D'ACER INOXIDABLE DE Ø10 MM COL·LOCADA COM A MUNTANT CADA 80 MM, I PASSAMÀ RODÓ CORBAT DE Ø50 M AMB EL MATEIX ACABAT POLIT MAT. FORMA I MIDES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ.	309,16 €
	B0710180		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,56060 €
	BB152AA0		BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA	267,24000 €
			Altres conceptes	41,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/04/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 189	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2	57,17 €
			Altres conceptes	57,17 €
P- 190	P2149-I5PC	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE XAPA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U	45,65 €
			Altres conceptes	45,65 €
P- 191	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	418,24 €
			Altres conceptes	418,24 €
P- 192	P924-DX71	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	50,42 €
	B03J-0K8H		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM	43,02502 €
			Altres conceptes	7,39 €
P- 193	PJSS-HBBQ	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ	15,66 €
	BJST-H6RD		VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1'' DE DIÀMETRE	7,49000 €
			Altres conceptes	8,17 €
P- 194	PN74-ZA5K	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	235,35 €
	BN74-ZA5N		VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR	205,79000 €
			Altres conceptes	29,56 €
P- 195	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	252,65 €

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A0122000	H	OFICIAL 1A PALETA	23,85 €
A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	27,76 €
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	31,62 €
A012D000	H	OFICIAL 1A PINTOR	27,71 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	27,71 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	25,64 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	28,69 €
A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	27,76 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER	30,24 €
A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	24,65 €
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	28,03 €
A013D000	H	AJUDANT DE PINTOR	24,14 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	24,23 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	22,77 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	H	MANOBRE	23,17 €
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	30,41 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	114,18 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	82,93 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	100,59 €
C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	89,49 €
C13124A0	H	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES DE 12 A 20 T	106,80 €
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	52,25 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	57,21 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	65,44 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	107,25 €
C13161E0	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA	51,67 €
C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	79,91 €
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	66,48 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	57,45 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	67,66 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	73,88 €
C13361P0	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	70,80 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,27 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	15,03 €
C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	90,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	36,56 €
C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	43,58 €
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	46,84 €
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	52,76 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	51,66 €
C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	54,81 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	54,97 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	24,96 €
C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	187,65 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,00 €
C1705700	H	FORMIGONERA DE 250 L	3,30 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,12 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €
C170E000	H	ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	10,45 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,18 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,55 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	5,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	8,52 €
B0311010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	15,69 €
B0312010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,37 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B031U210	M3	SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA	14,61 €
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	34,64 €
B031USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	36,00 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,78 €
B0331100	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A FORMIGONS	20,76 €
B0331400	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	31,80 €
B0331Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	15,72 €
B0332Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	21,58 €
B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	10,67 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	11,95 €
B03J-0K8H	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM	18,67 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	57,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	85,28 €
B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	102,00 €
B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	85,28 €
B0710180	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	56,06 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	2,30 €
B0A14300	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	1,83 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0B2N210	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)	2,82 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,56 €
B0B34257	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	5,55 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,16 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	443,03 €
B0D61170	M	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,10 €
B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL-LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	11,76 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,20 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	47,00 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53 €
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	2,98 €
B6A16CW7	U	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 2X1,5 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	282,53 €
B6A1U325	M	REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	47,50 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,17 €
B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	1,21 €
B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59 €
B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	8,48 €
B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	5,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	15,00 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,25 €
B9F1U108	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	23,50 €
B9G8UFPO	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA	200,00 €
B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	587,29 €
B9H11BE2	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI	60,98 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	392,20 €
B9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHÈRENCIA INCLÓS, COL-LOCADA	35,00 €
B9V7UECO	UT	TAULONS DE FUSTA DE PI DE 22X12 CM DE SECCIÓ I 2,40 M DE LONGITUD	21,44 €
BB145000	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM	50,00 €
BB152AA0	M	BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ, TRAVERSSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA	267,24 €
BD75U080	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 80 CM	39,47 €
BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	14,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD7FR510	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 250 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	13,46 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	250,00 €
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	420,00 €
BFWBUZ20	U	COLZE DE LLAUTÓ DE 2''	31,49 €
BFWBUZ21	U	TE DE LLAUTÓ DE 2''	43,21 €
BFWBUZ22	U	ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2''	45,27 €
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	1.800,00 €
BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1.342,93 €
BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22TH10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,52 €
BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,35 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,04 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,39 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XU005	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	16,33 €
BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇÀRIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	825,00 €
BGM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	392,00 €
BGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ.	876,00 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	33,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BHNLUN11	U	LLUM LED TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIÓ I MÒDUL TELEGESTIÓ.	297,25 €
BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	750,00 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	4,20 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,80 €
BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,49 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,95 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €
BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,17 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ2YU901	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,31 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,04 €
BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	4,73 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ2ZU901	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	12,45 €
BJ41U111	U	PERICÓ CLAU DE PAS.	37,65 €
BJ41U550	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	23,28 €
BJ41U850	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE 2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	72,39 €
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1'	36,25 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45UTP9	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	985,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BJ47U112	UT	FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''	37,66 €
BJSBU258	U	ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA, DE 2" DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÉ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÉ, PURGAT INTERN	140,09 €
BJSC4250	U	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL	266,94 €
BJST-H6RD	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1'' DE DIÀMETRE	7,49 €
BN3G4A70	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ''), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA	14,87 €
BN74-ZA5N	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR	205,79 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BNZ116B0	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	112,30 €
BQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT	383,00 €
BQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	1.170,00 €
BQ13UBPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.	1.286,00 €
BQ13USI0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS	1.293,00 €
BQ13UTPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS.	1.676,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ31UCAU	U	FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	1.685,00 €
BQ31UHAP	U	FONT TIPUS HAPPY LUDIC DUAL PER GOSSOS I PERSONES O SIMILAR	390,05 €
BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	71,73 €
BQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL.	475,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	0,20 €
BQABU230	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT.	12.000,00 €
BQABU323	U	TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT.	12.671,00 €
BQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT.	10.000,00 €
BQABU4X4	U	PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 40X40 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM	48,00 €
BQABUEMB	U	PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 60X60 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM	58,00 €
BQABUROD	U	RODA DE TRACTOR AGRICOLA Ø1.80 M DE LONAS CREUADAS	360,00 €
BQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPÈUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.880,00 €
BQAKUBAR	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE.	2.500,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORIZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	8.500,00 €
BQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	9.200,00 €
BQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	1.500,00 €
BQAKUCA6	U	JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	7.900,00 €
BQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	2.090,00 €
BQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM.	2.100,00 €
BQAKUGAL	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE.	16.500,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	5.800,00 €
BQAKUHAC	U	JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS Ø159X4 MM, LES BIGUES HORIZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	6.900,00 €
BQAKUK09	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE.	1.950,00 €
BQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	6.200,00 €
BQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORIZONTALMENT DE 6 MM.	53.770,00 €
BQAKUPRE	U	PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	3,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKURLL	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RÍGIDA FÍSICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIÀMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.	33.600,00 €
BQAKUSAL	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL-LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	4.200,00 €
BQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	10.500,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAKUTEN	U	TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE.	950,00 €
BQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	7.800,00 €
BQAKUVAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPA D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	179.000,00 €
BQAPUJ06	U	JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYUDIC O EQUIVALENT.	12.580,00 €
BQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOC	460,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQAZU0PV	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.	450,00 €
BQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL	315,00 €
BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	130,17 €
BR3P1710	M3	TERRA ÀCIDA, A GRANEL	61,76 €
BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	19,71 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €
BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇARIA 300/350CM	245,29 €
BR42122B	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	210,00 €
BR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	232,00 €
BR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	152,00 €
BR437P3B	U	GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	227,46 €
BR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	180,00 €
BR44J22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	252,60 €
BR45163B	U	QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	251,30 €
BR451G2B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	221,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	135,00 €
BR45C63B	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	156,33 €
BR469J3G	U	CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	275,01 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D060M0B2	M3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	Rend.: 1,000		95,30 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,900 /R x	27,29000 =	24,56100	
			Subtotal...		24,56100	24,56100
Maquinària: C1705700	H	FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	3,30000 =	1,48500	
			Subtotal...		1,48500	1,48500
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,180 x	1,78000 =	0,32040	
B0312010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	21,37000 =	13,89050	
B0332Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	21,58000 =	33,44900	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	142,35000 =	21,35250	
			Subtotal...		69,01240	69,01240
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,24561	
			COST DIRECTE		95,30401	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,30401	
D060P021	M3	FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		94,87 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,100 /R x	27,29000 =	30,01900	
			Subtotal...		30,01900	30,01900
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,00000 =	1,20000	
			Subtotal...		1,20000	1,20000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,180 x	1,78000 =	0,32040	
B0311010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	0,650 x	15,69000 =	10,19850	
B0331Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	15,72000 =	24,36600	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	142,35000 =	28,47000	
			Subtotal...		63,35490	63,35490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,30019	
			COST DIRECTE		94,87409	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		94,87409	
D060Q021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		98,43 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,100 /R x	27,29000 =	30,01900	
			Subtotal...		30,01900	30,01900
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,00000 =	1,20000	
			Subtotal...		1,20000	1,20000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,180 x	1,78000 =	0,32040	
B0311010	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	0,650 x	15,69000 =	10,19850	
B0331Q10	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	15,72000 =	24,36600	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,225 x	142,35000 =	32,02875	
			Subtotal...		66,91365	66,91365
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,30019	
			COST DIRECTE		98,43284	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,43284	
D060U021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		109,97 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,100 /R x	27,29000 =	30,01900	
			Subtotal...		30,01900	30,01900
Maquinària: C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,00000 =	1,20000	
			Subtotal...		1,20000	1,20000
Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,180 x	1,78000 =	0,32040	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,650 x	23,09000 =	15,00850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0331100	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A FORMIGONS	1,550	x	20,76000 =	32,17800	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,225	x	138,88000 =	31,24800	
Subtotal...						78,75490	78,75490
COST DIRECTE							109,97390
COST EXECUCIÓ MATERIAL							109,97390
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000				101,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
Subtotal...						27,29000	27,29000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,00000 =	1,40000	
Subtotal...						1,40000	1,40000
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	138,88000 =	34,72000	
Subtotal...						72,71270	72,71270
COST DIRECTE							101,40270
COST EXECUCIÓ MATERIAL							101,40270
D0B24100	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316) MANIPULAT A TALLER I ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000				3,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	31,62000 =	0,15810	
A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,005	/R x	28,03000 =	0,14015	
Subtotal...						0,29825	0,29825
Materials:							
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,0102	x	2,30000 =	0,02346	
B0B2N210	KG	ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)	1,050	x	2,82000 =	2,96100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Subtotal...			2,98446		2,98446
DESPESES AUXILIARS			1,00%		0,00298
COST DIRECTE					3,28569
COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,28569

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	E4B2M6GG	M2	ARMADURA PER A MUR AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		8,77 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,030 /R x	31,62000 =	0,94860	
	A0134000	H	AJUDANT DE FERRALLISTA	0,030 /R x	28,03000 =	0,84090	
				Subtotal...		1,78950	1,78950
	Materials:						
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,018 x	2,30000 =	0,04140	
	B0B34257	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,200 x	5,55000 =	6,66000	
				Subtotal...		6,70140	6,70140
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,02684	
				COST DIRECTE		8,51774	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	0,25553	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,77327	
P- 2	E4D2DB03	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB Tauler de fusta de PI, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m	Rend.: 1,000		37,90 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0123000	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,594 /R x	27,76000 =	16,48944	
	A0133000	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,653 /R x	24,65000 =	16,09645	
				Subtotal...		32,58589	32,58589
	Materials:						
	B0A14300	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	0,200 x	1,83000 =	0,36600	
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,1501 x	1,58000 =	0,23716	
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,496 x	0,44000 =	0,65824	
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,00095 x	443,03000 =	0,42088	
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01007 x	11,76000 =	0,11842	
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,100 x	1,45000 =	1,59500	
				Subtotal...		3,39570	3,39570
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,81465	
				COST DIRECTE		36,79624	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,10389	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,90012	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 3	EB145001	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM AMB ACABAT POLIT, COL·LOCAT A L'OBRA SEGOSN DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	Rend.: 1,000		56,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,100 /R x	24,23000 =	2,42300	
				Subtotal...		5,19400	5,19400
	Materials:						
	BB145000	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM	1,000 x	50,00000 =	50,00000	
				Subtotal...		50,00000	50,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,12985	
				COST DIRECTE		55,32385	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,65972	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,98357	
P- 4	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000		138,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	4,250 /R x	26,39000 =	112,15750	
				Subtotal...		112,15750	112,15750
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x	17,95000 =	4,48750	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	57,21000 =	4,57680	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x	36,56000 =	0,73120	
				Subtotal...		11,45650	11,45650
	Materials:						
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500 x	20,78000 =	10,39000	
				Subtotal...		10,39000	10,39000
				COST DIRECTE		134,00400	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	4,02012	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				138,02412			
P- 5	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		32,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000				H	MANOBRE	0,300 /R x 26,39000 =	7,91700
A0150000				H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,600 /R x 27,29000 =	16,37400
				Subtotal...		24,29100	24,29100
Maquinària:							
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x 17,95000 =	5,38500
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 =	1,82800
				Subtotal...		7,21300	7,21300
				COST DIRECTE		31,50400	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,94512	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,44912	
P- 6	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		7,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000				H	MANOBRE	0,120 /R x 26,39000 =	3,16680
A0150000				H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,070 /R x 27,29000 =	1,91030
				Subtotal...		5,07710	5,07710
Maquinària:							
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,060 /R x 17,95000 =	1,07700
C1311120				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,007 /R x 100,59000 =	0,70413
				Subtotal...		1,78113	1,78113
				COST DIRECTE		6,85823	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,20575	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,06398			
P- 7	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		101,21 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000				H	MANOBRE	2,500 /R x 26,39000 =	65,97500
				Subtotal...		65,97500	65,97500
Maquinària:							
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500 /R x 17,95000 =	8,97500
C1311120				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 100,59000 =	5,02950
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,500 /R x 36,56000 =	18,28000
				Subtotal...		32,28450	32,28450
				COST DIRECTE		98,25950	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,94779	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,20728	
P- 8	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		28,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000				H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,010 /R x 31,62000 =	0,31620
A0140000				H	MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 =	6,59750
A0150000				H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,500 /R x 27,29000 =	13,64500
				Subtotal...		20,55870	20,55870
Maquinària:							
C1101200				H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x 17,95000 =	5,38500
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 36,56000 =	1,82800
				Subtotal...		7,21300	7,21300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE	27,77170
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,83315
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,60485

P- 9	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	7, 81 €
------	----------	---	---	--------------	---------

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H		MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
					Subtotal...	3,95850	3,95850
Maquinària:							
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	3,62300	3,62300

				COST DIRECTE	7,58150
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,22745
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,80895

P- 10	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	9, 17 €
-------	----------	---	--	--------------	---------

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H		MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
Maquinària:							
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	3,62300	3,62300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE	8,90100
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,16803

P- 11	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	9, 17 €
-------	----------	---	--	--------------	---------

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H		MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
Maquinària:							
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x	36,56000 =	1,82800	
					Subtotal...	3,62300	3,62300

				COST DIRECTE	8,90100
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,16803

P- 12	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,076	74, 01 €
-------	----------	----	---	--------------	----------

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H		MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	12,26301	
A0150000	H		MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	25,36245	
					Subtotal...	37,62546	37,62546
Maquinària:							
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,200 /R x	17,95000 =	3,33643	
C1105A00	H		RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,300 /R x	74,52000 =	20,77695	
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	100,59000 =	4,67426	
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	36,56000 =	5,43643	
					Subtotal...	34,22407	34,22407

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE	71,84953
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,15549
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	74,00502
P- 13	F219AG5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓN AMB MITJANS MECÀNICS	Rend.: 1,000	4,92 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
	Maquinària:				
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,057 /R x 74,52000 =	4,24764
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,0059 /R x 89,49000 =	0,52799
				Subtotal...	4,77563
					4,77563
				COST DIRECTE	4,77563
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,14327
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,91890
P- 14	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDÍ DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000	2,86 €
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
	Mà d'obra:				
	A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x 26,39000 =	1,31950
				Subtotal...	1,31950
					1,31950
	Maquinària:				
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010 /R x 74,52000 =	0,74520
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x 82,93000 =	0,16586
	C1501700	H	CAMION DE 7 T	0,015 /R x 36,56000 =	0,54840
				Subtotal...	1,45946
					1,45946
				COST DIRECTE	2,77896
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08337
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,86233

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			4, 42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,090 /R x	26,39000 =	2,37510	
					Subtotal...	2,37510	2,37510
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,015 /R x	74,52000 =	1,11780	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x	82,93000 =	0,24879	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015 /R x	36,56000 =	0,54840	
					Subtotal...	1,91499	1,91499
					COST DIRECTE		4,29009
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12870
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,41879
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	Rend.: 1,075			7, 72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,53860	
					Subtotal...	2,53860	2,53860
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,020 /R x	17,95000 =	0,33395	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,060 /R x	74,52000 =	4,15926	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,46287	
					Subtotal...	4,95608	4,95608
					COST DIRECTE		7,49468
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22484
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,71952

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 17	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA	Rend.: 1,076		18,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,67890	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,216 /R x	27,29000 =	5,47829	
					Subtotal...	9,15719	9,15719
Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,120 /R x	17,95000 =	2,00186	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,46243	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,01933	
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,210 /R x	24,96000 =	4,87138	
					Subtotal...	8,35500	8,35500
					COST DIRECTE		17,51219
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,52537
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,03756
P- 18	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,078		3,92 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 =	1,75993	
	A0140000	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,46883	
					Subtotal...	3,22876	3,22876
Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,060 /R x	10,45000 =	0,58163	
					Subtotal...	0,58163	0,58163
					COST DIRECTE		3,81039
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11431
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,92470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 19	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		2,67 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,0015 /R x	31,62000 =	0,04743	
					Subtotal...	0,04743	0,04743
Maquinària:							
	C110F900	H	FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA	0,009 /R x	114,18000 =	1,02762	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,005 /R x	82,93000 =	0,41465	
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,010 /R x	43,58000 =	0,43580	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,0015 /R x	48,36000 =	0,07254	
					Subtotal...	2,54449	2,54449
					COST DIRECTE		2,59192
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,07776
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,66968
P- 20	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		4,18 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,033 /R x	74,52000 =	2,45916	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	82,93000 =	0,49758	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030 /R x	36,56000 =	1,09680	
					Subtotal...	4,05354	4,05354
					COST DIRECTE		4,05354
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12161
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,17515

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 21	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		66,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				H	MANOBRE	0,500 /R x 26,39000 =	13,19500
				Subtotal...		13,19500	13,19500
Maquinària: C1105A00				H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x 74,52000 =	29,80800
C1311120				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x 100,59000 =	10,05900
C133A0K0				H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x 7,55000 =	3,02000
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x 36,56000 =	7,31200
				Subtotal...		50,19900	50,19900
Materials: B03DU200				M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x 6,50000 =	1,62500
				Subtotal...		1,62500	1,62500
				COST DIRECTE		65,01900	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,95057	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,96957	
P- 22	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		20,10 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra: A0140000				H	MANOBRE	0,200 /R x 26,39000 =	5,27800
A0150000				H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x 27,29000 =	2,72900
				Subtotal...		8,00700	8,00700
Maquinària: C1105A00				H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,050 /R x 74,52000 =	3,72600
C1311110				H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,030 /R x 82,93000 =	2,48790
C1315020				H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,025 /R x 65,44000 =	1,63600
C1501700				H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x 36,56000 =	3,65600
				Subtotal...		11,50590	11,50590

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		19,51290	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,58539	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,09829	
P- 23	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ	Rend.: 1,000		182,31 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE		1,000 /R x	26,39000 =	26,39000	
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT		0,500 /R x	27,29000 =	13,64500	
				Subtotal...		40,03500	40,03500
Maquinària:							
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR		0,500 /R x	74,52000 =	37,26000	
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA		0,200 /R x	100,59000 =	20,11800	
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA		0,500 /R x	65,44000 =	32,72000	
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		1,500 /R x	7,55000 =	11,32500	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,350 /R x	36,56000 =	12,79600	
				Subtotal...		114,21900	114,21900
Materials:							
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA		3,500 x	6,50000 =	22,75000	
				Subtotal...		22,75000	22,75000
				COST DIRECTE		177,00400	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,31012	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		182,31412	
P- 24	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,073		3,69 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER		0,100 /R x	28,03000 =	2,61230	
				Subtotal...		2,61230	2,61230
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006	/R x	89,49000 =	0,50041
	CR112500	H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC	0,100	/R x	5,09000 =	0,47437
			Subtotal...			0,97478	0,97478
			COST DIRECTE				3,58708
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,10761
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,69469
P- 25	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.			Rend.: 1,075	7,40 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,24549
			Subtotal...			0,24549	0,24549
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,090	/R x	82,93000 =	6,94298
			Subtotal...			6,94298	6,94298
			COST DIRECTE				7,18847
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,21565
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,40412
P- 26	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .			Rend.: 1,078	4,25 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,24481
			Subtotal...			0,24481	0,24481
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035	/R x	82,93000 =	2,69253
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035	/R x	36,56000 =	1,18701
			Subtotal...			3,87954	3,87954
			COST DIRECTE				4,12435
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,12373

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,24808
P- 27	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS			Rend.: 1,075	5,25 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,045	/R x	26,39000 =	1,10470
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100	/R x	27,29000 =	2,53860
			Subtotal...			3,64330	3,64330
	Maquinària: C1342260	H	MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE FONDÀRIA	0,100	/R x	15,03000 =	1,39814
			Subtotal...			1,39814	1,39814
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,05465
			COST DIRECTE				5,09609
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,15288
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,24897
P- 28	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.			Rend.: 1,000	108,63 €
			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	3,000	/R x	26,39000 =	79,17000
			Subtotal...			79,17000	79,17000
	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,180	/R x	17,95000 =	3,23100
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	57,21000 =	2,86050
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,180	/R x	7,55000 =	1,35900
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x	36,56000 =	0,54840
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,400	/R x	24,96000 =	9,98400
			Subtotal...			17,98290	17,98290
	Materials: B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,400	x	20,78000 =	8,31200
			Subtotal...			8,31200	8,31200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE	105,46490
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,16395
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	108,62885

P- 29 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES Rend.: 1,000 14, 96 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
				Subtotal...	1,05560	1,05560
Maquinària:						
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	82,93000 =	0,66344	
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	65,44000 =	9,16160	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,025 /R x	36,56000 =	0,91400	
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,188 /R x	14,53000 =	2,73164	
				Subtotal...	13,47068	13,47068

				COST DIRECTE	14,52628
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,43579
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,96207

P- 30 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,076 10, 85 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	0,98104	
				Subtotal...	0,98104	0,98104
Maquinària:						
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	82,93000 =	0,61658	
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	65,44000 =	8,51450	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	36,56000 =	0,42472	
				Subtotal...	9,55580	9,55580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				COST DIRECTE	10,53684
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,31611
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,85295

P- 31 F222U25A M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. Rend.: 1,000 22, 79 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
				Subtotal...	10,55600	10,55600
Maquinària:						
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	82,93000 =	0,66344	
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,150 /R x	65,44000 =	9,81600	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,025 /R x	36,56000 =	0,91400	
				Subtotal...	11,39344	11,39344
Materials:						
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,500 x	0,16000 =	0,08000	
B0D61170	M	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	1,000 x	0,10000 =	0,10000	
				Subtotal...	0,18000	0,18000

				COST DIRECTE	22,12944
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,66388
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,79332

P- 32 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. Rend.: 1,075 3, 58 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE	0,004 /R x	26,39000 =	0,09820	
				Subtotal...	0,09820	0,09820
Maquinària:						
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,014 /R x	100,59000 =	1,31001	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014	/R x	67,66000 =	0,88115
	C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,025	/R x	43,58000 =	1,01349
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004	/R x	46,84000 =	0,17429
				Subtotal...		3,37894	3,37894

COST DIRECTE	3,47714
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,10431
COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,58145

P- 33 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. Rend.: 1,353 15,39 €

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE		0,005	/R x	26,39000 =	0,09752
				Subtotal...		0,09752	0,09752

Maquinària:							
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA		0,015	/R x	100,59000 =	1,11519
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T		0,015	/R x	67,66000 =	0,75011
C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3		0,005	/R x	46,84000 =	0,17310
				Subtotal...		2,03840	2,03840

Materials:							
B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA		1,200	x	10,67000 =	12,80400
				Subtotal...		12,80400	12,80400

COST DIRECTE	14,93992
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,44820
COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,38812

P- 34 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% Rend.: 1,081 1,78 €

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE		0,022	/R x	26,39000 =	0,53708
				Subtotal...		0,53708	0,53708

Maquinària:							
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA		0,012	/R x	107,25000 =	1,19056
				Subtotal...		1,19056	1,19056

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE			1,72764
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,05183
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,77947

P- 35 F227U900 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. Rend.: 1,000 0,66 €

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0140000	H	MANOBRE		0,004	/R x	26,39000 =	0,10556
				Subtotal...		0,10556	0,10556

Maquinària:							
C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA		0,004	/R x	66,48000 =	0,26592
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T		0,004	/R x	67,66000 =	0,27064
				Subtotal...		0,53656	0,53656

COST DIRECTE	0,64212
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,01926
COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,66138

P- 36 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. Rend.: 1,075 11,62 €

Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT		0,200	/R x	27,29000 =	5,07721
				Subtotal...		5,07721	5,07721

Maquinària:							
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,100	/R x	57,21000 =	5,32186
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA		0,125	/R x	7,55000 =	0,87791
				Subtotal...		6,19977	6,19977

COST DIRECTE	11,27698
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,33831
COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,61529

P- 37 F228U500 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. Rend.: 1,000 14,88 €

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
--	--	--	--	---------	--------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 38	Mà d'obra:						
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,125 /R x	27,29000 =	3,41125	
					Subtotal...	3,41125	3,41125
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	57,21000 =	2,28840	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
					Subtotal...	3,23215	3,23215
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x	6,50000 =	7,80000	
					Subtotal...	7,80000	7,80000
			COST DIRECTE			14,44340	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,43330	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,87670	
P- 38	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		5, 52 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
				Subtotal...	5,27800	5,27800	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,07917	
			COST DIRECTE			5,35717	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,16072	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,51789	
P- 39	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	Rend.: 1,076		6, 37 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Maquinària:							
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x	36,56000 =	6,18394		
				Subtotal...	6,18394	6,18394	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		6,18394	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18552	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,36946	
P- 40	F2R6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		48, 41	€
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 47,00000 =	47,00000-	
					Subtotal...	47,00000-	47,00000-
				COST DIRECTE		-47,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		-1,41000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		-48,41000	
P- 41	F2R6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		0, 00	€
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x	=		
				Subtotal...				
				COST DIRECTE				
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 42	F2R6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				82,12 €
	Materials: B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
				1,000	x	79,73000 =	79,73000	
				Subtotal...				79,73000
				COST DIRECTE				79,73000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				2,39190
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,12190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 43	F2R6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				0,00 €
	Materials: B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
				1,000	x	=		
				Subtotal...				
				COST DIRECTE				
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 44	F2R71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000				12,91 €
	Materials: B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
				1,000	x	12,53000 =	12,53000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		12,53000	12,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 46	F2R8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		93,85 €	
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA8TD0			T	1,000 x 91,12000 =	91,12000		
				Subtotal...	91,12000	91,12000	
				COST DIRECTE		91,12000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,73360	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		93,85360	
P- 47	F2RIQFO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		26,99 €	
Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
B2RA73G1			T	1,000 x 26,20000 =	26,20000		
				Subtotal...	26,20000	26,20000	
				COST DIRECTE		26,20000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,78600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,98600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F2RM8VT	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 13,71 €
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x 13,31000 = 13,31000
				Subtotal...13,3100013,31000
				COST DIRECTE13,31000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,39930
				COST EXECUCIÓ MATERIAL13,70930
P- 49	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000 95,39 €
Mà d'obra:				UnitatsPreu €ParcialImport
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 = 6,59750
				Subtotal...6,597506,59750
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	1,020 x 84,33000 = 86,01660
				Subtotal...86,0166086,01660

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000 132,03 €
Mà d'obra:				UnitatsPreu €ParcialImport
	A0140000	H	MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 = 6,59750
				Subtotal...6,597506,59750
Maquinària:				UnitatsPreu €ParcialImport
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,050 /R x 187,65000 = 9,38250
				Subtotal...9,382509,38250
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,100 x 102,00000 = 112,20000
				Subtotal...112,20000112,20000
				COST DIRECTE128,18000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%3,84540
				COST EXECUCIÓ MATERIAL132,02540
P- 51	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,439 131,09 €
Mà d'obra:				UnitatsPreu €ParcialImport
	A0140000	H	MANOBRE	0,330 /R x 26,39000 = 6,05191
				Subtotal...6,051916,05191
Maquinària:				UnitatsPreu €ParcialImport
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,120 /R x 187,65000 = 15,64837
				Subtotal...15,6483715,64837
Materials:				UnitatsPreu €ParcialImport
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/S,P,B,F/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA	1,035 x 102,00000 = 105,57000
				Subtotal...105,57000105,57000

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		127,27028	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,81811	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		131,08839	
P- 52	F6A16CW7	U	PORTA METÀL·LICA GIRATÒRIA MODEL LLEUGERA FORMADA PER BASTIDOR DE PERFILS METÀL·LICS I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50MM I FILFERRO DE Ø5MM. S'INCLOUEN LES CORRESPONENTS COLUMNES DE SUSTENTACIÓ, ELS PERNS REGULABLES I EL PANY. MESURES PORTA: 3M00 AMPLE X 1M50 ALT. (2M00 + 1M00) Nº D'FULLS: 2 ACABAT: GALVANITZAT EN CALENT TIPUS Z-275 MÉS PLASTIFICAT PROTECLINE® VERD O BLANC O GRIS ANTRACITA. FONAMENTACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES COLUMNES DE SOSTENIMENT I MUNTATGE DE LA PORTA: INCLÓS	Rend.: 1,000		664,23 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000				H	OFICIAL 1A	0,500 /R x 31,62000 =	15,81000
A013M000				H	AJUDANT DE MUNTADOR	1,750 /R x 28,03000 =	49,05250
				Subtotal...		64,86250	64,86250
Materials:							
B6A16CW7				U	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 2X1,5 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X2 MM I MALLA SIMPLE TORSIÓ DE 50/14 MM DE PAS I 2,2 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	2,000 x 282,53000 =	565,06000
D060Q021				M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32.5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,1355 x 98,43284 =	13,33765
				Subtotal...		578,39765	578,39765
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,62156	
				COST DIRECTE		644,88171	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		19,34645	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		664,22811	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 53	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE TANCA MODEL BRICO FAX DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL.	Rend.: 1,000				59, 59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,190 /R x	31,62000 =	6,00780		
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,090 /R x	28,03000 =	2,52270		
					Subtotal...	8,53050	8,53050	
	Materials:							
	B6A1U325	M	REIXAT D'ACER D'1,5 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	1,000	x 47,50000 =	47,50000		
	D060U021	M3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6 GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0154	x 109,97390 =	1,69360		
					Subtotal...	49,19360	49,19360	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12796	
					COST DIRECTE		57,85206	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,73556	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,58762	
P- 54	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,664				15, 40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025 /R x	31,62000 =	0,47506		
	A0140000	H	MANOBRE	0,075 /R x	26,39000 =	1,18945		
					Subtotal...	1,66451	1,66451	
	Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,55000 =	0,03335		
					Subtotal...	0,03335	0,03335	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 55	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,155	x	85,28000 =	13,21840
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200
			Subtotal...			13,25040	13,25040
			COST DIRECTE				14,94826
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,44845
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,39671
P- 55	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000			16,56 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050
	A0140000	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925
			Subtotal...			2,76975	2,76975
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010	/R x	5,55000 =	0,05550
			Subtotal...			0,05550	0,05550
	Materials:						
	B060UR20	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI HRM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA	0,155	x	85,28000 =	13,21840
P- 56	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200	x	0,16000 =	0,03200
			Subtotal...			13,25040	13,25040
			COST DIRECTE				16,07565
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,48227
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,55792
P- 56	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,137			18,62 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,17150
	A0140000	H	MANOBRE	0,250	/R x	26,39000 =	5,80255

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 57	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,023	x	85,28000 =	1,96144
	B965A3C0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	5,75000 =	6,03750
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	101,40270 =	0,10140
			Subtotal...			8,10034	8,10034
			COST DIRECTE				18,07439
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,54223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,61662
P- 57	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000			43,11 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500
	A0140000	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650
			Subtotal...			17,14150	17,14150
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
			Subtotal...			0,15100	0,15100
	Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,101	x	85,28000 =	8,61328
P- 58	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	15,00000 =	15,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
						Subtotal...	24,56609	24,56609
						COST DIRECTE		41,85859
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,25576
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,11435
P- 58	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20			Rend.: 1,000		54,00 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	8,70150	8,70150
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x	85,28000 =	2,55840	
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	13,816	x	2,98000 =	41,17168	
						Subtotal...	43,73008	43,73008
						COST DIRECTE		52,43158
						DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,57295
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,00453
P- 59	F992UC02	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 500X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20			Rend.: 1,000		107,98 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,150	/R x	31,62000 =	4,74300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 60	A0140000	H	MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	8,70150
	Subtotal...						8,70150	
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,030	x	85,28000 =	2,55840	
	B44ZS047	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	31,400	x	2,98000 =	93,57200	
	Subtotal...						96,13040	96,13040
	COST DIRECTE						104,83190	
	DESPESES INDIRECTES 3,00%						3,14496	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL						107,97686	
	P- 60	F992UCC4	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ	Rend.: 1,000			
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
A0121000		H	OFICIAL 1A	0,470	/R x	31,62000 =	14,86140	
A0140000		H	MANOBRE	0,470	/R x	26,39000 =	12,40330	
Subtotal...						27,26470	27,26470	
Materials:								
B0322000		M3	SAULÓ GARBELLAT	0,080	x	20,78000 =	1,66240	
B060UH20		M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,022	x	85,28000 =	1,87616	
B44ZS047		KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS O SOLDADURA.	82,896	x	2,98000 =	247,03008	
Subtotal...						250,56864	250,56864	
COST DIRECTE						277,83334		
DESPESES INDIRECTES 3,00%						8,33500		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				286,16834			
P- 61	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,447		29,72 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	0,91189	
					Subtotal...	0,91189	0,91189
	Maquinària: C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	66,48000 =	1,60802	
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,055 /R x	57,45000 =	2,18366	
	C1502D00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x	46,84000 =	0,16185	
					Subtotal...	3,95353	3,95353
	Materials: B0111000	M3	AIGUA	0,050 x	1,78000 =	0,08900	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,150 x	20,78000 =	23,89700	
					Subtotal...	23,98600	23,98600
					COST DIRECTE		28,85142
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,86554
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,71696
P- 62	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.	Rend.: 1,000		47,77 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària: C1331100	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA	0,055 /R x	66,48000 =	3,65640	
					Subtotal...	3,65640	3,65640
	Materials: B031USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM	1,150 x	36,00000 =	41,40000	
					Subtotal...	41,40000	41,40000
					COST DIRECTE		46,37590
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,39128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,76718			
P- 63	F9A2U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASE DE GRAVES DE PEDREA GRANÍTICA DE DIÀMETRES ENTRE 30 I 50 MM	Rend.: 1,000		38,24 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària: C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,010 /R x	82,93000 =	0,82930	
					Subtotal...	0,82930	0,82930
	Materials: B0331400	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	1,100 x	31,80000 =	34,98000	
					Subtotal...	34,98000	34,98000
					COST DIRECTE		37,12880
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,11386
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,24266
P- 64	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS	Rend.: 1,000		55,15 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària: C13361P0	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	0,500 /R x	70,80000 =	35,40000	
					Subtotal...	35,40000	35,40000
	Materials: B031U210	M3	SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA	1,150 x	14,61000 =	16,80150	
					Subtotal...	16,80150	16,80150
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01979
					COST DIRECTE		53,54079
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,60622
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,14702

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 65	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,151			24, 50 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	8,24153	
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,43918	
					Subtotal...	11,68071	11,68071
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,10122	
					Subtotal...	0,10122	0,10122
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,78000 =	0,01780	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	142,35000 =	0,42705	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x	8,25000 =	8,41500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031 x	101,40270 =	3,14348	
					Subtotal...	12,00333	12,00333
					COST DIRECTE		23,78526
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,71356
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,49882
P- 66	F9F1U218	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			60, 62 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,750 /R x	31,62000 =	23,71500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,255 /R x	26,39000 =	6,72945	
					Subtotal...	30,44445	30,44445
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	23,09000 =	0,06927	
	B9F1U108	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES.	1,050	x	23,50000 =	24,67500	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,035	x	101,40270 =	3,54909	
				Subtotal...			28,29336	28,29336
				COST DIRECTE				58,85431
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				1,76563
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,61994
P- 67	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.	Rend.: 1,261				15,28 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	7,52260	
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	6,27835	
				Subtotal...			13,80095	13,80095
Maquinària:								
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008	/R x	82,93000 =	0,52612	
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,020	/R x	12,27000 =	0,19461	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030	/R x	4,66000 =	0,11086	
				Subtotal...			0,83159	0,83159
Materials:								
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002	x	101,40270 =	0,20281	
				Subtotal...			0,20281	0,20281
				COST DIRECTE				14,83535
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,44506
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,28041

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 68	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		41,15 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,060 /R x	31,62000 =	1,89720	
	A0140000	H	MANOBRE	0,180 /R x	26,39000 =	4,75020	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,030 /R x	27,29000 =	0,81870	
Subtotal...						7,46610	7,46610
Maquinària:							
	C170H000	H	MÀQUINA TALLAJUNTS	0,030 /R x	10,45000 =	0,31350	
	C2003000	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,050 /R x	6,18000 =	0,30900	
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050 /R x	5,55000 =	0,27750	
Subtotal...						0,90000	0,90000
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,1785 x	85,28000 =	15,22248	
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2.2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100 x	2,56000 =	2,81600	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,16000 =	0,03200	
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100 x	0,17000 =	0,18700	
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXTINGIBLE DE 10 MM DE GRUIX	0,1247 x	1,21000 =	0,15089	
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	1,000 x	10,59000 =	10,59000	
	B9GZ1210	T	POLS DE QUARS COLOR GRIS	0,0044 x	587,29000 =	2,58408	
Subtotal...						31,58245	31,58245
COST DIRECTE							39,94855
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,19846
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,14701
P- 69	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		46,76 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	31,62000 =	3,16200	
	A0140000	H	MANOBRE	0,028 /R x	26,39000 =	0,73892	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100 /R x	27,29000 =	2,72900	
Subtotal...						6,62992	6,62992
Maquinària:							
	C1701100	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100 /R x	187,65000 =	18,76500	
Subtotal...						18,76500	18,76500
Materials:							
	B9G8UFPO	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA	0,100 x	200,00000 =	20,00000	
Subtotal...						20,00000	20,00000
COST DIRECTE							45,39492
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,36185
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,75677
P- 70	F9H11BE2	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA	Rend.: 1,000		68,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012N000	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,019 /R x	27,76000 =	0,52744	
	A0140000	H	MANOBRE	0,086 /R x	26,39000 =	2,26954	
Subtotal...						2,79698	2,79698
Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,012 /R x	73,88000 =	0,88656	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010 /R x	62,12000 =	0,62120	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,012 /R x	75,17000 =	0,90204	
Subtotal...						2,40980	2,40980
Materials:							
	B9H11BE2	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI	1,000 x	60,98000 =	60,98000	
Subtotal...						60,98000	60,98000
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,04195
COST DIRECTE							66,22873
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,98686

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,21560			
P- 71	F9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA O EQUIVALENT (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHERÈNCIA INCLÓS	Rend.: 1,000		36,05 €	
Materials: B9H4U100				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				1,000	x 35,00000 =	35,00000	
				Subtotal...		35,00000	35,00000
				COST DIRECTE		35,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,05000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,05000	
P- 72	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		50,84 €	
Mà d'obra: A0121000 A0140000				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,014 /R x	31,62000 =	0,44268	
				0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
				Subtotal...		2,02608	2,02608
Maquinària: C13350C0				0,008 /R x	73,88000 =	0,59104	
				0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
				0,004 /R x	62,12000 =	0,24848	
				0,008 /R x	75,17000 =	0,60136	
				0,007 /R x	48,36000 =	0,33852	
				0,008 /R x	49,85000 =	0,39880	
				Subtotal...		2,77208	2,77208

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials: B9H1U050 B9H1UCOL				1,050 x	0,60000 =	0,63000	
				0,112 x	392,20000 =	43,92640	
				Subtotal...		44,55640	44,55640
				COST DIRECTE		49,35456	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,48064	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,83520	
P- 73	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN L·LIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN L·LIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL·LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS	Rend.: 1,000		95,00 €	
P- 74	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORITZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.	Rend.: 1,000		41,65 €	
Mà d'obra: A0121000 A0140000				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				0,100 /R x	31,62000 =	3,16200	
				0,600 /R x	26,39000 =	15,83400	
				Subtotal...		18,99600	18,99600
Materials: B9V7UECO				1,000 x	21,44000 =	21,44000	
				Subtotal...		21,44000	21,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				40,43600			
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			
				1,21308			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				41,64908			
P- 75	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS	Rend.: 1,000		1.241,47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012D000				20,000 /R x	27,71000 =	554,20000	
A013D000				20,000 /R x	24,14000 =	482,80000	
				Subtotal...		1.037,00000	1.037,00000
Materials:							
B0172000				3,000 x	8,52000 =	25,56000	
B89ZC100				15,000 x	8,48000 =	127,20000	
				Subtotal...		152,76000	152,76000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		15,55500	
				COST DIRECTE		1.205,31500	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		36,15945	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.241,47445	
P- 76	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO	Rend.: 1,000		440,84 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
C1A0UNE2				50,000 /R x	3,75000 =	187,50000	
C1A0UNE3				50,000 /R x	0,66000 =	33,00000	
C1A0UNE4				50,000 /R x	3,40000 =	170,00000	
C1A0UNET				50,000 /R x	0,75000 =	37,50000	
				Subtotal...		428,00000	428,00000
				COST DIRECTE		428,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,84000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		440,84000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 77	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		113,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
A0140000				2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
A0150000				1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...		84,81300	84,81300
Maquinària:							
C1101200				1,000 /R x	17,95000 =	17,95000	
C1501700				0,160 /R x	36,56000 =	5,84960	
				Subtotal...		23,79960	23,79960
Materials:							
D0701641				0,015 x	101,40270 =	1,52104	
				Subtotal...		1,52104	1,52104
				COST DIRECTE		110,13364	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,30401	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		113,43765	
P- 78	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000		43,47 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
A0140000				0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
				Subtotal...		13,44450	13,44450
Materials:							
B060UH20				0,140 x	85,28000 =	11,93920	
BD7FR510				1,250 x	13,46000 =	16,82500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		28,76420	28,76420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 80	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	Rend.: 1,000	396,17 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0121000			H	OFICIAL 1A	1,800 /R x 31,62000 =	56,91600	
A0140000			H	MANOBRE	1,800 /R x 26,39000 =	47,50200	
			Subtotal...		104,41800	104,41800	
Maquinària:							
C1101200			H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x 17,95000 =	17,95000	
			Subtotal...		17,95000	17,95000	
Materials:							
B060UH20			M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,120 x 85,28000 =	10,23360	
BDDZUPAM			U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000 x 250,00000 =	250,00000	
D0701641			M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x 101,40270 =	2,02805	
			Subtotal...		262,26165	262,26165	
			COST DIRECTE	384,62965			
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	11,53889			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	396,16854			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 84	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000		4, 01 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012H000			OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,033 /R x	25,64000 =	0,84612	
A013H000			AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,020 /R x	22,77000 =	0,45540	
					Subtotal...	1,30152	1,30152
Materials:							
BG22TH10			TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020 x	2,52000 =	2,57040	
					Subtotal...	2,57040	2,57040
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01952
			COST DIRECTE				3,89144
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,11674
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,00819
P- 85	FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000		1, 85 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012H000			OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,015 /R x	25,64000 =	0,38460	
A013H000			AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,015 /R x	22,77000 =	0,34155	
					Subtotal...	0,72615	0,72615
Materials:							
BG319230			CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,020 x	1,04000 =	1,06080	
					Subtotal...	1,06080	1,06080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,01089
			COST DIRECTE				1,79784
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,05394
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,85178
P- 86	FG31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000		3, 76 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012H000			OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025 /R x	25,64000 =	0,64100	
A013H000			AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025 /R x	22,77000 =	0,56925	
					Subtotal...	1,21025	1,21025
Materials:							
BG31U045			CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020 x	2,39000 =	2,43780	
					Subtotal...	2,43780	2,43780
			COST DIRECTE				3,64805
			DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,10944
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,75749
P- 87	FGG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRAINT DE TERRES.	Rend.: 1,000		20, 40 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000			OFICIAL 1A	0,050 /R x	31,62000 =	1,58100	
A012H000			OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,020 /R x	25,64000 =	0,51280	
					Subtotal...	2,09380	2,09380
Maquinària:							
C1311120			PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	100,59000 =	2,01180	
C1315010			RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	57,21000 =	5,72100	
C133A0K0			PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750	
C1501700			CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x	36,56000 =	0,73120	
					Subtotal...	8,84150	8,84150
Materials:							
B0312200			SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	23,09000 =	3,23260	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200	
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900	
						Subtotal...	8,86600	8,86600
						COST DIRECTE		19,80130
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,59404
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,39534
P- 88	FGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA	Rend.: 1,000				950,20 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012H000				0,450	/R x	25,64000 =	11,53800	
A013H000				0,450	/R x	22,77000 =	10,24650	
						Subtotal...	21,78450	21,78450
Maquinària:								
C1504R00				0,450	/R x	54,97000 =	24,73650	
						Subtotal...	24,73650	24,73650
Materials:								
BGNLUVOL				1,000	x	876,00000 =	876,00000	
						Subtotal...	876,00000	876,00000
						COST DIRECTE		922,52100
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		27,67563

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				950,19663
P- 89	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.	Rend.: 1,000				1.483,20 €
Materials:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
BG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR).	0,800	x	1.800,00000 =	1.440,00000		
				Subtotal...		1.440,00000	1.440,00000	
				COST DIRECTE				1.440,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				43,20000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.483,20000
P- 90	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000				3,76 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	25,64000 =	0,64100		
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,025	/R x	22,77000 =	0,56925		
				Subtotal...		1,21025	1,21025	
Materials:								
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780		
				Subtotal...		2,43780	2,43780	
				COST DIRECTE				3,64805
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,10944
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,75749
P- 91	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	Rend.: 1,000				4,06 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,050	/R x	25,64000 =	1,28200		
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,050	/R x	22,77000 =	1,13850		
				Subtotal...		2,42050	2,42050	
Materials:								
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,050	x	1,45000 =	1,52250		
				Subtotal...		1,52250	1,52250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 92	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000			
				163,58 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
				Mà d'obra:			
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550 /R x	26,39000 =	40,90450	
				Subtotal...		89,91550	89,91550
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	57,21000 =	11,44200	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
				Subtotal...		12,19700	12,19700
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100 x	84,33000 =	8,43300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000 x	0,20000 =	9,80000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	101,40270 =	2,02805	
				Subtotal...		56,70105	56,70105
				COST DIRECTE		158,81355	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,76441	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		163,57796	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 93	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9.00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.	Rend.: 1,000			
				1.103,72 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	31,62000 =	18,97200	
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x	25,64000 =	43,58800	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x	22,77000 =	38,70900	
	A0140000	H	MANOBRE	0,600 /R x	26,39000 =	15,83400	
				Subtotal...		117,10300	117,10300
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176 /R x	57,21000 =	10,06896	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,018 /R x	36,56000 =	0,65808	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x	51,66000 =	25,83000	
				Subtotal...		36,55704	36,55704
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,700 x	85,28000 =	59,69600	
	BGM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 10 M. D'ALÇÀRIA I E= 4 MM. DE GRUIX I D.SUPERIOR 88 MM.	1,000 x	825,00000 =	825,00000	
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000 x	33,22000 =	33,22000	
				Subtotal...		917,91600	917,91600
				COST DIRECTE			1.071,57604
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			32,14728
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.103,72332
P- 94	FHM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000			
				477,92 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,150 /R x	25,64000 =	29,48600	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,150 /R x	22,77000 =	26,18550	
				Subtotal...		55,67150	55,67150

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
BG3XU005	PA		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, GRAPES, TACOS I CARGOLS PER A BRAÇ MURAL	1,000	x	16,33000	=	16,33000
BGM2U702	U		BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	1,000	x	392,00000	=	392,00000
						Subtotal...		408,33000
								408,33000
						COST DIRECTE		464,00150
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		13,92005
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		477,92155

P- 95	FHNLUN11	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE	Rend.: 1,000	354,08 €
-------	----------	---	---	--------------	----------

TELESECTRIC: TOTALMENT INSTAL·LADA			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	25,64000 =	11,53800	
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450 /R x	22,77000 =	10,24650	
				Subtotal...	21,78450	21,78450
Maquinària:						
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	54,97000 =	24,73650	
				Subtotal...	24,73650	24,73650
Materials:						
BHNLUN11	U	LLUM LED TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRE TENSIO I MODUL TELEGESTIO.	1,000 x	297,25000 =	297,25000	
				Subtotal...	297,25000	297,25000
				COST DIRECTE		343,77100
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		10,31313
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		354,08413

P- 96	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTALLAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	Rend.: 1,000	833,94 €
-------	----------	----	---	--------------	----------

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	1,000	/R x	28,03000 =	28,03000
						Subtotal...	59,65000
							59,65000
	Materials:						
	BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	1,000	x	750,00000 =	750,00000
						Subtotal...	750,00000
							750,00000
						COST DIRECTE	809,65000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	24,28950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	833,93950

P- 97	FJ01U915	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 ARELSA	Rend.: 1,000	1.478,45 €
-------	----------	---	---	--------------	------------

INSTAL·LAT			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550 /R x	31,62000 =	49,01100	
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	1,550 /R x	28,03000 =	43,44650	
				Subtotal...	92,45750	92,45750
Materials:						
BG1AUAI1	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 O SIMILAR DE 64X135X32 CM.	1,000 x	1.342,93000 =	1.342,93000	
				Subtotal...	1.342,93000	1.342,93000
				COST DIRECTE		1.435,38750
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		43,06163
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.478,44913

P- 98	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17	Rend.: 1,000	18,01 €
-------	----------	---	--	--------------	---------

DESCRIPCIONS			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	31,62000 =	1,58100	
A0140000	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
				Subtotal...	2,90050	2,90050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:								
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000	x	14,08000 =	14,08000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,005	x	101,40270 =	0,50701	
						Subtotal...	14,58701	14,58701
						COST DIRECTE		17,48751
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,52463
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,01214
P- 99	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000		160,83 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100	
	A0140000	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450	
						Subtotal...	89,91550	89,91550
Maquinària:								
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000 =	11,44200	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500	
						Subtotal...	12,19700	12,19700
Materials:								
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	57,63000 =	5,76300	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,20000 =	9,80000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	101,40270 =	2,02805	
						Subtotal...	54,03105	54,03105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		156,14355	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,68431	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		160,82786	
P- 100	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,153		236,80 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000		H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	31,62000 =	53,47702	
A0140000		H	MANOBRE	1,950 /R x	26,39000 =	44,63183	
				Subtotal...		98,10885	98,10885
Maquinària:							
C1315010		H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	57,21000 =	14,88552	
C133A0K0		H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	0,98222	
				Subtotal...		15,86774	15,86774
Materials:							
B060UH15		M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x	84,33000 =	12,64950	
B0F1D2A1		U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000 x	0,20000 =	15,00000	
BDKZUJB0		U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	83,21000 =	83,21000	
D0701641		M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x	101,40270 =	5,07014	
				Subtotal...		115,92964	115,92964
				COST DIRECTE		229,90623	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,89719	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		236,80342	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 101	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,214		745,69 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	5,000 /R x	31,62000 =	130,23064	
	A0140000	H	MANOBRE	5,000 /R x	26,39000 =	108,69028	
				Subtotal...		238,92092	238,92092
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,350 /R x	57,21000 =	16,49382	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,200 /R x	7,55000 =	1,24382	
				Subtotal...		17,73764	17,73764
Materials:							
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,300 x	57,63000 =	17,28900	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	140,000 x	0,20000 =	28,00000	
	BDKZUJC0B	U	BASTIMENT DE DOBLE TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X1200 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	420,00000 =	420,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	101,40270 =	2,02805	
				Subtotal...		467,31705	467,31705
				COST DIRECTE		723,97561	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		21,71927	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		745,69488	
P- 102	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL.LOCAT SOTERRAT.	Rend.: 1,362		10,83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,050 /R x	31,62000 =	1,16079	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,050 /R x	28,03000 =	1,02900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		2,18979	2,18979
Materials:							
	BJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÀRIA	1,020 x	4,20000 =	4,28400	
	BJ2YU901	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,31000 =	0,31000	
	BJ2ZU901	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO	0,300 x	12,45000 =	3,73500	
				Subtotal...		8,32900	8,32900
				COST DIRECTE		10,51879	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,31556	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,83435	
P- 103	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000		5,01 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,070 /R x	31,62000 =	2,21340	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,045 /R x	28,03000 =	1,26135	
				Subtotal...		3,47475	3,47475
Materials:							
	BJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	0,80000 =	0,81600	
	BJ2YU502	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,17000 =	0,17000	
	BJ2ZU502	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
				Subtotal...		1,39400	1,39400
				COST DIRECTE		4,86875	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14606	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,01481	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 104	FJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,126			3,03 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,025 /R x	31,62000 =	0,70204	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,025 /R x	28,03000 =	0,62234	
					Subtotal...	1,32438	1,32438
	Materials:						
	BJ22U540	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	0,49000 =	0,49980	
	BJ2YU503	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,17000 =	0,17000	
	BJ2ZU503	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200 x	4,73000 =	0,94600	
					Subtotal...	1,61580	1,61580
					COST DIRECTE		2,94018
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08821
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,02839
P- 105	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,105			5,35 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065 /R x	31,62000 =	1,86000	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065 /R x	28,03000 =	1,64882	
					Subtotal...	3,50882	3,50882
	Materials:						
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	0,95000 =	0,96900	
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x	0,22000 =	0,22000	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050	x	9,96000 =	0,49800
						Subtotal...	1,68700
							1,68700
						COST DIRECTE	5,19582
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,15587
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,35169
P- 106	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,411			3, 63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x	31,62000 =	0,33614	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015 /R x	28,03000 =	0,29798	
					Subtotal...	0,63412	0,63412
	Materials:						
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	23,09000 =	1,61630
	BG22TD10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	1,27000 =	1,27000
					Subtotal...	2,88630	2,88630
						COST DIRECTE	3,52042
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,10561
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,62603
P- 107	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,544			4, 24 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015 /R x	31,62000 =	0,30719	
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015 /R x	28,03000 =	0,27231	
					Subtotal...	0,57950	0,57950
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	23,09000 =	1,61630
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	1,92000 =	1,92000
				Subtotal...		3,53630	3,53630
				COST DIRECTE			4,11580
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,12347
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,23927
P- 108	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000		5,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,47430
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,42045
				Subtotal...		0,89475	0,89475
Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	23,09000 =	1,61630
	BG22TK10	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,020	x	2,35000 =	2,39700
				Subtotal...		4,01330	4,01330
				COST DIRECTE			4,90805
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,14724
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,05529
P- 109	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,249		2,06 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,010	/R x	31,62000 =	0,25316
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,015	/R x	28,03000 =	0,33663
				Subtotal...		0,58979	0,58979
Materials:							
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,000	x	1,29000 =	1,29000
	BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,12000 =	0,12000
				Subtotal...		1,41000	1,41000
				COST DIRECTE			1,99979
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,05999
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,05978
P- 110	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,240		4,75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	31,62000 =	0,76500
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x	28,03000 =	0,67815
				Subtotal...		1,44315	1,44315
Materials:							
	BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x	1,29000 =	2,58000
	BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x	0,16000 =	0,16000
	BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x	1,08000 =	0,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	3,17200	3,17200	
				COST DIRECTE		4,61515	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,13845	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,75360	
P- 111	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,174		42,30	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000				0,350 /R x	31,62000 =	9,42675	
A013J000				0,350 /R x	28,03000 =	8,35647	
				Subtotal...	17,78322	17,78322	
Materials:							
BJ41U550				1,000 x	23,28000 =	23,28000	
				Subtotal...	23,28000	23,28000	
				COST DIRECTE		41,06322	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,23190	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,29512	
P- 112	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,375		93,33	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000				0,420 /R x	31,62000 =	9,65847	
A013J000				0,420 /R x	28,03000 =	8,56189	
				Subtotal...	18,22036	18,22036	
Materials:							
BJ41U850				1,000 x	72,39000 =	72,39000	
				Subtotal...	72,39000	72,39000	
				COST DIRECTE		90,61036	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,71831	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		93,32867	
P- 113	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1,000		51,81	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
A012J000				0,330 /R x	31,62000 =	10,43460	
A013J000				0,330 /R x	28,03000 =	9,24990	
				Subtotal...	19,68450	19,68450	
Materials:							
BJ42U500				1,000 x	30,62000 =	30,62000	
				Subtotal...	30,62000	30,62000	
				COST DIRECTE		50,30450	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,50914	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,81363	
P- 114	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1,153		64,27	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000				0,600 /R x	31,62000 =	16,45447	
A013J000				0,600 /R x	28,03000 =	14,58630	
				Subtotal...	31,04077	31,04077	
Materials:							
BJ43U500				1,000 x	31,36000 =	31,36000	
				Subtotal...	31,36000	31,36000	
				COST DIRECTE		62,40077	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,87202	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,27279	
P- 115	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.	Rend.: 1,151		74,70	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000				0,700 /R x	31,62000 =	19,23023	
A013J000				0,700 /R x	28,03000 =	17,04692	
				Subtotal...	36,27715	36,27715	
Materials:							
BJ44U500				1,000 x	36,25000 =	36,25000	
				Subtotal...	36,25000	36,25000	
				COST DIRECTE		72,52715	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,17581	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,70296
P- 116	FJ45UTP9	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÁL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,0001.130,94 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
Materials:				
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000 x 113,00000 = 113,00000
	BJ45UTP9	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÁL-LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000 x 985,00000 = 985,00000
				Subtotal...1.098,000001.098,00000
				COST DIRECTE1.098,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%32,94000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL1.130,94000
P- 117	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	Rend.: 1,0009,01 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
Mà d'obra:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100 /R x 31,62000 = 3,16200
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,050 /R x 28,03000 = 1,40150
				Subtotal...4,563504,56350
Materials:				
	BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000 x 4,18000 = 4,18000
				Subtotal...4,180004,18000
				COST DIRECTE8,74350
				DESPESES INDIRECTES 3,00%0,26231
				COST EXECUCIÓ MATERIAL9,00581
P- 118	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA PER A TUBERIA DE 2'' AMB CAPACITAT DE FILTRAT 120 MESH.	Rend.: 1,00050,46 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
Mà d'obra:				
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,190 /R x 31,62000 = 6,00780
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,190 /R x 28,03000 = 5,32570
				Subtotal...11,3335011,33350
Materials:				
	BJ47U112	UT	FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''	1,000 x 37,66000 = 37,66000
				Subtotal...37,6600037,66000
				COST DIRECTE48,99350
				DESPESES INDIRECTES 3,00%1,46981
				COST EXECUCIÓ MATERIAL50,46330
P- 119	FJSC4250	U	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL, INSTAL·LAT I CALIBRAT	Rend.: 1,000364,93 €
				UnitatsPreu €ParcialImport
Mà d'obra:				
	A012M000	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	3,000 /R x 28,69000 = 86,07000
				Subtotal...86,0700086,07000
Materials:				
	BJSC4250	U	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL	1,000 x 266,94000 = 266,94000
				Subtotal...266,94000266,94000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%1,29105
				COST DIRECTE354,30105
				DESPESES INDIRECTES 3,00%10,62903

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL				364,93008			
P- 120	FJSFU559	U	BY-PASS MESTRE DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ	Rend.: 1,000		496,68 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000				1,000 /R x	28,69000 =	28,69000	
A013M000				1,000 /R x	28,03000 =	28,03000	
				Subtotal...		56,72000	56,72000
Materials:							
BFWBUZ20				2,000 x	31,49000 =	62,98000	
BFWBUZ21				2,000 x	43,21000 =	86,42000	
BFWBUZ22				2,000 x	45,27000 =	90,54000	
BJSBU258				1,000 x	140,09000 =	140,09000	
BN3G4A70				3,000 x	14,87000 =	44,61000	
				Subtotal...		424,64000	424,64000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,85080	
				COST DIRECTE		482,21080	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	14,46632	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				496,67712			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 121	FNZ116B4	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000		214,90 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012M000				1,120 /R x	28,69000 =	32,13280	
A013M000				2,240 /R x	28,03000 =	62,78720	
				Subtotal...		94,92000	94,92000
Materials:							
BNZ116B0				1,000 x	112,30000 =	112,30000	
				Subtotal...		112,30000	112,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,42380	
				COST DIRECTE		208,64380	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	6,25931	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				214,90311			
P- 122	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT	Rend.: 1,000		518,04 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0121000				0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
A0140000				0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
				Subtotal...		19,51900	19,51900
Materials:							
B060UH15				0,100 x	84,33000 =	8,43300	
BQ42UMF2				1,000 x	475,00000 =	475,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	483,43300	483,43300	
				COST DIRECTE		502,95200	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		15,08856	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		518,04056	

P- 123 FQ11UBKA U BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. Rend.: 1,000 1.407,00 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	

Subtotal... 116,02000 116,02000

Altres:
BQ11UBKA U BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT

Subtotal... 1.250,00000 1.250,00000

COST DIRECTE 1.366,02000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 40,98060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.407,00060

P- 124 FQ11ULB0 U CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) Rend.: 1,000 436,21 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x	26,39000 =	21,11200	

Subtotal... 33,76000 33,76000

Materials:
B060UH15 M3 FORMIGÓ D'ÛS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20

BQ11ULB0 U CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT

Subtotal... 389,74640 389,74640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		423,50640	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,70519	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		436,21159	

P- 125 FQ11ULB3 U BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. Rend.: 10,610 1.219,62 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 =	1,49010	
A0140000	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	2,48728	

Subtotal... 3,97738 3,97738

Materials:
B060UH15 M3 FORMIGÓ D'ÛS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20

BQ11ULB3 U BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Subtotal... 1.180,11960 1.180,11960

COST DIRECTE 1.184,09698
DESPESES INDIRECTES 3,00% 35,52291
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.219,61989

P- 126 FQ13UBPR U TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM. Rend.: 1,000 1.784,50 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x	31,62000 =	25,29600	
A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x	26,39000 =	21,11200	

Subtotal... 46,40800 46,40800

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 127	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000 =	10,11960
	BQ13UTPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS.	1,000	x	1.676,00000 =	1.676,00000
				Subtotal...		1.686,11960	1.686,11960
				COST DIRECTE			1.732,52760
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			51,97583
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.784,50343
	FQ13UCPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.	Rend.: 1,000		1.382,80 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
		A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x	31,62000 =	25,29600
		A0140000	H	MANOBRE	0,800 /R x	26,39000 =	21,11200
					Subtotal...	46,40800	46,40800
		Materials:					
		B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x	84,33000 = 10,11960
		BQ13UBPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.	1,000	x	1.286,00000 = 1.286,00000
					Subtotal...	1.296,11960	1.296,11960
					COST DIRECTE		1.342,52760
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		40,27583
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.382,80343

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 128	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS	Rend.: 1,000		1.403,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:				
			A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800 /R x	31,62000 = 25,29600
			A0140000	H	MANOBRE	1,300 /R x	26,39000 = 34,30700
						Subtotal...	59,60300 59,60300
			Materials:				
			B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,120	x 84,33000 = 10,11960
			BQ13USI0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS	1,000	x 1.293,00000 = 1.293,00000
				Subtotal...		1.303,11960	1.303,11960
					COST DIRECTE		1.362,72260
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		40,88168
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.403,60428
P- 129	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000		129,95 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
			Mà d'obra:				
			A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 = 15,81000
			A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 = 13,19500
						Subtotal...	29,00500 29,00500
			Materials:				
			BQ21U500	U	PAPERERA METÀL.LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000	x 97,16000 = 97,16000
				Subtotal...		97,16000	97,16000
				COST DIRECTE			126,16500
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,78495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			129,94995

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 130	FQ31HAP	U	FONT TIPUS DUAL URÀ AMB REFERENCIA MF010DUAL DE HAPPY LUDIC O EQUIVALENT, PER GOSSOS I PERSONES, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS	Rend.: 1,000		625,52 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,500 /R x	31,62000 =	79,05000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,500 /R x	26,39000 =	65,97500	
				Subtotal...		145,02500	145,02500
Materials:							
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,600 x	57,63000 =	34,57800	
	BJ41U111	U	PERICÓ CLAU DE PAS.	1,000 x	37,65000 =	37,65000	
	BQ31UHAP	U	FONT TIPUS HAPPY LUDIC DUAL PER GOSSOS I PERSONES O SIMILAR	1,000 x	390,05000 =	390,05000	
				Subtotal...		462,27800	462,27800
				COST DIRECTE		607,30300	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		18,21909	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		625,52209	
P- 131	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL.LADA	Rend.: 1,000		1.955,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	2,500 /R x	31,62000 =	79,05000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,500 /R x	26,39000 =	65,97500	
				Subtotal...		145,02500	145,02500
Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-20/S,P,B,F/20	0,010 x	85,28000 =	0,85280	
	BD7F5B80	M	TUB DE PVC PER A CLAVEGUERÓ, DE D 250 MM I DE 6,00 M DE LLARGÀRIA, COM A MÀXIM AMB PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOPLAMENT.	2,100 x	14,33000 =	30,09300	
	BJ41U111	U	PERICÓ CLAU DE PAS.	1,000 x	37,65000 =	37,65000	
	BQ31UCAU	U	FONT TIPUS SANTA&COLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT	1,000 x	1.685,00000 =	1.685,00000	
				Subtotal...		1.753,59580	1.753,59580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 132	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000		100,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
	A0140000	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
				Subtotal...		23,20400	23,20400
Materials:							
	B060UH15	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,030 x	84,33000 =	2,52990	
	BQ41UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000 x	71,73000 =	71,73000	
				Subtotal...		74,25990	74,25990
				COST DIRECTE		97,46390	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,92392	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,38782	
P- 133	FQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT	Rend.: 1,000		515,29 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
				Subtotal...		19,51900	19,51900
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B060U200	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2, CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA, TOVA O FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/S,P,B/20	0,100	x	57,63000 =	5,76300
	BQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL.	1,000	x	475,00000 =	475,00000
				Subtotal...		480,76300	480,76300
						COST DIRECTE	500,28200
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	15,00846
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	515,29046
P- 134	FQABU230	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		14.832,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	12.000,000	x	0,20000 =	2.400,00000
	BQABU230	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT.	1,000	x	12.000,00000 =	12.000,00000
				Subtotal...		14.400,00000	14.400,00000
						COST DIRECTE	14.400,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	432,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	14.832,00000
P- 135	FQABU323	U	TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		15.661,36 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	12.671,000	x	0,20000 =	2.534,20000
	BQABU323	U	TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT.	1,000	x	12.671,00000 =	12.671,00000
				Subtotal...		15.205,20000	15.205,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
						COST DIRECTE	15.205,20000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	456,15600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	15.661,35600
P- 136	FQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		12.360,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	10.000,000	x	0,20000 =	2.000,00000
	BQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT.	1,000	x	10.000,00000 =	10.000,00000
				Subtotal...		12.000,00000	12.000,00000
						COST DIRECTE	12.000,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	360,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12.360,00000
P- 137	FQAKUABE	U	JOC INFANTIL DE MOLLA D'ABELLA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBÍNIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		3.378,40 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.000,000	x	0,20000	= 400,00000
	BQAKUABE	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSASPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBINIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	2.880,00000	= 2.880,00000
				Subtotal...		3.280,00000	3.280,00000
				COST DIRECTE			3.280,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			98,40000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.378,40000
P- 138	FQAKUBAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPÀ D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		185.091,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	3.500,000	x	0,20000	= 700,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQAKUVAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPÀ D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x	179.000,00000	= 179.000,00000
				Subtotal...		179.700,00000	179.700,00000
				COST DIRECTE			179.700,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			5.391,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			185.091,00000
P- 139	FQAKUBOM	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		5.665,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	15.000,000	x	0,20000	= 3.000,00000
	BQAKUBAR	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE.	1,000	x	2.500,00000	= 2.500,00000
				Subtotal...		5.500,00000	5.500,00000
				COST DIRECTE			5.500,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			165,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5.665,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 140	FQAKUCA1	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER ESQUENA AMB REFERENCIA FAZ602 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 190X116X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		10.506,00 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	12.000,000	x 0,20000 =	2.400,00000		
	BQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x 7.800,00000 =	7.800,00000		
				Subtotal...		10.200,00000	10.200,00000	
				COST DIRECTE		10.200,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		306,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10.506,00000		
P- 141	FQAKUCA2	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER HOMBROS AMB REFERENCIA FAZ604 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 188X131X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		11.124,00 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	15.000,000	x	0,20000 =	3.000,00000	
	BQAKUTKR	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO1027 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA ROBINIA FORMADA PER UNA TORRE SOBREELEVADA RESPECTE AL TERRENY I UNA TIROLINA RÍGIDA. XARXA DE CORDA INCLINADA. PRESES D'ESCALADA FABRICADES EN MATERIAL COMPOSITE. DE 19MM DE DIÀMETRE I ESTAN FABRICADES AMB FIL DE POLIAMIDA TRENAT, AMB NUCLI DE CABLE D'ACER GALVANITZAT. POLIÈSTER ESTÀ FABRICAT AMB UN 95% DE MATERIALS POSTCONSUM I ES FON PER INDUCCIÓ A CADA FIL. ESTRUCTURA DE TIROLINA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. SOLDAT I RECOBERT AMB UNA CARCASSA DE PE DE BAIXA DENSITAT. LES DUES NANSES RECOBERTES DE GOMA ESTAN INCLINADES PER LA MILLOR ERGONOMIA POSSIBLE DURANT EL LLISCAMENT. RAMPA INCLINADA MODELATS DE RESINA DE POLIÈSTER. 682X320X298CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x	7.800,00000 =	7.800,00000	
						Subtotal...	10.800,00000	10.800,00000
						COST DIRECTE		10.800,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		324,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		11.124,00000
P- 142	FQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORITZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000				9.579,00 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	4.000,000	x	0,20000 =	800,00000	
	BQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORITZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x	8.500,00000 =	8.500,00000	
						Subtotal...	9.300,00000	9.300,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		9.300,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		279,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9.579,00000		
P- 143	FQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		10.094,00 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	3.000,000	x 0,20000 =	600,00000		
	BQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	1,000	x 9.200,00000 =	9.200,00000		
				Subtotal...		9.800,00000	9.800,00000	
				COST DIRECTE		9.800,00000		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		294,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10.094,00000		
P- 144	FQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		2.369,00 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:								
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	4.000,000	x 0,20000 =	800,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	1,000	x	1.500,00000 =	1.500,00000
				Subtotal...		2.300,00000	2.300,00000
				COST DIRECTE		2.300,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		69,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.369,00000	
P- 145	FQAKUCA6	U	JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000			8.961,00 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	4.000,000	x	0,20000 =	800,00000
	BQAKUCA6	U	JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.	1,000	x	7.900,00000 =	7.900,00000
				Subtotal...		8.700,00000	8.700,00000
				COST DIRECTE		8.700,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		261,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8.961,00000	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 146	FQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		2. 461, 70 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.500,000	x 0,20000 =	300,00000	
	BQAKUCGL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176.	1,000	x 2.090,00000 =	2.090,00000	
					Subtotal...	2.390,00000	2.390,00000
					COST DIRECTE		2.390,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		71,70000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.461,70000
P- 147	FQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		2. 413, 29 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	1.215,000	x 0,20000 =	243,00000	
	BQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM.	1,000	x 2.100,00000 =	2.100,00000	
					Subtotal...	2.343,00000	2.343,00000
					COST DIRECTE		2.343,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		70,29000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.413,29000

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 148	FQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINCPOTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		6.798,00 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	4.000,000	x 0,20000 =	800,00000	
	BQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINCPOTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	1,000	x 5.800,00000 =	5.800,00000	
				Subtotal...		6.600,00000	6.600,00000
				COST DIRECTE			6.600,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			198,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.798,00000
P- 149	FQAKUHAC	U	JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS 0159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	Rend.: 1,000		7.704,40 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.900,000	x 0,20000 =	580,00000	
	BQAKUHAC	U	JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS 0159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.	1,000	x 6.900,00000 =	6.900,00000	
				Subtotal...		7.480,00000	7.480,00000

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	7.480,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	224,40000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.704,40000

P- 150 FQAKUK09	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE	Rend.: 1,000	2.523,50 €
-----------------	---	--	--------------	------------

POWERMENT INCREMENT			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.500,000	x	0,20000 =	500,00000
BQAKUK09	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE.	1,000	x	1.950,00000 =	1.950,00000
					Subtotal...	2.450,00000
						2.450,00000
						2.450,00000
						73,50000
						2.523,50000

P- 151	FQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER	Rend.: 1,000	7.416,00 €
--------	----------	---	--	--------------	------------

TOTALMENT INSTAL·LAT.			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	5.000,000	x 0,20000 =	1.000,00000	
BQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x 6.200,00000 =	6.200,00000	
				Subtotal...	7.200,00000	7.200,00000

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	7.200,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	216,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.416,00000

P- 152	FQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB	Rend.: 1,000	64.035,10 €
--------	----------	---	--	--------------	-------------

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	42.000,000	x 0,20000 =	8.400,00000	
BQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORIZONTALMENT DE 6 MM.	1,000	x 53.770,00000 =	53.770,00000	
				Subtotal...	62.170,00000	62.170,00000

COST DIRECTE	62.170,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	1.865,10000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	64.035,10000

P- 153	FQAKUOSC	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL-LANT MODEL NRO810	Rend.: 1,000	4.841,00 €
--------	----------	---	---	--------------	------------

TOTALMENT INSTAL·LACIÓ:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.500,000	x 0,20000 =	500,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 154	BQAKUSAL	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL-LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x	4.200,00000	= 4.200,00000
				Subtotal...		4.700,00000	4.700,00000
				COST DIRECTE		4.700,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		141,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.841,00000	
				Rend.: 1,000		17.716,00	€
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	3.500,000	x	0,20000	= 700,00000
	BQAKUGAL	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	1,000	x	16.500,00000	= 16.500,00000
				Subtotal...		17.200,00000	17.200,00000
P- 155	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,0004,33 €			
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	6,000	x	0,20000	= 1,20000
				Subtotal...		17.200,00000	17.200,00000
				COST DIRECTE		17.200,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		516,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17.716,00000	
				Rend.: 1,000		17.716,00	€
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	3.500,000	x	0,20000	= 700,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 156	BQAKUPRE	U	PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA	1,000	x	3,00000	= 3,00000
				Subtotal...		4,20000	4,20000
				COST DIRECTE		4,20000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,32600	
				Rend.: 1,000		37.698,00	€
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	15.000,000	x	0,20000	= 3.000,00000
				Subtotal...		17.200,00000	17.200,00000
				COST DIRECTE		17.200,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQAKURLL	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RÍGIDA FÍSICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIÀMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.	1,000	x	33.600,00000	= 33.600,00000
				Subtotal...		36.600,00000	36.600,00000
				COST DIRECTE		36.600,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1.098,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37.698,00000	
P- 157	FQAKUTBL	U	JOC INFANTIL TOBOGAN DE LADERA MODEL COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 581X84X79 CM. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		13.905,00	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	15.000,000	x	0,20000	= 3.000,00000
	BQAKUTBL	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP DE REFERÈNCIA COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2,5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE EN-1176.	1,000	x	10.500,00000	= 10.500,00000
				Subtotal...		13.500,00000	13.500,00000
				COST DIRECTE		13.500,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		405,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13.905,00000	
P- 158	FQAKUTEN	U	JOC INFANTIL TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		1.390,50	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BQA2U0ZZ	U	P.P. DE SUMINISTRE MUNTATGE I INSTAL·LACIO DE JOCS INFANTILS	2.000,000	x	0,20000	= 400,00000
	BQAKUTEN	U	TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE.	1,000	x	950,00000	= 950,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...		1.350,00000	1.350,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	11,44200	11,44200
	Materials:							
	BQABU4X4	U	PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 40X40 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM	6,000	x	48,00000 =	288,00000	
	BQABUEMB	U	PEÇA QUADRADA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 60X60 CM INTERIOR, 40 CM D'ALÇADA I UN GRUIX DE PARET DE 9 CM	1,000	x	58,00000 =	58,00000	
	D060P021	M3	FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,250	x	94,87409 =	23,71852	
						Subtotal...	369,71852	369,71852
						COST DIRECTE		410,16552
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,30497
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		422,47049
P- 164	FQAZUTRT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS AGILITY FORMAT PER RODA DE TRACTOR AMB LONAS CREUADAS DE 1.80 M DIAMETRE, PLENA DE SORRA I ANCORADA AL TERRENY, AMB DESTINACIÓ COM A JOC PER A GOSSOS.			Rend.: 1,000		607,84 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
	A0140000	H	MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
						Subtotal...	84,40000	84,40000
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	57,21000 =	11,44200	
						Subtotal...	11,44200	11,44200
	Materials:							
	B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)	3,000	x	34,64000 =	103,92000	
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	14,000	x	2,00000 =	28,00000	
	BQABUROD	U	RODA DE TRACTOR AGRICOLA Ø1.80 M DE LONAS CREUADAS	1,000	x	360,00000 =	360,00000	
	D060P021	M3	FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,025	x	94,87409 =	2,37185	
						Subtotal...	494,29185	494,29185

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		590,13385
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		17,70402
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		607,83787
P- 165	FQAZUTUB	U	JOC PER GOSSOS FORMAT PER TUB BICAPA DE 80 CMS DE DIÀMETRE AMB FORMACIÓ DE PENDENT AMB BLOC DE FORMIGÓ O SIMILAR I REBLERT AMB FORMIGÓ. MIDES 2.00 AMPLE PER 3.20 M DE LLARG, TOTALMENT INSTAL·LAT I ANCORAT	Rend.: 1,000		362,86 €		
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H	OFICIAL 1A		2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000	H	MANOBRE		2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
						Subtotal...	116,02000	116,02000
Maquinària:								
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA		0,200	/R x	57,21000 =	11,44200	
						Subtotal...	11,44200	11,44200
Materials:								
B031U400	M3	SORRA DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA (DENSITAT APROX 1500 KG/M3)		3,000	x	34,64000 =	103,92000	
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)		14,000	x	2,00000 =	28,00000	
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1		60,000	x	0,20000 =	12,00000	
BD75U080	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 80 CM		2,050	x	39,47000 =	80,91350	
						Subtotal...	224,83350	224,83350
						COST DIRECTE		352,29550
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		10,56887
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		362,86437
P- 166	FQBUMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE E=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZTONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUE M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS	Rend.: 1,000		182,44 €		
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ		0,750	/R x	27,71000 =	20,78250	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,750	/R x	24,23000 =	18,17250	
						Subtotal...	38,95500	38,95500
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,000	x	2,00000 =	8,00000	
	BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	1,000	x	130,17000 =	130,17000	
						Subtotal...	138,17000	138,17000
						COST DIRECTE		177,12500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,31375
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		182,43875
P- 167	FQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL	Rend.: 1,000				431,45 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	2,000	/R x	27,71000 =	55,42000	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	2,000	/R x	24,23000 =	48,46000	
						Subtotal...	103,88000	103,88000
	Materials:							
	BQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR E INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL	1,000	x	315,00000 =	315,00000	
						Subtotal...	315,00000	315,00000
						COST DIRECTE		418,88000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,56640
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		431,44640

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 168	FQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO,	Rend.: 1,000			182,44 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,750	/R x 27,71000 =	20,78250	
	A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	0,750	/R x 24,23000 =	18,17250	
					Subtotal...	38,95500	38,95500
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,000	x 2,00000 =	8,00000	
	BQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT,	1,000	x 130,17000 =	130,17000	
					Subtotal...	138,17000	138,17000
					COST DIRECTE		177,12500
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,31375
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		182,43875
P- 169	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT DE 15 A 20 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE.	Rend.: 1,076			786,39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	4,000	/R x 31,62000 =	117,54647	
	A0140000	H	MANOBRE	5,200	/R x 26,39000 =	127,53532	
					Subtotal...	245,08179	245,08179
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	2,000	/R x 82,93000 =	154,14498	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	2,000	/R x 36,56000 =	67,95539	
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	5,800	/R x 54,97000 =	296,30669	
					Subtotal...	518,40706	518,40706

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			763,48885
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			22,90467
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			786,39352
P- 170	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBAT. INCLÓS TRANSPORT	Rend.: 1,000			45,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,750 /R x	28,03000 =	21,02250	
					Subtotal...	21,02250	21,02250
	Maquinària: C1501800	H	CAMIÓ DE 12 T	0,080 /R x	43,58000 =	3,48640	
					Subtotal...	3,48640	3,48640
	Materials: BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	1,000 x	19,71000 =	19,71000	
					Subtotal...	19,71000	19,71000
				COST DIRECTE			44,21890
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,32657
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,54547
P- 171	FR42122B	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000			216,30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR42122B	U	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	210,00000 =	210,00000	
					Subtotal...	210,00000	210,00000
				COST DIRECTE			210,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			6,30000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			216,30000
P- 172	FR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000			238,96 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 173	BR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	232,00000 =	232,00000
						Subtotal...	232,00000
							232,00000
						COST DIRECTE	232,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,96000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	238,96000
P- 173	FR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000			156,56 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	152,00000 =	152,00000
						Subtotal...	152,00000
							152,00000
						COST DIRECTE	152,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,56000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	156,56000
P- 174	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000			234,28 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR437P3B	U	GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000	x	227,46000 =	227,46000
						Subtotal...	227,46000
							227,46000
						COST DIRECTE	227,46000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,82380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	234,28380
P- 175	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000			185,40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: BR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x	180,00000 =	180,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	180,00000	180,00000	
				COST DIRECTE		180,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		5,40000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		185,40000	
P- 176	FR44J22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		260,18	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR44J22B				1,000	x 252,60000 =	252,60000	
				Subtotal...	252,60000	252,60000	
				COST DIRECTE		252,60000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,57800	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		260,17800	
P- 177	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000		258,84	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR45163B				1,000	x 251,30000 =	251,30000	
				Subtotal...	251,30000	251,30000	
				COST DIRECTE		251,30000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,53900	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		258,83900	
P- 178	FR451G2B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		227,63	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR451G2B				1,000	x 221,00000 =	221,00000	
				Subtotal...	221,00000	221,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		221,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,63000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		227,63000	
P- 179	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		139,05	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR45A82A				1,000	x 135,00000 =	135,00000	
				Subtotal...	135,00000	135,00000	
				COST DIRECTE		135,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,05000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		139,05000	
P- 180	FR45C63B	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000		161,02	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR45C63B				1,000	x 156,33000 =	156,33000	
				Subtotal...	156,33000	156,33000	
				COST DIRECTE		156,33000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,68990	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		161,01990	
P- 181	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L	Rend.: 1,000		283,26	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials: BR469J3G				1,000	x 275,01000 =	275,01000	
				Subtotal...	275,01000	275,01000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		275,01000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		8,25030	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		283,26030	
P- 182	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ	Rend.: 1,000		62,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER		0,100 /R x	31,62000 =	3,16200	
A012P200	H	OFICIAL 2A JARDINER		0,200 /R x	30,24000 =	6,04800	
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER		0,210 /R x	28,03000 =	5,88630	
				Subtotal...		15,09630	15,09630
Maquinària:							
C1313330	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T		0,2536 /R x	52,25000 =	13,25060	
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T		0,210 /R x	36,56000 =	7,67760	
C1502E00	H	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3		0,110 /R x	52,76000 =	5,80360	
C1503300	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T		0,132 /R x	54,81000 =	7,23492	
				Subtotal...		33,96672	33,96672
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA		0,120 x	1,78000 =	0,21360	
BR3P1710	M3	TERRA ÀCIDA, A GRANEL		0,180 x	61,76000 =	11,11680	
				Subtotal...		11,33040	11,33040
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22644	
				COST DIRECTE		60,61986	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,81860	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,43846	
P- 183	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)	Rend.: 1,000		51,33 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 184	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450	/R x	31,62000 =	14,22900
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,450	/R x	28,03000 =	12,61350
						Subtotal...	26,84250
							26,84250
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	443,03000 =	2,21515
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000
						Subtotal...	22,99515
							22,99515
						COST DIRECTE	49,83765
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,49513
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,33278
		</					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 185	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	Rend.: 1,000		2,96 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012P000				0,010 /R x	31,62000 =	0,31620	
A013P000				0,010 /R x	28,03000 =	0,28030	
				Subtotal...		0,59650	0,59650
Materials:							
BR3PU014				M2	1,100 x	1,17000 =	1,28700
BR3PU016				UT	3,000 x	0,33000 =	0,99000
				Subtotal...		2,27700	2,27700
				COST DIRECTE			2,87350
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,08621
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,95971
P- 186	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT	Rend.: 1,000		40.000,00 €	
P- 187	G2212101	M3	EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000		3,25 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000				0,010 /R x	26,39000 =	0,26390	
				Subtotal...		0,26390	0,26390
Maquinària:							
C13124A0				H	0,027 /R x	106,80000 =	2,88360
				Subtotal...		2,88360	2,88360
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00396
				COST DIRECTE			3,15146
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,09454
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,24600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 188	GB152AAE	M	BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÉ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 40X10 POLIT MAT, BARETA D'ACER INOXIDABLE DE Ø10 MM COL·LOCADA COM A MUNTANT CADA 80 MM, I PASSAMÀ RODÓ CORBAT DE Ø50 M AMB EL MATEIX ACABAT POLIT MAT. FORMA I MIDES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ.	Rend.: 1,000		309,16 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0122000			0,300 /R x	23,85000 =	7,15500		
A012F000			0,400 /R x	27,71000 =	11,08400		
A013F000			0,200 /R x	24,23000 =	4,84600		
A0140000			0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
			Subtotal...		28,36300	28,36300	
Materials:							
B0710180			0,010 x	56,06000 =	0,56060		
BB152AA0			1,000 x	267,24000 =	267,24000		
D0B24100			1,000 x	3,28569 =	3,28569		
			Subtotal...		271,08629	271,08629	
			DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,70908	
			COST DIRECTE			300,15837	
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			9,00475	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			309,16312	
P- 189	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2	Rend.: 1,000		57,17 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0140000			0,87462 /R x	26,39000 =	23,08122		
A0150000			0,87462 /R x	27,29000 =	23,86838		
			Subtotal...		46,94960	46,94960	

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
P- 190	Maquinària: C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,43731 /R x	17,95000 =	7,84971		
								Subtotal...	7,84971	7,84971	
								DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,70424	
								COST DIRECTE		55,50355	
								DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,66511	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,16866	
P- 190	P2149-I5PC	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE XAPA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÒ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U					Rend.: 1,000			45,65 €
							Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Ma d'obra:										
	A0140000	H	MANOBRE				0,70741 /R x	26,39000 =	18,66855		
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT				0,70741 /R x	27,29000 =	19,30522		
								Subtotal...	37,97377	37,97377	
	Maquinària:										
	C1101200	H	COMPRESSOR PNEUMÀTICS	AMB	DOS	MARTELLS	0,3537 /R x	17,95000 =	6,34892		
								Subtotal...	6,34892	6,34892	
								COST DIRECTE		44,32269	
							DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,32968		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,65237		

P- 191	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000			418,24 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	5,000 /R x	31,62000 =	158,10000	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	5,000 /R x	28,03000 =	140,15000	
					Subtotal...	298,25000	298,25000
	Maquinària:						
	C13161E0	H	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA	1,000 /R x	51,67000 =	51,67000	
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	1,000 /R x	51,66000 =	51,66000	
					Subtotal...	103,33000	103,33000

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	4,47375
					COST DIRECTE		406,05375
					DESPESES INDIRECTES	3,00%	12,18161
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		418,23536
- 192	P924-DX71	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	Rend.: 1,000			50,42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	23,17000 =	1,15850	
					Subtotal...	1,15850	1,15850
	Maquinària:						
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,020 /R x	79,91000 =	1,59820	
	C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,035 /R x	90,20000 =	3,15700	
					Subtotal...	4,75520	4,75520
	Materials:						
	B03J-0K8H	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM	2,3045 x	18,67000 =	43,02502	
					Subtotal...	43,02502	43,02502
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01738
					COST DIRECTE		48,95610
					DESPESES INDIRECTES	3,00%	1,46868
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,42478
- 193	PJSS-HBBQ	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ	Rend.: 1,000			15,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,250 /R x	30,41000 =	7,60250	
					Subtotal...	7,60250	7,60250
	Materials:						
	BJST-H6RD	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1" DE DIÀMETRE	1,000 x	7,49000 =	7,49000	
					Subtotal...	7,49000	7,49000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11404
					COST DIRECTE		15,20654
					DESPESES INDIRECTES	3,00%	0,45620
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,66273

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 194	PN74-ZA5K	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	Rend.: 1,000		235,35 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,375 /R x	31,62000 =	11,85750	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,375 /R x	28,03000 =	10,51125	
				Subtotal...		22,36875	22,36875
Materials:							
	BN74-ZA5N	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR	1,000 x	205,79000 =	205,79000	
				Subtotal...		205,79000	205,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,33553	
				COST DIRECTE		228,49428	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	6,85483	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		235,34911	
P- 195	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	Rend.: 1,000		252,65 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR411-21ML	U	ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM	1,000 x	245,29000 =	245,29000	
				Subtotal...		245,29000	245,29000
				COST DIRECTE		245,29000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	7,35870	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		252,64870	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/25

Pàg.: 134

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT	1.250,00 €



PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	01		DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLANOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Cates detecció serveis		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

2	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protecció arbrat existent	T	unitats					
2	Zona camp de basquet		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona camp de futbol		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona jocs		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona rocodrom		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona petanques		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona area rodona		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona area ovalada cautxu		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona estar rodona i ovalada prop gossos		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona ambit area de gossos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT106,000

3	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT DE 15 A 20 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres existents	T	Uts					
2	Arbrat a retirar		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT38,000

4	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres existents	T	Uts					
2	Arbrat a retirar		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT	38,000
-----------------	--------

5	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T	Long	Gruix	Alçada			
2			20,000	0,300	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	0,300	0,500		3,750	C#*D#*E#*F#
4			20,000	0,300	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000	0,300	0,500		3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,500

6	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Tanca area de joc zona 5		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
3	Tanca area de joc zona 4		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	Tanca area de joc tendalls		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca area de jocs inclusius		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca area zona nord jocs petits		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
7	Tanca area de gossos actual		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT303,000

7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBUNT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs i cadires	T	uts					
2	Pista de basquet existent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Area de joc zona 5		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs area joc zona 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Jocs area joc zona 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Area petanques		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Area Tendalls		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Area de jocs inclusius		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Area de jocs inclusius		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	Area promoció de la salut		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Area d'estada arbrat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT37,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 3

8	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papereres	T	uts					
2	Pista de basquet existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Area de joc zona 5		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Area petanques		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Area Tendalls		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Area promoció de la salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SIPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	uts					
2	Cistelles zona cistelles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs area joc zona 5		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Area promoció de la salut		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Unitats					
2	Area de joc zona 5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Area de jocs inclusius		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	P2149-I5PC	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE XAPA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U				
----	------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	uts					
2	Cistelles zona cistelles		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs area joc zona 5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs area joc zona 4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Area petanques		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Previsió		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT		37,000
-----------------	--	--------

12	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Long					
2	Pista de basquet amb camins		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs area joc zona 5 amb camins		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Jocs area joc zona 4		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
7			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Area petanques		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
9			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
10	Tall maquines cardio	T	Long	Unitats				
11			20,000	6,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

13	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Pista de basquet existent		1.100,000				1.100,000	C#*D#*E#*F#
3	Area de jocs inclusius		525,000				525,000	C#*D#*E#*F#
4	Area de jocs cardio		20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.725,000

14	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Area de jocs inclusius		525,000				525,000	C#*D#*E#*F#
3	Area promoció de la salut		336,000				336,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 861,000

15	F2194AG5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Pista de basquet existent		1.100,000				1.100,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs area joc zona 5		540,000				540,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs area joc zona 4		635,000				635,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 5

5	Area petanques		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2.435,000					
16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QWALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Previsió altres punts		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			100,000					
17	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000					
18	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Area petanques		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			65,000					
19	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QWALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Unitats					
2	Cruïlla Viena		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla Varsovia		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			33,000					
20	F213U009	U	DESMUNTAGE D'APARCABICICLETES DE QWALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000					

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 6

OBRA		01	PRESSUPOST		PARC D'ODESSA			
CAPÍTOL		02			MOVIMENT DE TERRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit proper	T	Superf	%				
2	Pista de basquet existent		1.100,000	0,500			550,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs area joc zona 5		540,000	0,300			162,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs area joc zona 4		635,000	0,300			190,500	C#*D#*E#*F#
5	Area petanques		160,000	0,300			48,000	C#*D#*E#*F#
6	Area de gossos		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.200,500	
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QWALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf	Excav				
2	Pista multiesport		300,000	0,150			45,000	C#*D#*E#*F#
3	Jocs infantils petits		500,000	0,300			150,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs infantils grans		340,000	0,300			102,000	C#*D#*E#*F#
5	Jocs rocodroms		420,000	0,300			126,000	C#*D#*E#*F#
6	Camins rocodrom		40,000	0,200			8,000	C#*D#*E#*F#
7			20,000	0,200			4,000	C#*D#*E#*F#
8	Sorral area de jocs inclusius		40,000	0,300			12,000	C#*D#*E#*F#
9	Area zona nord jocs petits		140,000	0,300			42,000	C#*D#*E#*F#
10	Petanques		480,000	0,050			24,000	C#*D#*E#*F#
11	Sorra existent area jocs tendals		150,000	0,300			45,000	C#*D#*E#*F#
12	Sorra existent zona joc petits Nord		135,000	0,300			40,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							598,500	
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QWALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments bancs de formigó	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Bancs serp 1		33,000	0,500	0,200		3,300	C#*D#*E#*F#
3	Bancs serp 2		15,000	0,500	0,200		1,500	C#*D#*E#*F#
4	Bancs serp 3		13,200	0,500	0,200		1,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,120	

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 7

4	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES .				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf	Gruix				
2	Zona Cistelles		1.200,000	0,050			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT60,000

5	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Zona Cistelles		1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#
3	Pista multiesport		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
4	Jocs infantils petits		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#
5	Bancs serp 1		33,000	0,500			16,500	C#*D#*E#*F#
6	Bancs serp 2		15,000	0,500			7,500	C#*D#*E#*F#
7	Bancs serp 3		13,200	0,500			6,600	C#*D#*E#*F#
8	Jocs infantils grans		340,000				340,000	C#*D#*E#*F#
9	Jocs rocodroms		420,000				420,000	C#*D#*E#*F#
10	Camins rocodrom		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
11			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
12	Petanques		480,000				480,000	C#*D#*E#*F#
13	Sorra existent area tendals		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
14	Sorra existent zona joc petits Nord		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3.615,600

6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments bancs de formigó	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Bancs serp 1		33,000	0,500	0,200		3,300	C#*D#*E#*F#
3	Bancs serp 2		15,000	0,500	0,200		1,500	C#*D#*E#*F#
4	Bancs serp 3		13,200	0,500	0,200		1,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,120

7	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Perimetre	Gruix				
2	Pista multiesport		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#
3	Pista de futbol		72,000	0,400			28,800	C#*D#*E#*F#
4	Jocs infantils petits		105,000	0,400			42,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 8

5	Jocs infantils grans		90,000	0,400			36,000	C#*D#*E#*F#
6	Jocs rocodroms		130,000	0,400			52,000	C#*D#*E#*F#
7	Camins rocodrom		30,000	0,400			12,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	0,400			14,000	C#*D#*E#*F#
9	Petanques		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT296,800

8	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Perimetre	Gruix				
2	Pista multiesport		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#
3	Pista de futbol		72,000	0,400			28,800	C#*D#*E#*F#
4	Jocs infantils petits		105,000	0,400			42,000	C#*D#*E#*F#
5	Jocs infantils grans		90,000	0,400			36,000	C#*D#*E#*F#
6	Jocs rocodroms		130,000	0,400			52,000	C#*D#*E#*F#
7	Camins rocodrom		30,000	0,400			12,000	C#*D#*E#*F#
8			35,000	0,400			14,000	C#*D#*E#*F#
9	Petanques		140,000	0,400			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT296,800

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	03	SANEJAMENT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elements a enderrocar	T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample		Unitats		
2	Cruïlla Viena							
3	Embornal a pou Varsòvia		12,000	0,800		2,000	19,200	C#*D#*E#*F#
4	Embornal a pou Viena		12,000	0,800		2,000	19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT38,400

4F222U210M3EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Cruïlla Viena							
3	Embornal a pou Varsòvia		12,000	0,800	1,500	2,000	28,800	C#*D#*E#*F#
4	Embornal a pou Viena		12,000	0,800	1,500	2,000	28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT57,600

5FD7FU425MCLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long			Unitats		
2	Cruïlla Viena							
3	Embornal a pou Varsòvia		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
4	Embornal a pou Viena		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT48,000

6F21DU050MDEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguera a enderrocar	T	Long					
2	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

7F228U050M3REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Cruïlla Viena							
3	Embornal a pou Varsòvia		12,000	0,800	1,500	2,000	28,800	C#*D#*E#*F#
4	Embornal a pou Viena		12,000	0,800	1,500	2,000	28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT57,600

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 10

8	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

9FDCJUMERUEMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T				Unitats		
2	Cruïlla Viena						0,000	
3	Embornal a pou Varsòvia					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4	Embornal a pou Viena					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

10FD75UC03UCONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Connexions des de Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió a xarxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

11FDD1U247USUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample		Unitats		
2	Cruïlla Viena					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla Varsòvia					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

OBRA01PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL04ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL01PISTA BÀSQUET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25

Pàg.: 11

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de basquet	T	Long					
2	Trobada amb llamborda		35,000				35,000	C*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	35,000
-----------------	--------

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de basquet	T	Long	Ample	Prof			
2	Trobada amb llamborda		35,000	0,600	0,600		12,600	C*D#*E#*F#
3	Trobada amb panot		30,000	0,600	0,600		10,800	C*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	23,400
-----------------	--------

3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÈN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de basquet	T	Long					
2	Trobada amb llamborda		35,000				35,000	C*D#E#F#
3	Trobada amb panot		30,000				30,000	C*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	65,000
-----------------	--------

4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de basquet	T	Long					
2	Encofrat amb zona verda		25,000				25,000	C#D#E#F#
3			12,000				12,000	C#D#E#F#
4			16,000				16,000	C#D#E#F#
5			18,000				18,000	C#D#E#F#
6			8,000				8,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	79,000
-----------------	--------

5	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de basquet	T	Superf					

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25

Pàg.: 12

2	Suprafata de joc	1.200,000	1.200,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	-----------	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1.200,000
-----------------	-----------

6	FQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de Basquet	T	Ut					
2			2,000				2,000	C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

7	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de Basquet	T	Ut					
2			1,000				1,000	C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

8	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repassos peces existents	T	Super	Unitats				
2	Prev		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	50,000
-----------------	--------

10	FQ13UBPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de picnic	T	Ut					
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,000
-----------------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 13

11	FQ13UCPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de picnic	T	Ut					
2			9,000	2,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,000

12	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

13	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS	
SUBCAPÍTOL	02	PISTA MULTIESPORT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de futbol	T	Long	Uts	Ample	Prof		
2			26,000	2,000	0,400	0,400	8,320	C#*D#*E#*F#
3			13,000	2,000	0,400	0,400	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT12,480

2	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de futbol	T	Long	Uts				
2			26,000	2,000			52,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 14

3			13,000	2,000			26,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT78,000

3	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista Multiesport	T	Superf					
2	Superfície de joc		330,000				330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT330,000

4	FQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADES HORITZONTALMENT DE 6 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista Multiesport	T	Ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista Multiesport	T	Ut					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	FQ21U500	U	PAPERERA METÀLLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

8	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA01PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL04ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL03ÀREA JOCS INFANTILS PETITS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista infantil petits	T	Long					
2	Trobada amb llamborda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT43,000

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista infantil petits	T	Long	Ample	Excav			
2	Trobada amb llamborda		25,000	0,400	0,400		4,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		18,000	0,400	0,400		2,880	C#*D#*E#*F#
4	Tanca Lluís		35,000	0,400	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#
5			20,000	0,400	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
6			26,000	0,400	0,400		4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT19,840

3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista infantil petits	T	Long					
2	Trobada amb llamborda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT43,000

4	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS
---	----------	----	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de jocs infants petits	T	Superf	Gruix				
2	Paviment tipo munch		500,000	0,400			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT200,000

5	FQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	FQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	FQAKUPNI	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360º D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

8	FQAKUABE	U	JOC INFANTIL DE MOLLA D'ABELLA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSASPEUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBINIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D?ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 17

9

FQAKUCGL

U

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

10

FQAKUK09

U

MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

11

FQAKUOSC

U

JOC INFANTIL PONT OSCIL·LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

12

FQAKUHAC

U

JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS 0159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

13

FQAYU035

U

RETIRADA I NOVA COL·LOCACIÓ DE JOC D'ESTRUCTURA COMPOSTA EXISTENT DE TIPUS SALTAMARTÍ DE MIDES APROXIMADES 2.80X1.90X3.00 M. MUNTAT I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Joc infantil existent Saltamartí		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 18

3	Molles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
14	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs tipus SERP		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
15	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs tipus Kanji		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
16	FQBUMET	M	BARANA METALLICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE E=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORIZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANQUES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista infantil petits	T	Long					
2	Tanca Lluís		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,000	
17	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
18	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repassos peces existents	T	Super	Unitats				

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 19

2	Prev		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
---	------	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT50,000

19	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

20	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS	
SUBCAPÍTOL	04	ÀREA JOCS INFANTILS GRANS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista infantil grans	T						
2	Trobada amb llamborda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de jocs grans	T	Long	Ample	Prof			
2	Trobada amb llamborda		25,000	0,600	0,600		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT9,000

3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCILLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de jocs grans	T	Long					
2	Trobada amb llamborda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT25,000

4	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de jocs infants grans	T	Superf	Gruix				
2	Paviment sorra		336,000	0,400			134,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT134,400

5	FQAKUBAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPa D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	FQAKUSUP	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RIGIDA FISICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIAMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs tipus SERP		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 21

		TOTAL AMIDAMENT		21,000				
8	FQ31UCAU	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				
9	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs tipus Kanji		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		6,000				
10	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area de joc per infants	T	Uts					
2	Bancs		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
11	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				
12	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,000				
13	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 22

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS	
SUBCAPÍTOL	05	ROCÒDROM I TOBOGANS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rocodrom	T	Long					
2	Trobada amb panot		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT18,000

3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rocodrom	T	Long	Ample	Prof			
2	Perimetre camí de formigó 1		30,000	0,600	0,600		10,800	C#*D#*E#*F#
3	Perimetre camí de formigó 2		18,000	0,600	0,600		6,480	C#*D#*E#*F#
4	Perimetre camí de formigó 3		16,000	0,600	0,660		6,336	C#*D#*E#*F#
5	Mur de contenció	T	Long	Ample	Prof			
6	Rasa per fonament mur de contenció		32,000	0,800	0,800		20,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT44,096

4	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rocodrom	T	Long					
2	Perimetre camí de formigó 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	Perimetre camí de formigó 2		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
4	Perimetre camí de formigó 3		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT64,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 23

5

F511U000

M3

FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de contenció	T	Long	Ample	Prof			
2	fonament mur de contenció		32,000	0,800	0,100		2,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,560

6

F511U500

M3

FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de contenció	T	Long	Ample	Prof			
2	fonament mur de contenció		32,000	0,800	0,700		17,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,920

7

E4B2M6GG

M2

ARMADURA PER A MUR AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de contenció	T	Long	Alçada				
2	Fonament mur de contenció		32,000	0,800			25,600	C#*D#*E#*F#
3	Mur de contenció		32,000	1,700			54,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT80,000

8

E4D2DB03

M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de contenció	T	Long	Alçada				
2	Fonament mur de contenció		32,000	0,800			25,600	C#*D#*E#*F#
3	Mur de contenció		32,000	1,700			54,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT80,000

9

F521U502

M3

FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur de contenció	T	Long	Alçada	Gruix			
2	Mur de contenció		32,000	1,700	0,300		16,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,320

10

F226U500

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit rocodrom	T	Long	Ample	Rebler mig			
2	Terres rocodrom		32,000	6,500	1,900		395,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 24

			TOTAL AMIDAMENT				395,200	
11	G2212101	M3	EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit rocodrom	T	Long	Ample	Excav			
2	Excavació per donar forma ovalada		32,000	2,000	1,900		121,600	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				121,600	
12	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit rocodrom	T	Long	Ample				
2	Terres rocodrom		32,000	4,800			153,600	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				153,600	
13	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit rocodrom	T	Long	Ample				
2	Talus 1 rocodrom		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
3	Talus 2 rocodrom		6,000	3,200			19,200	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				104,200	
14	FECSU020	M2	CARA PER A MUR D'ESCALADA DE ROCÒDROM DE TIPUS TARRAGÓ O EQUIVALENT, CONSTRUÏT A BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR, ANCORADA AMB DAUS DE FORMIGÓ, O AL MUR DE CONTENCIÓ CONTIGU QUE SUPORTA LA TOPOGRAFIA DELS TOBOGANS. SOBRE AQUESTA ESTRUCTURA, PER MITJÀ DE SOLDADURA O ROSCAT, ES COL·LOCA L'ESTRUCTURA SECUNDÀRIA QUE DONA FORMA A LES "ROQUES" I SOBRE AQUESTA LA MALLA ELECTROSOLDADA ESTRUCTURAL AMB EL GEOTEXTIL ADOPTANT LA GEOMETRIA FINAL. LA COMPOSICIÓ DE LA CAPA D'ACABAT, S'HAURÀ DE FER ESTRICTAMENT, AMB UNA PRIMERA CAPA BASE DE REPLÈ DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ PROJECTAT PER VIA SECA PER DONAR CONSISTÈNCIA AL ROCÒDROM I UNA SEGONA CAPA TAMBÉ D'UNS 20 CM DE GRUIX TAMBÉ PROJECTAT PER VIA SECA PER PROPORCIONAR EL RELLEU. L'ACABAT FINAL S'HAURÀ DE FER AMB LA INTERVENCIÓ D'UN ESCULTOR QUE LA CONVERTEIX EN UNA ROCA D'ASPECTE REAL, AMB INCLUSIÓ DE FISSURES, DIEDRES, ARESTES, SOSTRES I QUAALSEVOL ALTRA GEOMETRIA QUE MIMETITZI LA SITUACIÓ D'ESCALADA EN LA NATURA, EN DEFINITIVA, LA FORMACIÓ DE PRESES NATURALITZADES PER A GARANTIR UNA EXPERIÈNCIA D'ESCALADA REAL. TINTAT FINAL PER DONAR ASPECTE DE LA ROCA QUE ES VULGUI IMITAR. ABANS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ, S'HAURÀ D'APORTAR UN DISSENY PREVI DE L'ACABAT FINAL, PER QUE ES VALIDI PER PART DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES. INCLOU LES PRESES QUE ES COL·LOQUIN, QUE TINDRAN TONS SIMILARS ALS DE LA ROCA IMITADA PER MIMETITZAR-SE AMB AQUESTA. ELS ANCORATGES DE LES PRESES SERAN DEL TIPUS HKD'S DE HILTI PER A MINIMITZAR EL RISC DE RUPTURA. UNA VEGADA ACABAT EL ROCÒDROM SE'N COMPROVARÀ LA SEGURETAT D'ACORD AMB LA NORMATIVA UNE-EN 12572 PER MITJÀ DE LA REALITZACIÓ DE PROVES D'IMPACTE I COMPROVANT ELS PUNTS DE RECOLZAMENT D'ESCALADA AMB APARELLATGE DE COMPROVACIÓ DE FORÇA TENSORA HOMOLOGAT. EL CONSTRUCTOR DEL ROCÒDROM HAURÀ DE LLIURAR UN DOCUMENT DE CONFORMITAT QUE CERTIFIQUI QUE L'ESTRUCTURA ÉS SEGURA I COMPLEIX AMB TOTS ELS REQUISITS DE SEGURETAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	CARA	CARA	UNITATS			
2	Costat 1		32,000	2,000	1,000		64,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 27

		TOTAL AMIDAMENT		11,000				
25	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit rocodrom	T	Superf	Gruix				
2	Paviment sorra		415,000	0,300			124,500	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		124,500				
26	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rocodrom	T	Superf					
2	Cami de formigó 1		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
3	Cami de formigó 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Cami de formigó 3		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5	Rampa acces rocodrom 1		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
6	Rampa acces rocodrom 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Rampa acces rocodrom 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Rampa acces rocodrom 4		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
9	Rampa acces rocodrom 5		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
10	Rampa acces rocodrom 6		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
11	Talus 1 rocodrom		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
12	Talus 2 rocodrom		6,000	3,200			19,200	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		275,200				
27	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				
28	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repastos peces existents	T	Super	Unitats				
2	Prev		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		50,000				

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 28

29

FQ21U500

U

PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

30

FP42UMF2

U

CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA

01

PRESSUPOST PARC D'ODESSA

CAPÍTOL

04

ÀMITS JOCS INFANTILS

SUBCAPÍTOL

06

PISTA DE PETANQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T						
2	Trobada panot		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada amb llamborda		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT50,000

2

F222U210

M3

EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Costat jardí exterior		20,000	0,600	0,600	2,000	14,400	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		25,000	0,600	0,600	2,000	18,000	C#*D#*E#*F#
4	Esglaons interior		20,000	2,000	0,600	2,000	48,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000	2,000	0,600	2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
6	Murets	T	Long	Ample	Prof	Unitst		
7	Longitudinals		20,000	0,600	0,600	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
8	Transversals		20,000	0,600	0,600	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT154,800

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 29

3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T						
2	Costat jardi exterior		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	Esglaons interior		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

4	F992UC02	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 500X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T	Long	Costats				
2	Costat jardi exterior		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
3	Trobada panot		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murets	T	Long	Ample	Prof	Unitats		
2	Longitudinals		20,000	0,600	0,600	1,000	7,200	C#*D#*E#*F#
3	Transversals		25,000	0,600	0,600	1,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

6	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORIZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T	Uts	Uts				
2	Longitudinals 15.00 m		6,000	6,000			36,000	C#*D#*E#*F#
3	Transversals 4.00 m		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

7	F992UCC4	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanca	T	Uts					
2	Ambit formigó		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Long					
2	Enllumenat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Long					
2	Enllumenat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Long					
2	Enllumenat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Long					
2	Enllumenat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 31

1	Pistes de petanca	T	Uts					
2	Enllumenat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13	FJ01U915	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 ARELSA O SIMILAR DE 64X134X35 CM, PER A ALLOTJAR, CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A, ESCOMESA TIPUS TMF-1 SENSE COMPTADOR, ICP, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE, TOTALMENT INSTAL·LAT					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Uts					
2	Enllumenat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9.00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2.5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes petanques	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15	FHM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes petanques	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16	FGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes petanques	T	Uts					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012.					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Uts					
2	Enllumenat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 32

18	FQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO,					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T	Long	Uts				
2	Perimetre pistes		23,000	2,000			46,000	C#*D#*E#*F#
3			21,000	2,000			42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

19	FQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pistes de petanca	T		Uts				
2	Perimetre pistes			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20	P924-DX71	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanques	T	Long	Ample	Gruix			
2	Base per paviment pista		20,000	17,000	0,100		34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

21	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanques	T	Long	Ample				
2	Base per paviment pista		20,000	17,000			340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

22	F9A2U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BASE DE GRAVES DE PEDREA GRANÍTICA DE DIÀMETRES ENTRE 30 I 50 MM					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanques	T	Long	Ample	Gruix			
2	Base per paviment pista		20,000	17,000	0,150		51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

23	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista de petanques	T	Long	Ample	Gruix			
2	Base per paviment pista		20,000	17,000	0,100		34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT34,000

24	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pista petanques	T	Superf					
2	Superfície		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT120,000

25	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repastos peces existents	T	Super	Unitats				
2	Prev		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT50,000

26	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit pista de petanques	T	Uts					
2	Bancs		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

27	FQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit pista de petanques	T	Uts					
2	Cadires		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

28	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 34

1	Ambit pista de petanques	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	07	ÀREES DE JOCS INFANTILS EXISTENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOLOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix				
2	Paviment sorra		150,000	0,300			45,000	C#*D#*E#*F#
3	Paviment zona jocs Nord petits		140,000	0,300			42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT87,000

2	FQB1UMET	M	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUEES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO,					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Uts				
2	Area de jocs tendals		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	Ara de jocs inclusius		45,000	1,000			45,000	C#*D#*E#*F#
4			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
5	Area jocs nord petits		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
6			25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT168,000

3	FQB1UMEP	U	PORTA METAL·LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI- ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T		Uts				
2	Area de jocs tendals			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Area de jocs inclusius			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Area jocs nord petits			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 35

4	FQAKUTEN	U	JOC INFANTIL TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de joc per infants	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

5	FQAPUJ06	U	JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs inclusius	T	Uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs inclusius	T	Superf					
2			550,000				550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT550,000

7	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea d'estada	T	Superf		Gruix			
2			100,000		0,300		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT30,000

8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Superf					
2			340,000				340,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT		340,000
-----------------	--	---------

9	FQAKUCA1	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER ESQUENA AMB REFERENCIA FAZ602 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 190X116X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

10	FQAKUCA2	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER HOMBROS AMB REFERENCIA FAZ604 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 188X131X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

11	FQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORITZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

12	FQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

13	FQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14 FQAKUCA6 U
- JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 F992UCC4 U
- ESCOSSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 16 FQ11ULB0 U
- CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 17 F9F1UJAR M2
- REPASSOS I RECOL-LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR.
S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repassos peces existents	T	Super	Unitats				
2	Prev		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

- 18 FP42UMF2 U
- CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 38

1	Àmbit	T	Uts					
2	Àrea de jocs tendalls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Àrea de jocs inclusius		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Àrea de jocs cardio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Àrea jocs nord petits		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 19 FQAZU001 U
- CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Uts					
2	Àrea de jocs tendalls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Àrea de jocs inclusius		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Àrea de jocs cardio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Àrea jocs nord petits		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 20 FQ11ULB3 U
- BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de jocs cardio	T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 21 FQ21U500 U
- PAPERERA METÀ.LLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTITOL	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 F22113L2 M2
- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Superf					
2	Superfície		1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 39

</

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 40

2

F9E1U225

M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Superf				65,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou paviment panot		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

65,000

3

F965U0P1

M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Perimetre				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou paviment panot		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

50,000

4

F6A1U326

M

REIXAT D'ACER DE TANCA MODEL BRICO FAX DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANELLS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Perimetre				224,000	C#*D#*E#*F#
2			224,000				224,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

224,000

5

F6A16CW7

U

PORTA METÀL·LICA GIRATÒRIA MODEL LLEUGERA FORMADA PER BASTIDOR DE PERFILS METÀL·LICS I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50MM I FILFERRO DE Ø5MM. S'INCLOUEN LES CORRESPONENTS COLUMNES DE SUSTENTACIÓ, ELS PERNS REGULABLES I EL PANY.
MESURES PORTA: 3M00 AMPLE X 1M50 ALT. (2M00 + 1M00)
Nº D'FULLS: 2
ACABAT: GALVANITZAT EN CALENT TIPUS Z-275 MÉS PLASTIFICAT PROTECLINE® VERD O BLANC O GRIS ANTRACITA. FONAMENTACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES COLUMNES DE SOSTENIMENT I MUNTATGE DE LA PORTA: INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	uts				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 41

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1FJ00U001PACONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	uts					
2	Font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2F219U151M2DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Font		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

3F222U25AM3EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample	Excav			
2	Font		10,000	1,000	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

4FJ24U063MTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Font		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

5FJ22U540MTUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Font		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 42

6FD7FU425MCLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Font		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

7F228U500M3REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VORERA CARRER I CALÇADA		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
2	DESGUAS DE LA FONT		15,000	0,600	1,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT29,000

8F936U415M2BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Font		4,000	1,200			4,800	C#*D#*E#*F#
3	RASA DESGUAS DE LA FONT		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	NOU PAVIMENT		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT24,800

9F9E1U225M2PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Font		4,000	1,200			4,800	C#*D#*E#*F#
3	RASA DESGUAS DE LA FONT		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	NOU PAVIMENT		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT24,800

10FJ11U46BUPERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Font		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

11FJ41U500UVÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 43

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	FQ31HAP	U	FONT TIPUS DUAL URÀ AMB REFERENCIA MF010DUAL DE HAPPY LUDIC O EQUIVALENT, PER GOSSOS I PERSONES, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS					
----	---------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS	JOCs INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO	PER A GOSSOS
SUBCAPTITOL	04	ENLLUMENAT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Trobada serveis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Connexió fanals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Connexió fanals		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 44

4	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample	Prof			
2	Connexió fanals		8,000	0,800	0,800		5,120	C#*D#*E#*F#
3	Connexió entre columnes		50,000	0,800	0,800		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,120

5	FGG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Connexió fanals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6	FG31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long					
2	Connexió fanals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió entre columnes		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

7	F228U500	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample	Prof			
2	Connexió fanals		8,000	0,800	0,800		5,120	C#*D#*E#*F#
3	Connexió entre columnes		50,000	0,800	0,800		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,120

8	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Connexió fanals		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Long	Ample				
2	Connexió fanals		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,400

10	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9.00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

11	FHNLUN11	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	Uts	Fanals				
2			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

12	FG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea esbarjo per a gossos	T	uts					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTITOL	05	MOBILIARI I JOCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FQAZUCAL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS FORMAT PER 1 CAIXO QUADRAT DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60 CM Y 6 DE 40X40 CM DE MIDES INTERIORS, 60 CM D'ALÇADA I LES PARETS DE 9 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE UNA BASE DE 15 CM DE FORMIGO					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	JOC CAIXONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT3,000

2	FQAZUTUB	U	JOC PER GOSSOS FORMAT PER TUB BICAPA DE 80 CMS DE DIÀMETRE AMB FORMACIÓ DE PENDENT AMB BLOC DE FORMIGÓ O SIMILAR I REBLERT AMB FORMIGÓ. MIDES 2.00 AMPLE PER 3.20 M DE LLARG, TOTALMENT INSTAL·LAT I ANCORAT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

3	FQAZUTRT	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS AGILITY FORMAT PER RODA DE TRACTOR AMB LONAS CREUADAS DE 1.80 M DIAMETRE, PLENA DE SORRA I ANCORADA AL TERRENY, AMB DESTINACIÓ COM A JOC PER A GOSSOS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

4	FQ13UST0	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area d'esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Bancs tipus SERP		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

5	FQ11UBKA	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area d'esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Bancs tipus Kanji		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

6	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Area d'esbarjo per a gossos	T	Uts					
2	Bancs		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

7	FQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 47

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	08	XARXA DE REG	
SUBCAPÍTOL	01	CONTROL XARXA PRIMÀRIA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Excavació arqueta		2,500	0,600			1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova arqueta reg	T	Long	Ample	Prof			
2	Excavació arqueta		2,500	0,600	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	
3	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Intercanvi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Arqueta mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 48

4	FNZ116B4	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROL·LA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Intercanvi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FJSFU559	U	BY-PASS MESTRE DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	FJ41U800	U	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta mestre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA PER A TUBERIA DE 2'' AMB CAPACITAT DE FILTRAT 120 MESH.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PN74-ZA5K	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR, ROSCADA A LA CANONADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Arqueta mestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	FJSC4250	U	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL, INSTAL·LAT I CALIBRAT					

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua freàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

10	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria principal	T	Long					
2	Previsió per sota paviments		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT120,000

11	FJ21U940	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESSORIS I COL·LOCAT SOTERRAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria principal	T	Long					
2	Previsió per sota paviments		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

12	FG22TH1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria principal	T	Long					
2	Previsió per sota paviments		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT120,000

13	FG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria principal	T	Long					
2	Previsió per sota paviments		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT			220,000
-----------------	--	--	---------

14	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa primaria principal	T	Long	Ample				
2	Previsió per sota paviments		25,000	0,600			15,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000	0,600			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT72,000

15	FJ45UTP9	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÁL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	08	XARXA DE REG
SUBCAPITOL	02	XARXA SECUNDÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

2	PJSS-HBBQ	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

3FJ41U500UVÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Talls anelles		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

4FJ42U500UVÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

5FJ44U500UELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

6FJ43U500UREGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 52

3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

7F2221242MEXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Sector 1							

TOTAL AMIDAMENT0,000

8FJ22U640MTUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Sector 1		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 2		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
5			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
6			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Sector 3		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
8			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
9	Sector 4 anella		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.020,000

9FJ22U530MTUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Sector 1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
10			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
12			3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 53

13			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000	5,000		15,000	C#*D#*E#*F#
15	Sector 2		30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
16			3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
17			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
18			3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
19			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
20			3,000	5,000		15,000	C#*D#*E#*F#
21			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
22			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
23			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
24			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
25			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
26			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
27			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
28			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
29			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
30			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
31			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
32			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
33			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
34			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
35	Sector 3		25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
36			2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
37			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
38			2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
39			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
41			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
42			2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
43			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
44			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
45			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
46			2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
47	Sector 4 anella		8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
48			2,000	27,000		54,000	C#*D#*E#*F#
49			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
50			2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
51			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
52			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
53			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
54			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
55			3,000	4,000		12,000	C#*D#*E#*F#
56			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 54

57				2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								990,000
10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								155,000
11	FJ24U110	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T	Long					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								155,000
12	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres nous	T	Unitats					
2			162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								162,000
13	FJ33U030	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva	T	Superf	Repercussió				
2	Previsió		50,000	2,500			125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								125,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 55

14	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

15	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Sector 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sector 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

OBRA01PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL09JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR45C63B	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT29,000

2	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,000

3	FR42122B	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR CM SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 56

2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT17,000

4	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

5	FR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT13,000

6	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

7	FR44J22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT20,000

8	FR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT14,000

9	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 57

2			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10	FR451G2B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			162,000				162,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

14	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT)					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat nou	T	Uts					
2			162,000				162,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 58

15	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Unitats	Gruix	%		
2	Arbrat nou		6,280	162,000	0,200	0,200	40,694	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,694

OBRA	01	PRESSUPOST	PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	P1	PASSOS ELEVATS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Berlin		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Viena		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Long	Unitats				
2	Calçada		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera		25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000	4,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf	Uts				
2	Berlin		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4	Viena		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Calçada Berlin		25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#
3	Calçada Viena		25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT200,000

5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAELSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Berlin		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#
4	Viena		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000	7,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT740,000

6	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf	Uts				
2	Berlin		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4	Viena		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT125,000

7	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Berlin		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#
4	Viena		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000	7,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT740,000

8	F9F1U218	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 60

1	Berlin		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	Viena		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT100,000

9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					
2	Berlin		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#
4	Viena		25,000	10,000			250,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000	7,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT740,000

10	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf	Uts				
2	Calçada Berlin		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3	Calçada Viena		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	Trobades		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT220,000

11	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova claveguera	T	Long	Ample		Unitats		
2	Cruïlla Viena					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla Varsòvia					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

12	F9H11BE2	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf	Gruix	Densitat			
2	Calçada Berlin		90,000	0,150	2,500		33,750	C#*D#*E#*F#
3	Calçada Viena		100,000	0,150	2,500		37,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT71,250

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 61

13	F9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIRCOLOR VERMELL TEJA O EQUIVALENT (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍTICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHÈRENCIA INCLÒS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ambit	T	Superf					C#*D#*E#*F#
2	Calçada Berlin		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3	Calçada Viena		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							190,000	
14	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Uts					
2	Berlin		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	Viena		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

OBRA

CAPÍTOL

01

R1

PRESSUPOST

PARC D'ODESSA

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus construcció	T				%		
2	Metalls		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
3	Plastics		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
4	Fusta		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
5	Paper		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,000

2	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus construcció	T				%		
2	Metalls		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
3	Plastics		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 62

4	Fusta		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
5	Paper		3,000			1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
6	Formigó	T	Superf		Gruix	%		
7	Ambit jocs		2.435,000		0,150	1,350	493,088	C#*D#*E#*F#
8	Passos elevats		740,000		0,150	1,350	149,850	C#*D#*E#*F#
9	Vorades	T	Long	Conversió		%		
10	Passos elevats		125,000	0,080		1,350	13,500	C#*D#*E#*F#
11	Ambits jocs		100,000	0,080		1,350	10,800	C#*D#*E#*F#
12	Terres	T	Superf		Gruix	%		
13	Desbrossada		1.200,000		0,100	1,250	150,000	C#*D#*E#*F#
14	Excavació		598,500			1,250	748,125	C#*D#*E#*F#
15	Soques	T	Superf	Gruix		%		
16	Arbrat a retirar		38,000	1,000		1,350	51,300	C#*D#*E#*F#
17	Bituminos/cautxú	T	Superf	Gruix		%		
18	Area de jocs		1.725,000	0,050		1,350	116,438	C#*D#*E#*F#
19	Passos elevats		200,000	0,150		1,350	40,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.788,601	

3	F2R7LP1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres	T	Superf		Gruix			
2	Desbrossada		1.200,000		0,100		120,000	C#*D#*E#*F#
3	Excavació		598,500				598,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							718,500	
4	F2R8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soques	T	Superf	Gruix				
2	Arbrat a retirar		38,000	1,000			38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 63

5	F2R71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó	T	Superf		Gruix			
2	Ambit jocs		2.435,000		0,150		365,250	C#*D#*E#*F#
3	Passos elevats		740,000		0,150		111,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT476,250

6	F2RM8VT	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bituminos/cautxú	T	Superf	Gruix				
2	Area de jocs		1.725,000	0,050			86,250	C#*D#*E#*F#
3	Passos elevats		200,000	0,150			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT116,250

7	F2R6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T						
2	Metalls		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

8	F2R6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T						

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25Pàg.: 64

2	Plastics		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT3,000

9	F2R6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
---	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T						
2	Fusta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

10	F2R6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.				
----	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus cosntrucció	T						
2	Paper		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

11	F2RIQFO	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				
----	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum					
2	Prev		20,000	0,070			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,400

OBRA01PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOLS1SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desglossament partides segons ESS projecte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/04/25 Pàg.: 65

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------



PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA				
CAPÍTOL	01	DEMOLICIONS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 4)	138,02	15,000	2.070,30
2	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 184)	44,56	106,000	4.723,36
3	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT DE 15 A 20 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE. (P - 169)	786,39	38,000	29.882,82
4	P21R0-M8K3	U	ELIMINACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 191)	418,24	38,000	15.893,12
5	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 12)	74,01	13,500	999,14
6	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 6)	7,06	303,000	2.139,18
7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS.CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 5)	32,45	37,000	1.200,65
8	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 9)	7,81	9,000	70,29
9	F213U003	U	ARRENCADA D'APARELL INFANTIL SINPLE I/O COMPOST, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 7)	101,21	10,000	1.012,10
10	F213U004	U	DESMUNTATGE DE FONT EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS.	28,60	2,000	57,20

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 2

11	P2149-I5PC	U	CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 8)	45,65	37,000	1.689,05
12	F219U240	M	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE XAPA COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 5 U (P - 190)	3,92	315,000	1.234,80
13	F219U280	M2	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	4,18	1.725,000	7.210,50
14	F219U252	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 20)	2,67	861,000	2.298,87
15	F2194AG5	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 19)	4,92	2.435,000	11.980,20
16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 13)	7,72	100,000	772,00
17	F219U031	M	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 16)	4,42	10,000	44,20
18	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	2,86	65,000	185,90
19	F213U006	U	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 14)	9,17	33,000	302,61
20	F213U009	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 10)	9,17	10,000	91,70
TOTAL CAPÍTOL			01.01	83.857,99		

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 3

CAPÍTOL		02	MOVIMENT DE TERRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 24)	3,69	1.200,500	4.429,85
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 25)	7,40	598,500	4.428,90
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	6,120	66,40
4	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A LA MATEIXA OBRA EN FORMACIÓ DE PILES . (P - 26)	4,25	60,000	255,00
5	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 35)	0,66	3.615,600	2.386,30
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 36)	11,62	6,120	71,11
7	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 32)	3,58	296,800	1.062,54
8	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 34)	1,78	296,800	528,30
TOTAL		CAPÍTOL	01.02	13.228,40		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (P - 76)	440,84	1,000	440,84
2	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). S'INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 21)	66,97	2,000	133,94
3	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 16)	7,72	38,400	296,45
4	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A	10,85	57,600	624,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 4

			4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)			
5	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 78)	43,47	48,000	2.086,56
6	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 22)	20,10	10,000	201,00
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 36)	11,62	57,600	669,31
8	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES LA CÀRREGA, EL TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 23)	182,31	1,000	182,31
9	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE EJ O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 79)	302,89	4,000	1.211,56
10	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 77)	113,44	5,000	567,20
11	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 80)	396,17	2,000	792,34
TOTAL		CAPÍTOL	01.03	7.206,47		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 04 ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL 01 PISTA BÀSQUET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	35,000	137,20
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	23,400	253,89

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25 Pàg.: 5

3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 58)	54,00	65,000	3.510,00
4	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 56)	18,62	79,000	1.470,98
5	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 68)	41,15	1.200,000	49.380,00
6	FQAKUCIS	U	CISTELLA DE BÀSQUET MODEL FRE3027 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 250X142X368 CM D'ACER GALVANITZAT I XARXA DE CORDA PA Ø5 REFORÇADA AMB FIL FERRO. PANELLS D'HDPE DE 19 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 147)	2.413,29	2,000	4.826,58
7	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS (P - 75)	1.241,47	1,000	1.241,47
8	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 161)	497,49	1,000	497,49
9	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67)	15,28	50,000	764,00
10	FQ13UBPR	U	TAULA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.90X0.75 M TIPUS PRIMA TAULA DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM. (P - 126)	1.784,50	9,000	16.060,50
11	FQ13UCPR	U	BANCA DE FORMIGÓ UHPC DECAPAT I HIDROFUGAT DE COLOR VERMELL DE MIDES 2.20X0.60X0.45 M TIPUS PRIMA 220 DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL.LICS O SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 30 CM. (P - 127)	1.382,80	18,000	24.890,40
12	FQ21U500	U	PAPERERA METÀ.LLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	129,95	2,000	259,90
13	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT (P - 122)	518,04	1,000	518,04

PRESSUPOST

Data: 10/04/25 Pàg.: 6

TOTAL	SUBCAPITOL	01.04.01	103.810,45
-------	------------	----------	------------

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 04 ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL 02 PISTA MULTIESPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	12,480	135,41
2	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 56)	18,62	78,000	1.452,36
3	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 68)	41,15	330,000	13.579,50
4	FQAKUMUL	U	PISTA MULTIESPORT SORRA MODEL MUGA AMB REFERENCIA FRE602201 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 12X21 M, 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT. ELS TUBS HAN DE TENIR 21.3MM X 2 MM INCRUSTATS AL PANELL D'ACER I ELS POSTES AMB PERFIL DE 80X80X3 MM AMB BRIDES SOLDADDES HORIZTONTALMENT DE 6 MM. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 152)	64.035,10	1,000	64.035,10
5	FBATUPP2	U	PREMARCATGE I PINTAT DE PISTA POLIESPORTIVA TIPUS PP2 SEGONS NORMES NIDE (22X44 M, 1 VOLEIBOL, 1 BASKET, 1 HANDBALL), AMB PINTURA DE POLIURETÀ, AMB MITJANS MANUALS (P - 75)	1.241,47	1,000	1.241,47
6	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 161)	497,49	1,000	497,49
7	FQ21U500	U	PAPERERA METÀ.LLICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	129,95	2,000	259,90
8	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT (P - 122)	518,04	1,000	518,04
TOTAL SUBCAPITOL			01.04.02	81.719,27		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 04 ÀMITS JOCS INFANTILS

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pág.: 7

SUBCAPITOL		03	ÀREA JOCS INFANTILS PETITS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	43,000	168,56
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	19,840	215,26
3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 58)	54,00	43,000	2.322,00
4	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS (P - 64)	55,15	200,000	11.030,00
5	FQAKUMTB	U	JOC INFANTIL CARRUSEL MODEL MULTISPINNER CAROU GREENLINE ELE400063 3717 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 176X176X77 CM DE PE RECICABLE. SUPORT D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 MM SEGONS FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA MEMORIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 151)	7.416,00	1,000	7.416,00
6	FQAKUGR2	U	JOC INFANTIL SUPERNOVA MOD GXY916 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 206X206X60 CM DE PE DE BAIXA DENSITAT I CINC POTES AMB ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 148)	6.798,00	1,000	6.798,00
7	FQAKUPNI	U	JOC INFANTIL GRONXADOR NIU 360 MOD M983 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. AMB MIDES 651X750X454 CM AMB SUPORTS DD'ACER GALVANITZAT I ACABAT SUPERIOR AMB RECOBRIMENT AMB POLS. PENJADOR GIRATORI DE 360° D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 154)	17.716,00	1,000	17.716,00
8	FQAKUABE	U	JOC INFANTIL DE MOLLA D'ABELLA NRO118 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA FIGURA DE FUSTA EN FORMA D'ABELLA EN DUES PECES: UNA PEÇA DE POLIURETÀ PER AL CAP I UNA ALTRA DE FUSTA DE ROBINIA PER A TÒRAX I ABDOMEN, A MÉS D'UNES ANTENES QUE SERVEIXEN D'AGAFADORES I LES POTES QUE SÓN UTILITZADES DE REPOSAPÈUS. EL COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL COS DE L'ABELLA ÉS DE FUSTA TIPUS ROBINIA. LA MOLLA ESTÀ FETA DE QUALITATS D'ACER AMB UN GRUIX DE 18,5MM DE DIÀMETRE, QUE COMPLEIXEN DIN 17221. ESTAN SOTMESOS A GRANALLAT PER EVITAR LA FRACTURA DE LA FORMACIÓ I LA FRACTURA PER FATIGA. LES PARTS DE METALL SÓN D'ACER INOXIDABLE AISI304. ALES FABRICADES AMB LÀMINA D'EPDM AMB REFORÇ INTERIOR DE FIBRES	3.378,40	1,000	3.378,40

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pág.: 8

9	FQAKUCGL	U	TÈXTILS, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 8,4MM. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 137)	2.461,70	1,000	2.461,70
10	FQAKUK09	U	SUBMINISTRAMENT D'EQUIP REFERÈNCIA NRO115 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT. COS ESTÀ DISPOSAT SOBRE UN MOLL ANCORAT AL PAVIMENT. EL JOC ESTÀ COMPOST AMB FUSTA TIPUS ROBINIA. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 77X69X73CM. CERTIFICAT DE PRODUCTE EN COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 146)	2.523,50	1,000	2.523,50
11	FQAKUOSC	U	MOLLA TIPUS BITXU PETIT, MODEL NRO112 DE KOMPAN O SIMILAR. AMB MIDES 71X48X69 CM DE ROURE ORGÀNIC I MOLL D'ACER DE ESORT D'ALTA QUALITAT SEGONS UNE 10270, SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 150)	4.841,00	1,000	4.841,00
12	FQAKUHAC	U	JOC INFANTIL PONT OSCIL·LANT MODEL NRO810 DE JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 380X125X140 CM. FABRICAT AMB FUSTA DE ROBINIA ORGÀNICA I CADENES D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DESCRIPTIVA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 153)	7.704,40	1,000	7.704,40
13	FQAYU035	U	JOC INFANTIL CARRUSSEL 3 SEIENTS MODEL PCM153 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 229X263X206 CM. PENJADORS DE NAILO ESTABILITZAT I POSTE CENTRAL EN CALENT AMB DIMENSIONS Ø159X4 MM, LES BIGUES HORITZONTALS SON GALVANITZADES EN CALENT I AMB RECOBRIMENT EN POLS, SEGONS FITXES DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA DEL PROJECTE S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 149)	585,17	3,000	1.755,51
14	FQ13UST0	U	RETIRADA I NOVA COL·LOCACIÓ DE JOC D'ESTRUCTURA COMPOSTA EXISTENT DE TIPUS SALTAMARTÍ DE MIDES APROXIMADES 2.80X1.90X3.00 M. MUNTAT I COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. (P - 160)	1.403,60	6,000	8.421,60
15	FQ11UBKA	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL.LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METALLICS (P - 128)	1.407,00	2,000	2.814,00
16	FQBUMET	M	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 123)	182,44	81,000	14.777,64
17	FQ11ULB3	U	BARANA METAL·LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIÀMETRE E=1,5MM, SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 15X1,5 CM. I UN TUB HORITZONTAL ENTRE TUBS DE 80MM, DE 18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR, TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANQUES M12-100 SOBRE UNA BASE DE FORMIGO. TOT SEGONS DETALLS (P - 166)	1.219,62	4,000	4.878,48

PRESSUPOST

Data: 10/04/25 Pàg.: 9

18	F9F1UJAR	M2	DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 125)	15,28	50,000	764,00
19	FQAZU001	U	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67)	497,49	1,000	497,49
20	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT (P - 122)	518,04	1,000	518,04
TOTAL SUBCAPITOL			01.04.03			101.001,58

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 04 ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL 04 ÀREA JOCS INFANTILS GRANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	25,000	98,00
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	9,000	97,65
3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 58)	54,00	25,000	1.350,00
4	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS (P - 64)	55,15	134,400	7.412,16
5	FQAKUBAI	U	JOC INFANTIL VAIXELL EXPLORADOR XL MOD NRO550 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 1740X824X800 CM. COMPOST PER UN TOBAGAN D'ACER INOXIDABLE, UNA PLATAFORMA DE PROA SOCIO-EMOCIONAL DE FUSTA, UNA XARXA D'ESCALADA, UN CANYÓ COGNITIU DE FUSTA, UNA RAMPA D'ESCALADA DE FUSTA, UNA XARXA DE PROA I UN LLO D'OBSERVACIÓ. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 16 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ.. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL,	185.091,00	1,000	185.091,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25 Pàg.: 10

6	FQAKUSUP	U	TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 138)	37.698,00	1,000	37.698,00
7	FQ13UST0	U	JOC INFANTIL CUPULA JUNGLA MOD NRO836 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 905X906X596 CM. COMPOST PER UNA XARXA D'ESCALADA GRAN, UNA CORDA HORITZONTAL, UNES ESCALES DE CORDA AMB ACCÉS AMB CORDA, UNES CORDES AMB DISCS DE GOMA, UNA HAMACA RÍGIDA FÍSICA, UNES CORDES DE COCO I UN MEMBRANA HORITZONTAL. TOTS ELS ELEMENTS ESTAN DESCRITS A LA MEMORIA DEL PROJECTE. LA FUSTA HA DE SER DE ROBINIA ORGÀNICA, CORDES COROCORD DE TIPUS HERCULES DE 19 MM I FILFEERO D'ACER INOXIDABLE DE QUATRE FILS I NUCLI D'ACER, ENVOLCAT DE FIL TIPUS PRES, LA CORDA DE PP EN ESTIL COCO AMB DIAMETRE DE 15 CM I NUCLI DE FIL FERRO. LES ACTIVITATS ESTAN REALITZADES AMB PE I LES ABRAÇADERES COROCORD S DE VARETA D'ACER INOXIDABLE DE 8 MM AMB L'ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE I LAS MEMBRANES COROCORD EN MATERIAL DE GOMA A PROVA DE FRICCIÓ. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 156)	1.403,60	21,000	29.475,60
8	FQ31UCAU	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS (P - 128)	1.955,58	1,000	1.955,58
9	FQ11UBKA	U	FONT TIPUS CAUDAL, D'ACER INOXIDABLE DE LA CASA SANTA&COLE O EQUIVALENT, S'INCLOU, TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS I BASE D'ANCORATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 131)	1.407,00	6,000	8.442,00
10	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 123)	1.219,62	4,000	4.878,48
11	FQAZU001	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 125)	497,49	1,000	497,49
12	FQ21U500	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 161)	129,95	2,000	259,90
13	FP42UMF2	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	518,04	1,000	518,04
TOTAL SUBCAPITOL			01.04.04			277.773,90

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 04 ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL 05 ROCÓDROM I TOBOGANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAZU0PR	U	ASSESSORAMENT PREVI A LA CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS AMB PERSONAL QUALIFICAT QUE INCLOU	463,50	1,000	463,50

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 11

			INFORME AMB LES PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES PER LA POSTERIOR CERTIFICACIÓ. (P - 162)			
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	18,000	70,56
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	44,096	478,44
4	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 58)	54,00	64,000	3.456,00
5	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 49)	95,39	2,560	244,20
6	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 50)	132,03	17,920	2.365,98
7	E4B2M6GG	M2	ARMADURA PER A MUR AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 1)	8,77	80,000	701,60
8	E4D2DB03	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CÀRES, D'ALÇÀRIA <= 3 M (P - 2)	37,90	80,000	3.032,00
9	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (P - 51)	131,09	16,320	2.139,39
10	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 33)	15,39	395,200	6.082,13
11	G2212101	M3	EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 187)	3,25	121,600	395,20
12	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 35)	0,66	153,600	101,38
13	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 34)	1,78	104,200	185,48
14	FECSU020	M2	CARA PER A MUR D'ESCALADA DE ROCÒDROM DE TIPUS TARRAGÓ O EQUIVALENT, CONSTRUÏT A BASE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR, ANCORADA AMB DAUS DE FORMIGÓ, O AL MUR DE CONTENCIÓ CONTIGU QUE SUPORTA LA TOPOGRAFIA DELS TOBOGANS. SOBRE AQUESTA ESTRUCTURA, PER MITJÀ DE SOLDADURA O ROSCAT, ES COL·LOCA L'ESTRUCTURA SECUNDÀRIA QUE DONA FORMA A LES "ROQUES" I SOBRE AQUESTA LA MALLA ELECTROSOLDADA ESTRUCTURAL AMB EL GEOTÈXTIL ADOPTANT LA GEOMETRIA FINAL. LA COMPOSICIÓ DE LA CAPA D'ACABAT, S'HAURÀ DE FER ESTRUCTAMENT, AMB UNA PRIMERA CAPA BASE DE REPLÉ DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ PROJECTAT PER VIA SECA PER DONAR CONSISTÈNCIA AL ROCÒDROM I UNA SEGONA CAPA TAMBÉ D'UNS 20 CM DE GRUIX TAMBÉ PROJECTAT PER VIA SECA PER PROPORCIONAR EL	320,00	140,800	45.056,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 12

			RELLEU. L'ACABAT FINAL S'HAURÀ DE FER AMB LA INTERVENCIÓ D'UN ESCULTOR QUE LA CONVERTEIX EN UNA ROCA D'ASPECTE REAL, AMB INCLUSIÓ DE FISSURES, DIEDRES, ARESTES, SOSTRES I QUALSEVOL ALTRA GEOMETRIA QUE MIMETITZI LA SITUACIÓ D'ESCALADA EN LA NATURA, EN DEFINITIVA, LA FORMACIÓ DE PRESES NATURALITZADES PER A GARANTIR UNA EXPERIÈNCIA D'ESCALADA REAL. TINTAT FINAL PER DONAR ASPECTE DE LA ROCA QUE ES VULGUI IMITAR. ABANS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ, S'HAURÀ D'APORTAR UN DISSENY PREVI DE L'ACABAT FINAL, PER QUE ES VALIDI PER PART DE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES. INCLOU LES PRESES QUE ES COL·LOQUIN, QUE TINDRAN TONS SIMILARS ALS DE LA ROCA IMITADA PER MIMETITZAR-SE AMB AQUESTA. ELS ANCORATGES DE LES PRESES SERAN DEL TIPUS HKD'S DE HILTI PER A MINIMITZAR EL RISC DE RUPTURA. UNA VEGADA ACABAT EL ROCÒDROM SE'N COMPROVARÀ LA SEGURETAT D'ACORD AMB LA NORMATIVA UNE-EN 12572 PER MITJÀ DE LA REALITZACIÓ DE PROVES D'IMPACTE I COMPROVANT ELS PUNTS DE RECOLZAMENT D'ESCALADA AMB APARELLATGE DE COMPROVACIÓ DE FORÇA TENSORA HOMOLOGAT. EL CONSTRUCTOR DEL ROCÒDROM HAURÀ DE LLIURAR UN DOCUMENT DE CONFORMITAT QUE CERTIFIQUI QUE L'ESTRUCTURA ÉS SEGURA I COMPLEIX AMB TOTS ELS REQUISITS DE SEGURETAT. (P - 81)			
15	FQAKUTBL	U	JOC INFANTIL TOBOGAN DE LADERA MODEL COR71007-0400 DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT AMB MIDES 581X84X79 CM. TOBOGAN DE TUB RECTE, DE SECCIÓ CILÍNDRICA, AMB ANGLE DE DISSENY DE 35º I UN DESNIVELL TOTAL DE 2.5M. EL TOBOGAN DISPOSA D'UNIONS EMBRIDADES I POTES INTERMÈDIES DE SUPORT SEGONS LA NECESSITAT. ACCESSORIS DE FIXACIÓ PREPARATS PER INSTAL·LAR ENCASTAT AL TERRENY O BÉ ANCORAT EN FORMIGÓ TANT A LA PART SUPERIOR COM A LA INFERIOR, ADAPTABLES AL CONTORN EXISTENT. SECCIÓ DE DIÀMETRE NOMINAL 770MM. FABRICAT AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 2MM DE GRUIX, SOLDADURA TIG, PASSAMANS I PERFILS DE TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304 DE 32MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX. PALS DE SUPORT DE 84MM DE DIÀMETRE I FABRICAT AMB TUB D'ACER INOXIDABLE AISI304. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2. ACABAT DECAPAT. TEXTURA SUPERFICIAL CLASSE IIIC SEGONS DIN17440. LES DIMENSIONS DE L'EQUIP SÓN 510X84X79CM. CERTIFICAT SEGONS NORMA EUROPEA UNE-EN-1176. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALL·LAT. (P - 157)	13.905,00	1,000	13.905,00
16	FQABU323	U	TOBOGAN ACCESSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 1,50 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63323 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALL·LAT. (P - 135)	15.661,36	1,000	15.661,36
17	FQABU340	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 1,80 M D'ALÇADA I 1,00 M D'AMPLADA MODEL 3.63340 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALL·LAT. (P - 136)	12.360,00	1,000	12.360,00
18	FQABU230	U	TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE DE 2,40 M D'ALÇADA I 1,50 M D'AMPLADA MODEL 3.64230 DE BDU O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTALL·LAT. (P - 134)	14.832,00	1,000	14.832,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 13

19	FQAKUPRE	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PRESES D'ESCALADA DE MIDA APROXIMADA 20X20 CM DE POLIURETÀ, ANCORAT AMB CARGOLERIA. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 155)	4,33	66,000	285,78
20	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORIZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (P - 74)	41,65	9,000	374,85
21	FQAKUBOM	U	JOC INFANTIL BARRA DE BOMBERS DE JOCS KOMPAN, O EQUIVALENT, AMB MIDES 420XØ10 CM. COMPOST PER TRES UNITATS DE PALS DE DIAMTRE 10 CM, D'ALÇADES 2.20 M, 4.20 I 2.20 M UNIDES ENTRE SI, SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. EL MATERIAL ES D'ACER INOXIDABLE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 139)	5.665,00	1,000	5.665,00
22	GB152AAE	M	BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE DE 40X10 POLIT MAT, BARETA D'ACER INOXIDABLE DE Ø10 MM COL·LOCADA COM A MUNTANT CADA 80 MM, I PASSAMÀ RODÓ CORBAT DE Ø50 M AMB EL MATEIX ACABAT POLIT MAT. FORMA I MIDES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. ANCORADA A L'OBRA AMB FORMIGÓ. (P - 188)	309,16	4,000	1.236,64
23	EB145001	M	PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), DE DIÀMETRE 50 MM AMB ACABAT POLIT, COL·LOCAT A L'OBRA SEGOSN DESCRIPCIONS DE PROJECTE. (P - 3)	56,98	9,900	564,10
24	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 125)	1.219,62	11,000	13.415,82
25	F9AQU210	M3	PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS (P - 64)	55,15	124,500	6.866,18
26	F9G8UFPO	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL DE 18 CM DE GRUIX I ACABAT IMPRÈS, ABOCAT AMB BOMBA S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 69)	46,76	275,200	12.868,35
27	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 161)	497,49	1,000	497,49
28	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL·LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67)	15,28	50,000	764,00
29	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	129,95	2,000	259,90

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 14

30	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT (P - 122)	518,04	1,000	518,04
TOTAL		SUBCAPITOL	01.04.05	164.846,37		

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL	06	PISTA DE PETANQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	50,000	196,00
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	154,800	1.679,58
3	F992UC00	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 58)	54,00	135,000	7.290,00
4	F992UC02	M	PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 500X8 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. PER A LA FORMACIÓ DE VORADES, ESCOCELLS,... DE DIRECTRIU RECTE, CORBA, O SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE.COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20 (P - 59)	107,98	90,000	9.718,20
5	F521U502	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/B/20/IIA I ABOCAT AMB BOMBA (P - 51)	131,09	16,200	2.123,66
6	F9V7UECO	U	FRANJES DE PAVIMENT DE FUSTA, FORMAT PER TRAVESSES DE PI ECOLÒGIQUES, DE SECCIÓ 20X12 CM I 2,50 M DE LONGITUD, RECOLZAT I ANCORAT EN POSICIÓ HORIZONTAL SOBRE EL TERRENY. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I EL REBLERT POSTERIOR AMB EL MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. (P - 74)	41,65	52,000	2.165,80
7	F992UCC4	U	ESCOSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 60)	286,17	3,000	858,51
8	FEG1U846	M	RASA DE 40X60 CM PER A UBICAR CANALITZACIÓ DE SERVEIS. S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, P.P. D'EXCAVACIÓ EN MINA, DEMOLICIONS, APUNTALAMENTS, ETC, REBLIMENT AMB 30 CM. DE SORRA I 30 DE TERRA SELECCIONADA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 82)	19,63	100,000	1.963,00
9	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 107)	4,24	100,000	424,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 15

10	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 91)	4,06	100,000	406,00
11	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 90)	3,76	100,000	376,00
12	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 92)	163,58	2,000	327,16
13	FJ01U915	U	ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS AI-10 ARELSA O SIMILAR DE 64X134X35 CM, PER A ALLOTJAR, CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A, ESCOMESA TIPUS TMF-1 SENSE COMPTADOR, ICP, SOCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE, TOTALMENT INSTAL.LAT (P - 97)	1.478,45	1,000	1.478,45
14	FHM1UT10	U	COLUMNNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9.00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 93)	1.103,72	2,000	2.207,44
15	FHM2U702	U	BRAÇ MURAL DE TIPUS SOFIA POST-TOP DOBLE DE LA CASA SCHROEDER O EQUIVALENT FIXAT. INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 94)	477,92	2,000	955,84
16	FGNLUVOL	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS FLEXIA FG LEDS 700MA WW730 5308. CUSDIMF DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 22 I 40 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MODUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL.LADA (P - 88)	950,20	4,000	3.800,80
17	FH00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SEGONS NORMA UNE 795/2012. (P - 89)	1.483,20	1,000	1.483,20
18	FQB1UMET	M	BARANA METAL.LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUEQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO, (P - 168)	182,44	88,000	16.054,72
19	FQB1UMEP	U	PORTA METAL.LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI-ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL (P - 167)	431,45	2,000	862,90
20	P924-DX71	M3	SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 192)	50,42	34,000	1.714,28
21	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 185)	2,96	340,000	1.006,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 16

22	F9A2U050	M3	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BASE DE GRAVES DE PEDREA GRANÍTICA DE DIÀMETRES ENTRE 30 I 50 MM (P - 63)	38,24	51,000	1.950,24
23	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 61)	29,72	34,000	1.010,48
24	F9G2U274	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 17 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AMB 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 68)	41,15	120,000	4.938,00
25	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67)	15,28	50,000	764,00
26	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 125)	1.219,62	7,000	8.537,34
27	FQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) (P - 124)	436,21	1,000	436,21
28	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT (P - 122)	518,04	1,000	518,04
TOTAL SUBCAPITOL				01.04.06		75.246,25

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPITOL	07	ÀREES DE JOCS INFANTILS EXISTENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9A1USFR	M3	SORRA FINA RENTADA, SENSE PARTÍCULES SILÍCIES O ARGIOSES, MIDA DE GRA ENTRE 0,2 - 2 MM, AMB ESTESA I ANIVELLAT DEL MATERIAL, S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 62)	47,77	87,000	4.155,99
2	FQB1UMET	M	BARANA METAL.LICA DE LIMIT DE JOCS INFANTILS, DE 90 CM. D'ALÇADA AMB TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. SOBRE UNA PLETINA DE 12X1 CM. I UN TUB D'18 MM. PASSANT A 30 MM. DE LA PART SUPERIOR TOT GALVANITZAT EN CALENT, FIXAT A TERRA, AMB FIXACIONS MECANIQUEQUES SOBRE UNA BASE DE FORMIGO, (P - 168)	182,44	168,000	30.649,92
3	FQB1UMEP	U	PORTA METAL.LICA PER TANCA DE JOCS INFANTILS, AMB	431,45	6,000	2.588,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 17

			PLETINA SUPERIOR I INFERIOR DE 8X1 CM., MUNTANTS DE TUBS DE 8 CM. DE DIAMETRE SEPARATS 8 CM. TOT GALVANITZAT EN CALENT, AMB FRONTISES ANTI-ATRAPADITS I TANCA SEGONS PLANOL DE DETALL (P - 167)			
4	FQAKUTEN	U	JOC INFANTIL TENDALL MODEL DRAGÓ AMB POSTES MODEL NRO208 DE LA CASA JOCS KOMPAN O EQUIVALENT, AMB MIDES 912X564X339 CM. PALS DE FUSTA DE ROBINIA DE Ø15 CM I LA LONA DE MATERIAL DE POLIETILE HDPE EN COLOR BEIGE I DENSITAT DE 320 G/M2. FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE SEGONS FITXA DE MEMORIA DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 158)	1.390,50	2,000	2.781,00
5	FQAPUJ06	U	JOC INFANTIL GIRATORI INCLUSIU WHIRLPOOL. MOD.PA4078 DE LA CASA HAPPYLUDIC O EQUIVALENT. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 159)	15.548,88	1,000	15.548,88
6	F9P9U51C	M2	PAVIMENT DE CAUTXU PER A ZONES DE JOC INFANTIL DE 5 DE BASE + 1 CM DE COLORS ESTABLES ALS RAIG UV I DIBUIX SEGONS PLANOLS I/O A DEFINIR PER LA D.F. FORMAT PER: - UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ. - UNA CAPA DE GRÀNULS NR/SBR M-4 DE CAUTXÚ NEGRE, BARREJATS AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT AMB UNA DENSITAT DE 550±50 KG/M³. EL GRUIX ÉS VARIABLE SEGONS L'ALÇADA DE CAIGUDA A ESMORTEIR. - UNA CAPA SUPERIOR DE 10 MM DE GRUIX DE GRÀNULS DE COLOR D'EPDM 1/4 MM AMB ACABAT PORÓS I BARREJAT AMB UN LIGANT DE POLIURETÀ AMB UNA DENSITAT DE 1.000±50 KG/M³. COL.LOCAT PER TÈCNICS ESPECIALITZATS (P - 73)	95,00	550,000	52.250,00
7	F9A1UGAR	M3	PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT O SORRA MORTERENCA AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 61)	29,72	30,000	891,60
8	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P - 72)	50,84	340,000	17.285,60
9	FQAKUCA1	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER ESQUENA AMB REFERENCIA FAZ602 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 190X116X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 140)	10.506,00	1,000	10.506,00
10	FQAKUCA2	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA PER HOMBROS AMB REFERENCIA FAZ604 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 188X131X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 141)	11.124,00	1,000	11.124,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 18

11	FQAKUCA3	U	JOC CROSSFIT MODEL REM HORITZONTAL AMB REFERENCIA FAZ605 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 189X110X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 142)	9.579,00	1,000	9.579,00
12	FQAKUCA4	U	JOC CROSSFIT MODEL PREMSA DE PIT AMB REFERENCIA FAZ601 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 194X107X214 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 143)	10.094,00	1,000	10.094,00
13	FQAKUCA5	U	JOC CROSSFIT MODEL HIPERTENSOR LUMBAR AMB REFERENCIA FAZ607 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 73X105X89 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 144)	2.369,00	1,000	2.369,00
14	FQAKUCA6	U	JOC CROSSFIT MODEL BICICLETA DE CIUTAT AMB REFERENCIA FAZ50100 DE KOMPAN O EQUIVALENT DE MIDES 97X51X138 CM. SEIENTS DE CAUTXÚ DE POLIURETÀ I PLAQUES D'ACER GALVANITZAT. EIX D'ENTRADA DE Ø101 MM I LA CAIXA D'ALUMINI DE FUNDICIÓ 5 M HIGH INGROUND D'ACER GALVANITZAT, SEGONS FITXA DE DESCRIPCIONS DE PROJECTE. S'INCLOU TRANSPORT, MUNTATGE, OBRA CIVIL, TOTALMENT INSTAL.LAT. (P - 145)	8.961,00	1,000	8.961,00
15	F992UCC4	U	ESCOSSELL CIRCULAR D'2.00 M DIAM. EXT. FORMAT PER PASSAMÀ D'ACER CORTÉN DE 200X10 MM., AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX S'INCLOU EL REBLIMENT AMB 10 CM DE SAULÓ (P - 60)	286,17	3,000	858,51
16	FQ11ULB0	U	CADIRA DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 60 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (MOD.NEOLIVIANO) (P - 124)	436,21	1,000	436,21
17	F9F1UJAR	M2	REPASSOS I RECOL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE FORMA IRREGULAR. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I L'ANIVELLAT DE LES PECES, ELS TALLS DE LES TAPES DE LES ARQUETES, LA SUBSTITUCIÓ DELS TUB DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67)	15,28	50,000	764,00
18	FP42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL.LOCAT (P - 122)	518,04	4,000	2.072,16

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 19

19	FQAZU001	U	CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS (P - 161)	497,49	4,000	1.989,96
20	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA DE BOLONDO CERTIFICADA, TIPUS NEOLIVIANO/NEOROMANTIC DE 1.8 M DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS D'ALUMINI DE SANTA&COLE O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 125)	1.219,62	2,000	2.439,24
21	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇARIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	129,95	2,000	259,90
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.07						187.604,67

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTÍTOL	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB DESBROSSADORA DE FIL, PER UNA ALÇADA DE MÉS DE 60 CM I UNA PENEDENT INFERIOR AL 12% AMBI CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 24)	3,69	1.500,000	5.535,00
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	53,760	583,30
3	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÉSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 36)	11,62	53,760	624,69
4	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. (P - 25)	7,40	19,500	144,30
5	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 35)	0,66	65,000	42,90
TOTAL SUBCAPTÍTOL 01.04.08.01						6.930,19

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTÍTOL	02	PAVIMENTS I PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 55)	16,56	65,000	1.076,40
2	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 65)	24,50	65,000	1.592,50

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 20

3	F965U0P1	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 56)	18,62	50,000	931,00
4	F6A1U326	M	REIXAT D'ACER DE TANCA MODEL BRICO FAX DE RIVISA O EQUIVALENT, DE 2,03 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANEL·LS DE 2,65 X 1,5 M AMB MALLA ENMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 30X50 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT , COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORATS DIRECTAMENT A TERRA, CIMENTAR ELS PALS I COL·LOCACIÓ DE PANEL·LS ELECTROSOLDATS MITJANÇANT 4 PUNTS DE FIXACIÓ PER PAL. (P - 53)	59,59	224,000	13.348,16
5	F6A16CW7	U	PORTA METÀL·LICA GIRATÒRIA MODEL LLEUGERA FORMADA PER BASTIDOR DE PERFILS METÀL·LICS I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50MM I FILFERRO DE Ø5MM. S'INCLOUEN LES CORRESPONENTS COLUMNES DE SUSTENTACIÓ, ELS PERNS REGULABLES I EL PANY. MESURES PORTA: 3M00 AMPLE X 1M50 ALT. (2M00 + 1M00) N° D'FULLS: 2 ACABAT: GALVANITZAT EN CALENT TIPUS Z-275 MÉS PLASTIFICAT PROTECLINE® VERD O BLANC O GRIS ANTRACITA. FONAMENTACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES COLUMNES DE SOSTENIMENT I MUNTATGE DE LA PORTA: INCLÒS (P - 52)	664,23	2,000	1.328,46
TOTAL SUBCAPTÍTOL 01.04.08.02						18.276,52

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTÍTOL	03	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTALLAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 96)	833,94	1,000	833,94
2	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 17)	18,04	10,000	180,40
3	F222U25A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER TRAMS CURTS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB P.P. DE PAS DE SERVEIS EXISTENTS, D'EXCAVACIÓ EN MINA I APUNTALAMENT I ESTRABADA, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 31)	22,79	8,000	182,32
4	FJ24U063	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA	3,63	10,000	36,30

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 21

5	FJ22U540	M	DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 106)			
			TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 104)	3,03	10,000	30,30
6	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 78)	43,47	10,000	434,70
7	F228U500	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	14,88	29,000	431,52
8	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 54)	15,40	24,800	381,92
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 65)	24,50	24,800	607,60
10	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 99)	160,83	2,000	321,66
11	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 111)	42,30	1,000	42,30
12	FQ31HAP	U	FONT TIPUS DUAL URÀ AMB REFERENCIA MF010DUAL DE HAPPY LUDIC O EQUIVALENT, PER GOSSOS I PERSONES, S'INCLOU. TUB DE DESGUÀS DE PVC I PERICÓ AMB CLAU DE PAS (P - 130)	625,52	1,000	625,52
TOTAL SUBCAPTITOL			01.04.08.03			4.108,48

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTITOL	04	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U007	U	CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT I PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOS TAXES. (P - 28)	108,63	3,000	325,89
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	8,000	31,36
3	F219U151	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES INFERIORS A 2 M D'AMPLÀRIA,AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM. AMB COMPRESSOR. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES I REBLERT AMB TERRES DE LA PROPIA OBRA (P - 17)	18,04	6,400	115,46
4	F222U200	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 29)	14,96	37,120	555,32

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 22

5	FGG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 87)	20,40	8,000	163,20
6	FG31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 86)	3,76	58,000	218,08
7	F228U500	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTECs, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 37)	14,88	37,120	552,35
8	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 54)	15,40	6,400	98,56
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 65)	24,50	6,400	156,80
10	FHM1UT10	U	COLUMNA TRONCOCÒNICA EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX, 9,00 M D'ALÇÀRIA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. INCLOU ELEMENTS NECESSARIS PER MONTAR-HI LA LLUMENERA. (P - 93)	1.103,72	2,000	2.207,44
11	FHNLUN11	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS NEOS-1 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA FINS A 30 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 95)	354,08	8,000	2.832,64
12	FG00U000	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ, CONCERTACIÓ, I CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (A JUSTIFICAR). S'INCLOU L'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 83)	1.854,00	1,000	1.854,00
TOTAL SUBCAPTITOL			01.04.08.04			9.111,10

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	04	ÀMITS JOCS INFANTILS
SUBCAPÍTOL	08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS
SUBCAPTITOL	05	MOBILIARI I JOCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAZUCAL	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS FORMAT PER 1 CAIXO QUADRAT DE FORMIGO PREFABRICAT DE 60X60 CM Y 6 DE 40X40 CM DE MIDES INTERIORS, 60 CM D'ALÇADA I LES PARETS DE 9 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE UNA BASE DE 15 CM DE FORMIGO (P - 163)	422,47	3,000	1.267,41
2	FQAZUTUB	U	JOC PER GOSSOS FORMAT PER TUB BICAPA DE 80 CMS DE DIÀMETRE AMB FORMACIÓ DE PENDENT AMB BLOC DE FORMIGÓ O SIMILAR I REBLERT AMB FORMIGÓ. MIDES 2.00	362,86	8,000	2.902,88

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 23

3	FQAZUTRT	U	AMPLE PER 3.20 M DE LLARG, TOTALMENT INSTAL·LAT I ANCORAT (P - 165)	607,84	3,000	1.823,52
4	FQ13UST0	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE JOCS PER A GOSSOS AGILITY FORMAT PER RODA DE TRACTOR AMB LONAS CREUADAS DE 1.80 M DIAMETRE, PLENA DE SORRA I ANCORADA AL TERRENY, AMB DESTINACIÓ COM A JOC PER A GOSSOS. (P - 164)	1.403,60	4,000	5.614,40
5	FQ11UBKA	U	BANC DE FORMIGÓ ARMAT TIPUS SERP3 RECTE/CORB AMB MIDES 244X92X54 CM. DE ESCOFET O SIMILAR, SEGONS FITXA DE MEMORIA DEL PROJECTE AMB ACABAT PULIT I DE COLOR BLANC. COL·LOCAT ANCLAT AMB CARGOLS METAL·LICS (P - 128)	1.407,00	2,000	2.814,00
6	FQ11ULB3	U	BANC DE FUSTA TROPICAL CERTIFICADA, TIPUS KANJI DE 175 X 57 X 43 CM AMB SUPORTS D'ALUMINI DE LA CASA ESCOFET O EQUIVALENT, FIXADA MECANICAMENT. (P - 123)	1.219,62	5,000	6.098,10
7	FQ42UMF2	U	CARTELL INFORMATIU MONOLIT DE FUSTA MOD. NORMALITZAT PER L'AJUNTAMENT, FORMAT PER TOTEM DE FUSTA DE PI A L'AUTOCLAU DE MIDES APROX. 0,75X0,3X1,8 M. AMB TEXT FRESAT I PINTAT, CAPUTXÓ SUPERIOR DE XAPA PLEGADA I LLEGENDA AMB VINIL, DE TOTALMENT COL·LOCAT (P - 133)	515,29	1,000	515,29
8	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 129)	129,95	2,000	259,90
TOTAL SUBCAPTITOL 01.04.08.05				21.295,50		

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	08	XARXA DE REG
SUBCAPITOL	01	CONTROL XARXA PRIMÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-JHP3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 189)	57,17	1,500	85,76
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 30)	10,85	1,800	19,53
3	FJ11U68CB	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X120X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DOBLE DE FOSA DUCTIL B125, MOD. E-120X60 PIJ, DE FÀBREGAS O SIMILAR, AMB LA	745,69	2,000	1.491,38

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 24

4	FNZ116B4	U	INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 101)	214,90	1,000	214,90
5	FJSFU559	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 121)	496,68	1,000	496,68
6	FJ41U800	U	BY-PASS MESTRE DE 2'' DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE RACORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, TIPUS PGA, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS, TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE PERICÓ (P - 120)	93,33	3,000	279,99
7	FJ47U112	UT	VÀLVULA D'ESFERA D.2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 112)	50,46	1,000	50,46
8	PN74-ZA5K	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA PER A TUBERIA DE 2'' AMB CAPACITAT DE FILTRAT 120 MESH. (P - 118)	235,35	1,000	235,35
9	FJSC4250	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE LLAUTÓ, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA REGULABLE DE 0.5 A 5 BAR, PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT 25 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 194)	364,93	1,000	364,93
10	F2221242	M	SENSOR DE CABAL PER A TUB DE 2'' DE DIÀMETRE PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR LOCAL, INSTAL·LAT I CALIBRAT (P - 119)	5,25	120,000	630,00
11	FJ21U940	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)	10,83	25,000	270,75
12	FG22TH1K	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 51131 ALIMENTÈRIA, AMB P.P D'ACCESORIS I COL·LOCAT SOTERRAT. (P - 102)	4,01	120,000	481,20
13	FG319234	M	TUB CORBBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÍLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 84)	1,85	220,000	407,00
14	F9F1UJAR	M2	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 85)	15,28	72,000	1.100,16

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pág.: 25

15	FJ45UTP9	U	DEGOTERS TRENCATS I LA POSTERIOR NETEJA DEL MORTER DE REBLERT. (P - 67) PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 12 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 116)	1.130,94	1,000	1.130,94
TOTAL SUBCAPITOL			01.08.01	7.259,03		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 08 XARXA DE REG
SUBCAPITOL 02 XARXA SECUNDÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLIISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 100)	236,80	4,000	947,20
2	PJSS-HBBQ	U	VÀLVULA ANTISIFÓ PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ (P - 193)	15,66	4,000	62,64
3	FJ41U500	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1', PER A TALL INDIVIDUAL I ZONA DE REG. (P - 111)	42,30	7,000	296,10
4	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 113)	51,81	4,000	207,24
5	FJ44U500	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1' 24 V., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. (P - 115)	74,70	4,000	298,80
6	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 114)	64,27	4,000	257,08
7	F2221242	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)	5,25	0,000	0,00
8	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 105)	5,35	1.020,000	5.457,00
9	FJ22U530	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6,3 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 103)	5,01	990,000	4.959,90
10	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE	4,24	155,000	657,20

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pág.: 26

11	FJ24U110	M	DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 107)	5,06	155,000	784,30
12	FJ34U004	U	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 108)	4,75	162,000	769,50
13	FJ33U030	M	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 110)	2,06	125,000	257,50
14	FJ46UA00	U	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 109)	9,01	4,000	36,04
15	FJ11U12P	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 117)	18,01	4,000	72,04
TOTAL SUBCAPITOL			01.08.02	15.062,54		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR45C63B	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 180)	161,02	29,000	4.669,58
2	FR45A82A	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACEA CHINENSIS PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 179)	139,05	17,000	2.363,85
3	FR42122B	U	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 171)	216,30	17,000	3.677,10
4	FR43B42B	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 175)	185,40	6,000	1.112,40
5	FR43642B	U	SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 173)	156,56	13,000	2.035,28
6	FR437P3B	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA ROBUSTA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 174)	234,28	2,000	468,56
7	FR44J22B	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 176)	260,18	20,000	5.203,60

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 27

8	FR43512B	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 172)	238,96	14,000	3.345,44
9	FR45163B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 177)	258,84	27,000	6.988,68
10	FR451G2B	U	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB CONTENIDOR SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 178)	227,63	4,000	910,52
11	PR411-8TML	U	SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC EN CONTENIDOR D'ALÇÀRIA 300/350CM (P - 195)	252,65	7,000	1.768,55
12	FR469J3G	U	SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L (P - 181)	283,26	6,000	1.699,56
13	FR612344	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 182)	62,44	162,000	10.115,28
14	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS TRES ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (3UT) (P - 183)	51,33	162,000	8.315,46
15	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRE. INCLÒS TRANSPORT (P - 170)	45,55	40,694	1.853,61
TOTAL			CAPÍTOL	01.09	54.527,47	

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL	P1	PASSOS ELEVATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I DE LA RESTA LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 10)	9,17	28,000	256,76
2	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 18)	3,92	228,000	893,76
3	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 15)	4,42	125,000	552,50
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS O CAUTXÚ, AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM, AMB MARTELL PICADOR. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRAINT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 20)	4,18	200,000	836,00

EUR

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA - OP 14/24-IV

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 28

5	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 16)	7,72	740,000	5.712,80
6	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 57)	43,11	125,000	5.388,75
7	F936UR15	M2	BASE DE FORMIGÓ RECICLAT HRM-20 AMB 100% D'ÀRID RECICLAT GRUIX/FI DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 55)	16,56	740,000	12.254,40
8	F9F1U218	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, TIPUS BETULO DE 20X10X8 CM. AMB LES ARESTES VIVES O BISEL·LADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 66)	60,62	100,000	6.062,00
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 36 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 65)	24,50	740,000	18.130,00
10	F219U252	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOB·RANT I LA SEVA CLASSIFICACIÓ (P - 19)	2,67	220,000	587,40
11	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB L·LEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOB·RANT. (P - 80)	396,17	2,000	792,34
12	F9H11BE2	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN BC 50/70 S, AMB BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CAL·CARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 70)	68,22	71,250	4.860,68
13	F9H4U100	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FIR·COLOR VERMELL TEJA O EQUIVALENT (FABRICAT AMB BETUM 50/70, PIGMENT VERMELL I ÀRIDS GRANÍ·TICS), EN CAPA DE GRUIX MÍNIM 5CM, EN EXECUCIÓ DE RASA DE 0,5 M D'AMPLADA I AMB REG D'ADHÈRENCIA IN·CLÒS (P - 71)	36,05	190,000	6.849,50
14	FQ42UA0X	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 132)	100,39	28,000	2.810,92
TOTAL			CAPÍTOL 01.P1	65.987,81		

OBRA	01	PRESSUPOST PARC D'ODESSA
------	----	--------------------------

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 29

CAPÍTOL		R1	GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 38)	5,52	15,000	82,80
2	F2R4237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 39)	6,37	1.788,601	11.393,39
3	F2R7LP1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 45)	10,91	718,500	7.838,84
4	F2R8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 46)	93,85	38,000	3.566,30
5	F2R71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 44)	12,91	476,250	6.148,39
6	F2RM8VT	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT	13,71	116,250	1.593,79

PRESSUPOST

Data: 10/04/25Pàg.: 30

7	F2R6680	T	INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 48)	-48,41	3,000	145,23-
8	F2R6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 40)	0,00	3,000	0,00
9	F2R6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 41)	82,12	3,000	246,36
10	F2R6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 42)	0,00	3,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 10/04/25

Pàg.: 31

11	F2RIQFO	T	EXECUTAT. (P - 43) DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 47)	26,99	1,400	37,79
TOTAL		CAPÍTOL	01.R1	30.762,43		

OBRA 01 PRESSUPOST PARC D'ODESSA
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	U	SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST ADJUNT (P - 186)	40.000,00	1,000	40.000,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.S1	40.000,00		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/04/25 Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.04.08.01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	6.930,19
Subcapítol	01.04.08.02	PAVIMENTS I PALETERIA	18.276,52
Subcapítol	01.04.08.03	FONT	4.108,48
Subcapítol	01.04.08.04	ENLLUMENAT	9.111,10
Subcapítol	01.04.08.05	MOBILIARI I JOCS	21.295,50
Subcapítol	01.04.08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS	59.721,79
			59.721,79

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.04.01	PISTA BÀSQUET	103.810,45
Subcapítol	01.04.02	PISTA MULTIESPORT	81.719,27
Subcapítol	01.04.03	ÀREA JOCS INFANTILS PETITS	101.001,58
Subcapítol	01.04.04	ÀREA JOCS INFANTILS GRANS	277.773,90
Subcapítol	01.04.05	ROCÒDROM I TOBOGANS	164.846,37
Subcapítol	01.04.06	PISTA DE PETANQUES	75.246,25
Subcapítol	01.04.07	ÀREES DE JOCS INFANTILS EXISTENTS	187.604,67
Subcapítol	01.04.08	ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS	59.721,79
Capítol	01.04	ÀMITS JOCS INFANTILS	1.051.724,28
Subcapítol	01.08.01	CONTROL XARXA PRIMÀRIA	7.259,03
Subcapítol	01.08.02	XARXA SECUNDÀRIA	15.062,54
Capítol	01.08	XARXA DE REG	22.321,57
			1.074.045,85

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS	83.857,99
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	13.228,40
Capítol	01.03	SANEJAMENT	7.206,47
Capítol	01.04	ÀMITS JOCS INFANTILS	1.051.724,28
Capítol	01.08	XARXA DE REG	22.321,57
Capítol	01.09	JARDINERIA	54.527,47
Capítol	01.P1	PASSOS ELEVATS	65.987,81
Capítol	01.R1	GESTIÓ DE RESIDUS	30.762,43
Capítol	01.S1	SEGURETAT I SALUT	40.000,00
Obra	01	Pressupost PARC D'ODESSA	1.369.616,42
			1.369.616,42

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PARC D'ODESSA	1.369.616,42
			1.369.616,42

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA D'ACTIVITATS AL PARC D'ODESSA (OP-14-24-IV)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		1.369.616,42	
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.369.616,42.....		178.050,13	
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.369.616,42.....		82.176,99	
	Subtotal	1.629.843,54	
21 % IVA SOBRE 1.629.843,54.....		342.267,14	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.972.110,68	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(UN MILIÓ NOU-CENTS SETANTA-DOS MIL CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)