

DOCUMENT C.

PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F214U100 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital	T	gruix	alçada o ampl	longitud			
2	part superior mur		0,300	1,400	85,000		35,700	C#*D#*E#*F#
3	llosa amb forat		0,200	3,000	3,500		2,100	C#*D#*E#*F#
4	escales superior		0,200	3,000	0,500		0,300	C#*D#*E#*F#
5	escales inferior i solera		0,200	3,000	1,100		0,660	C#*D#*E#*F#
6	rampa		0,200	3,000	17,000		10,200	C#*D#*E#*F#
7	costat ciutat	T						
8	part superior mur		0,300	1,400	75,000		31,500	C#*D#*E#*F#
9	llosa amb forat		0,200	3,000	3,500		2,100	C#*D#*E#*F#
10	escales superior		0,200	3,000	0,500		0,300	C#*D#*E#*F#
11	escales inferior i solera		0,200	3,000	1,000		0,600	C#*D#*E#*F#
12	rampa		0,200	3,000	6,000		3,600	C#*D#*E#*F#
13	solera inferior		0,200	3,000	1,500		0,900	C#*D#*E#*F#
14	murets parterre	T						
15	costat olivera		0,300	1,200	12,000		4,320	C#*D#*E#*F#
16	costat arbustiva		0,300	1,200	15,000		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,680

2 F213U002 M ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F213U001 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 F213U005 U ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 F219U032 M ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix mitjana		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F213U010 m DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	barana costat hospital		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	barana costat ciutat		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

7 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
2	costat ciutat		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	mitjana		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 M21Q01ZZ u Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de marquesina de parada de bus, inclou obra civil i instal.lacions necessàries per al correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FZP107Z1 pa Partida alçada a justificar en concepte de trasllat de contenidors i les corresponent guies de posicionament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fletxes		4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#
2	lletres		2,000	27,000			54,000	C#*D#*E#*F#
3	línia 10		0,100	140,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4	línia 15		0,150	110,000			16,500	C#*D#*E#*F#
5	línia 40		0,400	10,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	pictograma PMR		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,500

11 FBA311Y1 m2 Esborrat amb pintura acrílica del mateix color que el paviment existent i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOMES EN VORERES, MAI EN CALÇADES)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aparcament moto en vorera		0,100	2,500	29,000		7,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,250

12 M21BI00 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra, o a magatzem municipal, de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 F21QDP03 u Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 3K1L49286K4D5F5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 3

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	F21Q1121	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de banc o cadira de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL	02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 uds per conjunt de rampes i escales i costat	T		banda i banda				
2	costat hospital		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	costat ciutat		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,000
-----------------	--------

2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	75 cms de fondària en tot el perímetre per posterior enderroc de murs	T		perímetre	fondària			
2	costat hospital		80,000	0,750			60,000	C#*D#*E#*F#
3	costat ciutat		80,000	0,750			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	120,000
-----------------	---------

3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió per correcta connexió recollida d'aigües existent als extrems del pas inferior	T						
2	costat hospital		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	costat ciutat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aprofitament terres laterals extretes per l'enderroc parcial dels murs		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 4

				TOTAL AMIDAMENT	120,000
5	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	secció (m2)	amplada (m)				
2	costat hospital		8,900	3,000			26,700	C#*D#*E#*F#
3			41,300	3,000			123,900	C#*D#*E#*F#
4	costat ciutat		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5			35,000	3,000			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	273,600
-----------------	---------

6	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL.		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió costat hospital		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	previsió costat ciutat		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,000
-----------------	--------

7	F242U020	M3	CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER		
---	----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		esponjament				
2	01.02/F222U210 EXC.RASA, A OBRA	V	120,000	1,200			144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	144,000
-----------------	---------

8	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT.		
---	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital - tapa N1805680		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL	03	RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quantia 90 kg / m3	T	secció	amplada	quantia	uds		
2	murs		0,950	3,000	90,000	4,000	1.026,000	C#*D#*E#*F#
3	lloses		1,250	3,000	90,000	2,000	675,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT				1.701,000
2	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,600	3,000	0,100	2,000	2,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				2,160
-----------------	--	--	--	-------

3	F523UE20	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CÀRES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ PER REVESTIR, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	
---	----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	alçada	amplada	2 murs - 4 car	hospital i ciutat		
2			2,400	3,000	4,000	2,000	57,600	C#*D#*E#*F#
4		T	longitud	amplada	n lloses	hospital i ciutat		
5			3,600	3,600	1,000	2,000	25,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				83,520
-----------------	--	--	--	--------

4	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT	
---	----------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	secció	amplada	uds			
2	murs		0,950	3,000	4,000		11,400	C#*D#*E#*F#
3	lloses		1,250	3,000	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				18,900
-----------------	--	--	--	--------

5	F6A1ZZZ1	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PER A VENTILACIÓ DE PAS INFERIOR I EL PAS DE PERSONES PER SOBRE, PRACTICABLE I AMB PANY DE CLAU, DE 100 X 100 cms I PAS LLIURE MÍNIM DE 90 x 90 cms, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA ENRASADA AL PAVIMENT.	
---	----------	---	--	--

AMIDAMENT DIRECTE				2,000
-------------------	--	--	--	-------

6	F6A1ZZZ2	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT D'UN TRAM, ACABAT EN ACER GALVANITZAT. AMPLÉ D'ESCALA MÍNIM DE 520 mm, GRAONS ANTILLISCANTS DE SECCIÓ 30x30 mm, PAS ENTRE GRAONS 280 mm, COMPLETAMENT COL·LOCADA	
---	----------	---	--	--

AMIDAMENT DIRECTE				2,000
-------------------	--	--	--	-------

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 6

1	rebaix en mitjana		30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT				30,000
-----------------	--	--	--	--------

2	F968UZ00	U	SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (SEGONS DETALL)	
---	----------	---	---	--

AMIDAMENT DIRECTE				2,000
-------------------	--	--	--	-------

3	F968UVZ0	M	FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANS QUE INCLOU: LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT I LA VORADA EXISTENT, LA COMPACTACIÓ DE LA VORERA I LA BASE D'ASSENTAMENT DE LA VORADA, LA COL·LOCACIÓ DE LA VORADA, LA BASE DE FORMIGÓ I LA REPOSICIÓ DEL PANOT SIGUI DE PASTILLES O BOTONS AMB LA NOVA PENDENT. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LES TAXES.	
---	----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	costat ciutat		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				26,000
-----------------	--	--	--	--------

4	F9C6U464	M2	PAVIMENT DE PECES DE TERRATZO TIPUS VIBROCIL DE 60X40X6 CM DE COLOR, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC	
---	----------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
2	reposició replà inferior costat hospital		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3	reposició replà inferior costat ciutat		3,000	4,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				194,000
-----------------	--	--	--	---------

5	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	
---	----------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital	T						
2	parterre arbustiva		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	parterre olivera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	costat ciutat - de color MARRÓ	T						
5	anitga ubicació marquesines		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	rampes i escales		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				27,000
-----------------	--	--	--	--------

6	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	
---	----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panot de botons - rebaix mitjana		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
2	panot ratllat - rebaix mitjana		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
3	panot ratllat - nous guals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	panot 4 pastilles - rampes i escales costat ciutat		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT				172,500
-----------------	--	--	--	---------

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 7

7	F9F1U4X2	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM. TIPUS LOSA CONNECTA O EQUIVALENT AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parterrer arbustiva		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
2	parterre olivera		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	rampes i escales costat ciutat		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,000
-----------------	--------

8	F9F1UB06	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO O SIMILAR DE40X20X7 CM. DE 40X40X7 CM I 40X60X7 CM, ACABAT GRANALLAT I DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., COL.LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A PASTAT I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parterre arbustiva		22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
2	parterre olivera		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
3	rampes i escales		100,000				100,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	137,000
-----------------	---------

9	F992UGRA	U	ESCOSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00X1,2X0,20 M. DE 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE REALITZAT EN TALLER I MUNTAT EN OBRA AMB FORMIGÓ. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIXS'INCLOU EL REBIMENT AMB 10 CM. GRUIX DE SAULÓ				
---	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	4,000
-------------------	-------

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2	FHG3UC4T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trasllat fanal en mitjana (3,5 m)		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

3	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	trasllat fanal en mitjana		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
---	---------------------------	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 06 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	extensió xarxa reg a nous escosells en antiga ubicació marquesines bus		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	FZZZ0001	pa	Partida alçada a justificar en concepte d'arranjament i/o ampliació del sistema de reg existent:				
---	----------	----	--	--	--	--	--

- retirada d'elements existents: 0,75 €/m2
- sistema de reg amb difusors, incloses les canonades i l'obra civil : 3,00 €/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	previsió arranjament sistema de reg en àmbit de parterres retallats		100,000				100,000	C#*D##*E##*F#
---	---	--	---------	--	--	--	---------	---------------

TOTAL AMIDAMENT	100,000
-----------------	---------

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 07 JARDINERIA
SUBCAPITOL 01 NO VEGETAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	2,000
-------------------	-------

2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	10,000
-------------------	--------

3	FR11UTR1	U	TRANSPLANTAMENT I PODA D'ARBRES, INCLOSA RECOLLIDA DE BRANQUES, PREPARACIÓ DE LES ARRELS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I PLANTACIÓ A L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	2,000
-------------------	-------

4	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS				
---	----------	---	---	--	--	--	--

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 3K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																		
5	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISISÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.																			
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000																		
6	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)																			
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000																		
7	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT																			
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000																		
8	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.																			
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000																		
9	FR6AU00A	U	PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-10L.																			
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>previsió</td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula														
1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#														
			TOTAL AMIDAMENT	10,000																		

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5			
CAPITOL	07	JARDINERIA			
SUBCAPITOL	02	JARDINERIA ARBRAT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5			
CAPITOL	08	MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS			
SUBCAPITOL	07	BARANES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F550U002	ML	SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE BARANA PER EMPOTRRAR EN MUR D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA.		

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baranes protecció vianants en mitjana de nou pas de vianants	T						
2	2 baranes de 7m		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
2	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 baranes		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

FASE	01	PRESSUPOST TAULI V5			
CAPITOL	09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsions	T						
2	R308 fletxa - inici i final parada àmbit parada bus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	R308 fletxa - inici i final parada àmbit aparcament motos en vorera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2

FPV3U220

U

PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsions	T						
2	excepte bus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	excepte motos en vorera en llocs senyalitzats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3

FPV3U960

U

PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	càrrega i descàrrega		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ
---	----------	---	---

4	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ		
---	----------	---	---	--	--

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 11

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000																				
5	FPX1U150	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ.																					
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																				
6	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.																					
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000																				
7	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.																					
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000																				
8	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.																					
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000																				
9	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR																					
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000																				
10	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR																					
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000																				
11	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS.																					
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000																				
12	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>previsió</td><td></td><td>300,000</td><td></td><td></td><td></td><td>300,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	previsió		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																
1	previsió		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#																
			TOTAL AMIDAMENT	300,000																				
13	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT																					
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																				
14	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS																					

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			10,000	4,000	2,000		80,000 C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	80,000
15	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.				
						AMIDAMENT DIRECTE	4,000
16	FZP1050PC	u	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÒS. DOS PER FASE D'OBRA				
						AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	FPX1U1ZZ	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES, ENCASTAT 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1M., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ				
						AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	FSEBI016	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 2 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	previsió		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000
19	FDG54468	m	Canalització en calçada amb 4 tubs corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 50 x 120 cm, reblert de formigó autocompactant, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolició i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament.				
						AMIDAMENT DIRECTE	25,000
20	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs				
						AMIDAMENT DIRECTE	4,000
21	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs				
						AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs				
						AMIDAMENT DIRECTE	7,000
23	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclòs				

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat hospital - en vorera		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	costat ciutat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

24 FBA3UW20 m2 Pintat de superfícies específiques, zones 30, símbols, pictogrames i loges, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P aparcament		2,000	2,250	1,500	0,500	3,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 0A SOTERRAMENT DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPFAEAU01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PREVISIÓ DE FACTURA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A DESPLAÇAMENT DE LÍNIES AFECTADES ALS CREUAMENTS DE CARRER, DINS D'AMBIT DE PROJECTE INCLOSA OBRA MECANICA, DRETS D'ESCOMESSES, PERMISOS I GESTIONS AMB LES COMPANYIES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió possible afectació serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 10 PAS PROVISIONAL
SUBCAPITOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix mitjana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	rebaix guals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment inicial	T						

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 14

2	costat hospital		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	costat ciutat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	mitjana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	gual provisional formigó	T						
6	costat hospital		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	costat ciutat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	mitjana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esborrar pas vianants provisional		20,000	4,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 10 PAS PROVISIONAL
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	4,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 10 PAS PROVISIONAL
SUBCAPITOL 03 SEMAFORITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	daus	m2 / dau				
2			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FPX2U210 U SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5F5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 15

1

fan falta 8, però 7 ja són per la situació final

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4

FPX3U340

U

SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fan falta 4, però 3 ja són per la situació final		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5

FPX74306

M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

300,000

6

FPX7U0S2

M

CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

7

FPX7U68B

U

PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

8

FBS1U036

u

Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 60 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent, inclos gruament, anivellament, instal.lació de presa de terra, instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fan falta 4, però 2 potser es poden recuperar per la situació final		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

9

FPX1U10Z

U

DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

10

FPX3U350

U

SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL.LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fan falta 4, però 4 ja són per la situació final		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 10 PAS PROVISIONAL
SUBCAPITOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix mitjana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	rebaix guals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

2	F9C6U464	M2	PAVIMENT DE PECES DE TERRATZO TIPUS VIBROCIL DE 60X40X6 CM DE COLOR, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment inicial	T						
2	costat hospital		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4	F9G1U256	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gual provisional formigó	T						
2	costat hospital		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	costat ciutat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	mitjana		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

EUR

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L4928B6K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

AMIDAMENTS

Data: 15/11/21 Pàg.: 17

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL 11 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	FZP10705	pa	Partida alçada a justificar en concepte d'actuacions complementàries de senyalització horitzontal, senyalització vertical, semafortizació o pavimentació dins l'àmbit de l'actuació					
AMIDAMENT DIRECTE			1,000					
2	FZP107ZZ	pa	Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus durant l'obra					
AMIDAMENT DIRECTE			1,000					
3	XPA0VVVS	pa	Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	El cost que ha d'assumir el contractista en la realització d'assajos i control de qualitat s'eleva fins el 1% del PEC	T						
2	resta del cost per sobre l'1% a assumir per contracte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000					

FASE 01 PRESSUPOST TAULI V5
CAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZP10703	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elaboració de Pla de Seguretat i Salut i seguiment de mesures de seguretat i salut durant totes les obres. Incloent les mesures i activitats de coordinació amb les companyies de serveis que faran obra mecànica dins l'àmbit i el termini de les obres, segons pressupost adjunt
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

QUADRE DE PREUS núm. 1

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	142,16	€
P-2	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	37,20	€
P-3	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,98	€
P-4	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92	€
P-5	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75	€
P-6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69	€
P-7	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03	€
P-8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47	€
P-9	F21Q1121	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de banc o cadira de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,54	€
P-10	F21QDP03	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	25,55	€
P-11	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	11,77	€
P-13	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59	€
P-14	F242U020	M3	CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	26,86	€
P-15	F31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	23,60	€
P-16	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	76,38	€
P-17	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIa, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	97,19	€
P-18	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/IIa I ABOCAT AMB CUBILOT (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	105,50	€
P-19	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63	€
P-20	F523UE20	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ PER REVESTIR, INCLÓS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	24,53	€
P-21	F550U002	ML	SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	328,63	€
P-22	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,84	€
P-23	F6A1ZZZ1	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PER A VENTILACIÓ DE PAS INFERIOR I EL PAS DE PERSONES PER SOBRE, PRACTICABLE I AMB PANY DE CLAU, DE 100 X 100 cms I PAS LLIURE MÍNIM DE 90 x 90 cms, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA ENRASADA AL PAVIMENT. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-24	F6A1ZZZ2	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT D'UN TRAM, ACABAT EN ACER GALVANITZAT. AMPLE D'ESCALA MÍNIM DE 520 mm, GRAONS ANTILLISCANTS DE SECCIÓ 30x30 mm, PAS ENTRE GRAONS 280 mm, COMPLETAMENT COL·LOCADA (MIL TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.035,93	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11 €
P-26	F968UVZ0	M	FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANS QUE INCLOU: LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT I LA VORADA EXISTENT, LA COMPACTACIÓ DE LA VORERA I LA BASE D'ASSENTAMENT DE LA VORADA, LA COL·LOCACIÓ DE LA VORADA, LA BASE DE FORMIGÓ I LA REPOSICIÓ DEL PANOT SIGUI DE PASTILLES O BOTONS AMB LA NOVA PENDENT. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LES TAXES. (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	95,25 €
P-27	F968UZ00	U	SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (SEGONS DETALL) (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	177,37 €
P-28	F992UGRA	U	ESCOSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00X1,2X0,20 M. DE 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE REALITZAT EN TALLER I MUNTAT EN OBRA AMB FORMIGÓ. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIXS'INCLOU EL REBIMENT AMB 10 CM. GRUIX DE SAULÓ (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	249,17 €
P-29	F9C6U464	M2	PAVIMENT DE PECES DE TERRATZO TIPUS VIBROCIL DE 60X40X6 CM DE COLOR, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC (QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	46,01 €
P-30	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISEL·LADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	43,02 €
P-31	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P-32	F9F1U4X2	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM. TIPUS LOSA CONNECTA O EQUIVALENT AMB LES ARESTES VIVES O BISEL·LADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27 €
P-33	F9F1UB06	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO O SIMILAR DE40X20X7 CM. DE 40X40X7 CM I 40X60X7 CM, ACABAT GRANALLAT I DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A PASTAT I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	66,36 €
P-34	F9G1U256	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I,	32,89 €

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-35	FBA311Y1	m2	Esborrat amb pintura acrílica del mateix color que el paviment existent i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOMES EN VORERES, MAI EN CALÇADES) (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P-36	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat) (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84 €
P-37	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,78 €
P-38	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	20,17 €
P-39	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P-40	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclòs (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21 €
P-41	FBS1U036	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 60 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent, inclos gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	334,52 €
P-42	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÉ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXIL. (TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	37,03 €
P-43	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,84 €
P-44	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA D'ÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	381,79 €

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-45	FDG54468	m	Canalització en calçada amb 4 tubs corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 50 x 120 cm, reblert de formigó autocompactant, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolició i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	172,40 €
P-46	FHG3UC4T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	34,91 €
P-47	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	240,72 €
P-48	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	261,40 €
P-49	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	270,62 €
P-50	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	10,24 €
P-51	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	71,99 €
P-52	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	56,95 €
P-53	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	89,15 €
P-54	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	168,47 €
P-55	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	61,35 €

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	319,42 €
P-57	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	137,37 €
P-58	FPX1U150	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ. (NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	994,73 €
P-59	FPX1U1ZZ	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES, ENCASTAT 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1M., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	329,53 €
P-60	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	58,22 €
P-61	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS. (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	846,38 €
P-62	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	750,56 €
P-63	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	374,87 €
P-64	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	8,73 €
P-65	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	32,20 €

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-66	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	240,72 €
P-67	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,74 €
P-68	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46 €
P-69	FR11UTR1	U	TRANSPLANTAMENT I PODA D'ARBRES, INCLOSA RECOLLIDA DE BRANQUES, PREPARACIÓ DE LES ARRELS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I PLANTACIÓ A L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	222,17 €
P-70	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28 €
P-71	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	205,37 €
P-72	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	54,35 €
P-73	FR6AU00A	U	PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-10L. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P-74	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPEs I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPEs, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISIÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-75	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	23,72 €
P-76	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	42,69 €

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/11/21 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-77	FSEBI016	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 2 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	428,46 €
P-78	FZP1050PC	u	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS. DOS PER FASE D'OBRA (MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.226,19 €
P-79	M21BI00	u	Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra, o a magatzem municipal, de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P-80	M21BU020	m2	Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant. (ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11,14 €
P-81	M21Q01ZZ	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de marquesina de parada de bus, inclou obra civil i instal·lacions necessàries per al correcte funcionament. (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	820,58 €
P-82	XPAFEAU01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PREVISIÓ DE FACTURA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A DESPLAÇAMENT DE LINIES AFECTADES ALS CREUAMENTS DE CARRER, DINS D'ÀMBIT DE PROJECTE INCLOSA OBRA MECANICA, DRETS D'ESCOMESES, PERMISOS I GESTIONS AMB LES COMPANYIES. (NOU MIL VUIT-CENTS EUROS)	9.800,00 €

QUADRE DE PREUS núm. 2

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	142,16	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	10,43500	€
			Altres conceptes	131,72500	€
P-2	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	37,20	€
			Altres conceptes	37,20000	€
P-3	F213U002	M	ARRENCADA QUALESEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	29,98	€
			Altres conceptes	29,98000	€
P-4	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL	7,92	€
			Altres conceptes	7,92000	€
P-5	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀLLICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES	21,75	€
			Altres conceptes	21,75000	€
P-6	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	110,69	€
			Altres conceptes	110,69000	€
P-7	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA	3,03	€
			Altres conceptes	3,03000	€
P-8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	14,47	€
			Altres conceptes	14,47000	€
P-9	F21Q1121	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de banc o cadira de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	36,54	€
			Altres conceptes	36,54000	€
P-10	F21QDP03	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	25,55	€
			Altres conceptes	25,55000	€
P-11	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.	11,57	€
			Altres conceptes	11,57000	€
P-12	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	11,77	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	11,77000	€
P-13	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	29,59	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	21,91350	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,11820	€
			Altres conceptes	7,55830	€
P-14	F242U020	M3	CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER	26,86	€
			Altres conceptes	26,86000	€
P-15	F31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	23,60	€
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,23716	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,97000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,19944	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,09450	€
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,10812	€
			Altres conceptes	18,99078	€
P-16	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	76,38	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	68,20740	€
			Altres conceptes	8,17260	€
P-17	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/Ila, ABOCAT DES DE CAMIÓ	97,19	€
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	88,40700	€
			Altres conceptes	8,78300	€
P-18	F521U501	M3	FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ HA-25/P/20/Ila I ABOCAT AMB CUBILOT	105,50	€
	B060UH25	M3	FORMIGÓ HA-25/F,B,P,S/20/Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	82,78110	€
			Altres conceptes	22,71890	€
P-19	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ	1,63	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00822	€
			Altres conceptes	1,62178	€
P-20	F523UE20	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀLLICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ PER REVESTIR, INCLÓS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS.	24,53	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,15750	€
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,15800	€
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15000	€
	B0D7UFE5	M2	PLAFÓ METAL.LIC AMB PLANXA DE TAULER FENÒLIC, PER A 50 USOS	1,52900	€
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER ENCOFRATS	0,51000	€
	B0D625A0	M	PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,51200	€
			Altres conceptes	21,51350	€
P-21	F550U002	ML	SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVERSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA.	328,63	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECT	285,93600	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,84000	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	1,36900	€
			Altres conceptes	38,48500	€
P-22	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB Sonda ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES	28,84	€
	B55ZU001	U	PERFORACIÓ AMB Sonda ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE L	28,00000	€
			Altres conceptes	0,84000	€
P-23	F6A1ZZZ1	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PER A VENTILACIÓ DE PAS INFERIOR I EL PAS DE PERSONES PER SOBRE, PRACTICABLE I AMB PANY DE CLAU, DE 100 X 100 cms I PAS LLIURE MÍNIM DE 90 x 90 cms, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA ENRASADA AL PAVIMENT.	800,00	€
			Sense descomposició	800,00000	€
P-24	F6A1ZZZ2	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCALA DE GAT D'UN TRAM, ACABAT EN ACER GALVANITZAT. AMPLE D'ESCALA MÍNIM DE 520 mm, GRAONS ANTILLISCANTS DE SECCIÓ 30x30 mm, PAS ENTRE GRAONS 280 mm, COMPLETAMENT COL·LOCADA	1.035,93	€
			Sense descomposició	1.035,93000	€
P-25	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	23,11	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,84500	€
			Altres conceptes	16,26500	€
P-26	F968UVZ0	M	FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANS QUE INCLOU: LA DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT I LA VORADA EXISTENT, LA COMPACTACIÓ DE LA VORERA I LA BASE D'ASSENTAMENT DE LA VORADA, LA COL·LOCACIÓ DE LA VORADA, LA BASE DE FORMIGÓ I LA REPOSICIÓ DEL PANOT SIGUI DE PASTILLES O BOTONS AMB LA NOVA PENDENT. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I LES TAXES.	95,25	€
			Altres conceptes	95,25000	€
P-27	F968UZ00	U	SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE VIANANTS, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (SEGONS DETALL)	177,37	€
	B966UGT5	M	SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE VIANANTS.	156,75000	€
			Altres conceptes	20,62000	€
P-28	F992UGRA	U	ESCOSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00X1,2X0,20 M. DE 8 MM. DE GRUIX, AMB PEUS D'ANCORATGE REALITZAT EN TALLER I MUNTAT EN OBRA AMB FORMIGÓ. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIXS'INCLOU EL REBIMENT AMB 10 CM. GRUIX DE SAULÓ	249,17	€
	B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECT	163,58070	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	20,53500	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	8,34800	€
			Altres conceptes	56,70630	€
P-29	F9C6U464	M2	PAVIMENT DE PECES DE TERRATZO TIPUS VIBROCIL DE 60X40X6 CM DE COLOR, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC	46,01	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9CZ2000	KG	BEURADA DE COLOR	1,73340	€
	B9C6U464	M2	TERRATZO TIPUS VIBROSIL, DE 60X40 CM.	23,08950	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,75390	€
			Altres conceptes	20,43320	€
P-30	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	43,02	€
	B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BIS	20,62200	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,06462	€
			Altres conceptes	22,33338	€
P-31	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	24,27	€
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE	8,41500	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,01970	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35595	€
			Altres conceptes	15,47935	€
P-32	F9F1U4X2	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM. TIPUS LOSA CONNECTA O EQUIVALENT AMB LES ARESTES VIVES O BISELLADES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	48,27	€
	B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES	25,00050	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,36618	€
			Altres conceptes	22,90332	€
P-33	F9F1UB06	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA VULCANO O SIMILAR DE40X20X7 CM. DE 40X40X7 CM I 40X60X7 CM, ACABAT GRANALLAT I DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., COL·LOCADES A TRUC DE MACETA AMB MORTER M-40A PASTAT I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	66,36	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,36618	€
	B9F1U420	M2	PAVIMENT DE PECES FORMIGÓ ACABAT GRANALLAT, COLOR A TRIAR, MIDES	40,58250	€
			Altres conceptes	25,41132	€
P-34	F9G1U256	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	32,89	€
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,18700	€
	B7C26100	M2	PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 20 KG/M3, AUTOEXT	0,00726	€
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5	2,81600	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	10,78088	€
	B7J5U104	KG	MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA	10,59000	€
			Altres conceptes	8,50886	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-35	FBA311Y1	m2	Esborrat amb pintura acrílica del mateix color que el paviment existent i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOMES EN VORERES, MAI EN CALÇADES)	10,43	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	1,91434	€
	BBA13100	kg	Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	3,56184	€
			Altres conceptes	4,95382	€
P-36	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat)	14,84	€
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,72000	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	1,05600	€
			Altres conceptes	11,06400	€
P-37	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	14,78	€
	BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,31930	€
			Altres conceptes	12,46070	€
P-38	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	20,17	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,14280	€
			Altres conceptes	17,02720	€
P-39	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	3,75	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,09125	€
			Altres conceptes	2,65875	€
P-40	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclòs	4,21	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,18340	€
			Altres conceptes	3,02660	€
P-41	FBS1U036	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 60 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent, inclos gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	334,52	€
	BBS1U055	u	Baixant de bàcul per a dos semàfors	42,76000	€
	BBS1U048	u	Columna d'acer galvanitzat de 4 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor	201,30000	€
	BGD2E010	u	Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat	44,50000	€
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	1,35000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	4,06000	€
			Altres conceptes	40,55000	€
P-42	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTEL.	37,03	€
	BD5ZU001	M2	LÀMINA DE GEOTÈXTEL	6,03000	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700	6,47190	€
	BD5B1F00	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILE D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DI	2,77200	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	3,42250	€
			Altres conceptes	18,33360	€
P-43	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	104,84	€
			Altres conceptes	104,84000	€
P-44	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	381,79	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	8,21400	€
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT	250,00000	€
			Altres conceptes	123,57600	€
P-45	FDG54468	m	Canalització en calçada amb 4 tubs corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 50 x 120 cm, reblert de formigó autocompactant, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolició i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament.	172,40	€
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	13,65000	€
	M9WHUC10	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent per amplades inferior	62,05168	€
	K2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte	9,54632	€
	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,	3,21000	€
	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'a	13,76633	€
	B060300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,78061	€
	B067660P	m3	Formigó autocompactant HA-30/AC-E1/16/IIa, grandària màxima del granulat 16 mm,	31,40000	€
	F2R45069	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió	5,04062	€
			Altres conceptes	27,95444	€
P-46	FHG3UC4T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	34,91	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900	€
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRU	8,06400	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240	€
			Altres conceptes	22,22900	€
P-47	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	240,72	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	17,25000	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	83,21000	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	10,03050	€
			Altres conceptes	130,22950	€
P-48	FHM1U005	U	CANVI D'UBICACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA EXISTENT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX I MES DE 4 M D'ALÇÀRIA, S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE100X100X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	261,40	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	69,13450	€
			Altres conceptes	192,26550	€
P-49	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	270,62	€
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXI	236,98000	€
			Altres conceptes	33,64000	€
P-50	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,24	€
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000	€
			Altres conceptes	1,74000	€
P-51	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	71,99	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
	BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre	49,43000	€
			Altres conceptes	21,14000	€
P-52	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	56,95	€
	BPV3U200	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 45X20 CM AMB PINTURA NO REFLECTA	37,21000	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
			Altres conceptes	18,32000	€
P-53	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	89,15	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
	BPV3U960	U	PLACA D'ACER COMPLEMENTARIA, DE 90X60 CM AMB PINTURA NO REFLECTA	68,47000	€
			Altres conceptes	19,26000	€
P-54	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	168,47	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	2,00610	€
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE	1,32000	€
	BPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 4 M	102,68000	€
			Altres conceptes	62,46390	€
P-55	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	61,35	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	2,00610	€
			Altres conceptes	59,34390	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-56	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	319,42	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,84500	€
	BPX1UN21	U	COLUMNA DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, DE 4´´ DE DIAMETRE I 2,40 ME	218,00000	€
			Altres conceptes	94,57500	€
P-57	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	137,37	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	6,84500	€
			Altres conceptes	130,52500	€
P-58	FPX1U150	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ.	994,73	€
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, C	33,22000	€
	BPX1UN23	U	BÀCUL DE 6, M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 5,50 M., DE SORTIDA, DE XAPA	725,41000	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	68,45000	€
			Altres conceptes	167,65000	€
P-59	FPX1U1ZZ	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES, ENCASTAT 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1M., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTALLACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	329,53	€
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20//Ila, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O	68,45000	€
			Altres conceptes	261,08000	€
P-60	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ.	58,22	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
	BPX2U015	U	SUPORT D'ALUMINI DE 27 CM.	34,50000	€
			Altres conceptes	22,30000	€
P-61	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS.	846,38	€
	BPX3U212	U	CAIXA AMB POLSADOR TÀCTIL AMB LLUM PER SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS	380,51000	€
	BPX3U211	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS MODEL CIBERPAS O SIMILAR	377,84000	€
			Altres conceptes	88,03000	€
P-62	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTALLAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	750,56	€
	BPX3U040	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FO	687,49000	€
			Altres conceptes	63,07000	€
P-63	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTALLAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR	374,87	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BPX3U350	U	SEMAFOR DE VIANANTS BICOLOR 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCU	327,89000	€
			Altres conceptes	46,98000	€
P-64	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	8,73	€
Altres conceptes				8,73000	€
P-65	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	32,20	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900	€
	BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	6,82500	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240	€
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560	€
			Altres conceptes	20,75800	€
P-66	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	240,72	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	17,25000	€
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca,	10,03050	€
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	83,21000	€
Altres conceptes				130,22950	€
P-67	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	83,74	€
Altres conceptes				83,74000	€
P-68	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	11,46	€
Altres conceptes				11,46000	€
P-69	FR11UTR1	U	TRANSPLANTAMENT I PODA D'ARBRES, INCLOSA RECOLLIDA DE BRANQUES, PREPARACIÓ DE LES ARRELS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I PLANTACIÓ A L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES.	222,17	€
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	5,40250	€
			Altres conceptes	216,76750	€
P-70	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT	42,28	€
	BR3PU002	M3	TERRA FRANCO SORRENCA	19,71000	€
			Altres conceptes	22,57000	€
P-71	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	205,37	€
	BR47UCAB	U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRE AMB PA DE TE	199,38600	€
			Altres conceptes	5,98400	€
P-72	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO	54,35	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SORRENCA ADOBADA.		
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500	€
			Altres conceptes	43,54500	€
P-73	FR6AU00A	U	PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-10L.	10,43	€
			Altres conceptes	10,43000	€
P-74	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISISÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ.	4,68	€
			Altres conceptes	4,68000	€
P-75	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	23,72	€
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,42000	€
	BRZ22510	u	Abràçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,72000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,36300	€
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seCCIó circular, de 8 cm de diàmetre i 2	11,80000	€
			Altres conceptes	8,41700	€
P-76	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	42,69	€
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FU	26,38000	€
			Altres conceptes	16,31000	€
P-77	FSEBI016	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 2 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.	428,46	€
	BQZ6V014	u	Modul de sortida per a 2 nous grups semàforics en un regulador de capacitat exhaurid	363,73000	€
			Altres conceptes	64,73000	€
P-78	FZP1050PC	u	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS. DOS PER FASE D'OBRA	1.226,19	€
			Sense descomposició	1.226,19000	€
P-79	M21BI00	u	Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'ambit de l'obra, o a magatzem municipal, de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecanica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador	14,47	€
			Altres conceptes	14,47000	€
P-80	M21BU020	m2	Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant.	11,14	€
			Altres conceptes	11,14000	€

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/11/21 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	M21Q01ZZ	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de marquesina de parada de bus, inclou obra civil i instal.lacions necessàries per al correcte funcionament.	820,58	€
			Altres conceptes	820,58000	€
P-82	XPAFEAU01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PREVISIÓ DE FACTURA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A DESPLAÇAMENT DE LINIES AFECTADES ALS CREUAMENTS DE CARRER, DINS D'ÀMBIT DE PROJECTE INCLOSA OBRA MECANICA, DRETS D'ESCOMESSES, PERMISOS I GESTIONS AMB LES COMPANYIES.	9.800,00	€
			Sense descomposició	9.800,00000	€

PRESSUPOST

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

FASE		01	Pressupost TAULI v5			
CAPITOL		01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F214U100	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 6)	110,69	97,680	10.812,20
2	F213U002	M	ARRENCADA QUALSEVOL TIPUS DE TANCA DE PROTECCIÓ INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 3)	29,98	2,000	59,96
3	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 2)	37,20	3,000	111,60
4	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 4)	7,92	2,000	15,84
5	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 7)	3,03	30,000	90,90
6	F213U010	m	DESMUNTAGE DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES LES TAXES (P - 5)	21,75	140,000	3.045,00
7	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 8)	14,47	200,000	2.894,00
8	M21Q01ZZ	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de marquesina de parada de bus, inclou obra civil i instal·lacions necessàries per al correcte funcionament. (P - 81)	820,58	2,000	1.641,16
9	FZP107Z1	pa	Partida alçada a justificar en concepte de trasllat de contenidors i les corresponent guies de posicionament (P - 0)	100,00	2,000	200,00
10	M21BU020	m2	Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant. (P - 80)	11,14	104,500	1.164,13
11	FBA311Y1	m2	Esborrat amb pintura acrílica del mateix color que el paviment existent i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOMES EN VORERES, MAI EN CALÇADES) (P - 35)	10,43	7,250	75,62
12	M21BI00	u	Desmuntatge i trasllat a nova ubicació dins l'àmbit de l'obra, o a magatzem municipal, de senyal vertical i suport, càrrega manual i/o mecànica del senyal, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador (P - 79)	14,47	6,000	86,82
13	F21QDP03	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)	25,55	3,000	76,65
14	F21Q1121	u	Desmuntatge, trasllat dins l'àmbit de l'obra i posterior situació definitiva de banc o cadira de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 9)	36,54	3,000	109,62
EUR						

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 2

TOTAL	CAPITOL	01.01	20.383,50			
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	02	SANEJAMENT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 1)	142,16	12,000	1.705,92
2	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 11)	11,57	120,000	1.388,40
3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 43)	104,84	4,000	419,36
4	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 12)	11,77	120,000	1.412,40
5	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 13)	29,59	273,600	8.095,82
6	FD5AUD20	M	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE POLIETILÈ DE D 200 MM, SOBRE SOLERA DE 10 CM. DE FORMIGÓ H-150, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN I ENVOLTAT DE GEOTÈXTIL. (P - 42)	37,03	12,000	444,36
7	F242U020	M3	CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER (P - 14)	26,86	144,000	3.867,84
8	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 44)	381,79	1,000	381,79
TOTAL	CAPITOL	01.02	17.715,89			
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	03	RAM DE PALETA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F522U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/mm2, PER A L'ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 19)	1,63	1.701,000	2.772,63
2	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 16)	76,38	2,160	164,98
3	F523UE20	M2	ENCOFRAT D'UNA CARA AMB PLAFONS METÀL·LICS I PLANXA FENÒLICA, PER A MURS ENCOFRATS A DUES CARES, PER DEIXAR EL FORMIGÓ PER REVESTIR, INCLÒS P.P. DE MATAVIUS I ESCORRENTIUS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 20)	24,53	83,520	2.048,75
EUR						

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 67)	83,74	2,000	167,48
2	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 68)	11,46	10,000	114,60
3	FR11UTR1	U	TRANSPLANTAMENT I PODA D'ARBRES, INCLOSA RECOLLIDA DE BRANQUES, PREPARACIÓ DE LES ARRELS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I PLANTACIÓ A L'EMPLAÇAMENT DEFINITIU. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLIMENT I PICONATGE DE TERRES. (P - 69)	222,17	2,000	444,34
4	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATs ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 76)	42,69	1,000	42,69
5	FR81U000	M2	SERVEI DE IMPLANTACIÓ DURANT EL PRIMER ANY DE LA JARDINERIA. S'INCLOU EL CONTROL DEL REG, LA SEGA DE GESPES I PRATS I ELS ADOBATS DE LES GESPES, LES PODES DE FORMACIÓ DE L'ARBRAT I RETALL D'ARBUSTIVES I RETIRADA DE FLORS SEQUES, NETEJA DE PAVIMENTS DE SAULÓ I CAMINS, REPOSICIÓ DE ENCOIXINATS I REVISISÓ DE TUTORS AIXÍ COM LA POSSIBLE REPOSICIÓ. (P - 74)	4,68	5,000	23,40
6	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 75)	23,72	3,000	71,16
7	FR3PUTEP	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A PLANTACIÓ D'ARBRAT. INCLÓS TRANSPORT (P - 70)	42,28	3,000	126,84
8	FR61U00B	U	PLANTACIÓ D'ABRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 72)	54,35	3,000	163,05
9	FR6AU00A	U	PLANTACIÓ ARBUSTIVA MIDA CONTENIDOR, C-10L. (P - 73)	10,43	10,000	104,30
TOTAL SUBCAPITOL		01.07.01			1.257,86	
FASE		01	Pressupost TAULI v5			
CAPITOL		07	JARDINERIA			
SUBCAPITOL		02	JARDINERIA ARBRAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR47UCAB	U	LLEDONER (CELTIS AUSTRALIS), DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 71)	205,37	3,000	616,11
TOTAL SUBCAPITOL		01.07.02			616,11	
FASE		01	Pressupost TAULI v5			
CAPITOL		08	MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS			
SUBCAPITOL		07	BARANES			

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F550U002	ML	SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BARANA PER EMPOTRAR EN MUR D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS EN L DE 50X50X1MM. PASSAMÀ I DOS TRAVESSER A DIFERENT ALÇADES. EN MÒDULS D'1,6 M. TOTALMENT ACABADA. (P - 21)	328,63	14,000	4.600,82
2	F550UZ01	U	PERFORACIÓ AMB SONDA ROTATIVA DE 75 MM. DE DIÀMETRE I 220 MM. DE LLARGÀRIA, PER A L'ANCORATGE DE BARANES (P - 22)	28,84	12,000	346,08
TOTAL SUBCAPITOL			01.08.07		4.946,90	
FASE		01	Pressupost TAULI v5			
CAPITOL		09	SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FPV1U261	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL I (PROHIBIT ESTACIONAR: R-307 I R308), PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 51)	71,99	4,000	287,96
2	FPV3U220	U	PLACA COMPLEMENTARIA D'ACER, NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 45X20 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 52)	56,95	4,000	227,80
3	FPV3U960	U	PLACA INFORMATIVA D'ACER NO REFLECTANT RECTANGULAR DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 53)	89,15	1,000	89,15
4	FPX1U100	U	COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE I 2,40 METRES D'ALÇADA, PER A SEMAFORS, DE FIBRA DE VIDRE I RESINA EPOXI, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 56)	319,42	2,000	638,84
5	FPX1U150	U	BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES DE SORTIDA, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM. DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1 M., PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLEJAT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ. (P - 58)	994,73	1,000	994,73
6	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 60)	58,22	7,000	407,54
7	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 65)	32,20	20,000	644,00
8	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 66)	240,72	3,000	722,16
9	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 62)	750,56	3,000	2.251,68
10	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 63)	374,87	4,000	1.499,48

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21						Pàg.: 7
11	FPX3U210	U	SEMÀFOR ACÚSTIC PER CEGS. (P - 61)	846,38	4,000	3.385,52
12	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 64)	8,73	300,000	2.619,00
13	FPV4U302	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 4 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 54)	168,47	1,000	168,47
14	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 50)	10,24	80,000	819,20
15	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 55)	61,35	4,000	245,40
16	FZP1050PC	u	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A TOTA L'OBRA, INCLOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEJES I QUALESVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS. DOS PER FASE D'OBRA (P - 78)	1.226,19	1,000	1.226,19
17	FPX1U1ZZ	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE BÀCUL DE 6 METRES D'ALÇÀRIA, PER A SEMÀFORS, AMB UN BRAÇ DE 5,50 METRES, ENCASTAT 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 1X1X1M., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 59)	329,53	1,000	329,53
18	FSEBI016	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 2 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 77)	428,46	1,000	428,46
19	FDG54468	m	Canalització en calçada amb 4 tubs corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, inclos excavació de rasa de 50 x 120 cm, reblert de formigó autocompactant, amb additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 16 mm, abocat des de camió, inclos demolicio i reposició del paviment d'aglomerat o altres, transport de residus a abocador i canon d'abocament. (P - 45)	172,40	25,000	4.310,00
20	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul adicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós (P - 37)	14,78	4,000	59,12
21	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós (P - 38)	20,17	1,000	20,17
22	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós (P - 39)	3,75	7,000	26,25
23	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge i triangles de remat inclós (P - 40)	4,21	26,000	109,46
24	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2 realment pintat) (P - 36)	14,84	3,375	50,09
TOTAL CAPITOL				01.09		21.560,20

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21						Pàg.: 8
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	0A	SOTERRAMENT DE SERVEIS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPAFEAU01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PREVISIÓ DE FACTURA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A DESPLAÇAMENT DE LINIES AFECTADES ALS CREUAMENTS DE CARRER, DINS D'AMBIT DE PROJECTE INCLOSA OBRA MECANICA, DRETS D'ESCOMESSES, PERMISOS I GESTIONS AMB LES COMPANYIES. (P - 82)	9.800,00	1,000	9.800,00
TOTAL CAPITOL			01.0A		9.800,00	
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	10	PAS PROVISIONAL				
SUBCAPITOL	01	ENDERROCS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U032	M	ARRENCADA DE VORADA O PEÇA DE GUAL PER POSTERIOR REUTILITZACIÓ. S'INCLOU LA TRIA DE PECES, LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DE LES VORADES EN BON ESTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL O OBRA (P - 7)	3,03	16,000	48,48
2	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 8)	14,47	36,000	520,92
3	M21BU020	m2	Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant granallat i decapant. (P - 80)	11,14	80,000	891,20
TOTAL SUBCAPITOL			01.10.01		1.460,60	
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	10	PAS PROVISIONAL				
SUBCAPITOL	02	SENyalITZACIO				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 50)	10,24	80,000	819,20
TOTAL SUBCAPITOL			01.10.02		819,20	
FASE	01	Pressupost TAULI v5				
CAPITOL	10	PAS PROVISIONAL				
SUBCAPITOL	03	SEMAFORITZACIO				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 15)	23,60	16,000	377,60
2	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/Ila, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 17)	97,19	4,000	388,76
3	FPX2U210	U	SUPORT SENZILL MODEL 270, DE FONERIA D'ALUMINI DE 27 CM. DE SORTIDA DEL BRAÇ. (P - 60)	58,22	1,000	58,22
4	FPX3U340	U	SEMÀFOR DE VEHICLES TRICOLOR, TIPUS 13/200 DE LEDS COMPLERT, DE TRES FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE, TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA	750,56	1,000	750,56
						EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 9

PC O SIMILAR (P - 62)						
5	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (P - 64)	8,73	300,000	2.619,00
6	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	32,20	20,000	644,00
(P - 65)						
7	FPX7U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 66)	240,72	1,000	240,72
8	FBS1U036	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 60 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent, inclos gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport (P - 41)	334,52	4,000	1.338,08
9	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4´´ DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 57)	137,37	3,000	412,11
10	FPX3U350	U	SEMÀFOR DE VIANANTS BICOLOR TIPUS 12/200 DE LEDS COMPLERT, DE DOS FOCUS DE POLICARBONAT, DE 20 CM. DE DIÀMETRE. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA TACSE MODEL TA PC O SIMILAR (P - 63)	374,87	0,000	0,00

TOTAL	SUBCAPITOL	01.10.03	6.829,05
-------	------------	----------	----------

FASE	01	Pressupost TAULI v5
CAPITOL	10	PAS PROVISIONAL
SUBCAPITOL	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F961U00R	M	VORADA DE PEDRA DE RECUPERACIÓ (NOMÉS COL·LOCACIÓ) SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 25)	23,11	16,000	369,76
2	F9C6U464	M2	PAVIMENT DE PECES DE TERRATZO TIPUS VIBROCIL DE 60X40X6 CM DE COLOR, COL·LOCADES AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB BEURADA DE COLOR, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC (P - 29)	46,01	5,000	230,05
3	F9D1U216	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU EL REJUNTAT AMB SORRA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 30)	43,02	5,000	215,10
4	F9G1U256	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.6 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELÀSTICA, TALL	32,89	18,000	592,02

EUR

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 10

DE JUNTS EN FRESC C/20 M2 I, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 34)					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	SUBCAPITOL	01.10.04	1.406,93
-------	------------	----------	----------

FASE	01	Pressupost TAULI v5
CAPITOL	11	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZP10705	pa	Partida alçada a justificar en concepte d'actuacions complementàries de senyalització horitzontal, senyalització vertical, semafortizació o pavimentació dins l'àmbit de l'actuació (P - 0)	6.000,00	1,000	6.000,00
2	FZP107ZZ	pa	Partida alçada a justificar en concepte de gestió de residus durant l'obra (P - 0)	2.400,00	1,000	2.400,00
3	XPA0VVVS	pa	Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat, d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 0)	3.500,00	1,000	3.500,00

TOTAL	CAPITOL	01.11	11.900,00
-------	---------	-------	-----------

FASE	01	Pressupost TAULI v5
CAPITOL	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZP10703	pa	Partida alçada d'abonament integre per elaboració de Pla de Seguretat i Salut i seguiment de mesures de seguretat i salut durant totes les obres. Incloent les mesures i activitats de coordinació amb les companyies de serveis que faran obra mecànica dins l'àmbit i el termini de les obres, segons pressupost adjunt (P - 0)	3.520,40	1,000	3.520,40

TOTAL	CAPITOL	01.SS	3.520,40
-------	---------	-------	----------

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	20.383,50
CAPITOL	01.02	SANEJAMENT	17.715,89
CAPITOL	01.03	RAM DE PALETA	10.652,17
CAPITOL	01.04	PAVIMENTS	28.465,84
CAPITOL	01.05	ENLLUMENAT	676,67
CAPITOL	01.06	XARXA DE REG	645,62
CAPITOL	01.07	JARDINERIA	1.873,97
CAPITOL	01.08	MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	4.946,90
CAPITOL	01.09	SENYALITZACIó I SEMAFORITZACIó	21.560,20
CAPITOL	01.0A	SOTERRAMENT DE SERVEIS	9.800,00
CAPITOL	01.10	PAS PROVISIONAL	10.515,78
CAPITOL	01.11	VARIS	11.900,00
CAPITOL	01.SS	SEGURETAT I SALUT	3.520,40
FASE	01	Pressupost TAULI v5	142.656,94
			142.656,94
NIVELL 1: FASE			Import
FASE	01	Pressupost TAULI v5	142.656,94
			142.656,94

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/11/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL			%
CAPITOL	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	14,29
CAPITOL	01.02	SANEJAMENT	12,42
CAPITOL	01.03	RAM DE PALETA	7,47
CAPITOL	01.04	PAVIMENTS	19,95
CAPITOL	01.05	ENLLUMENAT	0,47
CAPITOL	01.06	XARXA DE REG	0,45
CAPITOL	01.07	JARDINERIA	1,31
CAPITOL	01.08	MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	3,47
CAPITOL	01.09	SENYALITZACIó I SEMAFORITZACIó	15,11
CAPITOL	01.0A	SOTERRAMENT DE SERVEIS	6,87
CAPITOL	01.10	PAS PROVISIONAL	7,37
CAPITOL	01.11	VARIS	8,34
CAPITOL	01.SS	SEGURETAT I SALUT	2,47
FASE	01	Pressupost TAULI v5	100,00
			100,00
NIVELL 1: FASE			%
FASE	01	Pressupost TAULI v5	100,00
			100,00

ÚLTIM FULL

Este documento ha sido firmado por JOSE ANTONIO MALO GAONA a las 13:23 del día 23/11/2021. Mediante el código de verificación segura 1K1L49286K4D5P5F0N6B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

post entrega 18 octubre 2021

PREUS 2020

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	142.656,94
13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 142.656,94.....	18.545,40
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 142.656,94.....	8.559,42

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

169.761,76

21 % IVA SOBRE 169.761,76.....	35.649,97
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

205.411,73

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents cinc mil quatre-cents onze euros amb setanta-tres cèntims

43682500A
JOSE
ANTONIO
MALO (R:
B63432512)

Digitally signed by 43682500A JOSE ANTONIO MALO (R: B63432512)
DN: 2.5.4.13=Reg:08005 /
Hoja:B-287401 /Tomo:36386 /
Folio:156 /Fecha:16/07/2007 /
Inscripción:4,
serialNumber=IDCES-43682500A,
givenName=JOSE ANTONIO,
sn=MALO GAONA, cn=43682500A
JOSE ANTONIO MALO (R: B63432512),
2.5.4.97=VATES-B63432512,
o=ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES
I MOBILITAT SL, c=ES
Date: 2021.11.23 13:23:32 +01'00'